

Bijlage 4: Casussen kwaliteitscriteria

De casus beschrijft een opdracht die gedurende de contractperiode voor kan komen. Inschrijver dient een plan van aanpak te schrijven waarin de beschreven casus wordt behandeld aan de hand van de in K1. Plan van aanpak (zie hoofdstuk 5.3) uitgevraagde onderwerpen. Het is hierbij van belang dat er wordt ingegaan op alle gevraagde onderdelen.

Casus 1 ten behoeve van percelen (1,2 en 3)



De opdracht omvat de levering en plaatsing van een hek bij een dam. De plaatsing van een hek kan plaatsvinden in zowel stedelijk als niet-stedelijk gebied. Hier dient rekening mee te worden gehouden in de uitwerking van het gunningscriterium.

Plaatsing van het hek is als volgt:

- Op het hart van de dam;
- Zijvleugels tot boven de waterlijn;
- Hek niet te hoog ophangen, maximaal 15cm;
- aanslag waar het hek tegenaan komt als hij open staat;
- Extra steuntje onderaan de paal waar het hek op staat als hij open is. Dit om scheefhangen tegen te gaan.

Benodigheden:

- Stalen buispaal inclusief 2 ophangbeugels;
- Houten palen t.b.v. de zijvleugels en aanslag , Robinia 8x8x250 (6 stuks);
- Celfix planken 2,5x15x500 (6 stuks);
- Schroeven

Casus 2 ten behoeve van perceel 4

Diverse oevers van hoofdwatgangen in het gebied beheergebied hebben een matige tot slechte conditie. Aanbestedende dienst is voornemens om de oevers die in matige tot slechte staat verkeren te herstellen.



Aanbestedende dienst heeft een raamovereenkomst voor het leveren van beschoeiingsmaterialen en hekwerken en zal daarom in de meeste gevallen deze materialen ter beschikking stellen. De aan te brengen beschoeiingen materialen moeten door de Inschrijver afgehaald worden op één van de locaties van Aanbestedende dienst. De locaties zijn Leek, Onderdendam of Farmsum. Overgebleven materialen moeten retour gebracht worden. Inschrijver dient tijdens de voorbereiding van een deelopdracht rekening houden met de leverantie- en of productietijd van de beschoeiingsmaterialen.

De volgende “deel” opdracht in het werkgebied van aanbestedende dienst bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Locatiebezoek met Opdrachtgever;
- Indienen van de benodigde werk- en veiligheidsplannen;
- Het doen van de benodigde Klic meldingen;
- Afstemming met perceeleigenaar en of instantie (gemeente provincie, RWS, K&L);
- Toepassen tijdelijke voorzieningen;
- Inrichten werkterrein, het kan ook zijn dat de werkzaamheden van af het water uitgevoerd moeten worden (koppelpontons midikraan);
- Maai- en snoeiwerkzaamheden benodigd voor de uit te voeren werkzaamheden;
- Grondwerkzaamheden t.b.v. aanbrengen beschoeiing;
- Kleinschalige baggerwerkzaamheden benodigd voor de uit te voeren werkzaamheden;
- Afhalen van de benodigde materialen op een locatie van het waterschap;
- Aanbrengen van oeverconstructies zoals:
 - o Aanbrengen 50m- 1000m oeerverdediging met paalschot;
 - o Aanbrengen 50m-1000m oeerverdediging met wiepen;
 - o Aanbrengen 50m-1000m oeerverdediging met vlechtschot;
 - o Aanbrengen 50m-1000m flauw talud 1:1,5 -1:4;
 - o Aanbrengen plasberm 50m-1000m;
- Afwerken / grondwerk beschoeiing;

- Herstelwerkzaamheden werkstrook (eggen zaaien e.d.);
- Het herstellen, aanbrengen of vervangen van een dam 6 meter breed met of zonder duiker (met verschillende diameters en / of materialen) 1-5 stuks;
- Het plaatsen van een toegangshek incl. hoekpalen, hang en sluitwerk 5 meter breedte t.b.v. toegang onderhoud watergang 1-5 stuks

De uit te voeren deelopdracht omvat de volgende herstelmaatregelen:

- Leverantie en aanbrengen oeververdediging met wiepen
- Aanbrengen flauw talud
- Aanbrengen oeververdediging met paalschot (leverantie is middels een directie leverantie vanuit raamovereenkomst houtleverancier).
- Aanbrengen plasberm

De deelopdracht omvat in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

- Opruimwerkzaamheden
- Grondwerkzaamheden
- Waterbouwkundige werken
- Verkeersmaatregelen
- Terreinrichting
- Bijkomende en aanvullende werkzaamheden