

**ACTIVITEITENLIJST, OVERZICHT PLANPERIODE EN
SPECIFICATIE ARMATUREN REINIGEN
GROEPSGEWIJZE LAMPVERVANGING**

behorende bij de

OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING

**VERVANGING en ONDERHOUD
Openbare Verlichting november 2025 – november
2033**

TenderNed-nummer: TN506566

Inhoud: .

Verklaring / toelichting

1.1 Controle en actielijst Armaturen

1.2 Controle en actielijst Lichtmasten en armatuurdragers

Verklaring/ toelichting

“Controle van / op”

Het controleren van genoemde onderdelen op beschadigingen, vervuiling, onrechtmatigheden, bevestiging, het goed (kunnen) functioneren e.d..

“Actie” Naar aanleiding van de controle uit te voeren activiteit, waarbij:

- Rapporteren= het schriftelijk vastleggen van de bij de controle geconstateerde staat, beschadigingen, werking, ongeregelde heden e.d. van de betreffende onderdelen;
- Herstellen = het repareren of corrigeren van onderdelen, voor zover dit nog mogelijk is, en rapporteren
- Vervangen = het verwisselen van oude onderdelen voor nieuwe onderdelen en rapporteren;
- Reinigen = het met de daartoe geëigende middelen schoonmaken van onderdelen en/of het verwijderen van vuil en ongeregelde heden welke het functioneren kunnen belemmeren of het uiterlijk van het object ontsieren en rapporteren;
- Smeren = het leveren en aanbrengen van smeermiddel en rapporteren.

1 Openbare verlichting**1.1 Armaturen (incl. lamp, starters en unit)**

<i>Onderdeel</i>	<i>Controle van / op</i>	<i>Actie</i>
Armatuur (geheel)	- type - Kwaliteit	- Rapporteren - Rapporteren
Armatuurhuis (incl. deksels)	- Beschadiging - Bevestiging - Stand - Vervuiling - Afdichting	- Rapporteren - Herstellen - Herstellen - Reinigen - Rapporteren
Binnenwerk (constructie/spiegels)	- Beschadiging - Bevestiging - Vervuiling	- Rapporteren - Herstellen - Reinigen
Kap (lichtvenster)	- Beschadiging - Bevestiging - Vervuiling - Afdichting	- Rapporteren - Herstellen - Reinigen - Herstellen
Aansluiting/snoer/be- drading/contacten	- Bevestiging - Beschadiging - Elektr.verbindingen	- Herstellen - Rapporteren - Rapporteren / herstellen
Lamp(en)/starter(s)	- lamp en starter - type - werking	- Vervangen - Rapporteren - Rapporteren
Ontsteker	- Bevestiging - Werking	- Herstellen - Rapporteren
VSA	- Werking - Beschadiging - Bevestiging	- Rapporteren - Rapporteren - Herstellen
Functionaliteit	- Begroeiing rond armatuur	- Rapporteren

Bijlage U-3**- Activiteitenlijst, overzicht planperiode en specificatie armaturen
reinigen / groepsgewijze lampvervanging Sliedrecht -****1 Openbare verlichting****1.2 Masten en armatuurdragers**

Onderdeel	Controle van / op	Actie
Mast	- Beschadiging - Stand - Type - Kwaliteit - Voldoende zand	- Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren
Uitlegger/-houder	- Beschadiging - Bevestiging - Stand	- Rapporteren - Herstellen - Herstellen
Deur	- Afdichting - Beschadiging - Sluiting	- Rapporteren - Rapporteren - Smeren
Lichtmastnummer	- Aanwezigheid - Leesbaarheid - Juistheid	- Herstellen (Nummer levert Stadsbeheer) - Herstellen (Nummer levert Stadsbeheer)
Aansluitunit	- Beschadiging - Bevestiging - Vervuiling	- Rapporteren - Rapporteren - Rapporteren
Zekering/Auto- maat	- Werking - Bevestiging	- Reinigen
Aansluitsnoer,- kabel, aardlitze	- Beschadiging - Bevestiging - Elektr.verbindingen	- Vervangen bij defect - Rapporteren
Overspanning	- Beschadiging - Bevestiging - doorhang - Bevestiging kabel (YMvKt)	- Rapporteren / herstellen - Rapporteren * - Rapporteren * - Hertstellen - Hertstellen
		* = bij gevaar direct veiligstellen

**Overzicht lichtpunthoogten armatuur reinigen planperiode
november 2025 t/m november 2033**

(gegevens datum 01/01/2025)

Lichtpunthoogte Aantal armaturen

T/m 4,5 m.	2300
Vanaf 4,51m. t/m 10m.	3200
Totaal	5500

**Overzicht uit te voeren clusters planperiode
november 2025 t/m november 2033**

Cluster 8 2e kwartaal jaarlijks

Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen. Vanwege het projectmatig vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen zal er na 2027 een nieuwe reële planning verstrekt worden.

(gegevens datum 01/01/2025)

Cluster 08 planperiode jaarlijks 2e Kwartaal

(Reinigen led verlichting)

- Overzicht lichtpunthoogten en armaturen-

<u>Lichtpunthoogte</u>	<u>Aantal armaturen</u>			
	2026	2027	2028	2029
T/m 4,5 m.	200	150	550	300
Vanaf 4,51m. t/m 10m.	250	200	1450	300
Totaal	450	350	2000	600

Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen.