

Behoort bij:

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	VOORBEREIDENDE EN BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN				
01	ECOLOGIE				
010	INVENTARISEREN FAUNA				
010030	Uitvoeren broedvogelschouw door ecooloog	keer	8,00	V	
011	AANBRENGEN VERBLIJF- EN RUSTPLAATS FAUNA				
02	TIJDELIJKE VERHARDINGEN				
0200	<u>Aanbrengen tijdelijke verhardingen</u>				
020010	Grond ontgraven uit cunet	m3	80,00	V	
020020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	400,00	V	
020030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	360,00	V	
020040	Aanbrengen OL-IB dik 60 mm	ton	45,00	V	
020050	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	30,00	V	
0201	<u>Verwijderen tijdelijke verhardingen</u>				
020110	Frezen teervrij asfalt,	m2	300,00	V	
020120	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	360,00	V	
020130	Verwijderen inlage van kunststof	m2	400,00	V	
020140	Grond verwerken in terrein	m3	80,00	V	
020150	Profileren van oppervlakken.	m2	500,00	V	
08	VERKEERSMAATREGELEN				
081	MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN				
081010	Opstellen verkeerstekening(en).	st	8,00	V	
082	AFZETTINGEN				
082110	Toepassen afzetting(en) t.b.v. werkvak 1/1A	EUR		N	
082220	Toepassen afzetting(en) t.b.v. werkvak 2	EUR		N	
082330	Toepassen afzetting(en) t.b.v. werkvak 3	EUR		N	
082440	Toepassen afzetting(en) t.b.v. werkvak 4	EUR		N	
082550	Toepassen afzetting(en) t.b.v. werkvak 5	EUR		N	
082660	Toepassen afzetting(en) t.b.v. werkvak 6	EUR		N	
082770	Toepassen afzetting(en) t.b.v. werkvak 7	EUR		N	
082880	Toepassen afzetting(en) t.b.v. werkvak 8	EUR		N	
083	OMLEIDINGROUTES				
0831	<u>Toepassen Omlleidingroutes</u>				
083110	Toepassen omlleidingsroutes t.b.v. afsluiting Carmelstraat	EUR		N	
083120	Toepassen omlleidingsroutes t.b.v. Rooseveltlaan XXXXX	EUR		N	
084	TEKSTBORDEN				
084020	Toepassen tekstborden t.b.v. omleiding	st	6,00	V	
085	ALGEMENE BEBORDING				
085010	Toepassen algemene bebording	EUR		N	
085110	Toepassen tekstborden straatnaam dicht van dd-mm tot dd-mm	st	15,00	V	
1	SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKEN				
10	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
100	AFSTEKEN OVERGROEIDE KANTEN				
100030	Afsteken overgroeide kanten.	m	1.675,00	V	
105	VERWIJDEREN BEGROEIING.				
1051	<u>Verwijderen begroeiing perceel ca. 1000 - 5000 m2</u>				
105110	Verwijderen begroeiing 1000-5000 m2 hoogte tot ca. 2 m	are	1,30	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
12	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
121	VERWIJDEREN BETONTEGELS				
1211	<u>Opbreken betontegels dik 45 mm</u>				
121110	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm breedte variabel tot 3,0 m	m2	250,00	V	
121130	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm breedte ≥ 3,0 m	m2	125,00	V	
1212	<u>Opbreken betontegels dik 60 mm</u>				
121210	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, flatgebouwen	m2	1.170,00	V	
122	VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN.				
1222	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
122210	Opbreken betonstraatstenen inrit Kennedylaan 1-48	m2	55,00	V	
122250	Opbreken/hergebruik betonstraatstenen KF, voetpaden	m2	600,00	V	
122260	Opbreken/hergebruik betonstraatstenen KF, drempel	m2	30,00	V	
122290	Opbreken betonstraatstenen KF, afvoeren	m2	2.775,00	V	
1252	<u>Opbreken grasbetonstenen</u>				
125220	Opbreken grasbetonstraatstenen 600 x 400 x 80 mm inrit	m2	10,00	V	
128	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				
1284	<u>Opbreken kantopsluiting betonstraatstenen</u>				
128410	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. 1 strek bss KF	m	1.845,00	V	
128420	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. 2 strek bss KF	m	20,00	V	
129	VERWIJDEREN MOLGOTEN.				
1291	<u>Opbreken molgoot van betonstraatstenen</u>				
129110	Opbreken molgoot betonstraatsten 3 streklagen	m	150,00	V	
129120	Opbreken molgoot betonstraatstenen KF 5 streklagen	m	30,00	V	
14	VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN EN TROTTOIRBANDEN				
141	VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN				
1413	<u>Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
141310	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm elementenverharding	m	170,00	V	
141320	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm asfaltvoetpaden	m	1.150,00	V	
1414	<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
141410	Opbreken betonbanden 100 x 200 mm	m	1.640,00	V	
1419	<u>Opbreken rijwielpadbanden 6/12x20</u>				
141910	Opbreken rijwielpadbanden 6/12x20	m	60,00	V	
142	VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN.				
1422	<u>Opbreken betonbanden 180/200 x 200 mm</u>				
142210	Opbreken betonbanden 180/200 x 200 mm	m	6,00	V	
15	VERWIJDEREN VERHARDINGEN.				
150	VERWIJDEREN STOL				
1501	<u>Verwijderen/hergebruik teervrije fundering van stol 1,5-3,0 m</u>				
150110	Verwijderen/hergebruik fundering stol rioolsleuf breedte 1,5-3,0 m	m2	1.160,00	N	
150120	Verwijderen/hergebruik fundering stol voetpad breedte 1,5-3,0 m	m2	190,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1502	<u>Verwijderen/hergebruik teervrije fundering van stol >3,0 m</u>				
150210	Verwijderen/hergebruik fundering stol rioolsleuf breedte $\geq 3,0$ m	m2	790,00	N	
154	FREZEN TEERVRIJ ASFALTBETON				
1540	<u>Frezen teervrij asfaltbeton t.b.v. aansluiting</u>				
154030	Frezen aansluiting teervrij asfalt dikte 35 mm	m2	15,00	V	
1544	<u>Frezen teervrij asfaltbeton dikte 40 tot 60 mm</u>				
154460	Frezen teervrij asfalt dikte 40 mm, rijbanen	m2	6.150,00	V	
155	FREZEN TEERHOUDEND ASFALTBETON				
1553	<u>Frezen teerhoudend asfaltbeton dikte tot 40 mm</u>				
155360	Frezen teerhoudend asfalt dikte 35 mm breedte $\geq 4,0$ m	m2	170,00	V	
156	OPBREKEN ASFALTBETON				
1562	<u>Opbreken teervrije asfaltverharding breedte 1,50 - 3,0 m</u>				
156210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt voetpaden	m2	600,00	V	
1563	<u>Opbreken teervrije asfaltverharding breedte $\geq 3,0$ m</u>				
156310	Opbreken teervrije asfaltverharding dikte 8 cm Carmelstraat	m2	170,00	V	
156320	Opbreken teervrije asfaltverharding dikte 8 cm breedte $\geq 3,0$ m	m2	6.150,00	V	
159	ZAGEN VAN VERHARDINGEN.				
1591	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
159120	Zagen asfalt dikte gemiddeld tot 100 -150 mm	m	60,00	V	
17	VERWIJDEREN RIOLERING, PUTTEN EN KOLKEN				
178	VERWIJDEREN KOLKEN				
1781	<u>Verwijderen straatkolken</u>				
178110	Verwijderen en afvoeren straatkolk beton/gietijzer	st	7,00	V	
19	VERWIJDEREN MARKERINGEN/BEBORDINGEN/WEGMEUBILAIR				
195	VERWIJDEREN VERKEERSBORDPALEN, INCL. BORDEN				
1951	<u>Verwijderen palen incl. borden uit maaiveld</u>				
195120	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit maaiveld	st	6,00	V	
1952	<u>Verwijderen palen incl. borden uit bestrating</u>				
195210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	8,00	V	
196	VERWIJDEREN AFZETPALEN EN REFLECTORPAALTJES				
1960	<u>Verwijderen afzetpalen</u>				
196010	Verwijderen betonnen afsluitpaal	st	13,00	V	
196020	Verwijderen diamantkoppaal hout	st	12,00	V	
196030	Verwijderen diamantkoppaal kunststof	st	41,00	V	
2	GRONDWERKEN				
20	CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				
200010	Frezen.	are	98,00	V	
21	GROND ONTGRAVEN.				
212	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2121	<u>Grond niet gescheiden ontgraven uit cunet</u>				
212110	Grond ontgraven uit cunet voet-/fietspad	m3	35,00	V	
212120	Grond ontgraven uit cunet verbreding voet-/fietspad	m3	42,00	V	
212130	Grond ontgraven uit cunet inrit Kennedylaan 1-48	m3	2,00	V	
212140	Grond ontgraven uit cunet tegelverhardingen	m3	37,50	V	
216	GROND ONTGRAVEN UIT HEMELWATERBUFFER				
216010	Grond ontgraven uit hemelwaterbuffer 1	m3	1.570,00	V	
216020	Grond ontgraven uit hemelwaterbuffer 2	m3	3.935,00	V	
216030	Grond ontgraven uit hemelwaterbuffer 3	m3	815,00	V	
216040	Grond ontgraven uit hemelwaterbuffer 4	m3	1.615,00	V	
216050	Grond ontgraven uit hemelwaterbuffer 5	m3	1.600,00	V	
216060	Grond ontgraven uit hemelwaterbuffer 6	m3	3.245,00	V	
22	GROND VERVOEREN				
221	GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING				
221010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	35,00	V	
223	GROND AFVOEREN				
2230	<u>Grond klasse Landbouw/Natuur afvoeren</u>				
223020	Grond vervoeren klasse Landbouw/Natuur	m3	12.800,00	V	
23	GROND VERWERKEN				
231	GROND VERWERKEN IN CUNET				
231010	Grond verwerken in cunet	m3	35,00	V	
232	GROND VERWERKEN IN BERMEN				
2322	<u>Aanvullen bermen breedte 1,0-1,5 m</u>				
232210	Aanvullen bermen dikte 5-10 cm, breedte 1-1,5 m	m2	1.200,00	V	
3	RIOLERING				
31	GRONDWERK RIOLERINGEN				
311	RIOOLSLEUF ONTGRAVEN				
311010	Ontgraven sleuf H01-H02	m3	195,00	V	
311020	Ontgraven sleuf H02-H03	m3	55,00	V	
311030	Ontgraven sleuf H04-buffer 3	m3	46,00	V	
311040	Ontgraven sleuf H03-buffer 4	m3	76,00	V	
311050	Ontgraven sleuf H05-buffer 4	m3	30,00	V	
311060	Ontgraven sleuf H05-H31	m3	60,00	V	
311070	Ontgraven sleuf H06-H58	m3	12,00	V	
311080	Ontgraven sleuf H58-H61	m3	59,00	N	
311090	Ontgraven sleuf H61-H07	m3	184,00	N	
311100	Ontgraven sleuf H07-buffer 6	m3	218,00	V	
311110	Ontgraven sleuf H08-buffer 1	m3	27,00	V	
311120	Ontgraven sleuf H64-buffer 4	m3	39,00	V	
311130	Ontgraven sleuf H65-buffer 5	m3	18,00	V	
311140	Ontgraven sleuf H16-H17	m3	616,00	V	
311150	Ontgraven sleuf H17-H18	m3	171,00	V	
311160	Ontgraven sleuf H20-H29	m3	87,00	V	
311170	Ontgraven sleuf H66-H21	m3	228,00	V	
311180	Ontgraven sleuf H21-H22	m3	128,00	V	
311190	Ontgraven sleuf H23-H24	m3	100,00	V	
311200	Ontgraven sleuf H24-H25	m3	119,00	V	
311210	Ontgraven sleuf H22-H25	m3	43,00	V	
311220	Ontgraven sleuf 60423-H26	m3	217,00	V	
311230	Ontgraven sleuf H26-H27	m3	218,00	V	
311240	Ontgraven sleuf H28-H29	m3	208,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311250	Ontgraven sleuf H21-H28	m3	48,00	V	
311260	Ontgraven sleuf H32-H34	m3	73,00	V	
311270	Ontgraven sleuf H33-H34	m3	73,00	V	
311280	Ontgraven sleuf H34-buffer 5	m3	7,00	V	
311290	Ontgraven sleuf H35-H37	m3	78,00	V	
311300	Ontgraven sleuf H36-H37	m3	83,00	V	
311310	Ontgraven sleuf H37-buffer 2	m3	13,00	V	
311320	Ontgraven sleuf H62-H39	m3	76,00	V	
311330	Ontgraven sleuf H38-H39	m3	76,00	V	
311340	Ontgraven sleuf H39-buffer 1	m3	13,00	V	
311350	Ontgraven sleuf buffer 2-H40	m3	70,00	V	
311360	Ontgravensleuf H40-H41	m3	85,00	V	
311370	Ontgraven sleuf H41-H42	m3	75,00	V	
311380	Ontgraven sleuf H43-H44	m3	76,00	V	
311390	Ontgraven sleuf H44-H45	m3	96,00	V	
311400	Ontgraven sleuf H44-buffer 4	m3	14,00	V	
311410	Ontgraven sleuf H46-H47	m3	78,00	V	
311420	Ontgraven sleuf H47-H48	m3	70,00	V	
311430	Ontgravensleuf H47-buffer 3	m3	14,00	V	
311440	Ontgraven sleuf buffer 3-H49	m3	72,00	V	
311450	Ontgraven sleuf H49-H50	m3	86,00	V	
311460	Ontgraven sleuf H50-H63	m3	72,00	V	
311470	Ontgraven sleuf H51-H52	m3	79,00	V	
311480	Ontgraven sleuf H52-H53	m3	96,00	V	
311490	Ontgraven sleuf H53-H06	m3	47,00	V	
311550	Ontgraven sleuf H60-H61	m3	38,00	V	
311560	Ontgraven sleuf buffer 2-buffer 5	m3	105,00	V	
311570	Ontgraven sleuf buffer 2-buffer 6	m3	391,00	V	
312	AANBRENGEN GRONDVERBETERING				
3121	<u>Grondverbetering t.b.v. PVC-buis</u>				
312130	Grondverbetering PVC Ø 200 mm	m3	105,00	V	
312140	Grondverbetering PVC Ø 250 mm	m3	45,00	V	
312150	Grondverbetering PVC Ø 315 mm	m3	115,00	V	
312160	Grondverbetering PVC Ø 400 mm	m3	120,00	V	
3122	<u>Grondverbetering t.b.v. betonbuis</u>				
312240	Grondverbetering betonbuis Ø 600 mm	m3	25,00	V	
312280	Grondverbetering betonbuis Ø 1000 mm	m3	40,00	V	
313	RIOOLSLEUF AANVULLEN				
313010	Aanvullen sleuf H01-H02	m3	169,00	V	
313020	Aanvullen sleuf H02-H03	m3	51,00	V	
313030	Aanvullen sleuf H04-buffer 3	m3	40,00	V	
313040	Aanvullen sleuf H03-buffer 4	m3	69,00	V	
313050	Aanvullen sleuf H05-buffer 4	m3	26,00	V	
313060	Aanvullen sleuf H05-H31	m3	52,00	V	
313070	Aanvullen sleuf H06-H58	m3	11,00	V	
313080	Aanvullen sleuf H58-H61	m3	51,00	V	
313090	Aanvullen sleuf H61-H07	m3	136,00	V	
313100	Aanvullen sleuf H07-buffer 6	m3	182,00	V	
313110	Aanvullen sleuf H08-buffer 1	m3	22,00	V	
313120	Aanvullen sleuf H64-buffer 4	m3	34,00	V	
313130	Aanvullen sleuf H65-buffer 5	m3	13,00	V	
313140	Aanvullen sleuf H16-H17	m3	474,00	V	
313150	Aanvullen sleuf H17-H18	m3	129,00	V	
313160	Aanvullen sleuf H20-H29	m3	73,00	V	
313170	Aanvullen sleuf H66-H21	m3	195,00	V	
313180	Aanvullen sleuf H21-H22	m3	113,00	V	
313190	Aanvullen sleuf H23-H24	m3	56,00	V	
313200	Aanvullen sleuf H24-H25	m3	105,00	V	
313210	Aanvullen sleuf H22-H25	m3	38,00	V	
313220	Aanvullen sleuf H22-H25	m3	115,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313230	Aanvullen sleuf H26-H27	m3	166,00	V	
313240	Aanvullen sleuf H28-H29	m3	186,00	V	
313250	Aanvullen sleuf H21-H28	m3	43,00	V	
313260	Aanvullen sleuf H32-H34	m3	43,00	V	
313270	Aanvullen sleuf H33-H34	m3	68,00	V	
313280	Aanvullen sleuf H34-buffer 5	m3	7,00	V	
313290	Aanvullen sleuf H35-H37	m3	72,00	V	
313300	Aanvullen sleuf H36-H37	m3	76,00	V	
313310	Aanvullen sleuf H37-buffer 2	m3	11,00	V	
313320	Aanvullen sleuf H62-H39	m3	70,00	V	
313330	Aanvullen sleuf H38-H39	m3	71,00	V	
313340	Aanvullen sleuf H39-buffer 1	m3	11,00	V	
313350	Aanvullen sleuf buffer 2-H40	m3	63,00	V	
313360	Aanvullen sleuf H40-H41	m3	78,00	V	
313370	Aanvullen sleuf H41-H42	m3	66,00	V	
313380	Aanvullen sleuf H43-H44	m3	68,00	V	
313390	Aanvullen sleuf H44-H45	m3	91,00	V	
313400	Aanvullen sleuf H44-buffer 4	m3	13,00	V	
313410	Aanvullen sleuf H46-H47	m3	72,00	V	
313420	Aanvullen sleuf H47-H48	m3	65,00	V	
313430	Aanvullen sleuf H47-buffer 3	m3	12,00	V	
313440	Aanvullen sleuf buffer 3-H49	m3	64,00	V	
313450	Aanvullen sleuf H49-H50	m3	78,00	V	
313460	Aanvullen sleuf H50-H53	m3	66,00	V	
313470	Aanvullen sleuf H51-H52	m3	72,00	V	
313480	Aanvullen sleuf H52-H53	m3	88,00	V	
313490	Aanvullen sleuf H53-H06	m3	41,00	N	
313550	Aanvullen sleuf H60-H61	m3	34,00	V	
313560	Aanvullen sleuf buffer 2-buffer 5	m3	78,00	N	
313570	Aanvullen sleuf buffer 2-buffer 6	m3	357,00	V	
315	GROND UIT RIOOLSLEUVEN EN BUFFERS VERVOEREN				
315010	Leem/klei klasse Landbouw/Natuur afvoeren	m3	3.230,00	V	
315020	Zand/grind klasse Wonen afvoeren	m3	170,00	V	
32	P.V.C.-BUIZEN EN HULPSTUKKEN				
321	PVC-BUIS Ø 125 MM.				
321040	L.e.a. PVC mantelbuizen ø 125 mm incl. grondwerk	m	60,00	V	
3211	<u>Bochten ø 125 mm</u>				
321130	Aanbrengen PVC Ø 125 mm bocht 45°	st	25,00	V	
321140	Aanbrengen PVC Ø 125 mm bocht 90°	st	25,00	V	
3214	<u>Moffen ø 125 mm</u>				
321410	Aanbrengen PVC steekmof ø 125 mm m/m	st	20,00	V	
321430	Aanbrengen PVC overschuifmof ø 125 mm	st	20,00	V	
3215	<u>Verloopstukken ø 125 mm</u>				
321510	Aanbrengen PVC verloopstuk ø 125 x 110 mm	st	40,00	V	
3216	<u>Afsluitkappen ø 125 mm</u>				
321630	Aanbrengen PVC kombikap ø 125 mm m/m	st	30,00	V	
322	PVC-BUIS Ø 160 MM.				
3220	<u>Buizen Ø 160 mm</u>				
322010	Aanbrengen PVC-buis Ø 160 mm	m	280,00	V	
322020	L.e.a. PVC ø 160 mm incl. grondwerk (verhardingen)	m	280,00	V	
322030	L.e.a. PVC ø 160 mm incl. grondwerk (groenvoorzieningen)	m	280,00	V	
322040	L.e.a. PVC ø 160 mm incl. grondwerk handwerk/grondzuigen	m	60,00	V	
3221	<u>Bochten ø 160 mm</u>				
322130	Aanbrengen PVC Ø 160 mm bocht 45°	st	125,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322140	Aanbrengen PVC Ø 160 mm bocht 90°	st	62,00	V	
3224	Moffen ø 160 mm				
322410	Aanbrengen PVC steekmof ø 160 mm m/m	st	62,00	V	
322430	Aanbrengen PVC overschuifmof ø 160 mm	st	62,00	V	
3225	<u>Verloopstukken ø 160 mm</u>				
322510	Aanbrengen PVC verloopstuk ø 160 x 110 mm	st	31,00	V	
322520	Aanbrengen PVC verloopstuk ø 160 x 125 mm	st	31,00	V	
3226	<u>Afsluitkappen ø 160 mm</u>				
322630	Aanbrengen PVC kombikap ø 160 mm m/m	st	62,00	V	
323	PVC-BUIS Ø 200 MM.				
3230	<u>Buizen ø 200 mm</u>				
323010	Aanbrengen PVC-buis Ø 200 mm	m	590,00	V	
3231	<u>Bochten ø 200 mm</u>				
323120	Aanbrengen PVC Ø 200 mm bocht 45°	st	4,00	V	
3232	<u>T-stukken ø 200 mm</u>				
323250	Aanbrengen PVC Ø 200 mm T-stuk 45° ø 200x160 mm	st	60,00	V	
3234	<u>Moffen ø 200 mm</u>				
323410	Aanbrengen PVC steekmof ø 200	st	10,00	V	
323430	Aanbrengen PVC overschuifmof ø 200 mm	st	10,00	V	
3236	<u>Afsluitkappen ø 200 mm</u>				
323610	Aanbrengen PVC afsluitkap mof ø 200 mm	st	20,00	V	
323620	Aanbrengen PVC afsluitkap spie ø 200 mm	st	20,00	V	
324	PVC-BUIS Ø 250 MM.				
3240	<u>Buizen ø 250 mm</u>				
324010	Aanbrengen PVC-buis Ø 250 mm	m	230,00	V	
3242	<u>T-stukken ø 250 mm</u>				
324250	Aanbrengen PVC Ø 250 mm T-stuk 45° ø 250 x 160 mm	st	15,00	V	
3244	<u>Moffen ø 250 mm</u>				
324410	Aanbrengen PVC steekmof ø 250 mm	st	10,00	V	
324430	Aanbrengen PVC overschuifmof ø 250 mm	st	10,00	V	
325	PVC-BUIS Ø 315 MM				
325010	Aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm	m	170,00	V	
326	PVC-BUIS Ø 400 MM.				
3260	<u>Buizen ø 400 mm</u>				
326010	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm	m	475,00	V	
33	BETONBUIZEN.				
333	BETONBUIZEN Ø 600 MM				
3330	<u>Ongewapende betonbuizen Ø 600 mm</u>				
333010	Aanbrengen ongewapende betonbuizen Ø 600 mm	m	65,00	V	
337	BETONBUIZEN Ø 1000 MM				
3370	<u>Ongewapende betonbuizen Ø 1000 mm</u>				
337010	Aanbrengen ongewapende betonbuizen Ø 1000 mm	m	85,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
337020	Aanbrengen ongewapende betonbuizen Ø 1000 mm - passtukken	m	2,00	V	
34	INSPEKTIEPUTTEN/PUTRANDEN.				
341	PREFAB BETON INSPEKTIEPUTTEN				
341010	Prefab betonput H01	st	1,00	V	
341020	Prefab betonput H02	st	1,00	V	
341030	Prefab betonput H03	st	1,00	V	
341040	Prefab betonput H04	st	1,00	V	
341050	Prefab betonput H05	st	1,00	V	
341060	Prefab betonput H06	st	1,00	V	
341070	Prefab betonput H07	st	1,00	V	
341080	Prefab betonput H08	st	1,00	V	
341090	Prefab betonput H10	st	1,00	V	
341100	Prefab betonput H15	st	1,00	V	
341110	Prefab betonput H16	st	1,00	V	
341120	Prefab betonput H17	st	1,00	V	
341130	Prefab betonput H20	st	1,00	V	
341140	Prefab betonput H21	st	1,00	V	
341150	Prefab betonput H22	st	1,00	V	
341160	Prefab betonput H23	st	1,00	V	
341170	Prefab betonput H24	st	1,00	V	
341180	Prefab betonput H25	st	1,00	V	
341190	Prefab betonput H26	st	1,00	V	
341200	Prefab betonput H27	st	1,00	V	
341210	Prefab betonput H28	st	1,00	V	
341220	Prefab betonput H29	st	1,00	V	
341230	Prefab betonput H31	st	1,00	V	
341240	Prefab betonput H58	st	1,00	V	
341250	Prefab betonput H60	st	1,00	V	
341260	Prefab betonput H61	st	1,00	V	
341270	Prefab betonput H64	st	1,00	V	
341280	Prefab betonput H65	st	1,00	V	
341290	Prefab betonput H66	st	1,00	V	
341300	Prefab betonput H67	st	1,00	V	
341310	Prefab betonput H68	st	1,00	V	
342	GEMETSELDE INSPECTIEPUTTEN				
342010	Gemetselde put H18	st	1,00	V	
343	PREFAB KUNSTSTOF INSPECTIEPUTTEN				
343010	Prefab kunststof put H32	st	1,00	V	
343020	Prefab kunststof put H33	st	1,00	V	
343030	Prefab kunststof put H34	st	1,00	V	
343040	Prefab kunststof put H35	st	1,00	V	
343050	Prefab kunststof put H36	st	1,00	V	
343060	Prefab kunststof put H37	st	1,00	V	
343070	Prefab kunststof put H38	st	1,00	V	
343080	Prefab kunststof put H39	st	1,00	V	
343090	Prefab kunststof put H40	st	1,00	V	
343100	Prefab kunststof put H41	st	1,00	V	
343110	Prefab kunststof put H42	st	1,00	V	
343120	Prefab kunststof put H43	st	1,00	V	
343130	Prefab kunststof put H44	st	1,00	V	
343140	Prefab kunststof put H45	st	1,00	V	
343150	Prefab kunststof put H46	st	1,00	V	
343160	Prefab kunststof put H47	st	1,00	V	
343170	Prefab kunststof put H48	st	1,00	V	
343180	Prefab kunststof put H49	st	1,00	V	
343190	Prefab kunststof put H50	st	1,00	V	
343200	Prefab kunststof put H51	st	1,00	V	
343210	Prefab kunststof put H52	st	1,00	V	
343220	Prefab kunststof put H53	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343290	Prefab kunststof put H62	st	1,00	V	
343300	Prefab kunststof put H63	st	1,00	V	
344	PUTDEKSELS				
3440	<u>O-Linq Systeem</u>				
344010	Aanbrengen putdeksel O-Linq Systeem	st	23,00	V	
3442	<u>Putranden Nering Bögel Type N352 NB-R centerfix</u>				
344210	Aanbrengen putranden Nering Bögel Type N352 NB-R centerfix	st	35,00	V	
3443	<u>Roosterdeksels</u>				
344310	Aanbrengen roosterdeksel 1,0 x 1,0 m	st	3,00	V	
344320	Aanbrengen roosterdeksel 1,5 x 1,5 m	st	1,00	V	
3444	<u>Op hoogte stellen putranden</u>				
344410	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	17,00	V	
344510	Leveren putranden	st	17,00	V	
345	MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT				
3452	<u>Aansluiting nieuwe PVC-buis op prefab beton put</u>				
345230	Maken aansluiting pvc ø 200 mm op prefab beton put	st	1,00	V	
345260	Maken aansluiting pvc ø 400 mm op prefab beton put	st	3,00	V	
3453	<u>Aansluiting betonbuis op prefab betonput</u>				
345310	Maken aansluiting beton Ø 400 mm op prefab beton put	st	3,00	V	
345320	Maken aansluiting beton Ø 600 mm op prefab beton put	st	7,00	V	
345350	Maken aansluiting beton Ø 1000 mm op prefab beton put	st	5,00	V	
3454	<u>Aansluiting betonbuis op gemetselde put</u>				
345450	Maken aansluiting beton Ø 1000 mm op gemetselde put	st	1,00	V	
346	MAKEN PASSTUK UIT BETONBUIS				
3460	<u>Maken passtuk ongewapende betonbuizen - rond</u>				
346040	Maken passtuk uit ongewapende betonbuis Ø 600 mm	st	7,00	V	
346080	Maken passtuk uit ongewapende betonbuis Ø 1000 mm	st	7,00	V	
3461	<u>Maken passtuk gewapende betonbuizen - rond</u>				
346120	Maken passtuk uit gewapende betonbuis Ø 400 mm	st	4,00	V	
346140	Maken passtuk uit gewapende betonbuis Ø 600 mm	st	3,00	V	
346180	Maken passtuk uit gewapende betonbuis Ø 1000 mm	st	4,00	V	
3462	<u>Maken passtuk uit ongewapende betonbuis, ei-vormig</u>				
346250	Maken passtuk uit betonbuis 600/900 mm	st	2,00	V	
35	INLATEN				
351	INLATEN Ø 160 MM OP PVC-BUIS				
351040	Maken inlaat Ø 160 mm op PVC-buis Ø 400 mm	st	62,00	V	
357	HERSTELLEN INLATEN				
357010	Dicht zetten vervallen aansluiting	st	25,00	V	
36	KOLKEN EN LIJNGOTEN				
363	OP HOOGTE BRENGEN KOLKEN				
363010	Op hoogte stellen straatkolken	st	62,00	V	
366	LIJNAFWATERING				
366010	Aanbrengen roostergoot van betonelementen	m	160,00	V	
366020	Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	18,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
37	BIJKOMENDE VOORZIENINGEN RIOLERING				
370	TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF				
370030	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H04-buffer 3	m	14,00	V	
370040	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H03-buffer 4	m	14,00	V	
370050	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H05-buffer 4	m	6,00	V	
370060	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H05-H31	m	15,00	V	
370090	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H61-H07	m	18,00	V	
370100	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H07-buffer 6	m	43,00	V	
370110	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H08-buffer 1	m	5,00	V	
370120	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H64-buffer 4	m	7,00	V	
370130	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H65-buffer 5	m	5,00	V	
370140	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H16-H17	m	83,00	V	
370150	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H17-H18	m	25,00	V	
370180	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H66-H21	m	80,00	V	
370200	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H24-H25	m	35,00	V	
370210	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H22-H25	m	13,00	V	
370220	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf 60423-H26	m	35,00	V	
370230	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H26-H27	m	31,00	V	
370240	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H28-H29	m	80,00	V	
370250	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H21-H28	m	14,00	V	
370260	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H21-H22	m	36,00	V	
370370	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H41-H42	m	37,00	V	
370380	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H43-H44	m	37,00	V	
370390	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H44-H45	m	37,00	V	
370400	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H44-buffer 4	m	6,00	V	
370430	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H47-buffer 3	m	6,00	V	
370440	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf buffer 3-H49	m	29,00	V	
370490	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf H53-H06	m	21,00	V	
370550	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf buffer 2-buffer 5	m	16,00	V	
370560	Treffen voorzieningen inkalven rioolsleuf buffer 2-buffer 6	m	41,00	V	
376	AANBRENGEN RIOOLONDERDELEN				
3761	<u>Spindelafsluiters</u>				
376140	Aanbrengen spindelafsluiter Ø 400 mm	st	3,00	V	
376160	Aanbrengen spindelafsluiter Ø 600 mm	st	2,00	V	
376190	Aanbrengen spindelafsluiter Ø 1000 mm	st	4,00	V	
3762	<u>Terugslagkleppen</u>				
376210	Aanbrengen terugslagklep Ø 250 mm	st	1,00	V	
376230	Aanbrengen terugslagklep Ø 600 mm	st	1,00	V	
377	VUILROOSTERS				
377010	Aanbrengen vuilrooster 700 x 700 mm	st	3,00	V	
377020	Aanbrengen vuilrooster 900 x 900 mm	st	6,00	V	
377030	Aanbrengen vuilrooster 1500 x 1500 mm	st	4,00	V	
39	BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
393	HORIZONTALE BORINGEN				
3930	<u>Persputten</u>				
393010	Maken persput ten behoeve van boringen Ø 400 mm, Ø 600 mm	st	6,00	V	
393020	Maken persput ten behoeve van boringen Ø 1000 mm	st	2,00	V	
3931	<u>Ontvangputten</u>				
393110	Maken ontvangput ten behoeve van boringen Ø 400 mm, Ø 600 mm	st	6,00	V	
393140	Maken ontvangput ten behoeve van boringen Ø 1000 mm	st	2,00	V	
3932	<u>Boringen betonbuizen open front Ø 400 mm</u>				
393210	Maken open front boring Ø 400 mm H03-H04	m	33,00	V	
393220	Maken open front boring Ø 400 mm H15-buffer 5	m	26,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3933	<u>Boringen betonbuizen open front Ø 600 mm</u>				
393310	Maken open front boring Ø 600 mm H07-H31	m	25,00	V	
393320	Maken open front boring Ø 600 mm H10-H64	m	30,00	V	
393330	Maken open front boring Ø 600 mm H22-buffer 2	m	26,00	V	
393340	Maken open front boring Ø 600 mm H08-H26	m	28,00	V	
3934	<u>Boringen betonbuizen open front Ø 1000 mm</u>				
393410	Maken open front boring beton.Ø 1000 mm H27-buffer 2	m	36,00	V	
393420	Maken open front boring beton.Ø 1000 mm H16-H65	m	20,00	V	
398	OEVER- EN BOUWWERKEN				
3981	<u>In- en uitstroomconstructie - bodembescherming</u>				
398110	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	120,00	V	
398120	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	120,00	V	
398130	Aanbrengen betonelementen, betonzuilen 150mm.	m2	110,00	V	
3982	<u>Stapelwerk</u>				
398210	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	40,00	V	
398220	Steen of steenachtig materiaal verwerken in kade	ton	93,00	V	
398230	Silex verwerken achter stapelwerk	ton	19,00	V	
398240	Aanbrengen beton achter stapelmuur.	m3	2,00	V	
4	REINIGEN EN INSPECTEREN RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN				
40	REINIGEN BETONRIOOL				
401	REINIGEN BETONRIOOL ROND, VERVUILING < 20%				
401030	Riool reinigen beton Ø 300 mm; vervuiling tot 20%	m	375,00	V	
401040	Riool reinigen beton Ø 400 mm; vervuiling tot 20%	m	59,00	V	
401060	Riool reinigen beton Ø 600 mm; vervuiling tot 20%	m	174,00	V	
401100	Riool reinigen beton Ø 1000 mm; vervuiling tot 20%	m	143,00	V	
41	REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL				
410	REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL, VERVUILING < 20%				
410020	Riool reinigen kunststof Ø 200 mm; vervuiling tot 20%	m	590,00	V	
410030	Riool reinigen kunststof Ø 250 mm; vervuiling tot 20%	m	230,00	V	
410040	Riool reinigen kunststof Ø 315 mm; vervuiling tot 20%	m	170,00	V	
410050	Riool reinigen kunststof Ø 400 mm; vervuiling tot 20%	m	475,00	V	
46	GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL				
461	RONDE BETONBUIZEN				
4610	<u>Opleveringsinspectie</u>				
461040	Gereinigd inspecteren beton Ø 400 mm, opleveringsinspectie	m	59,00	V	
461060	Gereinigd inspecteren beton Ø 600 mm, opleveringsinspectie	m	174,00	V	
461090	Gereinigd inspecteren beton Ø 1000 mm, opleveringsinspectie	m	143,00	V	
4611	<u>reguliere inspectie</u>				
461130	Gereinigd inspecteren beton Ø 300 mm, reguliere inspectie	m	475,00	V	
47	GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL				
470	GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTOF BUIZEN PVC, PP, PE				
4701	<u>Opleveringsinspectie</u>				
470120	Gereinigd inspecteren PVC Ø 200 mm, opleveringsinspectie	m	590,00	V	
470130	Gereinigd inspecteren PVC Ø 250 mm, opleveringsinspectie	m	230,00	V	
470140	Gereinigd inspecteren PVC Ø 315 mm, opleveringsinspectie	m	170,00	V	
470150	Gereinigd inspecteren PVC Ø 400 mm, opleveringsinspectie	m	475,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	FUNDERINGEN EN GESLOTEN VERHARDINGEN				
50	AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN				
502	AANBRENGEN STOL				
5021	<u>Aanbrengen uitkomend stol</u>				
502110	Aanbrengen uitkomende stol breedte 1,5-3,0 m, sleufherstel	m2	1.160,00	V	
502120	Aanbrengen uitkomende stol breedte ≥ 3,0 m, sleufherstel	m2	790,00	V	
503	AANBRENGEN MENGGRANULAAT				
5033	<u>Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/16</u>				
503350	Leveren en aanbrengen menggranulaat breedte > 2,0 m dikte 0,10 m	m2	1.430,00	V	
5034	<u>Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/31,5</u>				
503470	Leveren en aanbrengen menggranulaat breedte > 2,0 m dikte 0,30 m	m2	26,00	V	
505	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN FUNDERINGEN				
5051	<u>Afwerken, profileren en verdichten funderingslagen</u>				
505110	Spreiden, profileren en verdichten funderingslagen voetpaden	m2	1.430,00	V	
505120	Profileren funderingslagen rijbanen	m2	6.500,00	V	
5052	<u>Vervoeren funderingsmateriaal</u>				
505210	Vervoeren funderingsmateriaal binnen werkterrein	m3	316,00	V	
505230	Afvoeren funderingsmateriaal	ton	100,00	V	
5059	<u>Leveren steenmengsels</u>				
505910	Leveren menggranulaat 0/16	ton	100,00	V	
51	ASFALTVERHARDINGEN				
510	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN				
5100	<u>Schoonmaken asfaltverharding, niet teerhoudend</u>				
510030	Schoonmaken asfaltverharding wegdekreiniger breedte ≥ 3,00 m	m2	6.500,00	V	
5104	<u>Kleeflagen</u>				
510420	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	6.600,00	V	
5105	<u>Naadafwerking</u>				
510530	Aanbrengen Densoband 35x10 mm	m	55,00	V	
5106	<u>afstrooien deklagen</u>				
510630	Afstrooien SMA-NL 11 met steenslag 2/6	m2	6.600,00	V	
511	AANBRENGEN ONDERLAGEN VAN ASFALT				
5111	<u>AC 22 base OL</u>				
511160	AC 22 base OL-B, breedte ≥ 2,5 m, dikte 70 mm	ton	1.150,00	V	
511170	AC 22 base OL-B, breedte ≥ 2,5 m dikte 70 mm sleufherstel	ton	13,00	V	
515	AANBRENGEN DEKLagen VAN STEENMASTIEKASFALT				
5155	<u>SMA-NL 11B</u>				
515560	SMA-NL 11B, breedte ≥ 2,5 m, dikte 35 mm	ton	490,00	V	
515570	SMA-NL 11B, breedte ≥ 2,5 m, dikte 35 mm, sleufherstel	ton	6,00	V	
6	ELEMENTENVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	STRAATLAAG VAN STRAATZAND				
610110	Aanbrengen straatlaag.dik 5 cm, straatzand	m2	145,00	V	
614	AFWERKEN/PROFILEREN VAN STRAATLAGEN				
614010	Afwerken/profileren straatlaag	m2	3.750,00	V	
62	BETONTEGELS				
620	LEVEREN EN AANBRENGEN BETONTEGELS				
6201	<u>Leveren en aanbrengen betontegels halfsteensverband</u>				
620110	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm, breedte variabel halfsteensverband	m2	250,00	V	
628	HERTSTRATEN BETONTEGELS				
628020	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm breedte 1,5-3,0 m halfsteens	m2	10,00	V	
63	BETONSTRAATSTENEN				
631	AANBRENGEN UITKOMENDE BETONSTRAATSTEN				
631010	Aanbrengen uitkomende betonstraatstenen, drempel	m2	30,00	V	
631020	Aanbrengen uitkomende betonstraatstenen, drempel XXXXX	m2	30,00	V	
631030	Aanbrengen uitkomende betonstraatstenen inrit Kennedylaan 1-48	m2	55,00	V	
635	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF				
6351	<u>Aanbrengen betonstraatstenen KF, keperverband</u>				
635110	Aanbrengen betonstraatstenen KF, 1,5- 3,0 m voetpaden geel	m2	1.395,00	V	
635130	Aanbrengen betonstraatstenen KF, breedte ≥ 3,0 m grijs keperverband	m2	410,00	V	
6352	<u>Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband</u>				
635230	Aanbrengen betonstraatstenen KF, sleufherstel breedte ≥ 3,0 m, elleboogverband	m2	170,00	V	
635240	Aanbrengen betonstraatstenen KF, parkeerplaatsen, elleboogverband	m2	2.170,00	V	
635250	Aanbrengen betonstraatstenen KF, flatgebouwen, elleboogverband	m2	1.170,00	V	
639	DWARS EN LENGTEMARKERING IN STRAATWERK				
639010	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	150,00	V	
639020	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	860,00	V	
64	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
641	AANBRENGEN KANTOPSLUITING BETONSTRAATSTENEN				
6415	<u>Aanbrengen kantlagen BSS KF</u>				
641520	Aanbrengen kantopsluiting 1 strek betonstraatstenen KF	m	1.850,00	V	
648	AANBRENGEN MOLGOTEN				
6481	<u>Aanbrengen molgoten betonstraatstenen</u>				
648110	Aanbrengen molgoot bss KF, 3 strek	m	150,00	V	
648120	Aanbrengen molgoot bss KF, 5 strek	m	30,00	V	
65	TROTTOIRBANDEN				
653	TROTTOIRBANDEN 180/200 MM				
6533	<u>Aanbrengen. inritbanden t.b.v. 180/200 x 200 mm</u>				
653310	Aanbrengen inritbanden van beton 500 x 200 x 500 mm	m	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
67	OPSLUITBANDEN.				
671	OPSLUITBANDEN 60 X 200 MM				
671010	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm tegelverhardingen	m	75,00	V	
671020	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm - hoekstuk 90°	st	10,00	V	
675	OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM				
6751	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm in beton</u>				
675110	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm in beton, recht voetpaden	m	1.170,00	V	
675120	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm in beton, bochten voetpaden	m	85,00	V	
675130	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm in beton, recht rijbaan	m	1.340,00	V	
675140	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm in beton, bochten rijbaan	m	320,00	V	
675150	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm - hoekstuk 90°	st	10,00	V	
676	RIJWIELPADBANDEN				
6760	<u>Rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm</u>				
676010	Aanbrengen Rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm in beton	m	60,00	V	
68	LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN				
681	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
681010	Leveren betonstraatstenen KF, grijs	st	1.000,00	V	
681020	Leveren betonstraatstenen KF, wit	st	50,00	V	
682	LEVEREN BETONTEGELS				
682010	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm,	st	11,00	V	
682020	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm,	st	22,00	V	
69	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
690	STRAATPOTTEN				
690010	Op hoogte stellen straatpotten	st	25,00	V	
691	PASMAKEN TROTTOIRBANDEN				
691050	Pasmaken trottoirband 180/200 x 200 mm	st	2,00	V	
692	PASMAKEN OPSLUITBANDEN				
692030	Pasmaken opsluitband 60 x 200 mm	st	20,00	V	
692050	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm	st	40,00	V	
693	SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL				
693010	Schoonmaken betonstraatstenen keiformaat, drempel	m2	30,00	V	
693020	Schoonmaken betonstraatstenen keiformaat voetpaden	m2	600,00	V	
694	VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
694010	Vervoeren betonstraatstenen KF naar plaats van verwerking	m2	580,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
80	ALGEMEEN				
801	KABELS EN LEIDINGEN				
8010	<u>Proefsleuven en voorzieningen kabels & leidingen</u>				
801010	Graven proefsleuven	st	15,00	V	
801020	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR		N	
8011	<u>Leveren zand t.b.v. nutsleidingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801110	Leveren zand t.b.v. aanvullen sleuven nutsbedrijven.	ton	500,00	V	
802	BOOMBESCHERMING				
802010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	213,00	V	
802020	Toepassen drukspreidende laag ten behoeve van bescherming beplanting.	m2	200,00	V	
804	COMMUNICATIE				
804010	Communiceren met derden (brieven)	EUR		N	
804020	Communiceren met derden (BouwApp)	EUR		N	
805	ACCEPTATIEKOSTEN				
8051	<u>ACCEPTATIEKOSTEN GROND</u>				
805120	Acceptatiekosten grond klasse Landbouw en Natuur	ton	33.350,00	V	
805130	Acceptatiekosten grond klasse Wonen	ton	275,00	V	
8052	<u>VERVOEREN EN ACCEPTATIEKOSTEN RIOOLSLIB</u>				
805210	Rioolslib vervoeren.	ton	25,00	V	
805220	Acceptatiekosten rioolslib	ton	25,00	V	
81	ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS				
810010	Plaatsen ondergrondse afvalcontainers	st	14,00	V	
810020	Maken put t.b.v. plaatsen ondergrondse afvalcontainer	st	15,00	V	
83	TERREINMEUBILAIR				
830	AANBRENGEN BEBORDINGEN				
8304	<u>Aanbrengen verkeersbordpaal met verkeersbord</u>				
830410	Herplaatsen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	8,00	V	
830420	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	16,00	V	
831	AFZETPALEN EN REFLECTORPAALTJES				
8310	<u>Aanbrengen afzetpalen</u>				
831010	Aanbrengen kunststof diamantkoppaal	st	65,00	V	
85	AFRASTERINGEN EN HEKWERKEN				
852	TOEPASSEN TIJDELIJKE BOUWHEKKEN				
852010	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
86	TOEPASSEN RIJPLATEN/VOETGANGERSPLATEN OF -SCHOTTEN				
861	TOEPASSEN STALEN RIJPLATENBAAN				
862	TOEPASSEN KUNSTSTOF PLATEN OF SCHOTTEN (VOETGANGERS)				
862020	Toepassen kunststof platen (voetgangers).	EUR		N	
88	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
880	INZETTEN WERKNEMERS				
880010	Inzetten werknemer, grondwerker	uur	100,00	V	
880020	Inzetten werknemer, opperman bestrating.	uur	100,00	V	
880030	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	100,00	V	
880040	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	100,00	V	
880050	Inzetten werknemer, landmeetploeg	uur	100,00	V	
880070	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	50,00	V	
881	INZETTEN MATERIEEL; VRACHTWAGEN				
881010	Inzetten vrachtauto type 6x4 met kraan	uur	100,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
881020	Inzetten vrachtauto type 6x6	uur	50,00	V	
881040	Inzetten vrachtauto type 8x6	uur	50,00	V	
881050	Inzetten vrachtauto type 8x8	uur	50,00	V	
881060	Inzetten vrachtauto type 10 x 8.	uur	50,00	V	
882	INZETTEN MATERIEEL; Graafmachines				
8820	<u>Inzetten minigraafmachine</u>				
882010	Inzetten minigraafmachine 2,5 ton	uur	50,00	V	
882020	Inzetten minigraafmachine 3,5 ton	uur	50,00	V	
8821	<u>Inzetten wielgraafmachine</u>				
882120	Inzetten wielgraafmachine, 1,0 m3.	uur	100,00	V	
8822	<u>Inzetten rupsgraafmachine</u>				
882210	Inzetten rupsgraafmachine, 1,5 m3.	uur	50,00	V	
882220	Inzetten rupsgraafmachine, 2,0 m3.	uur	50,00	V	
883	INZETTEN MATERIEEL; WIELLADER				
883010	Inzetten wiellader, 1 m3	uur	50,00	V	
887	INZETTEN COMPRESSOR				
887010	Inzetten compressor, 2,5 m3/min (excl. bediening)	uur	50,00	V	
89	DIRECTIEBEVOORZIENINGEN				
890010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
890020	Gebruik meetinstrumenten	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910040	CAR-verzekering	EUR		N	
910050	Kwaliteitsborging	EUR		N	
910060	Coördinatie werken derden	EUR		N	
910070	Straatwerkplan	EUR		N	
910080	Melding grondverzet	EUR		N	
910090	Melding WION/KLIC-melding	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				