

		Opdrachtgever: Project en projectnummer:	Rijkswaterstaat Conditionerende en Technische onderzocht	6J5908				Locatielink GoogleMaps: Waterschap dat van toepassing is:	Divers	Vergunningenscan o.a. op basis van de volgende documenten: - Vergunningcheck Omgevingsloket - Website ruimtelijke plannen - Websites overheid.nl - Omgevingsplan gemeente		
		Document:	Inventarisatie mogelijk benodigde wettelijke toestemmingen (vergunning, ontheffing, melding)	Versie 1.1 3-5-2024 - concept				Werkzaamheden:	- Rijstroken vervangen deklaag + herstel onderliggende schades, plaatselijk aanbrengen stil asfalt; - Onderhoud of vervanging van voegovergangen; - Toe- en afritten: vervangen van de deklaag; - Kunstwerken: schades kunstwerken herstellen; - Onderhoud aan geleiderail, aanbrengen beginpunten (terminals) en aanbrengen CADO bij Kethelbrug; - Bebording / bebakening is onderdeel van de scope; - Onderhoud of vervanging van duikers en aan verzorgingsplaatsen. - Check monumentstatus			
		Opgesteld door:	C. Korsten	23-4-2024					Omgevingsplan		- Beheersverordening Landelijk gebied (gemeente Noordoostpolder) - Buitengebied Noord (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) - Actualisering diverse gebieden (gemeente Utrecht) - Actualisering 2015, Oog in Al en Lunetten (gemeente Utrecht)	
		Gecontroleerd door:	K. Bos	30-4-2024								
Nr.	Benodigd (ja/nee/ mogelijk)	Omschrijving activiteiten	Soort besluit / vergunning / melding	Wettelijk kader omgevingswet	Bevoegd gezag	Tijdelijke situatie (t) Definitieve situatie (d)	Beslistermijn aanvraag tot vergunning (weken)	Bezwaar- of beroepstermijn (weken)	Benodigd onderzoek / indieningsvereisten	Opmerkingen		
Hoofdvergunningen												
Ruimtelijke ordening												
1	Nee	Ruimtelijke veranderingen	Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met omgevingsplan	Omgevingswet, artikel 5.1. lid 1a	Gemeente	t+d	8 + 6 (bij binnenplanse afwijking) of 26 wk (bij buitenplanse afwijking)	6	Benodigd: - het beoogde en het huidige gebruik van de gronden en de bouwwerken waarop de aanvraag betrekking heeft; - de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening; - zo nodig een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld; - een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, de situering van bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze - waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van het terrein behorende bij het voorgenomen bouwwerk; zo nodig de reden waarom en de mate waarin wordt afgeweken van het exploitatieplan.	Niet van toepassing		
Werkzaamheden												
2	Mogelijk	Omleidingen voor autoverkeer	(tijdelijke) verkeersmaatregel gemeente	Decentraal beleid. Grondslag is BABW. Verschilt per APV	Gemeente	t	minstens 2 werken voor start wijziging	n.v.r.	Benodigd: - NAW-gegevens en bij voorkeur telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager; - omschrijving van de activiteiten waarvoor de maatregel aangevraagd wordt; - begin- en einddatum van de periode waarvoor je de maatregel aanvraagt; - beschrijving en tekening van de aangevraagde maatregel(en), waarbij aangegeven wordt welk bedrijf of organisatie welke maatregel uitvoert.	Wegaanpassingen (ook tijdelijk van aard), bijvoorbeeld bij oprit. Onderzoeken waar dit mogelijk van toepassing is.		
3	Nee	Werken aan of nabij een (rijks)monument	Omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit	Artikel 5.1 lid 1 onder c Omgevingswet	Rijk	t+d	26	6	Benodigd: - plaats en kadastrale gegevens van het object waarvoor je vergunning aanvraagt; - huidige bestemming en het huidige gebruik; - toekomstige bestemming en het toekomstige gebruik; - welke insteek naar plaatsvinden, de aard van de ingrepen en tot welke diende de ingrepen rikt.	Niet van toepassing https://rce.webgispublisher.nl/?map=RCE%5Frfgoedmonitor		
4	Mogelijk	Bouwen CADO (Calamiteitendoorsteek) bij Kethelbrug (A6) en nieuwe duikers (indien van toepassing)	Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit	Artikel 5.1 lid 2 onder a Omgevingswet Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Afdeling 3.2 Veiligheid; § 3.2.1. Constructieve veiligheid, - Bbl, Art. 3.8 t/m 3.34 Constructieve gegevens van de bouwwerken - Zie voor de exacte indieningsvereisten Regeling Omgevingsregeling paragraaf 7.2.2., Art. 7.7 t/m 7.21	Gemeente	d	8	6	Benodigd is informatie over onderstaande aspecten (tekeningen en berekeningen): - veiligheid; - gezondheid; - bruikbaarheid; - energiezuinigheid en milieu; - installaties; - overige aspecten.	https://plo.nl/thema/ruimtelijke-ontwikkelingen/ruimtelijk-bouwen/vergunningvrij-bouwen/#begrip-inhoud-188746 Af te stemmen met RWS		
5	Ja	Werken aan en nabij Rijkswaterstaat werken (o.a. verkeer omleiden en tijdelijk afsluiten A6 en A12).	Melding Wet beheer Rijkswaterstaatswerken	Artikel 5.1 lid 2 onder f Omgevingswet Art 6.17 en 6.18 BAL	Rijkswaterstaat	t	minstens 4 weken	n.v.t.	Benodigd: - naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; - tijdstip waarop je met de activiteit of het werk begint en de duur ervan; - aard en omvang van de activiteit of het werk, en - situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de plaats en ligging van de activiteit of het werk ten opzichte van de omgeving is aangegeven + noordpijl.	Hele traject van toepassing, alle wegdelen. Uitgangspunt is hierbij ook dat delen van de weg tijdelijk zijn afgesloten i.v.m. grote voertuigen.		
6	Ja	Werken nabij spoor	Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit	Artikel 5.1 lid 2 onder f sub 4 Omgevingswet	ProRail	t	8	6	Benodigd: - naam, adres, telefoonnummer en emailadres van de initiatiefnemer; - datum van de start en de duur van de werkzaamheden; - de locatie van de werkzaamheden; - de aard en omvang van de activiteit; - een basisbeheerkaart met de activiteit op schaal van 1:1000 met spoorkilometering; - een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de spoorweg.	Op de A6 ten noorden van Lelystad en de A12 bij Lunetten		
7	Nee	Grondwerkzaamheden	Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren	Omgevingswet, artikel 5.1, lid 2.	Gemeente	t+d	8	6	Benodigd: - kadastrale gegevens; - tekening met kadastrale aanduiding van het terrein incl. schaalaaanduiding en een noordpijl; - topografische kaart op A4 (schaal 1: 25.000) waarop terrein met een pijl wordt aangegeven; - een plantekening incl. doorsnijding van het terrein; - archeologisch rapport; - bodemonderzoek; - flora en fauna onderzoek; - hoeveelheid van afvoer van grond naar een andere locatie; - aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid; - specifieke locatie waar het werk of de werkzaamheid plaatsvinden; - afmetingen van het werk of de omvang van de werkzaamheid; - te gebruiken materialen; - tekening van omvang gebied rond voorgenomen activiteiten (NCE).	Niet van toepassing		
Natuur												
8	Mogelijk	Tijdelijke toename van stikstofdepositie	Omgevingsvergunning Natura 2000 activiteit	Artikel 5.1 lid 1 onder e Omgevingswet	Provincie	t	26	6	Benodigd: - precieze afstand van het project tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is; - kaartbeeld van de locatie van het project in relatie tot het betreffende Natura 2000-gebied; - belang bij het verlenen van de vergunning; - periode(s) waarbinnen de ecologisch relevante handelingen binnen het project plaatsvinden. - AERIUS berekening stikstofdepositie - afstand tot het dichtstbijzijnde natura 2000 gebied	Voor de bouwfase dient een stikstofonderzoek uitgevoerd te worden indien er sprake is van inzet van niet elektrische machines.		
9	Mogelijk	Verstoren/ vernietigen beschermde dier- en plantensoorten	Omgevingsvergunning Flora en Fauna-activiteit	Artikel 5.1 lid 2 onder b en onder g Omgevingswet en 8.74r, Bkl	Provincie	t	26	6	Quickscan Natuur Vervolgonderzoek loopt op dit moment. Bij constatering van aanwezigheid van beschermde soorten is het onderstaande benodigd: - beschrijving van de handelingen die worden uitgevoerd; - doel en belang van die handelingen; - welke beschermde soorten van toepassing zijn, zowel met de Nederlandse naam als de wetenschappelijke naam van de beschermde soorten; - voor welke verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming omgevingsvergunning wordt aanvraagt.	Verstoren, geluid, snoeien, s'nachts werken met verlichting. Uitkomst afhankelijk van ecologisch onderzoek indien van toepassing.		
Water												
10	Mogelijk	Werkzaamheden nabij watergang (niet primair)	Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit (voorheen melding gebruik regionaal waterstaatswerk)	Artikel 5.1 lid 2 onder f sub 2 Omgevingswet	Waterschap	t	2	n.v.t.	Benodigd: - naam, adres, woonplaats en emailadres; - situatietekening; - omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de voorgenomen handeling; - beschrijving van de aard en omvang van de gevolgen van de handeling; - begindatum en (bij tijdelijke activiteiten) de einddatum; - toelichtende tekening met het ontwerp en de afmetingen van het werk	Dit geld voor de sloten rondom het huidige tracé, en om bijv. duikers te vervangen. Mogelijk van toepassing bij A12 bij Waarder. https://experience.arcgis.com/experience/2c5e26593af646ce89636605093dccc1/#data_s=id%3AdataSource_4-18b434f3d88-layer-28-17cea6bcb6d-layer-47-df8c1b64-20e0-4c2e-8413-9d1bcd105402%3A8368		
11	Ja	Voor de activiteit een waterstaatswerk of beschermingszone van waterkering gebruiken	Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit (voorheen watervergunning)	Artikel 5.1 lid 2 onder f sub 2 Omgevingswet	Waterschap	t	8	n.v.t.	Indieningsvereisten 1.) Dwarsprofielen / detailtekeningen 2.) Constructietekening 3.) Constructieberekeningen 4.) Evt. bodemrapport 5.) Evt. boorplan 6.) Evt. rapportage peilwijziging	Bij vervangen duikers, vooral bij Oudenrijn van toepassing. Nog af te stemmen met RWS		
Uitvoeringsvergunningen												
12	Ja	Graafwerkzaamheden	Graafmelding (Klic-melding)	N.v.t.	Kadaster	d+t	2	n.v.t.	De gegevens van de opdrachtgever en grondroeder, de startdatum, het soort werkzaamheden en een polygoon rond de graaflocatie. Een graafmelding bestrijkt een gebied van maximaal 500 x 500 meter.	Graafmelding.nl B.V. (Kadaster)		

13	Ja	Verwijderen vangrails, bebording	Sloopmelding	Artikel 4.3 Omgevingswet hoofdstuk 7 Bbl	Gemeente	t	10 werkdagen		Benodigd: - naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk; - naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren; - adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan; - data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden; - indien met het oog op de lokale situatie nodig, het sloopveiligheidsplan; - rapport van een trillingenonderzoek (in bepaalde gevallen); - globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden en een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van de afvalstoffen.	Alle trajecten van toepassing.
14	Mogelijk	Vervuilde grond saneren	Saneringsplan	Paragraaf 3.2.23 Bbl	Gemeente	t	15	Niet bekend	Benodigd: - nadere beschrijving van de wijze waarop de sanering zal worden uitgevoerd; - beschrijving van de effecten die met de te treffen saneringsmaatregelen worden beoogd, inclusief een nadere beschrijving van de kwaliteit van de bodem die met de sanering zal worden bereikt; - indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig blijft: een beschrijving van beperkingen in het gebruik van de bodem of maatregelen die naar verwachting nodig zijn in het belang van de bescherming van de bodem en een indicatie van de kosten van die maatregelen; - begroting van de kosten van de sanering en een overzicht van de daarvoor beschikbare middelen; - indien de verontreinigde grond zal worden afgegraven of het verontreinigde grondwater zal worden onttrokken, de bestemming van die grond en dat grondwater; - indien verontreinigde grond binnen het geval van de verontreiniging wordt verplaatst, een beschrijving van de omstandigheden waaronder dit gebeurt; - tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal zijn uitgevoerd; - indien de verontreiniging zich kan verspreiden en de saneringsmaatregelen zich uitstrekken over een periode van drie jaar of meer: een overzicht van de tussentijds beoogde effecten, de tijdstippen waarop je de provincie of gemeente schriftelijk informeert over de effecten van de getroffen maatregelen en in hoeverre deze overeenstemmen met de beoogde effecten, en een beschrijving van een andere methode om de beoogde effecten te bereiken, voor het geval de in het saneringsplan opgenomen methode niet tot die effecten leidt.	Uitgangspunt: er is geen veiligheidsklasse van toepassing, de verklaring basishygiene van toepassing waardoor gegraven kan worden. Er is nog wel een verschil tussen een informatieplicht en een meldingsplicht, afhankelijk van de interventiewaarde van de bodemkwaliteit als het te graven bodemvolume grater is dan 25m3 Kleinschalig graven in de bodem (tot 25 m3) https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/omgevingswet/wetsinstrumenten/omgevingsplan/kleinschalig-graven-bodem-25-m3/
15	Ja	Werkzaamheden nabij K&L	Instemmingsbesluit	Artikel 5.1 lid 1 onder a Omgevingswet	Waterschap	t	8	0	1.) NAW gegevens netbeheerder of gemachtigde 2.) Opname van aantal, soort, aard en beoogde gebruik van aan te leggen k&l 3.) Lijst van andere vereiste vergunningen en informatie over de afstemming met andere gedoogplichtigen, grondeigenaren en/of beheerders 4.) BTG tekening met opgave van het gewenste tracé en tijdelijke en permanente voorzieningen 5.) Werkplan 6.) BLVC-plan 7.) Planning 8.) Externe inoebuwksame van k&l	Check kabels met RWS, indien van toepassing. Tennet is van toepassing i.v.m. hoogspanningskabels.
16	Mogelijk	Tijdelijke in- en uitrit	Omgevingsvergunning tijdelijke in- en uitrit	Artikel 5.1 lid 1 onder a Omgevingswet	Gemeente	t	8	nvt	Benodigd: - locatie van de uitweg aan het voor-, zij- of achtererf; - afmeting van de nieuwe of te veranderen uitweg; - te gebruiken materialen; - aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het aanleggen of voor het gebruik van de uitweg, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen.	Mogelijk voor bouwverkeer van grotere voertuigen.
17	Nee	Bouw- en sloopwerkzaamheden in de avond en nacht verrichten, of werkzaamheden overdag uitvoeren waarbij de maximale geluidsnormen worden overschreden	Ontheffing geluidhinder	Artikel 5.1 lid 1 onder a Omgevingswet	Gemeente	t	8	6	- akoestisch onderzoek	Vooraf van toepassing als werkzaamheden in de nacht plaatsvinden. Opmerking: bestekseis dat niet in de avond/nacht geen werkzaamheden plaatsvinden.

Opmerkingen:
Niet alle zogenaamde "uitvoeringsbesluiten" die nodig zijn voor de uitvoeringsfase zijn vermeld, bijvoorbeeld kennisgeving bouwplaats, bouwplaatsvergunning. Of deze nodig zijn blijkt pas nadat in detail de werkzaamheden zijn bekend.

Uitgangspunten voor inventarisatie:
 Privaatrechtelijke procedures zijn niet geïnventariseerd
 Publiekrechtelijke procedures t.b.v. verleggen kabels en/of leidingen van derden worden door kabel-/leidingeigenaren aangevraagd