

Project specifieke Bijlage 'Gegevens verkeersbelastingen'

Verkeersgegevens bestaande Verhardingen (2024)				
Nr. wegvak	Omschrijving	Motorvoertuigen per werkdag (-)	Vrachtwagens per werkdag (-)	Jaarlijkse groei ¹ vrachtverkeer (%)
1	Hoofddrijbaan A12 HRR van km 56,90 tot km 58,70	48900	3118	2,0 %
2	Hoofddrijbaan A12 HRR van km 58,70 tot km 62,10	68000	5287	2,0 %
3	Hoofddrijbaan A12 HRR van km 62,10 tot km 63,80	31800	2429	2,0 %
4	Parallelbaan A12 VWx van km 57,09 tot km 57,60	31400	4810	2,0 %
5	Parallelbaan A12 VWx van km 57,60 tot km 58,00	15900	3320	2,0 %
6	Parallelbaan A12 VWx van km 58,00 tot km 58,55	26000	3781	2,0 %
7	Parallelbaan A12 VWx van km 58,55 tot km 58,92	45600	5869	2,0 %
8	Parallelbaan A12 VWx van km 58,92 tot km 59,75	37200	5448	2,0 %
9	Parallelbaan A12 VWx van km 59,75 tot km 60,10	31100	5365	2,0 %
10	Parallelbaan A12 VWx van km 60,10 tot km 60,70	45400	4780	2,0 %
11	Parallelbaan A12 VWx van km 60,70 tot km 61,75	27800	3242	2,0 %
12	Parallelbaan A12 VWx van km 61,75 tot km 62,15	45500	5505	2,0 %
13	Parallelbaan A12 VWx van km 62,15 tot km 62,73	14500	1394	2,0 %
14	Parallelbaan A12 VWx van km 62,73 tot km 63,38	22200	1793	2,0 %
15	Parallelbaan A12 VWx van km 63,38 tot km 63,60	32800	2604	2,0 %
16	KP Oudenrijn A12 verbindingsweg VWv vanaf km 57,64 tot km 57,98	16000	1611	2,0 %
17	Aansluiting 16 A12 afrit VWa van km 58,96 tot km 59,53	8600	300	2,0 %
18	Aansluiting 16 A12 toerit VWb van km 58,84 tot km 59,20	8100	200	2,0 %
19	Aansluiting 17 A12 afrit VWa van km 59,78 tot km 60,17	7950	350	2,0 %
20	Aansluiting 17 A12 toerit VWb van km 59,65 tot km 59,98	11650	400	2,0 %
21	KP Laagraven/aansluiting 18 A12 afrit VWa van km 60,80 tot km 61,13	16700	1000	2,0 %
22	KP Lunetten verbindingsweg A12 VWe vanaf km 62,25 tot km 62,52	29400	3893	2,0 %
23	KP Lunetten verbindingsweg A12 VWe vanaf km 62,52 tot km 62,87	12200	1705	2,0 %
24	KP Lunetten verbindingsweg A12 VWg vanaf km 62,21 tot km 62,70	35100	2770	2,0 %
25	KP Lunetten verbindingsweg A12 VWg vanaf km 62,70 tot km 63,78	53000	5058	2,0 %
26	KP Lunetten verbindingsweg A12 VWg vanaf km 63,78 tot km 64,47	62700	5561	2,0 %
27	KP Lunetten verbindingsweg A12 VWp vanaf km 62,55 tot km 62,64	17300	2236	2,0 %
28	Hoofddrijbaan A12 HRL van km 63,80 tot km 62,15	36300	2748	2,0 %
29	Hoofddrijbaan A12 HRL van km 62,15 tot km 58,50	70200	5090	2,0 %
30	Hoofddrijbaan A12 HRL van km 58,50 tot km 56,70	45600	4523	2,0 %
31	Hoofddrijbaan A12 HRL van km 56,70 tot km 56,40	64700	6000	2,0 %
32	Hoofddrijbaan A12 HRL van km 56,40 tot km 56,30	101700	11000	2,0 %
33	Parallelbaan A12 VWy van km 63,58 tot km 63,30	33200	3123	2,0 %
34	Parallelbaan A12 VWy van km 63,30 tot km 62,94	23900	2654	2,0 %
35	Parallelbaan A12 VWy van km 62,94 tot km 62,70	36300	3996	2,0 %
36	Parallelbaan A12 VWy van km 62,70 tot km 62,20	26300	2802	2,0 %
37	Parallelbaan A12 VWy van km 62,20 tot km 61,73	38300	3560	2,0 %
38	Parallelbaan A12 VWy van km 61,73 tot km 60,72	24400	1812	2,0 %
39	Parallelbaan A12 VWy van km 60,72 tot km 60,38	44700	3688	2,0 %
40	Parallelbaan A12 VWy van km 60,38 tot km 59,60	30700	2953	2,0 %
41	Parallelbaan A12 VWy van km 59,60 tot km 59,07	39900	3576	2,0 %
42	Parallelbaan A12 VWy van km 59,07 tot km 58,73	34700	3475	2,0 %
43	Parallelbaan A12 VWy van km 58,73 tot km 58,45	44500	4142	2,0 %
44	Parallelbaan A12 VWy van km 58,45 tot km 57,80	21400	2200	2,0 %
45	Parallelbaan A12 VWy van km 57,80 tot km 57,36	25600	2579	2,0 %
46	KP Lunetten verbindingsweg A12 VWf vanaf km 63,25 tot km 62,69	9500	511	2,0 %
47	KP Lunetten verbindingsweg A12 VWk vanaf km 62,69 tot km 62,34	10400	1348	2,0 %
48	KP Laagraven/aansluiting 18 A12 afrit VWd van km 61,11 tot km 60,85	20650	1250	2,0 %
49	Aansluiting 17 A12 toerit VWd van km 60,08 tot km 59,79	10050	400	2,0 %
50	Aansluiting 16 A12 afrit VWc van km 59,00 tot km 58,70	6000	200	2,0 %
51	Aansluiting 16 A12 toerit VWd van km 59,10 tot km 58,80	10200	300	2,0 %
52	KP Oudenrijn A12 verbindingsweg VWs vanaf km 58,36 tot km 57,80	21900	1729	2,0 %
53	KP Oudenrijn A12 verbindingsweg VWu vanaf km 58,41 tot km 58,08	23800	2498	2,0 %
54	KP Oudenrijn A12 verbindingsweg VWu vanaf km 58,08 tot km 57,67	20800	2219	2,0 %
55	KP Oudenrijn A12 verbindingsweg VWu vanaf km 57,67 tot km 57,31	41200	4530	2,0 %
56	KP Oudenrijn A12 verbindingsweg VWu vanaf km 57,31 tot km 57,20	21500	1695	2,0 %
57	KP Oudenrijn A12 verbindingsweg VWq vanaf km 57,2 tot km 57,10	21400	2179	2,0 %
58	KP Oudenrijn A12 verbindingsweg VWz vanaf km 58,01 tot km 57,89	4200	379	2,0 %

59	KP Oudenrijn A12 verbindingsweg VWw vanaf km 57,36 tot km 57,08	9000	752	2,0 %
60	KP Oudenrijn A12 verbindingsweg VWw vanaf km 62,49 tot km 62,29	37000	5000	2,0 %

- ¹ De aangegeven verkeersgroei geldt vanaf jaar van ingebruikneming na de nieuwe aanleg of het onderhoud conform deze Vraagspecificatie, over de Ontwerplevensduur c.q. Herontwerplevensduur.

Overige gegevens verkeersbelasting:

- 270 werkdagen per jaar;
- 4,0 assen per vrachtwagen;
- 40% breedbanden;
- onzekerheidsfactor verkeersbelasting 1,75;
- het volgende aslastspectrum voor vrachtwagens:

aslast (kN)	Aandeel
20 - 40	15,6%
40 - 60	27,1%
60 - 80	28,1%
780 - 100	14,6%
100 - 120	8,75%
120 - 140	4,60%
140 - 160	1,04%
160 - 180	0,13%
180 - 200	0,08%
200 - 220	0,00%

- snelheid vrachtverkeer 80 km/u