

Behoort bij: BK2365-01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
10	DOCUMENTATIE				
101010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00V		
101020	Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase	EUR		N	
101030	Opstellen kwaliteitsplan	keer	1,00V		
101040	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00V		
101050	Opstellen ecologisch werkplan flora en fauna.	keer	1,00V		
101060	Opstellen boombeschermingsplan	keer	1,00V		
101070	Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00V		
101080	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
101090	Aanvraag Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM)	keer	1,00V		
11	COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE				
110010	Communicatie-werkzaamheden uitvoeringsfase	EUR		N	
110020	Uitvoeren Coördinatie-verplichting werkzaamheden	EUR		N	
110030	Klic-melding aanvragen	keer	1,00V		
110040	Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	1,00V		
110050	Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen	keer	1,00V		
110060	Aanvraag Cirwinn verzorgen voor vrijkomende herbruikbare bestratingsmaterialen	keer	1,00V		
12	ECOLOGIE				
120010	Toepassen werkplan Flora en Fauna	EUR		N	
13	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
131	Proefsleuven				
131010	Graven proefsleuf	st	5,00V		
132	Afrastering				
132010	Aanbrengen tijdelijke afrastering	m	400,00V		
132020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
132030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	400,00V		
2	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
201	Schonen terrein				
201010	Schonen terrein.	EUR		N	
201020	Acceptatiekosten verzameld zwerfvuil, puin e.d.	ton	4,00V		
201030	Maaien gewas d 70mm	are	100,00V		
202	Verwijderen begroeiing				
202010	Verwijderen begroeiing h < 1,00m	are	6,00V		
202020	Verwijderen begroeiing h < 1,00m (iomd)	are	13,00V		
202030	Verwijderen Essen d 0,50- 0,75m	st	10,00V		
202040	Frezen dijktaf en zijbermen d 0,10m	are	125,00V		
21	ASFALTVERHARDING				
210	Frezen markering				
210010	Verwijderen lengtemarkering fp 0,30-2,70m .	m2	4,50V		
210020	Verwijderen lengtemarkering pp nautisch	m2	12,00V		
210030	Verwijderen stopstreep b 0,15m	m2	0,20V		
210040	Volledig verwijderen puntstuk fp	m2	1,00V		
210050	Verwijderen driehoekmarkering 30/30 fp	st	4,00V		
211	Zagen asfaltverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211010	Zagen van bitumineuze verharding d 150mm fp	m	10,00V		
211020	Zagen van bitumineuze verharding d 150mm pp	m	100,00V		
211030	Zagen van bitumineuze verharding d 80mm (nieuw)	m	820,00V		
212	Verwijderen asfalt				
212010	Opbreken asfaltverharding, d 0,15 m fp	m2	1.440,00V		
212020	Opbreken asfaltverharding, d 0,15 m pp	m2	290,00V		
212030	Frezen aansluiting b 0,50m d 40mm	m3	2,00V		
212040	Frezen aansluiting b 0,50m d 50mm	m3	2,00V		
213	Funderingen				
213010	Verwijderen funderingslaag asfalt fp d 250mm	m2	1.740,00V		
213020	Verwijderen funderingslaag asfalt pp d 250mm	m2	290,00V		
22	BETONVERHARDING				
221	Opbreken betonverharding				
221010	Zagen betonverharding d100mm	m	4,00V		
221020	Opbr. bestaande betonverharding fp d 100mm	m2	62,00V		
23	ELEMENTENVERHARDINGEN				
231	Sierbestrating				
231010	Opbr. sierbestrating Geosteen Sabbia div verb. d 60mm	m2	45,00V		
231020	Opbreken opsluitbanden 10/20mm	m	22,00V		
232	Betonstraatstenen				
232010	Opbr. bss KF hrb tbv herstraten	m2	270,00V		
233	Betonelementen				
233010	Opnemen prefab betonplaten 2x2m d 0,14m	m2	12,00V		
234	Verkeersdruppel				
234010	Opbr. bss KF grijs tpv verkeerszuil	m2	1,00V		
234020	Opbreken RWS-banden 115/225x200 R = 0,50m	st	4,00V		
235	Betonnen trap				
235010	Opbreken traptreden van beton 50x50x200cm	m2	26,00V		
24	HALFVERHARDING				
241010	Verwijderen puigranulaat 0/40	m2	1.130,00V		
241020	Verwijderen puigranulaat 0/40	m2	50,00V		
25	WEGMEUBILAIR				
251	Openbare verlichting				
251010	Verwijderen lichtmast h 6,00m	st	1,00V		
252	Verkeersborden				
252010	Verwijderen verkeerszuil D02-RO + BB22	st	1,00V		
252020	Verwijderen verkeersbordpaal incl. borden G11,G07, kp	st	1,00V		
252030	Verwijderen verkeersbordpaal incl. borden E02, OB304	st	1,00V		
253	Afzetpalen				
253010	Verwijderen betonnen sierpaal ø 30cm	st	3,00V		
253020	Verwijderen houten paal ø 20cm	st	3,00V		
253030	Verwijderen diamantkoppaal 15x15cm	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
253040	Verwijderen dijkpalen	st	4,00V		
253060	Verwijderen peilbuis en afscherming	st	1,00V		
254	Gasafsluiters				
254010	Verwijderen markeringspaal gas-leiding	st	2,00V		
254020	Verwijderen/uitbouwen gasafsluiter	st	2,00V		
255	Afvalbak				
255020	Verwijderen afvalbak	st	1,00V		
256	Terreinafscheiding				
256010	Verwijderen houten balustrade	m	95,00V		
257	Leuning				
257010	Verwijderen houten leuning	m	7,00V		
258	Kunstobjecten				
258010	Verwijderen houten kunstobject "Windsuizer"	st	2,00V		
26	ABRI				
260010	Verwijderen abri Keobike deelfietsshokje 3x2,5x1,5m	st	1,00V		
3	GRONDWERK				
31	GROND ONTGRAVEN				
310	Klei ontgraven uit cunet				
310010	Klei ontgr. uit cunet d 180mm b 3,00m kruin dijk	m3	150,00V		
310020	Klei ontgraven uit cunet d 500mm kruin dijk	m3	570,00V		
310030	Klei ontgraven uit cunet d 350mm teen dijk	m3	1.125,00V		
310040	Klei ontgraven uit cunet d 0,20m b 3,60m (tfp)	m3	115,00V		
311	Zand ontgraven uit ophoging				
311010	Zand ontgraven uit binnentalud	m3	1.000,00V		
312	Zand ontgraven uit cunet				
312010	Zand ontgraven uit cunet d 0,20m b 3,50m (tfp)	m3	50,00V		
312020	Zand ontgr. uit cunet d 350mm b 4,00m	m3	330,00V		
312030	Zand ontgr. uit cunet d 350mm b 5,00m	m3	274,00V		
312040	Zand ontgr. uit cunet d 250mm b 2,10m (vp)	m3	30,00V		
312050	Zand ontgr. uit cunet d 250mm b 1,20m zitelementen	m3	4,00V		
32	GROND VERVOEREN				
321	Zand vervoeren				
321010	Ophoogzand vervoeren op het werk.	m3	1.000,00V		
321020	Zand voor ophoging vervoeren op het werk	m3	688,00V		
321030	Vervoeren zand voor ophoging	m3	22.766,00V		
321040	Vervoeren kalkrijk zand (levering)	m3	1.790,00V		
321050	Vervoeren zand tgv bomenaanplant	m3	240,00V		
322	Klei vervoeren				
322010	Klei vervoeren op het werk	m3	555,00V		
322020	Klei vervoeren (levering)	m3	410,00V		
322030	Klei afvoeren (eigenaar aannemer)	m3	115,00V		
33	GROND VERWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331	Zand verwerken				
3311	<u>Zand verwerken in ophoging</u>				
331110	Zand verwerken in dijklichaam d 0,50m	m3	2.054,00V		
3312	<u>Zand verwerken in ophoging tbv afwerking</u>				
331210	Ophoogzand verwerken in aanvulling h gem. 8,00m	m3	14.940,00V		
331220	Ophoogzand verwerken in aanvulling h gem. 1,00m	m3	7.460,00V		
331230	Kalkrijk zand verwerken in aanvulling h gem. 0,30m	m3	1.790,00V		
332	Klei verwerken				
332010	Klei verwerken in cunet d 500mm binnentalud dijk	m3	570,00V		
332020	Klei verwerken in cunet d 350mm teen dijk	m3	1.125,00V		
332030	Klei verwerken in cunet oud fietspad d 0,40m	m3	320,00V		
332040	Aanbrengen dunne laag klei d 50mm	m2	240,00V		
34	GROND BEWERKEN				
341010	Verdichten klei	m2	5.145,00V		
341020	Verdichten ophoogzand tbv tijdelijke inrichting	m3	2.054,00V		
341030	Verdichten ophoogzand	m3	22.400,00V		
341040	Verdichten kalkrijk zand	m3	1.790,00V		
35	GROND LEVEREN				
351010	Leveren zand	m3	22.816,00V		
351020	Leveren kalkrijk zand	m3	1.790,00V		
351030	Leveren bomengranulaat	m3	640,00V		
351040	Leveren klei klasse I	m3	410,00V		
36	MONITORING				
361	Peilbuizen				
361010	Aanbrengen peilbuis filterdiepte NAP + 0,50	st	4,00V		
361020	Aanbrengen peilbuis filterdiepte NAP +1,50	st	2,00V		
362	Waterspanningsmeters				
362010	Aanbrengen waterspanningsmeters NAP + 0,50	st	3,00V		
362020	Aanbrengen waterspanningsmeters NAP - 1,50	st	3,00V		
362030	Verlengen waterspanningsmeters	st	6,00V		
362040	Monitoring waterspanningsmeters	st	6,00V		
363	Zakbaken				
363010	Plaatsen zakbaken 500x500x10 mm	st	13,00V		
363020	Verlengen zakbaken.	m	10,00V		
363030	Monitoring zakbaken	EUR	N		
4	LEIDINGWERK				
41	Mantelbuizen				
411010	Graven en aanvullen sleuf d 1,20m	m	420,00V		
411020	Aanbrengen PVC-mantelbuis ø 125mm .	m	420,00V		
42	Kolken en Lijngoten				
421010	Aanbrengen gietijzeren kolk	st	3,00V		
421020	Aanbrengen Powerdrain Lijngoot (beton)	m	17,00V		
43	RWA-riolering				
431	Inspectieputten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431010	Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm (2 aansl)	st	1,00V		
431020	Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm (3 aansl)	st	1,00V		
431030	Aanbrengen putrand met deksel RWA.	st	2,00V		
431040	Toepassen tijdelijke aansluitingen RWA	EUR	N		
432	Leidingwerk				
432010	Aanbr. PVC buis Ø200mm	m	30,00V		
432020	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm kolkaansluiting.	m	26,00V		
44	Reiniging en inspectie				
441010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), kunststof	m	30,00V		
441020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	30,00V		
5	VERHARDINGEN				
51	FUNDERINGEN				
511	Grondverbetering				
511010	Lev. + aanbrengen Geogrid HX5,5 b 3,00m kruin	m2	1.120,00V		
511020	Lev. + aanbrengen Geogrid HX5,5 b 3,00m binnentalud	m2	505,00V		
511030	Lev. + aanbrengen Geogrid HX5,5 b 11,00m binnentalud	m2	1.570,00V		
511040	Lev.+ aanbrengen Geotextiel PP40 b 3,50m	m2	810,00V		
511050	Lev.+ aanbrengen Geotextiel PP40 b 2,50m	m2	125,00V		
511060	Lev.+ aanbrengen Geotextiel PP40 b 4,60m	m2	750,00V		
512	Menggranulaat				
512010	Aanbrengen menggranulaat d 250mm b 3,00m	m2	290,00V		
512020	Aanbrengen menggranulaat d 100mm b 3,00m	m2	820,00V		
512030	Aanbrengen menggranulaat d 150mm b 3,00m (tvp)	m2	815,00V		
512040	Aanbrengen menggranulaat d 250mm b 2,60m	m2	120,00V		
512050	Aanbrengen menggranulaat d 250mm b 4,60m	m2	750,00V		
512060	Aanbrengen menggranulaat d 250mm b gem 2,40m	m2	110,00V		
512080	Aanbrengen menggranulaat d 250mm b gem 4,50m	m2	1.995,00V		
512090	Aanbrengen menggranulaat d 250mm b 1,20m	m2	15,00V		
52	ASFALTVERHARDINGEN				
520	Schoonmaken verhardingsoppervlak				
520010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	340,00V		
521	Kleeflagen				
521010	Aanbrengen kleeflaag PP	m2	340,00V		
522	Asfaltlagen				
522010	Aanbr. AC22 base-OL-B d 60mm b 3,00m (pp).	ton	44,00V		
522020	Aanbr. AC22 base-OL-B d 80mm b 2,00m (fp kruin).	ton	165,00V		
522030	Aanbr. AC11 surf DL-B d 40 mm b 3,00m (pp)	ton	34,00V		
522040	Aanbr. AC16 surf DL-A d 50 mm b 3,00m (fp)	ton	90,00V		
523	Bijkomende werkzaamheden				
523010	Aanbrengen gietasfalt in overgang Duindijk Noord	ton	0,40V		
523020	Aanbrengen gietasfalt langs opsluitband IJmeerdijk	ton	16,00V		
523030	Afwerken glasvezelkabel in asfalt tbv dijkmonitoring	m	427,00V		
53	BETONVERHARDINGEN				
531	Voetpaden				
531010	Aanbr. verhard. b 2,00m beton in 1 laag, d16cm	m2	100,00V		
531020	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	100,00V		
531030	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531040	Aanbrengen krimpvoeg h.o.h. 4,00m d 3mm	m	24,00V		
531050	Aanbr. dwarsvoeg h.o.h. 150m, d 160mm	m	2,00V		
532	Fietspaden				
532010	Aanbr. verhard. b 4,00m beton in 1 laag, d16cm	m2	625,00V		
532020	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	625,00V		
532030	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	625,00V		
532040	Aanbrengen krimpvoeg h.o.h. 4,00m d 3mm	m	160,00V		
532050	Aanbr. dwarsvoeg h.o.h. 150m, d 160mm	m	8,00V		
54	KANTOPSLUITINGEN				
541	Betonbanden				
541010	Aanbrengen rechte betonbanden 100 x 300 mm	m	820,00V		
541020	Aanbrengen betonbanden 100 x 200 mm	m	286,00V		
541030	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 300mm	m	100,00V		
542	Stalen strip				
542010	Aanbrengen straatlaag betonplaten	m2	20,00V		
542020	Aanbr. betonplaat 2000x2000x120mm	st	20,00V		
542030	Aanbrengen stalen kokerprofiel 300x150mm	m	40,00V		
55	ELEMENTENVERHARDINGEN				
551	Straatlagen				
551010	Aanbrengen straatlaag 5cm BSS KF (dijkbekleding)	m2	5.360,00V		
551020	Aanbrengen straatlaag 5cm BSS KF (herstraten)	m2	270,00V		
551030	Aanbrengen straatlaag 5cm Geosteent Sabbia	m2	103,00V		
551040	Aanbrengen straatlaag 5cm Geosteent Senza	m2	1.990,00V		
552	Betonstraatstenen				
552010	Aanbrengen BSS KF grijs elleboogverb.	m2	5.360,00V		
552020	Aanbrengen BSS KF grijs (blokverb)	m2	270,00V		
553	Siertegels				
553010	Aanbr. siertegels Geosteent Sabbia div verb. d 60mm	m2	103,00V		
553020	Aanbr. siertegels Geosteent Senza div verb. d 60mm (tbs)	m2	820,00V		
553030	Aanbr. siertegels Geosteent Senza div verb. d 60mm (nw)	m2	1.170,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
60	ZAAIEN				
601	Dijklichaam				
601010	Zaaien Barenburg D2 in dijklichaam	are	40,00V		
61	BEPLANTING				
611	Planten bomen in gras				
611010	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen in gras	m3	200,00V		
611020	Maken plantgat.	st	24,00V		
612	Planten bomen in verharding				
612010	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen in verharding	m3	40,00V		
612020	Grondverbeteren t.b.v. te planten struwelen d gem 0,50m	m3	293,00V		
612030	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	5,00V		
612040	Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm	m	40,00V		
612050	Aanbrengen boomrooster 1900x2000mmm	st	5,00V		
612060	Maken plantgat.	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	TERREININRICHTING				
71	MARKERING				
711	Markering op asfalt				
7111	<u>Lengtemarkering</u>				
711110	Aanbr. as-markering 0,50-0,50 b 0,10m hrb	m	6,00V		
711120	Aanbrengen as-markering 0,30-2,70 b 0,10m fp	m	233,00V		
711130	Aanbrengen as-markering doorgetr. b 0,10m fp	m	25,00V		
711140	Aanbrengen kant-markering doorgetr. b 0,10m fp	m	20,00V		
711150	Aanbrengen lengtemarkering nautisch motief PP	m	123,00V		
7112	<u>Figuratie</u>				
711210	Aanbrengen driehoekmarkering 30/30 wit wegenverf hrb	st	19,00V		
711220	Aanbrengen blokstreep 50/50 wit van wegenverf	m2	3,00V		
72	WEGMEUBILAIR				
721	Bebording				
7211	<u>Tijdelijke bebording</u>				
721110	Aanbrengen verkeersbord G11 + verkeersbordpaal	st	3,00V		
721120	Aanbrengen verkeersbord B06 + verkeersbordpaal	st	4,00V		
7212	<u>Verkeersborden</u>				
721210	Aanbr. verkeersborden L02&B06 + verkeersbordpaal	st	2,00V		
721220	Aanbrengen verkeersbord G11 + verkeersbordpaal	st	3,00V		
721230	Aanbrengen verkeersbord B06 + verkeersbordpaal	st	2,00V		
722	Fietsvoorzieningen				
722010	Aanbrengen betonplaten 1000x1000x120mm (ongew)	st	6,00V		
722020	Aanbrengen fietsleunhekwerk 950x600mm	st	6,00V		
723	Palen				
723010	Aanbrengen hectometer-paal hout incl. bord	st	2,00V		
723020	Aanbrengen houten geleidepaal ø14-16cm	st	38,00V		
723030	Aanbrengen houten geleidepaal ø14-16cm met strip	st	3,00V		
723040	Aanbr. afzetpaal Bowler met 3-kantsleutel RAL7021	st	1,00V		
723050	Aanbr. afzetpaal Bowler met 3-kantsleutel RAL9005	st	1,00V		
724	Hekwerk en afscherming				
724010	Aanbrengen houten ballustrade incl. palen	m	95,00V		
724020	Aanbrengen spijlenhekwerk Mykadoo h 1,50m-mv	m	56,00V		
724030	Aanbr bermbesch. boomstam ca ø30cm inc. palen	st	13,00V		
725	Overige objecten				
725010	Aanbrengen Keobike fietshokje	st	1,00V		
725020	Aanbrengen afvalbak 50l	st	1,00V		
73	BETON-ELEMENTEN				
731	Trap beton				
731010	Grond ontgraven uit cunet tbv trap treden d 0,50m	m3	5,00V		
731020	Aanbrengen menggranulaat d 250mm b 1,30-1,50m	m2	2,50V		
731030	Gestab. zand verwerken in talud d 0,25m, b 1,30-1,50m	m3	2,50V		
731040	Aanbrengen trap treden prefab 500x200x2000mm	m2	10,00V		
731050	Lev/aanbrengen stalen trapeuning 120x40mm	m	2,00V		
732	Terrazzo-trap				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732010	Grond ontgraven uit cunet tbv traptreden d 0,50m	m3	8,00V		
732020	Aanbrengen menggranulaat d 250mm b 2,00m	m2	4,00V		
732030	Gestab. zand verwerken in talud d 0,25m, b 2,00m	m3	1,00V		
732040	Aanbrengen traptreden Terrazzo 500x160x2000mm	m2	4,00V		
732050	Lev/aanbrengen stalen trapleuning 120x40mm	m	2,00V		
732060	Aanbrengen traptreden prefab 500x160x2000mm	m2	50,00V		
733	Terrazzo zit-elementen				
733010	Aanbrengen straatlaag 50mm tbv zitgolven	m2	15,00V		
733020	Aanbr. betonnen zitgolf 1000x500x1000mm Terazzo	st	18,00V		
733030	Aanbr. betonnen zitgolf 1000x500x600mm Terazzo	st	10,00V		
733040	Aanbrengen zitelement spuitbeton type 1 b 700mm	st	4,00V		
733050	Aanbrengen zitelement spuitbeton type 2 b 620mm	st	2,00V		
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten werknemer functiegroep B	uur	40,00V		
810020	Inzetten werknemer functiegroep D	uur	40,00V		
82	INZETTEN MATERIEEL				
821010	Inzetten mobiele kraan (>1 m3)	uur	40,00V		
821020	Inzetten rups kraan (>1 m3)	uur	40,00V		
821030	Inzetten wiellader (> 1m3)	uur	40,00V		
821040	Inzetten tractor met kipwagen	uur	40,00V		
821050	Inzetten vrachtauto (12 ton)	uur	40,00V		
83	METINGEN EN REVISIE				
831010	Uitvoeren meting (0-meting en uitmeting) grondwerk	EUR		N	
831020	Uitvoeren revisiemeting	EUR		N	
831030	Aanleveren van revisiegegevens	EUR		N	
863040	Inmeten aangebrachte grondlagen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost. kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost verkeersmaatregelen	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost glasvezelmonitoring	EUR	175.000,00V		
950040	Stelpost tijdelijke parkeervoorzieningen Haven.	EUR	50.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				