

Herinrichting Indische buurt



Definitief



HERINRICHTING INDISCHE BUURT

status	Definitief	opdrachtgever	Gemeente Amersfoort
kenmerk	GAm2502-B01 d1.0	contactpersoon	Andries Elants
datum	23 oktober 2025	opdrachtnemer	Megaborn Traffic Development BV
		opgesteld door	Ryan Karrenbelt
		gecontroleerd door	Sander van Dijk

Deel 1. Algemeen	1
01 OPRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 FASERING	2
09 BEREIKBAARHEID	3
10 CIRCULARITEIT	3
11 DUURZAAM BETON	3
12 DUURZAME BETONNEN BESTRATINGSMATERIALEN (RAAMOVEREENKOMST)	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	6
01 TEKENINGEN	7
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	7
03 KWALITEITSBORGING	7
04 BIJLAGEN	7
05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	8
06 ADRESSEN	8
Deel 2.2. Nadere beschrijving	10
1 OPRUIMINGS- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN	12
11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	12
110 COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE DERDEN	12
1101 Communicatie en coördinatie	12
111 OPSCHONEN TERREIN	12
1111 Opschonen terrein, zwerfvuil	12
112 BOUWKUNDIGE OPNAME	12
13 OPNEMEN LEIDINGWERK	13
131 CONTROLE, INSPECTIE EN REINIGEN	13
1311 Bestaande leiding reinigen onder hoge druk	13
1313 Reinigen kolken	15
133 VERWIJDEREN LEIDING VAN KUNSTSTOF/GRES	15
1332 PVC kolkaansluiting, inclusief grondwerk	15
135 VERWIJDEREN KOLKEN	16
1351 Straatkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk	16
1352 Trottoirkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk	16
1353 Combikolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk	16
15 OPNEMEN WEGVERHARDINGEN	17
151 VERWIJDEREN STRAATLAAG	17
1511 Verwijderen straatlaag	17
152 VERWIJDEREN SCHONE FUNDERINGS- EN HALFVERHARDINGEN	17
1521 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ambonstraat	17
1522 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Balistraat	17
1523 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Boeroestraat	17
1524 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein	18
1525 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg	18
1526 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Timorstraat	18
153 VERWIJDEREN VERVUILDE FUNDERINGS- EN HALFVERHARDINGEN	18
1531 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Bankastraat	18
1532 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein	18
1534 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Celebesstraat	19
1535 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ceramstraat	19
1536 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg	19
1537 Verwijderen funderings- en halfverhardingen Madoerastraat	20
154 OPNEMEN KANTOPSLUITINGEN	20
1540 Opsluitbanden 60x150 / 60x200 mm	20
1541 Opsluitbanden 100 x 200 mm	20

1543	Opsluitbanden 150 x 250 mm	20
1544	Trottoirbanden 130/150 mm	21
1548	Trottoirbanden, inritbanden	21
1549	Banden diversen	21
155	OPNEMEN ELEMENTVERHARDINGEN	22
1550	Opbreken straatbakstenen	22
1551	Opbreken betonstraatstenen	22
1554	Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm	23
1556	Opbreken bijzondere tegels	23
1557	Opbreken goot	23
1558	Stortkosten uitkomend bestratingsmateriaal.	24
156	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN	24
1560	Zagen asfaltverhardingen	24
1561	Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, rijbaan	24
1562	Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, voetpad	26
1563	Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, rijbaan	26
1564	Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, voetpad	27
1565	Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, fietspad	28
16	TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING	29
161	OPNEMEN TERREININRICHTING	29
1612	Afrastering, inclusief afvoer/stort en grondwerk	29
162	VERWIJDEREN MARKERINGEN	29
1623	Frezen thermoplast markering inclusief afvoer/stort	29
1624	Verwijderen elementenmarkering, steenformaat	29
163	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING	29
1631	Verkeersborden	29
1632	Verkeersbordpalen	30
164	OPNEMEN STRAATMEUBILAIR	30
1641	Stalen palen	30
1642	Gerecyclede diamantpaal.	31
1643	Betonpalen	31
1645	Zitbank, inclusief grondwerk	31
1646	Afvalbak, inclusief grondwerk	31
165	VERWIJDEREN SPEELTOESTELLEN	31
1651	Verwijderen speeltoestellen, inclusief afvoer	31
166	VERPLAATSEN OF VERWIJDEREN LICHTMASTEN.	32
1661	Verwijderen lichtmasten, inclusief grondwerk.	32
17	OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN	33
171	OPNEMEN BEGROEIING EN HAGEN	33
1710	Begroeiing, inclusief afvoer/stort	33
1711	Haag, inclusief afvoer/stort	33
174	VERWIJDEREN BOMEN	33
1740	Bomen, inclusief stobben inclusief afvoer/stort	33
2	GRONDWERK	35
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	35
210	BOOMBESCHERLENDE MAATREGELEN	35
2101	Toepassen boombescherming	35
2102	Watergeven bomen	36
212	MAAIEN EN FREZEN GRASMAT	36
2121	Maaien en frezen grasmata	36
213	KABELS EN LEIDINGEN	36
2130	Voorzieningen kabels en leidingen	36
214	PROEFSLEUVEN	37
2140	Graven proefsleuven	37
215	TOEZICHT	37
2150	Aanwezigheid Groenverzorger ETW	37
23	GRONDWERK LEIDINGWERK	37
232	ONTGRAVEN EN LADEN SLEUVEN [RIOOL]	37
2325	Grond ontgraven en laden dik 1,00-2,00 m	37
2326	Grond ontgraven en laden dik 2,00-4,00 m	38

236	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF	40
2361	Aanbrengen en verdichten rioolsleuf	40
24	GRONDWERK TERREIN	42
243	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN	42
25	GRONDWERK VERHARDINGEN [CUNETTEN]	42
252	GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN	42
2523	Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,25 - 0,50 m	42
253	GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN	43
2531	Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,50 - 1,00 m	43
258	PROFILEREN / VERDICHTEN VAN ZAND/GROND	43
2582	Profileren en verdichten zandbed	43
26	PLANTVAKKEN EN BERMEN	43
260	ONTGRAVEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS	43
2602	Grond ontgraven en laden plantvakken	44
261	AANBRENGEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS EN GAZON	44
2616	Aanbrengen teelgrond in plantvakken	44
264	GROEIPLAATSVERBETERING VOOR BOMEN	44
2640	Aanbrengen Bomengranulaat	44
2648	Aanbrengen bomengrond	45
265	WORTELSCHERM	45
2651	Leveren en aanbrengen wortelscherm	45
28	VERVOEREN GROND	46
281	GROND VERVOEREN	46
2811	Grond vervoeren binnen het werk	46
2812	Grond vervoeren locatie buiten het werk	46
2813	Bomengranulaat vervoeren naar het werk	46
2814	Bomengrond vervoeren naar het werk	47
29	GROND / ZAND/ TEELARDE LEVERANTIE	47
292	LEVERANTIE GROND	47
2920	Leverantie grond	47
3	AANBRENGEN LEIDINGWERK	48
32	AANBRENGEN RIOLERING BETON	48
320	ONGEWAPENDE BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK	48
3201	Aanbrengen ongewapende betonbuis	48
322	INFILTRATIERIOOL-BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK	48
323	DIVERSEN T.B.V. BETONRIOLERINGEN	49
3231	Maken PVC-inlaat betonbuis	49
33	AANBRENGEN RIOLERING KUNSTSTOF	50
330	AANBRENGEN PP-RIOOL	50
3301	PP ø 200 mm, SN8, excl. grondwerk	50
3302	PP ø 250 mm, SN8, excl. grondwerk	50
3303	PP ø 315 mm, SN8, excl. grondwerk	50
3304	PP ø 400 mm, SN8, excl. grondwerk	51
332	DIVERSEN T.B.V. KUNSTSTOFRIOOL	51
3321	Leveren en aanboren PVC-knevelinlaat	51
34	PUTTEN, PUTAFDEKKINGEN, POMPPUTTEN E.D.	52
340	PUTTEN, OVERSTORTEN, POMPPUTTEN EXCL. GRONDWERK	52
3400	Leveren en aanbrengen prefab inspectieput	52
3402	Leveren en aanbrengen prefab overstort inspectieput	53
345	PUTAFDEKKINGEN (VIERKANT)	55
3451	Aanbrengen putafdekkingen	55
3453	Op hoogte brengen bestaande putafdekking	56
35	AANBRENGEN AFWATERING	57
351	AANBRENGEN KOLKEN	57
3510	Aanbrengen kolken, inclusief grondwerk	57
3514	Leverantie kolken	57
352	AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN	58
3521	Lev. en aanbr. aansluiting PP ø 125 mm, inclusief grondwerk	58
3522	Leveren en aanbrengen hulpstukken PP ø125 mm	58
3523	Lev. en aanbr. aansluiting PP ø160 mm, inclusief grondwerk	58

3524	Aanbrengen hulpstukken PP ø160 mm	59
36	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	59
361	SCHILDMUREN	59
3610	Aanbrengen schildmuur	59
366	REINIGEN EN INSPECTIE	60
3661	Reinigen en inspecteren, beton	60
3662	Reinigen en inspecteren, kunststof/relined	62
3663	Reinigen, PP	64
3664	Inspecteren, PP	65
3665	Reinigen, IT-riolering	66
3666	Inspecteren, IT-riolering	67
3667	Reinigen kolken	69
368	DIVERSEN T.B.V. BIJKOMENDE WERKZ.HEDEN	69
3681	Maken revisietekeningen riolering/duiker/persleid.	69
37	AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENING	70
371	Aanbrengen uitstroombak	70
38	LEIDINGWERK DIVERSEN	70
3800	Op hoogte brengen opbouwgarntuur	70
5	VERHARDINGEN	71
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	71
5101	Boombeschermende maatregelen	71
52	AANBRENGEN FUNDERINGEN	71
521	STEENMENGSELS, MENGGRANULAAT	71
5212	Leveren en aanbrengen menggranulaat	71
5214	Leveren en aanbrengen fundering van ongebonden steenmengsel	71
525	HALFVERHARDING	71
5251	Leveren en aanbrengen halfverharding	71
53	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN	72
532	OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM	73
5322	Aanbrengen in zand (nieuw)	73
5328	Leverantie opsluitbanden 100 x 200 mm	73
535	OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM	73
5356	Aanbrengen in specie (nieuw)	73
5358	Leverantie opsluitbanden 150 x 250 mm	74
537	OPSLUITBANDEN 200 X 250 MM	74
5377	Aanbrengen in specie (nieuw)	74
5378	Leverantie opsluitbanden 200 x 250 mm	75
539	DIVERSEN T.B.V. OPSLUITBANDEN [OA. PASMAKEN]	75
5391	Pasmaken opsluitbanden	75
54	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN	76
540	AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150 MM	76
5406	Aanbrengen 130/150 x 250 mm, recht	76
5407	Aanbrengen 130/150 x 250 mm, bocht	76
5408	Aanbrengen 130/150 x 250 mm, diversen	77
542	AANBRENGEN TROTTOIRBAND 115/225 MM	77
5426	Aanbrengen 115/225 x 250 mm, recht	77
5427	Aanbrengen 115/225 x 250 mm, bocht	78
543	AANBRENGEN INRITBANDEN	78
5431	Aanbrengen inritbanden	78
544	AANBRENGEN GELEIDEBANDEN	78
5440	Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm	78
5441	Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm, bocht	79
549	DIVERSEN (O.A. GOTEN / PASMAKEN)	79
5491	Pasmaken trottoirbanden	79
5493	Aanbrengen gootelementen	80
5497	Leverantie gootelementen	80
55	AANBRENGEN STRAATELEMENTEN [BSS/ STRAATB.ST]	80
550	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	80
5501	Leveren en aanbrengen straatlaag	80
551	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT	81

5517	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, kf, keperverband	81
553	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT	82
5535	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, wf, 1/2-steensverband	82
557	AANBRENGEN BETONSTRAATSTEEN, WAALFORMAAT	82
5575	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen wf, 1/2-steensverband	82
56	ALLE NIET-STRAATSTEENELEMENTEN	83
562	BETONTEGELS 300 X 300 MM / 150 X 300 MM	83
5621	Aanbrengen tegels dik 45 mm (nieuw)	83
5629	Leverantie tegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm	83
565	BETONTEGELS T.B.V. SLECHTZIENDEN	84
5653	Lev. + aanbr. geleidelijn-, gids-, noppentegels	84
566	BIJZONDERE TEGELS	84
5664	Aanbrengen open verhardingen	84
57	AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING	84
571	AANBRENGEN ASFALT OP RIJBANEN	85
5713	Rijbaan onderlaag op funderingslaag	85
5714	Rijbaan tussenlaag	85
5716	Rijbaan deklaag	85
572	AANBRENGEN ASFALT OP FIETSPADEN	85
5723	Fietspad onderlaag op funderingslaag	85
5724	Fietspad tussenlaag	86
5726	Fietspad deklaag	86
575	BIJKOM. WERKZ.HEDEN (KLEEFLAAG, STEENSLAG E.D.)	86
5751	Aanbrengen kleeflaag	86
59	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING	86
590	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN	86
5902	Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, keperverband	87
594	HERSTRATEN BETONTEGELS	87
5942	Herstraten tegels 300 x 300 mm /150 x 300 mm	87
595	OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN OPSLUITBANDEN	87
5950	Opsluitbanden 60 x 200 mm	87
5951	Opsluitbanden 100 x 200 mm	87
596	OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN TROTTOIRBANDEN	88
5960	Trottoirbanden 130/150 mm	88
597	HERSTRATEN PARTICULIERE VERHARDINGEN	88
599	LEVERANTIE TEKORTKOMEND MATERIAAL	89
5990	Leverantie betonstraatstenen	89
5993	Leverantie betontegels	89
5995	Leverantie opsluitbanden	89
5997	Leverantie trottoirbanden	90
6	TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING	91
62	AANBRENGEN BELIJNING EN MARKERING	91
622	MARKERING THERMOPLASTISCH MATERIAAL	91
6221	Leveren en aanbrengen lengtemarkering thermoplast	91
625	ELEMENTEN MARKERING	91
6251	Lev. en aanbr. markering; betonstraatstenen keiformaat.	91
628	MARKERING TABLEAU'S / SYMBOLEN	91
63	AANBRENGEN WEGBEBAKENING	92
631	VOORZIENING WEGBEBAKENING	92
6312	Leveren en aanbrengen verkeerszuil	92
633	VERKEERSBORDPALEN	92
6336	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen	92
634	VERKEERSBORDEN	92
6341	Aanbrengen verkeersbord, rond model	92
635	VERWERKEN REVISIE BEBORDING	93
6351	Verwerken uitgevoerde werkzaamheden	93
64	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR	94
641	AANBRENGEN AFZETMATERIALEN	94
6411	Leveren en aanbrengen afzetmaterialen	94
644	AANBRENGEN MEUBILAIR	94

6441	Aanbrengen zitbank	94
645	AANBRENGEN VOORZIENINGEN	94
6451	Aanbrengen fietsvoorziening	94
646	FAUNAPASSAGE	94
65	OPENBARE VERLICHTING / LICHTMASTEN	95
652	AANBRENGEN LICHTMASTEN	95
6520	Aanbrengen lichtmasten inclusief grondwerk.	95
653	AANBRENGEN MANTELBUIZEN	96
6530	Leveren + aanbrengen mantelbuis.	97
654	KABELWERKZAAMHEDEN	97
6541	Graven en aanvullen sleuf	97
6542	Aanbrengen grondkabels	98
6543	verwijderen grondkabels	99
655	MONTAGEWERKZAAMHEDEN.	99
6550	Aansluiten	99
656	OV-MEETVERDEELINRICHTINGEN	100
6560	OV-meetverdeelinrichtingen	100
657	DIVERSEN T.B.V. OPENBARE VERLICHTING	101
7	GROENVOORZIENINGEN	102
71	GROENVOORZIENINGEN AANLEG	102
711	PLANTEN BOMEN IN VERHARDING	102
7111	Planten bomen in verharding	102
712	PLANTEN BOMEN IN GRAS	103
7121	Planten bomen in gras	103
713	PLANTEN BODEMBEDEKKERS	105
7131	Leveren en planten van sierplantsoen, bodembedekker.	105
714	PLANTEN SIERPLANTSOEN	105
7141	Leveren en planten van sierplantsoen.	105
715	INZAAIEN GRONDOPPERVLAK	107
7150	Intensieve terreinen	107
7151	Extensieve terreinen	107
72	GROEIPLAATSVERBETERING BESTAANDE BOMEN	108
721	LUCHTDRUKINJECTIES (PLOFFEN)	108
7211	Ploffen bij bomen	108
73	GROENVOORZIENING ONDERHOUD NA AANLEG	108
731	ONDERHOUD VAN BOMEN 3 JAAR NA AANPLANT	109
7311	Bomen	109
7312	Boomspiegels	109
7314	Werkzaamheden bomen voorafgaande oplevering	110
732	ONDERHOUD BEPLANTING	110
7321	Hagen	110
7322	Bodembedekker	111
733	ONDERHOUD GRASVELDEN	112
7331	Maaien gras, gazon	112
7332	Rollen grasveld	112
7333	Maaien rondom bomen e.d.	112
8	WERK ALGEMENE AARD	113
81	INZETTEN WERKNEMERS	113
811	WERKNEMERS BOUWBEDRIJF	113
812	WERKNEMERS ALGEMEEN	113
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	114
821	GRAAFMACHINE	114
822	VRACHTWAGEN	114
823	WIELLADER	114
824	COMPRESSOR	114
86	VERKEERSMAATREGELEN	114
87	MAATREGELEN UIT BLVC-PLAN	116
871	BEREIKBAARHEID	116
8711	verkeersplan	116
8712	afzettingen	116

8713	omleidingen	117
8714	verkeersmaatregelen	117
8715	diverse bereikbaarheid	117
872	LEEFBAARHEID	118
8721	afval	118
8722	flora en fauna	118
8723	diverse leefbaarheid	118
873	VEILIGHEID	118
8731	bouwhekken	118
8732	diverse veiligheid	119
874	COMMUNICATIE	119
8741	tekst- en bouwborden	119
8742	omgevingscommunicatie	119
8743	diverse communicatie	120
88	DIVERSEN	120
881	DIVERSE VOORZIENINGEN	120
882	MKI-BEREKENING	121
883	WERKPLAN BOMEN	121
89	DIGITALE VERWERKING GEGEVENS	121
891	GROEIPLAATSEN EN BOMEN	121
8911	Opnamegegevens	121
892	KABELS EN LEIDINGEN	121
8923	Revisiegegevens	121
9	STAARTPOSTEN	122
91	EENMALIGE KOSTEN	122
95	STELPOSTEN	122
Deel 3. Bepalingen		124
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	125
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	125
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	127
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	127
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	127
01 08	BIJDRAGEN	127
01 10	VERGUNNINGEN	127
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	128
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	128
01 14	BOUWSTOFFEN	129
01 15	GARANTIE	131
01 16	VERZEKERINGEN	131
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	135
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	136
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	137
01 23	COMMUNICATIE	138
01 25	VAKOPLEIDING	138
01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	139
01 27	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	140
01 28	GELUIDSHINDER	141
01 29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN	142
01 30	ONDERAANNEMING	142
01 31	WERKTERREIN	142
01 32	MKI-BEREKENING	143
01 33	RAAMOVEREENKOMST BESTRATINGSMATERIALEN	143
10	WERK ALGEMENE AARD	144
10 0	DEELHOOFDSTUK 10.0	144
10 02	EISEN EN UITVOERING	144
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	145
22 0	GRONDWERK ALGEMEEN	145
22 02	EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN	145
22 03	INFORMATIEOVERDRACHT	146

22 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN	146
22 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN	146
22 06	BOUWSTOFFEN GRONDWERK, ALGEMEEN	147
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN	147
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	147
22 12	EISEN EN UITVOERING	147
22 2	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	147
22 22	EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN	147
24	TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.	148
24 0	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN	148
24 02	EISEN EN UITVOERING	148
24 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	148
25	TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK	149
25 0	RIOLERINGEN, ALGEMEEN	149
25 02	EISEN EN UITVOERING	149
25 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN	149
25 1	AANLEG RIOLERING	150
25 12	EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN	150
25 13	INFORMATIE OVERDRACHT LEIDINGWERK	151
25 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	151
25 16	BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN	151
25 17	MEET EN VERREKENMETHODE - PERSLEIDING	152
25 2	RIOOLRENOVATIE	152
25 23	INFORMATIEOVERDRACHT	152
25 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLRENOVATIE	153
25 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	154
25 27	MEET- EN VERREKENMETHODE RIOOLRENOVATIE	154
25 3	RIOOLREINIGING	154
25 32	EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING	154
25 33	INFORMATIE OVERDRACHT, RIOOLREINIGING	155
25 4	RIOOLINSPECTIE	155
25 42	EISEN EN UITVOERING, RIOOLINSPECTIE	155
25 43	INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN	155
32	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING	156
32 0	WEGBEBAKENING ALGEMEEN	156
32 02	VERKEERSBORDEN	156
32 03	VERWERKEN GEGEVENS	158
32 1	MARKERINGEN	158
32 13	INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN	158
32 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN	158
32 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	158
34	VERLICHTING	158
34 1	VERLICHTING	158
34 11	BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING	159
34 12	EISEN EN UITVOERING	160
34 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	165
34 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	166
34 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	166
34 16	BOUWSTOFFEN	167
34 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	167
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	167
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	167
51 01	BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN	168
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	168
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	172
51 06	BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN	173
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN	181
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	182
51 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES GRAS EN KRUIDACHTIGEN	182
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN	182

51 26	BOUWSTOFFEN	182
51 4	BEPLANTINGEN	183
51 42	EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN	183
51 43	INFORMATIE-OVERDRACHT BEPLANTINGEN	184
51 44	RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN	185
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN	185
51 5	BOMEN	186
51 52	EISEN EN UITVOERING BOMEN	186
51 53	INFORMATIE-OVERDRACHT BOMEN	187
51 54	RISICOVERDELING EN GARANTIES BOMEN	188
51 55	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BOMEN	190
51 56	BOUWSTOFFEN BOMEN	191
62	TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	191
62 1	WERK ALGEMENE AARD	191
62 11	BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN	191
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	191
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	192
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	192
62 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	193
80	FUNDERINGSLAGEN	193
80 1	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL	193
80 12	EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL	193
80 16	BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL	193
81	BITUMINEUZE VERHARDINGEN	194
81 1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	194
81 11	BEGRIPPEN	194
81 12	EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	194
81 2	ASFALTVERHARDINGEN	194
81 21	BEGRIPPEN	194
81 22	EISEN EN UITVOERING	195
81 23	INFORMATIE-OVERDRACHT	197
81 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES	197
81 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTING	199
81 26	BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN	199
81 27	MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN	200
83	ELEMENTENVERHARDINGEN	200
83 1	STRAATWERK	200
83 12	EISEN EN UITVOERING STRAATWERK	200
83 13	INFORMATIEOVERDRACHT	201
83 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK	201
83 16	BOUWSTOFFEN STRAATWERK	202
83 3	DRAINVOEG	202
83 31	DRAINVOEG, TECHNISCHE BEPALINGEN	202

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.

Postadres : Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Bezoekadres : Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoon: : 033 - 469 5111

02 DIRECTIE

Gemeente Amersfoort, Afdeling Programma's en Projecten
Wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Programma's en Projecten nader aangewezen.
In de aannemingsovereenkomst worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk de Indische Buurt en het betreft de Ambonstraat, de Balistraat, de Bankastraat, de Billitonstraat, de Boeroestraat, het Borneoplein, de Celebesstraat, de Ceramstraat, de Kapelweg, de Lombokstraat, de Madoerastraat, de Soembastraat, de Ternatestraat en de Timorstraat.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het verwijderen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten;
- het verwijderen van kolken en kolleidingen;
- het verwijderen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
- het zagen en verwijderen van asfaltverhardingen;
- het verwijderen van groenvoorzieningen en bomen;
- het verwijderen van bebording en wegmeubilair;
- het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
- het leveren en aanbrengen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten;
- het leveren en aanbrengen van kolken en kolleidingen;
- het leveren en aanbrengen van fundering van menggranulaat;
- het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
- het uitvoeren van herstraat werkzaamheden;
- het leveren en aanbrengen van groenvoorzieningen en bomen;
- het leveren en aanbrengen van bebording en wegmeubilair;
- het uitvoeren van verkeersmaatregelen;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Ten behoeve van openbare verlichting:

- Het verwijderen van de bestaande lichtmasten en armaturen;
- Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van een openbare verlichtingsinstallatie exclusief het aansluiten op de verdeelkast;
- Het remplaceren van de lichtbronnen in de armaturen;
- Het leveren van de lichtbronnen;
- Het uitvoeren van bijkomende werken;
- Het verstrekken van revisiegegevens m.b.t. het uitgevoerde werk;
- Het onderhouden van gemaakte werken.

05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren 17 december 2027 in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor:

- Het wegen- en rioleringwerk 26 weken na oplevering;;
- Groenvoorzieningen: gazons 1,5 jaar na inzaaien;
- Groenvoorzieningen: beplanting 52 weken na aanplant;
- Groenvoorzieningen: bomen 3 jaar na oplevering (met inachtneming van het gestelde deel 3 van het bestek en hoofdstuk 7, Handboek Bomen 2022).

Met inachtneming van het gestelde deel 3 van het bestek.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

08 FASERING

De aannemer dient het werk gefaseerd uitgevoerd te worden.

De aannemer dient 5 dagen na definitieve gunning een faseringsplan op te stellen dat ter goedkeuring aan de directie dient te worden voorgelegd.

09 BEREIKBAARHEID

De opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat het overige verkeer zoveel mogelijk doorgang kan vinden.

Hulpdiensten: Alle toegangen tot bebouwingen dienen tot op 40,00 m. te kunnen worden benaderd. Tegelijk kan derhalve 80,00 m. worden opgebroken, indien het werk van twee zijden voor brandweer-voertuigen te bereiken is. Indien de lengte van het werk langer is dan 80,00 m. dienen platenbanen te worden aangelegd.

Hulpdiensten: Brandkranen in de omgeving van en op de bouwplaats moeten vrij blijven van obstakels of tijdelijke opslag van materialen, containers enz., en ze moeten bruikbaar blijven. Zo nodig moeten ze extra worden gemarkeerd.

Elke bestemming moet voor voetgangers bereikbaar blijven. Dat vraagt om doorgaans eenvoudige en kleinschalige maatregelen die per bouwproject kunnen worden uitgewerkt.

10 CIRCULARITEIT

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl en SloopCirculair.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het project.

11 DUURZAAM BETON

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO₂-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

12 DUURZAME BETONNEN BESTRATINGSMATERIALEN (RAAMOVEREENKOMST)

De opdrachtgever heeft een raamovereenkomst afgesloten met Struyk Verwo welke nieuwe duurzame betonnen bestratingsmaterialen levert (op afroep en naar behoefte). De aannemer moet de onderstaande materialen via deze partij betrekken (verplichting).

De aannemer dient, voor een geldige inschrijving, de prijzen op te vragen bij Struyk Verwo en toe te passen in de in te dienen inschrijving.

De gemeente Amersfoort is een regiegemeente. Dit betekent dat bij het bestellen en leveren van producten vanuit deze raamovereenkomst, alsook de inname van de uitkomende betonnen bestratingsmaterialen (door Struyk Verwo), de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de aannemer en Struyk Verwo.

De aannemer dient na voorlopige gunning van een project direct contact op te nemen met Struyk Verwo te aanzien van de hoeveelheden en de planning.

De betonnen bestratingsmaterialen vertegenwoordigen een substantiële bijdrage aan de ecologische voetafdruk van de gemeente. Vanuit haar betrokkenheid bij het Grondstoffenakkoord, Betonakkoord en de Green Deal Duurzaam GWW werkt de gemeente actief aan het stimuleren van de sector c.q. de betonketen om duurzamer te opereren. Met deze raamovereenkomst wil de gemeente hier verder aan bijdragen en zo tevens een belangrijke stap zetten richting het realiseren van de gemeentelijke beleidsvoornemens ten aanzien van de circulaire economie en CO₂ reductie.

Het gaat hierbij om de navolgende bestratingsmaterialen:

Toe te passen verhardingsmateriaal:

Betontegels 300 x 300 mm, dikte minimaal 45 mm, kleur lichtgrijs met basaltsplit deklaag.

Betontegels 300 x 300 mm, dikte minimaal 80 mm, kleur lichtgrijs met basaltsplit deklaag, Circoton.

Betonstraatstenen keiformaat, afm. 210 x 105 x 80 mm, kleur grijs met basaltsplit deklaag Baleno Grijs 428 CERO Amersfoort, inclusief bijbehorend keperstenen.

Betonstraatstenen keiformaat, afm. 210 x 105 x 80 mm, kleur heidepaars met basaltsplit deklaag Baleno Paars 550, Circoton, inclusief bijbehorend keperstenen.

Betonstraatstenen keiformaat, afm. 210 x 105 x 80 mm, kleur zwart met basaltsplit deklaag Lavarro Zwart 100, CERO

Amersfoort, inclusief bijbehorend keperstenen.

Betonstraatstenen keiformaat, afm. 210 x 105 x 80 mm, kleur zwart met basaltsplit deklaag Baleno Zwart 150, CERO Amersfoort, inclusief bijbehorend keperstenen.

Betonstraatstenen dikformaat, afm. 210 x 69 x 80 mm, kleur Keranova Marrone, CERO, inclusief bijbehorend keper- en L-stenen.

Betonstraatstenen, afm. 200 x 200 x 80 mm, kleur grijs met basaltsplit deklaag Baleno Grijs, Circoton.

Betonstraatstenen, afm. 210 x 210 x 80 mm, kleur rood met basaltsplit deklaag Baleno Rood 250, Circoton.

Trottoirbanden, bandmaat 130/150 x 200 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur grijs, Circoton.

Trottoirbanden, bandmaat 130/150 x 200 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur zwart, Circoton.

Trottoirbanden, bandmaat 130/150 x 250 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur grijs, Circoton.

Trottoirbanden, bandmaat 130/150 x 250 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur zwart, Circoton Amersfoort.

Trottoirbanden, bandmaat 180/200 x 200 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur grijs, Circoton.

Trottoirbanden, bandmaat 180/200 x 200 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur zwart, Circoton.

Trottoirbanden, bandmaat 180/200 x 250 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur grijs, Circoton Amersfoort.

Trottoirbanden, bandmaat 180/200 x 250 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur zwart, Circoton Amersfoort.

Opsluitbanden, bandmaat 100 x 200 x 1000 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur lichtgrijs, Circoton Amersfoort.

Opsluitbanden, bandmaat 100 x 200 x 1000 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur zwart, Circoton.

Opsluitbanden, bandmaat 150 x 250 x 1000 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur grijs, Circoton.

Opsluitbanden, bandmaat 150 x 250 x 1000 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur zwart, Circoton.

Rijwielpadband, bandmaat 40/120 x 250 x 1000 mm, inclusief bijbehorend hoekstuk en bijbehorend bochtstuk, kleur grijs, Circoton.

Zie ook paragraaf 01.33 Raamovereenkomst bestratingsmaterialen deel 3 van dit bestek.

Voor de eenheidsprijs volgens de Raamovereenkomst Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo.

Uitkomende betonnen bestratingsmaterialen vervallen aan Struyk Verwo. Struyk Verwo zal de uitkomende betonnen bestratingsmaterialen afvoeren vanaf de projectlocatie binnen de gemeente Amersfoort naar een verwerker of opslag van Struyk Verwo.

T.b.v. de afvoer van uitkomende betonnen bestratingsmaterialen stelt Struyk Verwo een containerfaciliteit ter beschikking.

Zie ook paragraaf 01.33.02 in deel 3 van dit bestek.

Middels een digitale applicatie door Struyk Verwo zijn de offerte-, orderbevestiging- en facturatie processen gefaciliteerd voor de aannemer.

Struyk Verwo factureert de afgenomen en uitkomende betonnen bestratingsmaterialen rechtstreeks aan de aannemer. De gemaakte kosten voor het leveren en ophalen van deze materialen worden vervolgens door de aannemer, volgens het bestek, op besteksposten met vaste eenheidsprijzen doorberekend aan de opdrachtgever.

Deze overeenkomst eindigt eind 2025. De overeenkomst wordt op dit moment opnieuw aanbesteed.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen

nummer	omschrijving	datum
GAm2502-401 a t/m e	Situatie met op te breken werk	23-10-2025
GAm2502-402 a t/m g	Uitvoeringsontwerp bovengronds	23-10-2025
GAm2502-403 a t/m e	Uitvoeringsontwerp ondergronds	23-10-2025
GAm2502-404 a t/m e	Groenplan	23-10-2025
GAm2502-405 a en b	Verlichtingsplan	23-10-2025

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende tekeningnr.(en) aangegeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.
De aannemer zet zelf de hoogte uit.

03 KWALITEITSBORGING

De aannemer dient een kwaliteitsplan op te stellen met inachtnaam van het gestelde in artikel 01.13.06 van deel 3.
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende stop- en registratiepunten.

Stoppunten:

1. het opstellen van een verkeersplan;
2. het opstellen van een werkplan bomen/boombeschermingsplan
3. het treffen van verkeersmaatregelen;
5. De verdichting van de aangebrachte verhardingen van steenmengsel van menggranulaat bestekspostnrs. 521210
6. De controle van het verhang van het riool, voordat de rioolsleuf aangevuld wordt;
7. De controle van de verdichting van de rioolsleuf, voordat de puinfundering wordt aangebracht;
8. Controle op graafwerkzaamheden of werken binnen de beschermde zone bomen conform handboek bomen.
9. Na ontgraven plantgaten bestekspostnrs. 260210;
10. De verdichting van het bomengrond bestekspostnr. 264810
11. Keuring van het te leveren plantmateriaal op de kwekerij(en) of bij aflevering op het werk (voorafgaande aan verwerking);

Registratiepunten:

1. Het verwijderen van bomen volgens besteksposten subparagraaf 174;
2. Na het planten van elke eerst geplante boom per fase;
3. Graafwerkzaamheden nabij bomen;
4. De aansluitingen (rioleringen) op bestaande situatie.

Bijwoonpunten:

1. Het inrichten van het 1e boomplantvak met bomengranulaat van bestekspostnr. 264010;
2. Het inrichten van het 1e boomplantvak met bomenzand van bestekspostnr. 264810.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

1. Inschrijvingsbiljet;
2. Inschrijvingsstaat;
3. GAm2502-B02 V&G-plan;
4. GAm2502-B03 BLVC-plan;
5. Bodemonderzoek - PJ Milieu
- 6a. Bomenposter - Leveren en planten bomen;
- 6b. Bomenposter - Werken rond bomen;
7. Handboek Bomen 2022;
8. GAm2502 Plantlijst;
9. Archeologisch Programma van Eisen Indische buurt;
- 10a. Inbouwhandleiding geleidingswand - ACO;
- 10b. Inbouwhandleiding Klimaattunnel - ACO.

Duurzaam Beton:

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Kijk op www.moederbestek.nl voor:
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

De actuele productbladen voor duurzaam beton op
www.moederbestek.nl/beton/productblad/

05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkerrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals polderpeilen en peilen van watergangen, los- en laadmogelijkheden en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het werk.

06 ADRESSEN

1. Depot Verdijkstraat
Verdijkstraat 79 te Amersfoort
Contactpersoon: dhr. A.S. Hagen
Telefoon: 06 - 21 82 75 98
2. Depot Nijkerkerstraat
Nijkerkerstraat t.h.v. huisnr. 33 te Amersfoort
Contactpersoon: dhr. R.J.L. van den Berg
Telefoon: 06 - 48 01 46 85
3. Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
Telefoon: 088 - 183 22 00
4. BureauLeiding
BureauLeiding (voorheen F.K.S.)
Postbus 152
2260 AD Leidschendam
Telefoon: 070 - 444 06 50
E-mail: bis@bureauleiding.nl
5. ROVA
Nijverheidsweg-Noord 35
3812 PK Amersfoort
Telefoon: 033 - 422 85 46
Contactpersoon: dhr. A. Goedhart (elektrotechnische installaties)
Telefoon: 06 - 53 40 66 59
Email: agoedhart@rova.nl

Contactpersoon: mw. S. Harberink (vuilophaaldienst)
Telefoon: 033 - 422 85 10
Email: SHarberink@rova.nl
6. Nederlandse Arbeidsinspectie
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Telefoon: 0800-5151
7. Team Amersfoort Bereikbaar
Tijdelijke verkeersmaatregelen / omleidingen
E-mail: tab@amersfoort.nl
Contactpersonen:
dhr. E.J. Hermesen
Telefoon: 06 - 52 53 57 61
8. Verkeersregelininstallatie
Contactpersoon: dhr. E.J. Hermesen
of
Contactpersoon: mevr. H. Wilts
Telefoon: 033 - 469 5045
9. Openbare verlichting
Beheerder: dhr. S. Takken
Telefoon: 033 - 469 58 32

Email: sd.takken@amersfoort.nl

Adres depot verlichting:
Sluiswachter 18
3861 SN te Nijkerk
Contactpersoon: dhr. S. Takken
Telefoon: 033 - 469 58 32
Email: sd.takken@amersfoort.nl

10. Eenheidsprijs raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort
Struyk Verwo
Gertjan van Doggenaar
Telefoon: 0172 - 245 700
Mobiel: 06 - 20 00 50 70
Email: gertjan.van.doggenaar@struykverwoinfra.nl

11. Gemeente Amersfoort
Japanse Duizendknoop
Contactpersoon: Bas Robaeys
Telefoon: 06 - 38 31 33 04

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
1								OPRUIMINGS- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN Voor opbrekwerkzaamheden zie tekeningnr. GAm2502-401. Opmerking betreffende vrijgekomen materialen: - De transport- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs van de desbetreffende bestekspost opgenomen te zijn. Dit geldt voor alle af te voeren materialen ongeacht het feit dat "de aannemer eigenaar wordt van de overige vrijgekomen materialen" of vervoerd moeten worden naar een verwerkingsinrichting. - In geval van hergebruik van materialen dienen de kosten voor het tussentijds opslaan te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs; zie ook artikel 01.17.10, deel 3 van het bestek. - Gebakken materialen en natuursteenproducten afvoeren, in overleg met de directie, naar het depot Verdijkstraat nr. 79. - Alle steenachtige bestratingsmaterialen, - m.u.v. gebakken materialen en natuursteenproducten -, verzamelen in een ter beschikking gestelde container comform paragraaf 01.33.02 van deel 3.			
11								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
110								COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE DERDEN			
1101								<u>Communicatie en coördinatie</u>			
110110	102399							Communicatie en coördinatie derden. Betreft o.a.: - De communicatie en coördinatie aangaande nutsbedrijven binnen de uitvoeringsperiode van de civiele werkzaamheden; - De communicatie en coördinatie aangaande vuil ophaaldiensten; - Het afkoppelen van het elektranet gaat op de bestaande infrastructuur van Stedin; Deze instanties dienen minimaal 2 weken voor aanvang van de (tijdelijke) opbrekwerkzaamheden benaderd te worden, tevens minimaal 2 weken voor afkoppelen op het elektranet van Stedin; - Afkoppelen van openbare verlichting. Contactpersoon verlichting namens de gemeente is dhr. S. Takken, telefoon: 033 - 4695832 of email: sd.takken@amersfoort.nl - De communicatie en coördinatie aangaande de te bestellen bestratingsmaterialen en plaatsen container volgens het Raamovereenkomst bestratingsmateriaal met Struyk Verwo. (Deze lijst is niet uitputtend)	EUR		N
111								OPSCHONEN TERREIN			
1111								<u>Opschonen terrein, zwerfvuil</u>			
111110	510101							Schonen terrein. Situering: verspreid over het gehele werk Te schonen oppervlakte: ca. 1050 are Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil inschatting totaal < 75,0 kg 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting	EUR		N
112								BOUWKUNDIGE OPNAME			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
112010	102299							Bouwkundige vooropname. Betreft het laten opstellen van een binnen- en buitenopname van de bebouwing aanliggend aan de werkgrens en overige door de directie aan te wijzen gebouwen Totaal ca. 420 woningen / gebouwen Door een terzake kundig bedrijf Rapportage in tweevoud aan de directie overhandigen voor aanvang werkzaamheden	EUR	N
112020	102299							Bouwkundige na opname. Betreft het laten opstellen van een binnen- en buitenopname van de bebouwing aanliggend aan de werkgrens en overige door de directie aan te wijzen gebouwen Totaal ca. 420 woningen / gebouwen Door een terzake kundig bedrijf Rapportage in tweevoud aan de directie overhandigen voor aanvang werkzaamheden	EUR	N
13								OPNEMEN LEIDINGWERK		
131								CONTROLE, INSPECTIE EN REINIGEN		
1311								<u>Bestaande leiding reinigen onder hoge druk</u> Onder vervuilingsgraad wordt verstaan de gemiddelde vervuiling die in de streng van twee opeenvolgende putten aanwezig is.		
131110	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: Celebesstraat, Bankastraat, westzijde van Timorstraat, Billitonstraat, Lombokstraat, Ternatestraat, Soembastraat, Balistraat tussen Soembastraat en Leusderweg en de Madoerastraat van Lombokstraat tot verstakking aan oostzijde en uiterste gedeelte vertakking. Betreft: bestaande riolering Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties Grootste putafstand: 60,0. m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): ø300 mm Vervuilingsgraad tot 25% Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	1.650,00 V
131120	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: noordelijk van Borneoplein en oostzijde Timorstraat Betreft: bestaande riolering Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties Grootste putafstand: 62,0 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): ø400 mm Vervuilingsgraad tot 25% Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding	m	175,00 V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
131130	257501						9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib De stortkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
								Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: Borneoplein Betreft: bestaande riolering Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties Grootste putafstand: 48,0 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): ø500 mm Vervuilingsgraad tot 25% Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding	m	190,00 V	
		1									
			1								
				9							
					2						
131140	257501						9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib De stortkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
								Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: Borneoplein Betreft: bestaande riolering Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties Grootste putafstand: 65,0 m Aard te reinigen oppervlak: IT-beton Profielafmeting(en): ø300 mm Vervuilingsgraad tot 25% Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding	m	65,00 V	
		9									
			1								
				9							
					2						
131150	257501						9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib De stortkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
								Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zuidelijk gedeelte Kapelweg, Ambonstraat, Ceramstraat en westelijk gedeelte Balistraat Betreft: bestaande riolering Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties Grootste putafstand: 62,0 m Aard te reinigen oppervlak: PVC met relining Profielafmeting(en): ø250 mm Vervuilingsgraad tot 25% Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding	m	735,00 V	
		9									
			1								
				9							
					2						
131160	257501						9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib De stortkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
								Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	185,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
131170	257502	9	1	9	2			Situering: vanaf vertakking Madoerastraat tot Leusderweg, Madoerastraat tussen Ambonstraat en Lombokstraat Betreft: bestaande riolering Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties Grootste putafstand: 52,0 m Aard te reinigen oppervlak: beton met relining Profielafmeting(en): ø300 mm Vervuilingsgraad tot 25% Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib De stortkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
		2	1	9	2			Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: Kapelweg Betreft: bestaande riolering Tevens als voorbereiding op uitvoer van rioolrenovaties Grootste putafstand: 52,0 m Aard te reinigen oppervlak: beton met relining Profielafmeting(en): 300-450mm Vervuilingsgraad tot 25% Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib De stortkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	375,00	V
1313								<u>Reinigen kolken</u>			
131310	257521	3	1	9				Reinigen kolken. Betreft: voor start werkzaamheden reinigen van op te nemen / te verplaatsen kolken Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg zand en slib Wijze van reinigen ter keuze van de aannemer 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib De stortkosten op stelpostnr. 950020	st	325,00	V
133								VERWIJDEREN LEIDING VAN KUNSTSTOF/GRES De kosten voor het waterdicht maken van de vervallen aansluitingen dienen verwerkt te zijn in de bestekspost. Gerekend met 70% gres en 30% PVC.			
1332								<u>PVC kolkaansluiting, inclusief grondwerk</u>			
133210	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	2.100,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
135		1						Betreft: te verwijderen aansluitingen Bestekspost is inclusief het lokaliseren van de aansluitingen Incl. afdoppen en benodigde grondwerk. De vervallen aansluiting op buis dient waterdicht te worden gemaakt. Er dient rekening te worden gehouden met de eisen aan het dichtzetten van een gerelinde buis. Rekening houden met 325 kolken. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) 125 mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib		
			1					6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen		
				1				VERWIJDEREN KOLKEN Storkkosten / acceptatiekosten verwerker voor rekening aannemer.		
1351								<u>Straatkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk</u>		
135110	251122							Verwijderen kolk. Situering: verspreid over het gehele werk Inclusief benodigd grondwerk Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk , type STR 9738 afm. 380 x 380 mm Constructie: eendelig	st	15,00 V
		2						6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen		
			1							
1352								<u>Trottoirkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk</u>		
135210	251122							Verwijderen kolk. Situering: verspreid over het gehele werk Inclusief benodigde grondwerk Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk , type TRK 4717 afm. 350 x 450 mm Constructie: eendelig	st	308,00 V
		2						6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 In goede staat verkerende kolken aanbrengen volgens bestekspostnr. 351030 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen		
				1						
1353								<u>Combikolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk</u>		
135310	251122							Verwijderen kolk. Situering: verspreid over het gehele werk	st	2,00 V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		2		9		1	Inclusief benodigde grondwerk Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib Kolk van beton/gietijzer combinatie Combikolk Constructie: eendelig			
						6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkkosten op stelpostnr. 950020 In goede staat verkerende kolken aanbrengen volgens bestekspostnr. 351030 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
15							OPNEMEN WEGVERHARDINGEN			
151							VERWIJDEREN STRAATLAAG			
1511							<u>Verwijderen straatlaag</u>			
151110	220199						Verwijderen straatlaag. Situering: onder te verwijderen elementen verharding Grondsoort: straatzand Gemiddelde hoogte 0,05 m De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	6.620,00 V	
152							VERWIJDEREN SCHONE FUNDERINGS- EN HALFVERHARDINGEN Totale hoeveelheden: Bakstenen: 2400,0 m2, 192,0 m3 Bakstenen, grind en kiezels: 2600,0 m2, 312,0 m3 Menggranulaat: 1780,0 m2, 435,7 m3 Metselpuin: 1445,0 m2, 295,1 m3			
1521							<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ambonstraat</u>			
152110	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: Ambonstraat Betreft het verwijderen van metselpuin Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Metselpuin	m2	835,00 V	
		3								
			1							
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m3		167,00 I
1522							<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Balistraat</u>			
152210	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: westzijde Balistraat, vanaf kruispunt Soembestraat. Betreft het verwijderen van een puinfundering bestaande uit bakstenen, grind en kiezels Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 120 mm Bakstenen, grind en kiezels	m2	2.600,00 V	
		3								
			1							
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m3		312,00 I
1523							<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Boeroestraat</u>			
152310	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: Boeroestraat Betreft het verwijderen van metselpuin Breedte van 3,00 m en meer	m2	610,00 V	
		3								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
1524	800401	3	1	9			Gemiddelde dikte 210 mm Metselpuin 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m3		128,10	I
152410							<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein</u>				
152410							Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: kruising Kapelweg met Hugo de Grootlaan Betreft het verwijderen van metselpuin Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 340 mm Menggranulaat	m2	650,00	V	
1525			1	9			7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m3		221,00	I
152530	800401	3					<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg</u>				
152530							Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: noord-oostelijke rijbaan van de Kapelweg tussen Billitonstraat en Borneoplein Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 80 mm Bakstenen	m2	2.400,00	V	
1526			1	9			7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m3		192,00	I
152610							<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Timorstraat</u>				
153	800401	3	1	9			Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: Timorstraat Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 190 mm Menggranulaat	m2	1.130,00	V	
153							7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m3		214,70	I
1531							VERWIJDEREN VERVUILDE FUNDERINGS- EN HALFVERHARDINGEN Totale hoeveelheden: Asfalt: 175,0 m2, 17,5 m3 Bakstenen: 1190,0 m2, 220,65 m3 Bakstenen en sintels: 5660,0 m2, 1462,1 m3 Bakstenen, grind en klinkers: 875,0 m2, 236,25 m3 Slakken: 3950,0 m2, 853,5 m3 Sterk asfalthoudend, zwak grindhoudend, matig zandhoudend: 190,0 m2, 28,5 m3.				
153110							<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Bankastraat</u>				
1532	800402	3	1				Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: noordzijde Bankstraat, tussen nummer 2 en de aansluiting op de Celebesstraat Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 150 mm Ongebonden funderingsmateriaal Sterk asfalthoudend, zwak grindhoudend, matig zandhoudend	m2	190,00	V	
153210							1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m3		28,50	I
1532	800402	3					<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein</u>				
153210							Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	1.550,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
1534	800402	3	1	1			Situering: Borneoplein en Kapelweg tussen Borneoplein en kruising Hugo de Grootlaan Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 210 mm Ongebonden funderingsmateriaal slakken 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m3		325,50 I
							<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Celebesstraat</u>			
153410	800402						Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: Celebesstraat, tussen huisnummer 13 en de Leusderweg en tussen huisnummer 3 en de Kapelweg Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 210 mm Ongebonden funderingsmateriaal Bakstenen	m2	315,00 V	
		3	1	1			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m3		66,15 I
1535							<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ceramstraat</u>			
153510	800402						Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: westzijde Balistraat, vanaf kruispunt Soembestraat. Betreft het verwijderen van een puinfundering bestaande uit bakstenen, grind en klinkers Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 270 mm Ongebonden funderingsmateriaal Bakstenen, grind en klinkers	m2	875,00 V	
		3	1	1			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m3		236,25 I
1536							<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg</u>			
153610	800402						Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: Kapelweg Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 260 mm Ongebonden funderingsmateriaal Bakstenen en sintels	m2	5.185,00 V	
		3	1	1			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m3		1.348,10 I
153620	800402						Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: noord-oostelijke rijbaan van de Kapelweg tussen Billitonstraat en Borneoplein Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 220 mm Ongebonden funderingsmateriaal slakken	m2	2.400,00 V	
		3	1	1			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m3		528,00 I
153630	800402						Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: nabij boring 39 volgens het bodemonderzoek Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 100 mm	m2	175,00 V	
		3	1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				1				Ongebonden funderingsmateriaal asfalt			
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m3		17,50 I
153640	800402							Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: nabij boring 54 volgens het bodemonderzoek Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 300 mm	m2	200,00 V	
		3						Ongebonden funderingsmateriaal bakstenen			
			1					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m3		60,00 I
1537								<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Madoerastraat</u>			
153710	800402							Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: vertakkingen Madoerastraat Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 140 mm	m2	675,00 V	
		3						Ongebonden funderingsmateriaal bakstenen			
			1					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m3		94,50 I
153720	800402							Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: Madoerastraat tussen Lombokstraat en Ambonstraat Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 240 mm	m2	475,00 V	
		3						Ongebonden funderingsmateriaal Bakstenen en sintels			
			1					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal	m3		114,00 L
154								OPNEMEN KANTOPSLUITINGEN Banden met specie resten niet hergebruiken. Herbruikbaarheid banden ter beoordeling directie.			
1540								<u>Opsluitbanden 60x150 / 60x200 mm</u>			
154020	831711							Opbreken betonbanden. Situering: opsluitband voetpad Opsluitbanden 60 x 200 mm	m	750,00 V	
				3				Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (21,15 ton)	ton		21,15 I
1541								<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>			
154110	831711							Opbreken betonbanden. Situering: opsluitband voetpad Opsluitbanden 100 x 200 mm	m	850,00 V	
				5				Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (39,96 ton)	ton		39,96 I
1543								<u>Opsluitbanden 150 x 250 mm</u>			
154310	831711							Opbreken betonbanden.	m	380,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1544	831711					9	Situering: opsluitband voetpad Opsluitbanden 150 x 250 mm	ton		33,49 I
154430						9	Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (33,49 ton)			
							<u>Trottoirbanden 130/150 mm</u>			
1548	831711					9	Opbreken betonbanden. Situering: langs rijbaan Betreft: trottoirbanden langs elementenverharding	m	7.530,00 V	
154810						3	Inclusief mortellaag en steunrug Trottoirbanden 130/150 x 250 mm			
						9	Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (640,05 ton)	ton		640,05 I
154820	831711						<u>Trottoirbanden, inritbanden</u>			
154830						2	Opbreken betonbanden. Situering: inritten verspreid over het werk Betreft: opbreken van inritbanden	m	303,50 V	
						9	Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: 150x550 mm, beton B15 Inritbanden 450 x 200 x 500 mm - tussenstuk ca. 483 st - eindstuk links ca. 62 st - eindstuk rechts ca. 62 st			
154820	831711					9	Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (55,34 ton)	ton		55,34 I
154830						2	Opbreken betonbanden. Situering: inritten verspreid over het werk Betreft: opbreken van inritbanden	m	83,25 V	
						9	Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: 150x550 mm, beton B15 Inritbanden 450 x 180 x 750 mm - tussenstuk ca. 73 st - eindstuk links ca. 19 st - eindstuk rechts ca. 19 st			
154830	831711					9	Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (12,25 ton)	ton		12,25 I
1549						2	Opbreken betonbanden. Situering: inritten tussen Billitonstraat 22 en 24. Betreft: opbreken van inritbanden	m	3,00 V	
						9	Inclusief fundering Afmetingen en materiaal fundering: 150x550 mm, beton B15 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm - tussenstuk ca. 2 st - eindstuk links ca. 2 st - eindstuk rechts ca. 2 st			
						9	Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (0,78 ton)	ton		0,78 I
1549							<u>Banden diversen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
154910	831799						Opnemen schrikblokken, 500 x 600 x 400 mm. Situering: kruising Kapelstraat en Bonairelaan Betreft: opnemen uit maaiveld Ontstane gaten aanvullen met grond vrijgekomen uit het terrein Afmetingen en materiaal: 500 x 600 x 400 mm, beton Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (0,29 ton)	st	2,00	V	
155							OPNEMEN ELEMENTVERHARDINGEN Alleen gebakken materialen komen altijd voor hergebruik in aanmerking. Voor betonmaterialen hergebruik ter beoordeling van de directie.	ton			0,29
1550							<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
155010	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: Balistraat Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	35,00	V	
		2									
		3					3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag Verdistraat.	m2			35,00
155050	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: middengeleider Borneoplein Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	12,50	V	
		2									
		1					3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag Verdistraat.	m2			12,50
1551							<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
155110	831702						Opbreken betonstraatstenen. Situering: trottoirs en reparatievakken Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	3.725,00	V	
		2									
		3					9 Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (668,84 ton)	ton			668,84
155120	831702						Opbreken betonstraatstenen. Situering: plateau-opgang Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	85,00	V	
		2									
		3					9 Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (15,28 ton)	ton			15,28
155150	831702						Opbreken betonstraatstenen. Situering: plateau's Celebesstraat-Bankastraat en Timorstraat-Bankstraat Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	440,00	V	
		3									
		1					9 Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (58,52 ton)	ton			58,52
155170	831702						Opbreken betonstraatstenen. Situering: trottoir Celebesstraat Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen dubbelklinkerformaat; dikte	m2	220,00	V	
		2									
		9									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1554	831703						80 mm Kleur: grijs 9 Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (40,54 ton)	ton		40,54 I
								<u>Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm</u>		
155420		2					Opbreken betontegels. Situering: trottoirs verspreid over het gehele werk Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm Kleur: grijs	m2	2.530,00 V	
		1					9 Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (259,71 ton)	ton		264,95 I
1556	831703						<u>Opbreken bijzondere tegels</u> Gerekend met 25% breuk/onbruikbaar.			
155620		1					Opbreken betontegels. Situering: oversteken bij Borneoplein Totale breedte tot 1,5 m Noppentegel 300 x 300 x 60 mm Kleur wit	m2	13,95 V	
		9					Overige vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (0,50 ton)	ton		0,50 I
155630	831703						Opbreken betontegels. Situering: oversteken bij Borneoplein Totale breedte tot 1,5 m Geleidelijntegel 300 x 300 x 60 mm Kleur wit	m2	9,63 V	
			1					9 De volgende in goede staat verkerende materialen vervoeren naar opslag Verdijkstraat (overige bruikbare materialen)	m2	
							Overige vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (0,35 ton)	ton		0,35 I
1557	831799						<u>Opbreken goot</u>			
155710							Opbreken goot, goottegels 150 x 300 x 60 mm. Situering: langs kantopsluiting bij rijbaan in asfalt In specie op fundering Goottegel: 150 x 300 x 60 mm	m	3.740,00 V	
							Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (84,77 ton)	ton		84,77 I
155720	831799						Opbreken goot, betonstraatstenen. Situering: langs kantopsluiting bij rijbaan in asfalt Betreft: 1 streklaag In specie op fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	m	1.550,00 V	
								Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (29,45 ton)	ton	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
155730	831799							Opbreken goot, betonstraatstenen. Situering: langs kantopsluiting rondom bomen, verticaal aangebracht. Betreft: 1 streklaag In specie op fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (1,52 ton)	m	40,00 V	
								ton		1,52 I	
155740	831799							Opbreken goot, straatbakstenen. Situering: langs kantopsluiting bij rijbaan in asfalt Betreft: 2 streklagen In specie op fundering Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen vervoeren overige bruikbare materialen naar opslag Verdistraat De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	8,50 V	
								m		8,50 I	
1558								Stortkosten uitkomend bestratingsmateriaal. De aannemer dient het uitkomende betonnen bestratingsmateriaal te verzamelen in een, door Struyk Verwo ter beschikking gestelde, container. De gemaakte kosten voor het ophalen van deze materialen worden vervolgens door Struyk Verwo op onderstaande bestekspost met vaste eenheidsprijs doorberekend aan de opdrachtgever.			
155810	831799							Stortkosten bestratingmateriaal. Betreft: te verrekenen kosten m.b.t. de uitkomende betonnen bestratingsmaterialen volgens de raamovereenkomst bestratingsmateriaal met Struyk Verwo Vrijgekomen materialen volgens diverse besteksposten + 10% in gewicht voor onvoorzien extra stortgewicht Communicatie en coördinatie volgens bestekspostnr. 110110 Voor het bepalen van het aantal te verrekenen tonnage dient gerekend te worden met het soortelijk gewicht van 2400 kg/m³	ton	2.164,83 V	
156								VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN Transport- en stort-/acceptatiekosten van zowel het teerhoudend asfalt als teervrij asfalt worden geacht in de prijs per eenheid van de betreffende bestekspost te zijn begrepen. Voor asfaltonderzoek zie bijlage 05.			
1560								<u>Zagen asfaltverhardingen</u>			
156010	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: zagen asfalt t.b.v. op te nemen asfalt Asfaltverharding Zaagdiepte 170 mm	m	300,00 V	
		1									
			9	9							
1561								<u>Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, rijbaan</u> Totale hoeveelheid: 13735,0 m2, 4588,38 m3			
156110	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: rijbaan Ceramstraat Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek)	m2	875,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
156120	810301	3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m			
		1						Dikte gemiddeld 0,06 m			
			2					Op een niet gebonden funderingslaag			
				7				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	ton		131,25 I
								Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1.485,00 V	
								Situering: rijbaan Kapelweg noordelijk vanaf Celebesstraat, Madoerastraat op plateau Ceramstraat en Ambonstraat en tussen plateau bij de Lombokstraat en de vertakking van de Madoerastraat.			
								Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen			
								Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek)			
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m			
		2						Dikte gemiddeld 0,08 m			
			2					Op een niet gebonden funderingslaag			
				7				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	ton		297,00 I
156130	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.345,00 V	
								Situering: rijbaan Balistraat plateau, oost- en zuidzijde vanaf kruising met Soembastraat en gehele Timorstraat			
								Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen			
								Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek)			
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m			
		3						Dikte gemiddeld 0,11 m			
			2					Op een niet gebonden funderingslaag			
				7				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	ton		644,88 I
156140	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	630,00 V	
								Situering: rijbaan Celebesstraat			
								Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen			
								Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek)			
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m			
		3						Dikte gemiddeld 0,12 m			
			2					Op een niet gebonden funderingslaag			
				7				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	ton		189,00 I
156150	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1.100,00 V	
								Situering: rijbaan Ternatestraat			
								Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen			
								Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek)			
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m			
		3						Dikte gemiddeld 0,15 m			
			2					Op een niet gebonden funderingslaag			
				7				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	ton		412,50 I
156160	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	7.250,00 V	
								Situering: rijbaan Bankastraat, gehele Billitonstraat, geheel Borneoplein, gehele Lombokstraat en gehele Soembastraat			
								Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen			
								Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek)			
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m			
		4						Dikte gemiddeld 0,16 m			
			2					Op een niet gebonden funderingslaag			
				7				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	ton		2.900,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1562										
							<u>Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, voetpad</u> Totale hoeveelheid: 2160,0 m2, 432,75 m3			
156210	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: voetpad noordzijde Kapelweg Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek) Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,05 m Op een niet gebonden funderingslaag 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	590,00 V	
			3							
				1						
					2					
						7		ton		73,75 I
156220	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: voetpad Madoerastraat, op kruising Ambonstraat en Ceramstraat Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek) Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,06 m Op een niet gebonden funderingslaag 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	45,00 V	
			3							
				1						
					2					
						7		ton		6,75 I
156230	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: voetpad oostzijde Bankastraat, noordelijk van Timorstraat Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek) Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,07 m Op een niet gebonden funderingslaag 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	600,00 V	
			3							
				3						
					2					
						7		ton		105,00 I
156240	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: voetpad Lombokstraat Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek) Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,08 m Op een niet gebonden funderingslaag 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	280,00 V	
			3							
				3						
					2					
						7		ton		56,00 I
156250	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: voetpad Borneoplein Betreft: niet teerhoudende asfaltlagen Teervrij asfalt: PAK <250 mg/kg, droge stof volgens bijlage 03 (asfaltonderzoek) Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,10 m Op een niet gebonden funderingslaag 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	645,00 V	
			3							
				3						
					2					
						7		ton		161,25 I
1563							<u>Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, rijbaan</u> Totale hoeveelheid: 11155,0 m2, 2257,63 m3			
156330	810302						Onbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	1 445 00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
156330	810302		3	1	2	1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: gehele Ambonstraat en gehele Boeroestraat Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,05 m Op een niet gebonden funderingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton	1.115,00 V	180,63 I
156340	810302		3	2	2	1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: Kapelweg zuidelijke vanaf kruising Celebesstraat en Madoerastraat tussen kruising Ambonstraat-Ceramstraat en kruising Lombokstraat en de aftakkingen vanaf de kruising voor nummer 18 Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,08 m Op een niet gebonden funderingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	7.975,00 V	1.595,00 I
156350	810302		3	3	2	1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: Balistraat tussen Kapelweg en plateau Soembastraat. Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,11 m Op een niet gebonden funderingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	1.800,00 V	495,00 I
1564							<u>Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, voetpad</u> Totale hoeveelheid: 5567,0 m2, 842,65 m3			
156410	810302		3	1	2	1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: voetpad Ambonstraat Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,03 m Op een niet gebonden funderingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	362,00 V	27,15 I
156420	810302		3	1	2	1	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: voetpad Ceramstraat Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,04 m Op een niet gebonden funderingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	170,00 V	17,00 I
156430	810302						Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: voetpad Kapelweg Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend	m2	2.170,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
156440	810302	3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		1						Dikte gemiddeld 0,05 m				
			2					Op een niet gebonden funderingslaag				
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton		271,25	I
								Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	230,00	V	
								Situering: voetpad Madoerastraat				
								Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof				
								Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend				
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		1						Dikte gemiddeld 0,06 m				
			2					Op een niet gebonden funderingslaag				
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton		34,50	I
156450	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.390,00	V	
								Situering: voetpaden Bankastraat, Boeroestraat en Soembastraat				
								Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof				
								Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend				
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
			2					Dikte gemiddeld 0,07 m				
				2				Op een niet gebonden funderingslaag				
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton		243,25	I
156460	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.235,00	V	
								Situering: voetpaden Balistraat en Billitonstraat				
								Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof				
								Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend				
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
			2					Dikte gemiddeld 0,08 m				
				2				Op een niet gebonden funderingslaag				
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton		247,00	I
156470	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	10,00	V	
								Situering: voetpad Borneoplein				
								Hoedanigheid van het asfalt: PAK >250 mg/kg, droge stof				
								Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend				
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
			2					Dikte gemiddeld 0,10 m				
				2				Op een niet gebonden funderingslaag				
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton		2,50	I
1565								<u>Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, fietspad</u>				
								Totale hoeveelheid: 60,0 m2, 4,2 m3				
156510	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	60,00	V	
								Situering: fietspad bij Balistraat-Leusderweg.				
								Betreft het verwijderen van het asfalt t.b.v. het aanbrengen van de riolering				
								Hoedanigheid van het asfalt: geen onderzoek, uitgaan van teerhoudend				
								Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend				
		2						Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
			1					Dikte gemiddeld 0,07 m				
				2				Op een niet gebonden funderingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
16						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton		10,50 I
161							TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING			
1612							OPNEMEN TERREININRICHTING			
161210	103111						<u>Afrastering, inclusief afvoer/stort en grondwerk</u>			
		8					Verwijderen afrastering.	m	50,00 V	
			1				Situering: grasveld bij kruising Bankastraat en Billitonstraat			
				1			Stalen palen met horizontale buis			
					1		Stijlen met 1 horizontale buis			
						1	Afstand palen h.o.h. tot 3 m			
						3	Hoogte tot 1,25 m			
162							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1623							VERWIJDEREN MARKERINGEN			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
162310	320141						<u>Frezen thermoplast markering inclusief afvoer/stort</u>			
		9					Volledig verwijderen van een markering.	m2	65,00 V	
			2				Situering: verspreid over het gehele werk			
				3			Diverse soorten: lengtemarkering, pijlen, symbolen, blokken, driehoeken e.d.			
					1		Van thermoplastisch markeringsmateriaal			
						1	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
							Verwijderen door middel van frezen			
1624							Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
162410	320199						<u>Verwijderen elementenmarkering, steenformaat</u>			
							Opbreken markering van betonstraatstenen, KF, wit	m2	9,20 V	
							Situering: parkeerbox Bankstraat en markering Timorstraat			
							Betonstraatsteen, keiformaat, dik 80 mm			
							Kleur: wit			
							Vrijgekomen materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 (1,75 ton)	ton		1,75 I
163							VERWIJDEREN WEGBEBAKENING			
							Procesbeschrijving: op te nemen verkeersborden + verkeersbordpalen worden door de aannemer geplaatst in een tijdelijk depot. De locatie tijdelijk depot bepalen in overleg met de directie. Hergebruik in overleg met de directie.			
1631							<u>Verkeersborden</u>			
163110	321311						Verwijderen verkeersborden.	st	67,00 V	
							Situering: verspreid over het gehele werk			
							Betreft: alle binnen het werk voorkomende borden aan palen en lichtmasten, inclusief onder-, straatnaam- en wegwijsborden			
				2			Afmetingen volgens type I	st		67,00 I
							- A01_030-zb	st		6,00 I
							- A01_030-ze	st		7,00 I
							- B03	st		1,00 I
							- B05	st		1,00 I
							- B06	st		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							- C02	st		3,00 I
							- C03	st		2,00 I
							- C14	st		1,00 I
							- D06L	st		1,00 I
							- E04	st		1,00 I
							- L08	st		2,00 I
							- 0B02	st		1,00 I
							- 0B504	st		1,00 I
							- 0B52	st		1,00 I
							- 0B54	st		4,00 I
							- Straatnaamborden	st		34,00 I
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot	st		67,00 I
					1		Langs een weg met gescheiden rijbanen			
1632							<u>Verkeersbordpalen</u>			
163210	321312						Verwijderen verkeersbordpalen.	st	15,00 V	
		2					Situering: verspreid over het gehele werk			
			1				Uit een bitumineus gebonden verharding			
							Paal met vast grondkruis			
							Totale paallengte: van 3 tot 4 m			
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot			
					2		Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
163220	321312						Verwijderen verkeersbordpalen.	st	8,00 V	
		4					Situering: verspreid over het gehele werk			
			1				Uit een bestrating van betontegels			
							Paal met vast grondkruis			
							Totale paallengte: van 3 tot 4 m			
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot			
					2		Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
163230	321312						Verwijderen verkeersbordpalen.	st	7,00 V	
		4					Situering: verspreid over het gehele werk			
			1				Uit een bestrating van betonstraatstenen			
							Paal met vast grondkruis			
							Totale paallengte: van 3 tot 4 m			
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot			
					2		Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
163240	321312						Verwijderen verkeersbordpalen.	st	9,00 V	
		1					Situering: verspreid over het gehele werk			
			1				Uit het maaiveld			
							Paal met vast grondkruis			
							Totale paallengte: van 3 tot 4 m			
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot			
					2		Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
164							OPNEMEN STRAATMEUBILAIR			
1641							<u>Stalen palen</u>			
164110	322299						Verwijderen stalen afzetpaal.	st	1,00 V	
							Situering: voor Kapelweg 180A-108B			
							Verwijderen stalen paal in tegelverharding			
							Hoogte 2.0 m			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
1642							<u>Gerecyclede diamantpaal.</u>			
164210	322299						Verwijderen gerecyclede diamantkoppaal. Situering: verspreid over het gehele werk Hoogte 0,60 m boven maaiveld, totale lengte 1,20 m Uit een bestrating of maaiveld Inclusief benodigd grondwerk Ontstane gaten aanvullen met zand vrijgekomen uit het terrein De vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag Verdijkstraat.	st	20,00 V	
1643							<u>Betonpalen</u>			
164310	721016						Verwijderen paal. Situering: zijstraten Kapelweg Inclusief benodigd grondwerk Uit een bitumineuze verharding Markeringspaal Hoogte 0,60 m boven maaiveld Inclusief verwijderen fundatie Ontstane gaten vullen met aanwezige grond of zand, materiaalsoort afhankelijk van toekomstige situatie / bestemming 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	10,00 V	
			2							
			1							
				1						
					1			m3		0,30 L
						9		st		10,00 I
1645							<u>Zitbank, inclusief grondwerk</u>			
164510	721024						Verwijderen zitelement. Situering: grasvelden bij kruisingen Bankstraat-Billitonstraat en Soembastraat-Madoerastraat en grasveld Madoerastraat Inclusief benodigd grondwerk Uit het maaiveld Zitelement Zitbank bestaande uit: Zitbank ontdoen van grond Inclusief verwijderen fundatie Ontstane gaten vullen met aanwezige grond of zand, materiaalsoort afhankelijk van toekomstige situatie / bestemming . 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag Verdijkstraat.	st	3,00 V	
			1							
				1						
					1			m3		0,18 L
						3		st		3,00 I
1646							<u>Afvalbak, inclusief grondwerk</u>			
164610	721002						Verwijderen afvalbak. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft het verwijderen van (honden)afvalbakken. Uit het maaiveld Afvalbak, inhoud 50 liter Type: Capitol Totale lengte ca. 1,50 m, waarvan 0,50 m in de grond Inclusief verwijderen fundatie Ontstane gaten vullen met aanwezige grond of zand, materiaalsoort afhankelijk van toekomstige situatie / bestemming 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslag Verdijkstraat.	st	6,00 V	
			1							
				1						
					1			m3		0,27 L
						3		st		6,00 I
165							VERWIJDEREN SPEELTOESTELLEN			
1651							<u>Verwijderen speeltoestellen, inclusief afvoer</u>			
165110	711201						Verwijderen speeltoestel. Situering: grasveld Madoerastraat Aantal locaties: 1 Betreft: middelgroot speeltoestel	st	1,00 V	
			1							
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
166				7			Materiaal: combinatie van hout en staal			
				1			Geschikt voor hergebruik			
				9			Ontstane gaten opvullen met grond op locatie	m3		0,25 L
				7			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		1,00 I
1661							VERPLAATSEN OF VERWIJDEREN LICHTMASTEN. Grondsoorten gescheiden ontgraven en aanvullen Uitkomende grond waar mogelijk naast de sleuf Bij verplaatsingen van 0-3 m dient de aannemer na te gaan m.b.t. ruimte in aanwezige aansluitkabel. Indien dit het geval is kan de mast verplaatst worden zonder een nieuwe aansluiting te maken. Bij verplaatsingen >3 m ALTIJD afsluiten en aansluiten! Verlichting dusdanig verwijderen dat in gebruik zijnde weggedeelten verlicht blijven. deponeren. De ontstane lichtmastputten aanvullen met zand en deze aanvulling verdichten. - Indien eigen OV-net, verzorgt de aannemer de aan- en afsluiting van de lichtmasten. - Indien combinet Stedin, verzorgt Stedin de af- en aansluiting van de lichtmasten [i.o.v. gemeente].			
							Verwijderen lichtmasten, inclusief grondwerk. inclusief afkoppelen, vrijgekomen mast demonteren en vervoeren naar depot.			
166110	340105						Verplaatsen verlichtingsobject. Verplaatsen verlichtingsobject 4m paaltop Situering: Indische Buurt Verlichtingsobject: paaltop. Nominale masthoogte: 4.00 m paaltop	st	14,00 V	
		1					Verlichtingsobject verplaatsen naar: nieuwe locatie op tekening [deze lichtmasten ter beschikking stellen voor post 652010] Grondstuk na verplaatsen vullen met: drainzand circa 0,04 m3 per mast Betreft: het onderste van de mast t/m 0,1 m boven maaiveld.	m3		0,56 L
			1				Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:			
				1			Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:			
				9			Aanleveren revisie gegevens volgens bestekspostnr.: 657020 Mutatieformulieren invullen volgens bestekspostnr.: 657010			
166120	340102						Verwijderen verlichtingsobject. Verwijderen verlichtingsobject 5m enkele uithouder Situering:Indische Buurt Verlichtingsobject: enkele uithouder. Nominale masthoogte: 5.00 m enkele uithouder Verlichtingsobject in onderdelen demonteren Verlichtingsobject vervoeren naar: opslag aannemer en af te koppelen lichtmasten netjes opslaan en de onderhoudsaannemer moet deze op aanvraag kunnen afhalen Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:	st	108,00 V	
		1					Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: afkoppelen van de deze mast(en) op Stedin netwerk kosten van Stedin zijn voor rekening van de gemeente, overige kosten opnemen in deze post			
			2							
				1						
				1						
				1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
166130	340102							9 Aanleveren revisie gegevens volgens bestekspostnr.: 657020 Mutatieformulieren invullen volgens bestekspostnr.: 657010 Verwijderen verlichtingsobject. Verwijderen verlichtingsobject 7,5m enkele uithouder Situering:Indische Buurt Verlichtingsobject: enkele uithouder. Nominale masthoogte: 7,50 m enkele uithouder Verlichtingsobject in onderdelen demonteren Verlichtingsobject vervoeren naar: opslag aannemer en af te koppelen lichtmasten netjes opslaan en de onderhoudsaannemer moet deze op aanvraag kunnen afhalen Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: afkoppelen van de deze mast(en) op Stedin netwerk kosten van Stedin zijn voor rekening van de gemeente, overige kosten opnemen in deze post 9 Aanleveren revisie gegevens volgens bestekspostnr.: 657020 Mutatieformulieren invullen volgens bestekspostnr.: 657010	st	39,00	V
		1									
			2								
				1							
					1						
						1					
							1				
17								OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN			
171								OPNEMEN BEGROEIING EN HAGEN			
1710								<u>Begroeiing, inclusief afvoer/stort</u>			
171010	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: parkeerkoffer Bankastraat Betreft: verwijderen van heesters Karakter van de begroeiing: heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Begroeiing inclusief wortelgestel volledig verwijderen 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	1,50	V
		1									
			1								
				1							
					3						
						9					
						3					
1711								<u>Haag, inclusief afvoer/stort</u>			
171110	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: parkeerkoffer Bankstraat Karakter van de begroeiing: variabel Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m Begroeiing inclusief wortelgestel volledig verwijderen 9 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of (eind) verwerkingsinstallatie	are	0,80	V
		1									
			1								
				1							
					9						
						9					
						9					
174								VERWIJDEREN BOMEN			
1740								<u>Bomen, inclusief stobben inclusief afvoer/stort</u>			
174010	515101							Verwijderen bomen. Situering: verspreid over het werk Boomnummers: 89, 115, 117, 118, 153 en 312 Verwijderen ter keuze van de aannemer e.e.a. afhankelijk van de bestaande kabels & leidingen	st	6,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
174020	515101	9	9					Boomsoort(en):			
								- Betula Nigra	st		1,00 I
								- Betula Papyrifera	st		1,00 I
								- Betula Pendula	st		1,00 I
								- Betula Utilis Doorenbos	st		2,00 I
								- Tilia Platyphyllos	st		1,00 I
								Stamdiameter: < 0,25 meter			
								Bomen inclusief wortelgestel volledig			
								verwijderen en ontstane gaten opvullen met			
								eventueel aanwezige grond of zand, zonodig			
174020	515101	9	9					bijleveren			
								Materiaalsoort afhankelijk van toekomstige			
								situatie/bestemming			
								9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben en	st		6,00 I
								overig hout.			
								Verwijderen bomen.	st	15,00 V	
								Situering: verspreid over het werk			
								Boomnummers: 32, 33, 54, 155, 156, 157, 160, 167, 273, 280,			
								282, 303, 304, 313 en 314			
								Verwijderen ter keuze van de aannemer e.e.a.			
174020	515101	9	9					afhankelijk van de bestaande kabels & leidingen			
								Boomsoort(en):			
								- Betula Ermanii cv.	st		1,00 I
								- Betula Nigra	st		3,00 I
								- Betula Papyrifera	st		1,00 I
								- Betula Pendula	st		2,00 I
								- Betula Pendula Tristis	st		2,00 I
								- Betula Utilis Doorenbos	st		6,00 I
								Stamdiameter: 0,25 m - 0,50 m			
								Bomen inclusief wortelgestel volledig			
174020	515101	9	9					verwijderen en ontstane gaten opvullen met			
								eventueel aanwezige grond of zand, zonodig			
								bijleveren			
								Materiaalsoort afhankelijk van toekomstige			
								situatie/bestemming			
								9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben en	st		15,00 I
								overig hout.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
2							GRONDWERK Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van ontgraven of aanvulling, tenzij anders in de bestekspost vermeld. Bij het ontgraven uit cunet binnen de kroonprojectie van bestaande bomen de aanwezigheid van een boomdeskundige (boomverzorger in het bezit van het Tree Workercertificaat) volgens bepaling 01.18.09 in deel 3 van dit bestek verplicht. Deze kosten worden geacht in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
21							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
210							BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN Toepassen boombeschermende maatregelen Betreft: toepassen van boombeschermende maatregelen, voorzieningen en aangepaste werkwijze ter bescherming van de bomen en hun groeiplaats voorafgaand, gedurende de werkzaamheden tot en met de oplevering.			
2101							<u>Toepassen boombescherming</u> Om structuurbederf van de bodem te voorkomen mag het plaatsen van afschermingen niet onder natte (bodem)omstandigheden plaatsvinden en dienen alle genoemde werkzaamheden binnen de kwetsbare zone handmatig of vanaf buiten de kwetsbare zones te worden uitgevoerd, zodat bij het plaatsen van de afscherming schade risico's aan de boom of groeiplaats zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.			
210110	101699						Opstellen van een boombeschermingsplan. Betreft: het opstellen van een Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) afgestemd op het gestelde artikel 01.18.02, 01.18.08 en 01.18.09, deel 3 Het boombeschermingsplan heeft betrekking op alle werkzaamheden en activiteiten binnen de kwetsbare boomzone van bestaande bomen In het boombeschermingsplan dient minimaal inhoud te worden gegeven aan alle zogenaamde kritische werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 2 Handboek Bomen 2022 (specifiek artikel 2.18) Werkzaamheden en activiteiten mogen uitsluitend in overleg en met toestemming van de directie van het goedgekeurd boombeschermingsplan worden uitgevoerd Voor de uitvoering van werkzaamheden in de directe omgeving van bestaande bomen (dus buiten de kwetsbare zone) gelden ook de eisen en randvoorwaarden volgens Handboek Bomen 2022, hoofdstuk 2 Werken rond bomen	EUR		N
210120	101699						Boombeschermende maatregelen. Betreft: het toepassen van aanvullend benodigde boombeschermingsmaatregelen voortkomend uit het boombeschermingsplan en afgestemd op de uitvoeringswijze van de aannemer en in overeenstemming met het op dit bestek van toepassing zijnde "Handboek Bomen 2022".	EUR		N
210130	101603						Toepassen stamommanteling. Situering: binnen de grenzen van het werk zoals op tekening is aangegeven Verrekening uitsluitend op basis van de werkelijk aantal, paragraaf 39 U.A.V. is niet van toepassing Betreft: het gedurende de duur van het werk ter beschikking stellen, plaatsen en onderhouden van een stamommanteling ter afscherming van de te handhaven bomen welke wegens ruimtegebrek niet	st	250,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2102		3						met bouwhekken kunnen worden afgeschermd Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 42 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen door middel van een omwikkeling van de stam met jute en het spiraalsgewijs rond de stam draaien van een kokosmantel omwikkelde ribbeldrain. De spandraden welke de planken op hun plaats houden mogen de stam niet afknellen of beschadigen <u>Watergeven bomen</u> Om structuurbederf van de bodem te voorkomen mag het plaatsen van afschermingen niet onder natte (bodem)omstandigheden plaatsvinden en dienen binnen de kwetsbare zone alle genoemde werkzaamheden handmatig of vanaf buiten de kwetsbare zones te worden uitgevoerd, zodat bij het plaatsen van de afscherming schaderisicos aan de boom of groeiplaats zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.			
210210	515502		2					Water geven bomen. Betreft: bomen binnen de invloedssfeer van de voor de bestekswerkzaamheden benodigde bemalingen Water op te pompen uit open water Hoeveelheid: ca. 100 liter per boom Gerekend is met een frequentie van 1x per week De watergift afstemmen op de randvoorwaarden opgenomen in het als besteksbijlage bijgevoegde bemalingsadvies.	st	248,00	V
212								MAAIEN EN FREZEN GRASMAT			
2121								<u>Maaien en frezen grasmat</u>			
212110	510103		2					Maaien gewas. Situering: gazon in de Kapelstraat Als voorbereiding op het uit te voeren grondwerk Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting	are	40,00	V
212120	222107		2					Frezen. Situering: gazon in de Kapelstraat Als voorbereiding op het uit te voeren grondwerk Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	40,00	V
213								KABELS EN LEIDINGEN			
2130								<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
213010	240699						Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen. Betreft: het om de 2 meter tijdelijk ondersteunen/ophangen van te kruisen en/of parallel aan het tracé liggende kabels en leidingen Alle kabels en leidingen beschermen zodat er geen breuk en/of storing kan optreden Met materiaal van de aannemer	EUR		N
214							PROEFSLEUVEN			
2140							<u>Graven proefsleuven</u>			
214010	240203						Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - Situering op nader, in overleg met de directie te bepalen plaatsen in het tracé ter vaststelling van de exacte plaats van kabels en leidingen Betreft: proefsleuven voor de ligging van bestaande kabels en leidingen Aantal: 10 stuks Gemiddelde lengte per proefsleuf is 5,0 m In vaste grond Sleufdiepte 1,20 m Sleufbreedte 0,50 m Betreft nieuw kabel- of leidingtracé Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen	m	50,00 V	
		3								
			9							
				3						
					1					
						1				
215							TOEZICHT			
2150							<u>Aanwezigheid Groenverzorger ETW</u>			
215010	220199						Aanwezigheid Groenverzorger ETW. Betreft: de aanwezigheid van een boomdeskundige ETW (European Tree Worker) tijdens grondwerkzaamheden uit cunet binnen de kroonprojectie van bestaande bomen Volgens bepaling 01.18.09 in deel 3 van dit bestek is de boomverzorger in het bezit van het Tree Workercertificaat	EUR		N
23							GRONDWERK LEIDINGWERK Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel.			
232							ONTGRAVEN EN LADEN SLEUVEN [RIOOL] Bij de graafwerkzaamheden, dient een archeoloog van de gemeente mee te lopen. Kosten kunnen worden verrekend op stelpost 950070.			
2325							<u>Grond ontgraven en laden dik 1,00-2,00 m</u>			
232510	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Celebesstraat Grondsoort: zand Taluds 1 : 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,30 m Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236110	m3	990,00 V	
		2								
			1							
				4						
					2					
						9		m3		990,00 I
232520	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.850,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
232530	240102		2							
			1							
				4						
					2					
						9	Situering: Maroerastraat Grondsoort: zand Taluds 1 : 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,40 m Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236120	m3		1.850,00 I
							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: overstort Balistraat richting greppel langs afrit N221. Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	300,00 V	
			2							
			1							
				4						
					2					
						9	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: overstort Kapelweg, laatste streng tussen put en uitstroomvoorziening. Grondsoort: zand Taluds 1 : 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,40 m Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236210	m3		300,00 I
232540	240102									
							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: overstort Kapelweg, laatste streng tussen put en uitstroomvoorziening. Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	130,00 V	
			2							
			1							
				4						
					2					
						9	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: overstort Kapelweg, laatste streng tussen put en uitstroomvoorziening. Grondsoort: zand Taluds 1 : 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,40 m Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236220	m3		130,00 I
2326							<u>Grond ontgraven en laden dik 2,00-4,00 m</u>			
232610	240102									
							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Boeroestraat, Lombokstraat en Timorstraat Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	3.685,00 V	
			2							
			1							
				4						
					2					
						9	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Boeroestraat, Lombokstraat en Timorstraat Grondsoort: zand Taluds 1 : 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,30/2,40 m Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236130	m3		3.685,00 I
232620	240102									
							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Billitonstraat Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	2.000,00 V	
			2							
			1							
				4						
					2					
						9	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Billitonstraat Grondsoort: zand Taluds 1 : 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,40 m Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236140	m3		2.000,00 I
232630	240102									
							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Ambonstraat Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	895,00 V	
			2							
			1							
				4						
							Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
232640	240102					2	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,90 m			
						9	Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236150	m3		895,00 I
							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Soembastraat Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	715,00 V	
		2					Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
				4			Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m			
						2	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,30 m			
						9	Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236160	m3		715,00 I
232650	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Balistraat, Bankastraat en Kapelweg Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	11.730,00 V	
		2					Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
				4			Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m			
						2	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80/2,40/2,80 m			
						9	Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236170	m3		11.730,00 I
232660	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Ternatestraat Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	1.235,00 V	
		2					Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
				4			Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m			
						2	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,20 m			
						9	Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236180	m3		1.235,00 I
232670	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Ceramstraat Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	2.045,00 V	
		2					Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
				4			Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m			
						2	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,80 m			
						9	Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236190	m3		2.045,00 I
232680	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Borneoplein Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	2.575,00 V	
		2					Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
				4			Ontgravingshoogte gemiddeld 3,50 m			
						2	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,80 m			
						9	Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236200	m3		2.575,00 I
232690	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: Kapelweg tussen Balistraat en laatste put voor uitstroomvoorziening. Grondsoort: zand Taluds 1 : 2	m3	452,50 V	
		2					Grondsoorten gescheiden ontgraven			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten		
				4				Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m		
					2			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m		
						9		Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.: 236230	m3	452,50 I
236								GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF		
2361								<u>Aanbrengen en verdichten rioolsleuf</u>		
236110	240122							Aanvullen sleuf.	m3	925,00 V
								Situering: Celebesstraat		
								Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232510		
		3						Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m		
			2					Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven		
					1			De aanvulling verdichten		
						1		Overtollige grond, ca. 65,0 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3	65,00 I
236120	240122							Aanvullen sleuf.	m3	1.655,00 V
								Situering: Madoerastraat		
								Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232520		
		3						Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m		
			2					Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven		
					1			De aanvulling verdichten		
						1		Overtollige grond, ca. 195,0 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3	195,00 I
236130	240122							Aanvullen sleuf.	m3	3.305,00 V
								Situering: Boeroestraat, Lombokstraat en Timorstraat		
								Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232610		
		3						Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10. m		
			2					Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven		
					1			De aanvulling verdichten		
						1		Overtollige grond, ca. 380,0 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3	380,00 I
236140	240122							Aanvullen sleuf.	m3	1.960,00 V
								Situering: Billitonstraat		
								Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232620		
		3						Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m		
			2					Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven		
					1			De aanvulling verdichten		
						1		Overtollige grond, ca. 40,0 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3	40,00 I
236150	240122							Aanvullen sleuf.	m3	790,00 V
								Situering: Ambonstraat		
								Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232630		
		3						Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30 m		
			2					Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven		
					1			De aanvulling verdichten		
						1		Overtollige grond, ca. 105,0 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3	105,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
236160	240122							Aanvullen sleuf. Situering: Soembastraat Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232640 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m	m3	605,00 V	
		3						Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven			
			2					De aanvulling verdichten			
				1				1 Overtollige grond, ca. 110,0 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3		110,00 I
236170	240122							Aanvullen sleuf. Situering: Balistraat, Bankastraat en Kapelstraat Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232650 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m	m3	10.770,00 V	
		3						Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven			
			2					De aanvulling verdichten			
				1				1 Overtollige grond, ca. 960,0 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3		960,00 I
236180	240122							Aanvullen sleuf. Situering: Ternatestraat Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232660 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m	m3	1.045,00 V	
		3						Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven			
			2					De aanvulling verdichten			
				1				1 Overtollige grond, ca. 190,0 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3		190,00 I
236190	240122							Aanvullen sleuf. Situering: Ceramstraat Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232670 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m	m3	1.965,00 V	
		3						Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven			
			2					De aanvulling verdichten			
				1				1 Overtollige grond, ca. 80,0 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3		80,00 I
236200	240122							Aanvullen sleuf. Situering: Borneoplein Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232680 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,50 m	m3	2.350,00 V	
		3						Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven			
			2					De aanvulling verdichten			
				1				1 Overtollige grond, ca. 225,0 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3		225,00 I
236210	240122							Aanvullen sleuf. Situering: overstort Balistraat richting greppel langs afrit N221. Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232530 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m	m3	287,50 V	
		3						Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven			
			2					De aanvulling verdichten			
				1				1 Overtollige grond, ca. 12,5 m3 vervoeren	m3		12,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
236220	240122						naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230 Aanvullen sleuf. Situering: overstort Kapelweg, laatste streng tussen put en uitstroomvoorziening. Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232540 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,85 m Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten 1 Overtollige grond, ca. 02,5 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3	127,50 V	
236230	240122						Aanvullen sleuf. Situering: Kapelweg tussen Balistraat en laatste put voor uitstroomvoorziening. Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 232690 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten 1 Overtollige grond, ca. 7,50 m3 vervoeren naar depot gemeente volgens bestekspostnr. 281230	m3	445,00 V	
24							GRONDWERK TERREIN Bij de graafwerkzaamheden, dient een archeoloog van de gemeente mee te lopen. Kosten kunnen worden verrekend op stelpost 950070.			
243							GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN			
243010	220101						Grond ontgraven uit berm. Situering: te graven wadi's in de Kapelweg Grondsoort: zand Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 Vrijgekomen zand vervoeren volgens 281230	m3	420,00 V	
243020	220421						Profileren van oppervlakken. Situering: wadi's in de Kapelweg Grondsoort: zand Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal of met een talud van 1:4 of flauwer Breedte oppervlak gemiddeld 5,00 m Taludlengte gemiddeld 1,20 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	420,00 V	
25							GRONDWERK VERHARDINGEN [CUNETTEN] Bij de graafwerkzaamheden, dient een archeoloog van de gemeente mee te lopen. Kosten kunnen worden verrekend op stelpost 950070.			
252							GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN			
2523							<u>Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,25 - 0,50 m</u>			
252310	220101						Grond ontgraven uit cunet. Situering: nieuwe parkeervakken	m3	1.350,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Grondsoort: zand Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 281230 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3		1.350,00 I
253		1									
2531			1								
253110	220101							Grond ontgraven uit cunet, dik 0,75 m, ernstig vervuild, opladen. Situering: rondom boring 113, Lombokstraat tussen huisnummers 6 en 15. Grondsoort: grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m Circa 13,5 m2 Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 281240	m3	10,00 V	
		1									
			1								
				9							
					1						
						1					
253120	220101							Grond ontgraven uit cunet, dik 0,80 m, ernstig vervuild, opladen. Situering: rondom boring 79, kruising Timorstraat en Bankastraat. Grondsoort: grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Circa 50,0 m2 Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 281240	m3	40,00 V	
		1									
			1								
				9							
					1						
						1					
							9				
258											
2582											
258210	220411							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: zand tpv nieuwe rijbanen Dikte te verdichten laag: 0 - 0,60 m Grondsoort: zand Oppervlakken: vlak Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,50 m Verdichtingsgraad: overeenkomstig het gestelde in artikel 22.02.07 in deel 3 van dit bestek	m2	24.890,00 V	
		2									
			2								
				9							
26											
260											

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2602							<u>Grond ontgraven en laden plantvakken</u>			
260210	220101						Grond ontgraven uit plantvak.	m3	1.730,00 V	
							Situering: nieuwe plantvakken			
							Grondsoort: Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 281230	m3		1.730,00 I
		1					Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
			1				Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m			
				1			Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m			
					1		Taluds 1 : 0			
						3	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m			
						1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
261							AANBRENGEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS EN GAZON			
2616							<u>Aanbrengen teelgrond in plantvakken</u>			
261610	220301						Grond verwerken in plantvakken.	m3	1.730,00 V	
							Situering: verspreid over het gehele werk			
							Inclusief profileren en plantvakken, NIET verdichten.			
							Inclusief vermenging met bestaande ondergrond, ca. 0,15m diep.			
							Teelaarde geleverd volgens bestekspostnr. 292010			
							Grondsoort: teelaarde	m3		1.730,00 I
		5					Hoogte 0,25 m			
			1				Breedte bovenzijde 2,00 m			
				2			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
264							GROEIPLAATSVERBETERING VOOR BOMEN			
2640							<u>Aanbrengen Bomengranulaat</u>			
264010	510223						Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	387,00 V	
							Betreft: aanbrengen bomengranulaat.			
							Situering: nieuwe bomen in woonstraten			
							Aanbrengen bomengranulaat	m3		387,00 T
							Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van ontgraving			
		8					Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 7,00 m3 per gat			
			1				Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 281230	m3		387,00 I
							Zie tevens artikel 01.17.07 in deel 3 van het bestek			
				1			Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m			
					6		Aanvullen met bomengranulaat tot ca. 0,07 m onder onderzijde bestrating	m3		387,00 I
						3	De aanvulling in lagen verdichten			
264020	510516						Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st	43,00 V	
							Situering: nieuwe bomen in verharding			
		2					Bij een te planten boom in groeiplaats aan te brengen volgens bestekspostnr. 264010.			
			9				Systeem van een slagvaste HDPE beluchtingsbuis met een wandperforatie van ca. 45% omhuld met nylon kous, inclusief hulpmiddelen en koppelstukken	st		43,00 L
				9			Diameter beluchtingsbuis: ca. 80 mm			
					9		Lengte beluchtingsbuis: ca. 2,00 m per m3 bomengranulaat aan te brengen volgens bestekspostnr. 264010	m		86,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
264030	224602					2	Diepte van het systeem: 0,2 m boven de bodem van de ontgraving				
						1	Aantal verticaal aan te brengen beluchtungskanalen: 2 stuks per boom	st		86,00	I
							Afsluiting door middel van hiervoor bestemde roosters	st		86,00	L
							Bovenkant rooster 3 tot 5 cm boven maaiveld				
							Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	780,00	V	
							Situering: nieuwe bomen in verharding				
							Betreft: leveren en aanbrengen scheidingsdoek op bomengranulaat				
							Grondsoorten: bomengranulaat aangebracht volgens bestekspostnummer 264010				
		4					Vlies van polypropreen , niet geweven geotextiel	m2		780,00	L
			1				Breedte te bedekken ondergrond				
			9				De banen zodanig aanbrengen dat een zanddichte naad ontstaat				
264040	220301						Grond verwerken in ontgraving op scheidingsdoek.	m3	21,07	V	
							Betreft: leveren en verwerken van straatzand op scheidingsdoek aangebracht volgens bestekspostnr. 264030				
							Grondsoort: straatzand	m3		21,07	L
		5					Hoogte 0,07 m				
			1				Breedte bovenzijde 0,10 m				
				1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
				1			Verdichten volgens bestekspostnr. 264050				
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
264050	800101						Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	301,00	V	
							Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken				
							Indien het zandbed aangebracht wordt op bodemverbeteraar is het verdichten met behulp van water niet toegestaan				
				1			Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
							De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef				
2648							<u>Aanbrengen bomengrond</u>				
264810	510223						Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	513,00	V	
							Betreft: ontgraven grond, aanbrengen bomengrond.				
							Situering: nieuwe bomen aan Kapelstraat				
							Te ontgraven grond: divers	m3		513,00	I
							Aanbrengen Bomengrond, leverancier: gemeentedeput Nijkerkerstraat.	m3		387,00	T
							Bomengrond vervoerd volgens bestekspostnr.: 281310				
							Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van ontgraving				
		8					Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9,0 m3 per gat				
			1				Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.: 281230	m3		513,00	I
				1			Zie tevens artikel 01.17.07 in deel 3 van het bestek				
					1		Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m				
					1		De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
					1		De plaats van de grondverbetering markeren door middel van piketpaaltjes	st		2.052,00	L
265							WORTELSCHERM				
2651							<u>Leveren en aanbrengen wortelscherm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID		HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
265110	510701							Aanbrengen wortelscherm. Situering: tussen nieuwe bomen en bestaande kabels en leidingen Betreft: scheiding tussen grondverbetering en bestaande kabels & leidingen Langs bestaande beplanting of boom Wortelscherm op de hoekpunten 1,00 m omzetten Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm Met inbegrip van wortelbehandeling Wortelweringsdoek RootControl (RCL130) van flexibel wortelwerend doek, 360 gram/m2 dubbelzijdig gecoat geotextiel Leverancier: GreenMax o.g. Worteldoek 1,30 m verticaal aanbrengen en 0,30 m omslaan op de bodem Rolbreedte 1,30 m	m	215,00 V	
		1									
			2								
				1							
					9			m			215,00 L
28											
281											
2811											
281120	220201							Grond vervoeren. Betreft: transport binnen het werk Grondsoort: zand, zwak siltig, matig fijn Classificatie: Wonen/Landbouw/Industriegrond Zand vrijgekomen bij bestekspostnummers 232 Vervoeren naar: bestekspostnummers 233 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	26.230,00 V	
		2									
			2								
				9							
2812											
281230	220201							Grond vervoeren. Betreft: transport naar het gronddepot Nijkerkerstraat Minimaal drie werkdagen voor vervoeren grond, de depotbeheerder van de gemeente Amersfoort informeren Grondsoort: teelaarde, humeus zand Classificatie: Wonen/Landbouw/Industriegrond Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	5.872,50 V	
		1									
			1								
				9							
281240	220201							Grond vervoeren. Betreft: transport naar locatie buiten het werk Grondsoort: grond Classificatie: ernstig verontreinigd. Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs. 253110 en 253120 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende vergunning. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00 V	
		1									
			9								
				9							
2813											
281310	220201							Grond vervoeren.	m3	387,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2814			9							
				1						
					9					
							Betreft: transport naar het gronddepot Nijkerkerstraat Minimaal drie werkdagen voor vervoeren grond, de depotbeheerder van de gemeente Amersfoort informeren Grondsoort: bomengranulaat Bomengranulaat nodig voor bestekspostnrs.: 264010 Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
							<u>Bomengrond vervoeren naar het werk</u>			
281410	220201						Grond vervoeren. Betreft: transport naar het gronddepot Nijkerkerstraat Minimaal drie werkdagen voor vervoeren grond, de depotbeheerder van de gemeente Amersfoort informeren Grondsoort: bomengrond Bomengrond nodig voor bestekspostnrs.: 264810 en 566420 Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	663,00	V
			9							
				1						
					9					
29							GROND / ZAND/ TEELARDE LEVERANTIE			
292							LEVERANTIE GROND			
2920							<u>Leverantie grond</u>			
292010	220321						Leveren grond. Leverantie ten behoeve van plantvakken, e.d. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Grondsoort: teelgrond Voor eisen teelaarde zie 51.06.01 in deel 3 van dit bestek Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.730,00	V
			1							
				6				m3		1.730,00 L
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
3							AANBRENGEN LEIDINGWERK Voor nieuwe situatie riolering zie tekeningnrs. GAm2502-403 Uitvoeringsontwerp ondergronds			
32							AANBRENGEN RIOLERING BETON Alle nieuw te leveren standaard betonbuizen dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van deel 3 van dit bestek. Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/			
320							ONGEWAPENDE BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK			
3201							<u>Aanbrengen ongewapende betonbuis</u>			
320110	252102						Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: aansluiting Madoerastraat (2x) en aansluiting Balistraat (1x) Betreft het aanbrengen van een beton ø1000 inclusief het pasmaken.	m	7,20 V	
		2					Rond profiel, ongewapend	st		3,00 L
			2	3			Rond profiel, ongewapend zonder inlaat			
				3			Nominale middellijn 1000 mm			
					3		Fabrieksstandaardlengte buis			
						2	Gerekend is met een lengte van 2,40 m			
						2	Type buisverbinding: rolverbinding door middel van bijbehorende rubberring			
322							INFILTRATIERIOOL-BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK			
322010	252102						Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: oost- en westzijde van Balistraat, vertakking Madoerastraat, kruising Madoerastraat-Soembastraat tot Ternaterstraat, gehele Ternatestraat, gehele Lombokstraat, gehele Billitonstraat, Ambonstraat tot Boeroestraat, gehele Ceramstraat, oost- en westzijde Timorstraat, noordzijde Bankastraat en Celebesstraat. Betreft het aanbrengen van een IT-beton ø400 inclusief het pasmaken.	m	1.780,00 V	
		2					Rond profiel, ongewapend	st		742,00 I
							Rond profiel, ongewapend zonder inlaat	st		371,00 L
							Rond profiel, ongewapend met inlaat ø160 mm (RWA)	st		371,00 L
							Fabrikant: Martens Beton b.v.			
							Type: Medina			
							Kenmerk: waterdoorlatend			
							Kwaliteit: BENOR			
			1	4			Uitvoering: met recht spie-eind en uitstekende mof			
							Nominale middellijn 400 mm			
					3		Fabrieksstandaardlengte buis			
							Gerekend is met een lengte van 2,40 m			
						2	Type buisverbinding: rolverbinding door middel van bijbehorende rubberring			
322020	252102						Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: Kapelstraat richting Arubalaan Betreft het aanbrengen van een IT-beton ø400 inclusief het pasmaken.	m	14,00 V	
		2					Rond profiel, ongewapend	st		6,00 I
							Rond profiel, ongewapend zonder inlaat	st		3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Rond profiel, ongewapend met inlaat ø160 mm (RWA) Fabrikant: Martens Beton b.v. Type: Medina Kenmerk: waterdoorlatend Kwaliteit: BENOR Uitvoering: met recht spie-eind en uitstekende mof Nominale middellijn 500 mm 3 Fabrieksstandaardlengte buis Gerekend is met een lengte van 2,40 m 2 Type buisverbinding: rolverbinding door middel van bijbehorende rubberring	st		3,00 L
322030	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: Kapelweg Betreft het aanbrengen van een IT-beton ø600 inclusief het pasmaken. 2 Rond profiel, ongewapend Rond profiel, ongewapend zonder inlaat Rond profiel, ongewapend met inlaat ø160 mm (RWA) Fabrikant: Martens Beton b.v. Type: Medina Kenmerk: waterdoorlatend Kwaliteit: BENOR Uitvoering: met recht spie-eind en uitstekende mof Nominale middellijn 600 mm 3 Fabrieksstandaardlengte buis Gerekend is met een lengte van 2,40 m 2 Type buisverbinding: rolverbinding door middel van bijbehorende rubberring	m st st st	640,00 V	
322040	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: Borneoplein Betreft het aanbrengen van een IT-beton ø1000 inclusief het pasmaken. 2 Rond profiel, ongewapend Rond profiel, ongewapend zonder inlaat Rond profiel, ongewapend met inlaat ø160 mm (RWA) Fabrikant: Martens Beton b.v. Type: Medina Kenmerk: waterdoorlatend Kwaliteit: BENOR Uitvoering: met recht spie-eind en uitstekende mof Nominale middellijn 1000 mm 3 Fabrieksstandaardlengte buis Gerekend is met een lengte van 2,40 m 2 Type buisverbinding: rolverbinding door middel van bijbehorende rubberring	m st st st	115,00 V	
323								DIVERSEN T.B.V. BETONRIOLERINGEN			
3231								<u>Maken PVC-inlaat betonbuis</u>			
323110	252832							Maken inlaat. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens in overleg met de directie. 1 In ongewapende betonbuis 2 Wanddikte 50 tot 70 mm 1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 160 mm 1 As-inlaat loodrecht op as-buis	st	20,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
33							1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC-inlaat	st	20,00
								AANBRENGEN RIOLERING KUNSTSTOF 'Hemelwater' (HWA) = regenwaterafvoer: kleur stofgrijs volgens RAL 7037. 'Droogweerafvoer' (DWA) = vuilwaterafvoer: kleur roodbruin volgens RAL 8023. Alle hulpstukken kleur stofgrijs volgens RAL 7037.		
330								AANBRENGEN PP-RIOOL		
3301								<u>PP ø 200 mm, SN8, excl. grondwerk</u>		
330110	252221							Aanbrengen PP-buis. Situering: 1 aansluitingen bij Bankastraat-Billitonstraat, 1 aansluiting Bankastraat-Celebesstraat en 1 aansluiting bij Billitonstraat-Lombokstraat en 1 aansluiting bij Billitonstraat-Ternatestraat. Per aansluiting bevinden zich 2 buizen tussen de putten. Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 200 mm	m	16,00 V
		3						1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m	16,00
330120	252222							Aanbrengen PP-hulpstuk. Situering: 1 aansluitingen bij Bankastraat-Billitonstraat, 1 aansluiting Bankastraat-Celebesstraat en 1 aansluiting bij Billitonstraat-Lombokstraat en 1 aansluiting bij Billitonstraat-Ternatestraat. 2 hulpstukken per aansluiting. Hulpstuk Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 Nominale middellijn 200 mm	st	16,00 V
		1						1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet .	st	16,00
3302								<u>PP ø 250 mm, SN8, excl. grondwerk</u>		
330210	252221							Aanbrengen PP-buis. Situering: aansluiting Ternaterstraat op Madoerastraat Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 250 mm	m	14,00 V
		3						1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m	14,00
330220	252222							Aanbrengen PP-hulpstuk. Situering: aansluiting Ternaterstraat op Madoerastraat 2 hulpstukken per aansluiting Hulpstuk Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 Nominale middellijn 250 mm	st	2,00 V
		1						1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet .	st	2,00
3303								<u>PP ø 315 mm, SN8, excl. grondwerk</u>		
330310	252221							Aanbrengen PP-buis. Situering: aansluiting Lombokstraat op Madoerastraat Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 315 mm	m	15,00 V
		3						1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m	15,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
330320	252222							Aanbrengen PP-hulpstuk. Situering: aansluiting Lombokstraat op Madoerastraat 2 hulpstukken per aansluiting Hulpstuk Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 Nominale middellijn 315 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet .	st	2,00	V		
		1							st			2,00	L
			3										
				1	6								
3304								PP ø 400 mm, SN8, excl. grondwerk					
330410	252221							Aanbrengen PP-buis. Situering: middengedeelte Balistraat, Soembastraat, Madoerastraat, Ambonstraat vanaf Boeroestraat tot Madoerastraat, Boeroestraat, parallelweg tussen Lombokstraat en Ternatestraat aan de kant van de Madoerastraat, deel Bankastraat en deel westzijde Timorstraat Rechte buis, inwendig glad, uitwendig geribbeld en gesleufd, stijfheidsklasse: SN 8 Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g. Type: Wavin IT-BUIS, omhuld met geotextiel Uitwendige diameter (excl. geotextiel): 338 mm Inwendige diameter: 295 mm Sleufafmetingen: 7 mm Gesleufd oppervlak: 132800 mm2 Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden middels tie-rips Bergend volume: 89,7 lit/m1 Geotextiel: Type: weefsel plus vlies Geolon PE180 Waterdoorlaat volgens EN ISO 11058: 85 l/m2/s O-90 waarde volgens EN ISO 12956: 195 mumm Treksterkte volgens EN ISO 10319: 40 kN/m conform BRL 52250 Nominale middellijn 400 mm 1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m	765,00	V		
		9							m			765,00	L
				1	8								
330420	252221							Aanbrengen PP-buis. Situering: aansluiting Celebesstraat-Leusderweg, aansluiting Madoerastraat-Leusderweg, aansluiting Timorstraat-Leusderweg, aansluiting Boeroestraat op Ambonstraat aansluiting op uitstroomvoorziening in de Kapelweg Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 400 mm 1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m	122,00	V		
		3							m			122,00	L
			1	8									
330440	252222							Aanbrengen PP-hulpstuk. Situering: aansluiting Celebesstraat-Leusderweg, aansluiting Madoerastraat-Leusderweg, aansluiting Timorstraat-Leusderweg, aansluiting Boeroestraat op Ambonstraat aansluiting op uitstroomvoorziening in de Kapelweg 2 hulpstukken per aansluiting Hulpstuk Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 Nominale middellijn 400 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet .	st	10,00	V		
		1							st			10,00	L
			3										
				1	8								
332								DIVERSEN T.B.V. KUNSTSTOFRIOOL					
3321								<u>Leveren en aanboren PVC-knevelinlaat</u>					
332110	252832							Maken inlaat.	st	152,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		7						Situering: in aangebrachte PP-buizen In PP-buis Door middel van boren Wanddikte tot 50 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 160. mm As-inlaat loodrecht op as-buis 1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinaat, klasse SN8, ø160 mm	st		152,00 L
34			1					PUTTEN, PUTAFDEKKINGEN, POMPPUTTEN E.D. Voor alle pomp-/gemaalinstallaties geldt het vigerende Programma van Eisen gemalen van gemeente Amersfoort i.s.m. de ROVA.			
340								PUTTEN, OVERSTORTEN, POMPPUTTEN EXCL. GRONDWERK Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van deel 3 van dit bestek. Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/			
3400								<u>Leveren en aanbrengen prefab inspectieput</u>			
340010	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st	26,00 V	
		1						Geprefabriceerd stroomprofiel	st		26,00 L
								9 Afdekplaat Afmetingen 1250 x 1250 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g. Gerekend met 25 kg per afdekplaat	kg		650,00 L
								5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering			
340020	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen	st	10,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 1000 x 1000 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 1000 x 1000 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st		10,00 L
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel			
					9			Afdekplaat Afmetingen 1000 x 1000 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g. Gerekend met 25 kg per afdekplaat	st		10,00 L
						5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	kg		250,00 L
340030	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen	st	2,00 V	
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 1500 x 1500 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 1500 x 1500 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st		2,00 L
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel			
					9			Afdekplaat Afmetingen 1750 x 1750 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g. Gerekend met 25 kg per afdekplaat	st		2,00 L
						5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	kg		50,00 L
3402								<u>Leveren en aanbrengen prefab overstort inspectieput</u>			
340210	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen	st	25,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st		25,00 L
				9				Met zandvang van 0,30 m Inclusief overstortmuur, met afneembare deksel rond 160.	st		25,00 L
					9			Afdekplaat Afmetingen 1250 x 1250 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g. Gerekend met 25 kg per afdekplaat	st st kg		25,00 L 25,00 L 625,00 L
						5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring			
340220	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen	st	1,00 V	
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st		1,00 L
				9				Met zandvang van 0,30 m Inclusief overstortmuur, met afneembare deksel rond 160.	st		1,00 L
					9			Afdekplaat Afmetingen 1500 x 1500 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g. Gerekend met 25 kg per afdekplaat	st st kg		1,00 L 1,00 L 25,00 L
						5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring			
340230	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: verspreid over het werk Betreft: RWA-putten binnen de werkgrens Bestekspost is inclusief grondwerk en aansluitingen	st	4,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
345		1						Put t.b.v. vrijverval systeem Onderbak inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Tussenstuk inw. afm. 800 x 800 mm, hoogte volgens door aannemer te maken puttenstaat Wanddikte: 100 mm Materiaal: beton Inclusief aansluitingen Zie ook tekening met maaiveld en aansluitende b.o.k.-hoogten	st	4,00 L
			9					Met zandvang van 0,30 m Inclusief overstortmuur, met afneembare deksel rond 160.	st	4,00 L
				9				Afdekplaat Afmetingen 1750 x 1750 x 150 mm Mangat 600 x 600 mm Verkeersklasse D400 Afdekplaat vastzetten met snelhardende stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g. Gerekend met 25 kg per afdekplaat	st	4,00 L
						5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	kg	100,00 L
								PUTAFDEKKINGEN (VIERKANT) Fabrikant: TBS-SVA GROEP te Nederweert. Putrand met opschrift 'VW' en putdeksel met opschrift 'VUILWATER'. Putrand met opschrift 'RW' en putdeksel met opschrift 'REGENWATER'. Putrand met opschrift 'DR' en putdeksel met opschrift 'DRAIN'. Putrand met opschrift 'IW' en putdeksel met opschrift 'INFILTRATIE" ingeval van een infiltratierool.		
								<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>		
3451										
345110	252701							Aanbrengen putrand met deksel. Situering: alle putten binnen het werkgebied Tekortkomende putranden leveren volgens bestekspostnr. 345120 en 345130	st	160,00 V
		1						Afdekplaat verwijderen en vervoeren		160,00 I
			4					Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 type TBS RB 3223 VR VEPRO, dagmaat 520 mm, randhoogte 240 mm voor zwaar verkeer met haalkommen en ontluchtingsgaten	st	160,00 L
				9				Putrand op hoogte stellen met stelringen Gerekend met 2 stelringen Dikte ringen 50, 80 en 100 mm Putrand en stelringen stellen met snelhardende krimparme stelmortel op cementbasis Type: Poltec 700 o.g. Gerekend met 50 kg per putafdekking 25 kg/putrand en 12,5 kg/stelring)	st	320,00 L
						1		Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken Putrand ontdoen van vuil en voorzien van	kg	8.000,00 L
345120	252799							Leveren vierkante putrand met dichte deksel. Betreft: tekortkomende materialen t.b.v. bestekspostnr. 345110	st	90,00 V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 type 3223 VEPRO MAX CROSS GRIP Rammelvrij dekselsysteem, zitting type: VEPROMAX warm aan ge vulkaniseerd en verankerd Rubber in rand, stromingspeil in rand Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm Randhoogte: 240 mm Mangat: ø 520 mm Putrand met opschrift: "VUILWATER" en in putrand "VW" Deksel: GY-deksel dicht met anti slip profiel 3223 CROSS GRIP tweewieler vriendelijk Met haalkommen en ontluuchtingsgaten Waterevacuatie van af rand en deksel GY-kwaliteit rand GJL onderzijde ongelakt t.b.v. aanhechting beton Beton-kwaliteit C45/55 beugel verankerd aan GY Leveranties met KOMO certificaat	st		90,00	L
								Deksel: GY-deksel dicht met anti slip profiel 3223 CROSS GRIP tweewieler vriendelijk Met haalkommen en ontluuchtingsgaten Waterevacuatie van af rand en deksel GY-kwaliteit rand GJL onderzijde ongelakt t.b.v. aanhechting beton Beton-kwaliteit C45/55 beugel verankerd aan GY Leveranties met KOMO certificaat	st		90,00	L
345130	252799							Leveren vierkante putrand met roosterdeksel. Betreft: tekortkomende materialen t.b.v. bestekspostnr. 345110	st	70,00	V	
								Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 type 3223 VEPRO MAX CROSS GRIP Rammelvrij dekselsysteem, zitting type: VEPROMAX warm aan ge vulkaniseerd en verankerd Rubber in rand, stromingspeil in rand Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm Randhoogte: 240 mm Mangat: ø 520 mm Putrand met opschrift: "REGENWATER" en in putrand "RW" Deksel: GY-deksel roosterdeksel Met haalkommen en ontluuchtingsgaten Waterevacuatie van af rand en deksel 2-puntskneveling rvs GY-kwaliteit rand GJL onderzijde ongelakt t.b.v. aanhechting beton Beton-kwaliteit C45/55 beugel verankerd aan GY Leveranties met KOMO certific	st		70,00	L
								Putrand met opschrift: "REGENWATER" en in putrand "RW" Deksel: GY-deksel roosterdeksel Met haalkommen en ontluuchtingsgaten Waterevacuatie van af rand en deksel 2-puntskneveling rvs GY-kwaliteit rand GJL onderzijde ongelakt t.b.v. aanhechting beton Beton-kwaliteit C45/55 beugel verankerd aan GY Leveranties met KOMO certific	st		70,00	L
3453								<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekking</u>				
345310	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering: huidige putten in het werkgebied, in de nieuwe situatie de VWA-putten Inclusief benodigde grondwerk / opbreekwerk	st	80,00	V	
							1	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel , hoogte 240 mm	st		80,00	L
							9	Putrand op hoogte brengen met stelringen, afm. 840 x 840 mm met mangat 600 x 600 mm, dikte 50, 80 of 100 mm Voegverbinding geprefabriceerde elementen met plastische voegvulling Putranden 0-10 mm onder toekomstige weghoogte aanbrengen	st		80,00	L
							9	Putrand ontdoen van grond- en specieresten Gietijzeren putrand en deksel ontroesten en voorzien van een laag van Ternol-mastic of gelijkwaardig Putrand en stelringen stellen met snelhardende krimparme stelmortel op cementbasis type: Poltec 700 o.g. gerekend met 37,5 kg per putafdekking	kg		3.040,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
35							(25 kg/putrand en 12,5 kg/stelring) Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
351							AANBRENGEN AFWATERING			
							AANBRENGEN KOLKEN Fabrikant kolken: TBS-SVA GROEP te Nederweert. Leverantie voorzien van KOMO partijkeuring. Inbouwgarmituur type 96A. Nieuwe kolken voorzien van kolkaansluiting PVC ø160 mm. Kolken voorzien van een conische zandvang. Rubberelementen: SBR.			
3510							<u>Aanbrengen kolken, inclusief grondwerk</u>			
351010	252613						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 351410 Bestekspost is inclusief grondwerk T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken	st	64,00 V	
		1				4	Trottoirkolk, klasse D400 type TRK 4717 afm. 350 x 450 mm Met ES-vergrendeling Spijlen loodrecht op de rijrichting Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st		64,00 I
351020	252613						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 351410 Bestekspost is inclusief grondwerk T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken	st	272,00 V	
		1				4	Trottoirkolk, klasse D400 type TRK 4720 afm. 350 x 450 mm Met ES-vergrendeling Spijlen loodrecht op de rijrichting Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st		272,00 I
351030	252613						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 351410 Bestekspost is inclusief grondwerk T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken	st	4,00 V	
		1				4	Trottoirkolk, klasse D400 type RWS 2000 afm. 350 x 450 mm Met ES-vergrendeling Spijlen loodrecht op de rijrichting Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st		4,00 I
3514							<u>Leverantie kolken</u>			
351410	252699						Leveren trottoirkolk, TRK 4717. Betreft: tekortkomende kolken voor bestekspostnr. 351410 Trottoirkolk, klasse D400 type TRK 4717 Afm. uitwendig 350 x 450 mm Hoogte 900 mm Met ES-vergrendeling Met ø160 uitstroomvoorziening	st st	64,00 V	64,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
351420	252699							Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig Leveren geleidekolk, TRK 4720 Betreft: tekortkomende kolken voor bestekspostnr. 351420 Trottoirkolk, klasse D400 type TRK 4720 Afm. uitwendig 350 x 450 mm Hoogte 900 mm Met ES-vergrendeling Met ø160 uitstroomvoorziening Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	272,00 V	272,00 L
351430	252699							Leveren trottoirkolk, RWS 2000. Betreft: tekortkomende kolken voor bestekspostnr. 351430 Trottoirkolk, klasse D400 type 2000 (RWS) Ffm. 450 x 450 mm Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: tweedelig	st	4,00 V	4,00 L
352								AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN Verrekening vindt alleen plaats op basis van revisiegegevens. Hemelwaterleiding: kleur stofgrijs volgens RAL 7037. Vuilwaterleiding: kleur roodbruin volgens RAL 8023, m.u.v. hulpstukken, deze zijn stofgrijs, RAL 7037.			
3521								<u>Lev. en aanbr. aansluiting PP ø 125 mm, inclusief grondwerk</u>			
352110	252221							Aanbrengen PP-buis. Situering: alle RWA huisaansluitingen vanaf de erfgrrens Inclusief benodigd grondwerk. 420 huizen	m	2.100,00 V	
		3						Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Kleur: stofgrijs Nominale middellijn 125 mm	m		2.100,00 L
			1	2				1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet			
3522								<u>Leveren en aanbrengen hulpstukken PP ø125 mm</u> Gerekend met 2 bochten per huisaansluiting.			
352210	252222							Aanbrengen PP-hulpstuk. Hulpstuk Bocht 30°, 45° of 88,5° m/m of m/s afhankelijk van de situatie	st	840,00 V	840,00 L
		1						Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 Nominale middellijn 125 mm	st		
			3					1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet			
			1	2							
352220	252222							Aanbrengen PP-hulpstuk. Hulpstuk Flexibel T-stuk met integrale zettingsmof mof/mof/mof Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 Nominale middellijn 125 mm	st	420,00 V	420,00 L
		1						1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet	st		
			3								
			1	2							
3523								<u>Lev. en aanbr. aansluiting PP ø160 mm, inclusief grondwerk</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
352310	252221						Aanbrengen PP-buis. Betreft: RWA nieuwe kolk aansluitingen op het hoofdriool Inclusief benodigd grondwerk Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 Kleur: stofgrijs Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet	m	1.700,00 V	
			3					m		1.700,00 L
				1	3					
3524							<u>Aanbrengen hulpstukken PP ø160 mm</u> Gerekend met 2 bochten per kolkaansluiting.			
352410	252222						Aanbrengen PP-hulpstuk. Hulpstuk Bocht 30°, 45° of 88,5° m/m of m/s afhankelijk van de situatie Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	680,00 V	680,00 L
			1							
				3						
				1	3					
352420	252222						Aanbrengen PP-hulpstuk. Hulpstuk Flexibel T-stuk met integrale zettingsmof mof/mof/mof Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	125,00 V	125,00 L
			1							
				3						
				1	3					
36							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
361							SCHILDMUREN			
3610							<u>Aanbrengen schildmuur</u>			
361010	252821						Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Situering: Kapelweg bij appartementen complex 2-16C Metselwerk; metselstenen Type metselstenen: B5 kelderklinker, waalformaat Samenstelling metselspecie: sneldrogende krimparme reparatiemortel (cedarpoeder of gelijkwaardig) Halfsteens schildmuur Afmeting: tot 0,25 m2 Buitenzijde berapen	st st l	1,00 V	156,00 L 1,00 L
			1							
				1						
					3					
361020	252821						Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Situering: Aansluiting Timorstraat-Leusderweg en Celebesstraat-Leusderweg Metselwerk; metselstenen Type metselstenen: B5 kelderklinker, waalformaat Samenstelling metselspecie: sneldrogende krimparme reparatiemortel (cedarpoeder of gelijkwaardig) Halfsteens schildmuur Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2 Buitenzijde berapen	st st l	2,00 V	312,00 L 2,00 L
			1							
				2						
					3					
361030	252821						Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Situering: Aansluiting Timorstraat-Leusderweg en Celebesstraat-Leusderweg Metselwerk; metselstenen Type metselstenen: B5 kelderklinker, waalformaat	st st	2,00 V	312,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
361040	252821						Samenstelling metselspecie: sneldrogende krimparme reparatiemortel (cedarpoeder of gelijkwaardig)	I		2,00 L
							Halfsteens schildmuur			
							Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2			
							Buitenzijde berapen			
366	252821						Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3,00 V	
							Situering: Aansluiting Balistraat-Leusderweg en Madoerastraat-Leusderweg			
							Metselwerk; metselstenen	st		468,00 L
							Type metselstenen: B5 kelderklinker, waalformaat			
3661	252821						Samenstelling metselspecie: sneldrogende krimparme reparatiemortel (cedarpoeder of gelijkwaardig)	I		3,00 L
							Halfsteens schildmuur			
							Afmeting: 1,00 tot 1,50 m2			
							Buitenzijde berapen			
366							REINIGEN EN INSPECTIE			
3661							<u>Reinigen en inspecteren, beton</u>			
366110	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.650,00 V	
							Situering: oostzijde Balistraat, westzijde Timorstraat, Madoerastraat tussen kruising Lombokstraat en vertakking Madoerastraat, gehele Lombokstraat, gehele Ternatestraat, gehele Billitonstraat, gehele Bankastraat en gehele Celebesstraat. Betreft: bestaande te handhaven riolering			
							Grootste putafstand: 60,0 m			
							Aard te reinigen oppervlak: beton			
366120	257501						Profielafmeting(en): rond 300			
							Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%			
							Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding			
							9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020			
366130	257501						De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	275,00 V	
							Situering: oostzijde Timorstraat, aansluitingen op Leusderweg bij de Celebesstraat en de Madoerastraat en bij kruising Kapelweg-Celebesweg.			
							Betreft: bestaande te handhaven riolering			
366130	257501						Grootste putafstand: 62,0 m			
							Aard te reinigen oppervlak: beton			
							Profielafmeting(en): rond 300			
							Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%			
366130	257501						Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding			
							9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020			
							De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	185,00 V	
366130	257501						Situering: noordzijde Kapelweg en Borneoplein			
							Betreft: bestaande te handhaven riolering			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Grootste putafstand: 48,0 m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): rond 500 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
366140	257103		3					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: oostzijde Balistraat, westzijde Timorstraat, Madoerastraat tussen kruising Lombokstraat en vertakking Madoerastraat, gehele Lombokstraat, gehele Ternatestraat, gehele Billitonstraat, gehele Bankastraat en gehele Celebesstraat. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 60,0 m 2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 1 Materiaal riool: beton 1 Rond riool, profielafmetingen: rond 300 2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek	m	1.650,00	V
366150	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: oostzijde Timorstraat, aansluitingen op Leusderweg bij de Celebesstraat en de Madoerastraat en bij kruising Kapelweg-Celebesweg. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 62,0 m 2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 1 Materiaal riool: beton 1 Rond riool, profielafmetingen: rond 400 2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek	m	275,00	V
366160	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: noordzijde Kapelweg en Borneoplein Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 48,0 m	m	185,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
3662		2					Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 500 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek <u>Reinigen en inspecteren, kunststof/relined</u>			
366210	257501		1				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: Ambonstraat, Ceramstraat, Boeroestraat, westzijde Balistraat en zuidzijde Kapelweg Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder stadium gerelined Grootste putafstand: 64,0 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 230 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	790,00	V
366220	257501		3				Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: Madoerastraat tussen kruising Ceramstraat-Ambonstraat en Lombokstraat en de vertakkingen. Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder stadium gerelined Grootste putafstand: 53,0 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 280 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	185,00	V
366230	257502		2				Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: Kapelweg tussen Ambonstraat en Celebesstraat Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder stadium gerelined Grootste putafstand: 52,0 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): ei-buis 280-430 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding	m	375,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
366240	257103						9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
								Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: Ambonstraat, Ceramstraat, Boeroestraat, westzijde Balistraat en zuidzijde Kapelweg Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 64,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 230 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek	m	790,00	V
366250	257103						2	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: Madoerastraat tussen kruising Ceramstraat-Ambonstraat en Lombokstraat en de vertakkingen. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 53,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: rond 280 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek	m	185,00	V
366260	257103						2	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: Kapelweg tussen Ambonstraat en Celebesstraat Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 52,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton Eivormig riool, profielafmetingen: 280-430 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek	m	375,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3663							<u>Reinigen, PP</u>			
366310	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: 3 aansluitingen bij Bankastraat-Billitonstraat, 1 aansluiting Bankastraat-Celebesstraat en 1 aansluiting bij Borneoplein Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder stadium gerelined Grootste putafstand: 5,0 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 200 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	16,00 V	
		3								
			1							
				1						
					1					
366320	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: aansluiting Ternaterstraat op Madoerastraat Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder stadium gerelined Grootste putafstand: 14,0 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 250 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	14,00 V	
		3								
			1							
				1						
					1					
366330	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: aansluiting Lombokstraat op Madoerastraat Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder stadium gerelined Grootste putafstand: 15,0 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 315 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	15,00 V	
		3								
			2							
				1						
					1					
366340	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: aansluiting Boeroestraat op Ambonstraat Betreft: bestaande te handhaven riolering, al in een eerder stadium gerelined Grootste putafstand: 2,0 m	m	122,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3664		3						Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): rond 400 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen <u>Inspecteren, PP</u>			
366410	257103		2					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: 3 aansluitingen bij Bankastraat-Billitonstraat, 1 aansluiting Bankastraat-Celebesstraat en 1 aansluiting bij Borneoplein Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 5,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton 1 Rond riool, profielafmetingen: rond 200 2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek	m	16,00 V	
366420	257103		2					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: aansluiting Ternaterstraat op Madoerastraat Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 14,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton 1 Rond riool, profielafmetingen: rond 250 2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek	m	14,00 V	
366430	257103		2					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: aansluiting Lombokstraat op Madoerastraat Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 15,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton 1	m	15,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
366440	257103			1				Rond riool, profielafmetingen: rond 315			
				2				Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie			
				1				Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie			
				2				Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek			
								Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	122,00	V
								Situering: aansluiting Boeroestraat op Ambonstraat			
								Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.			
								Grootste putafstand: 2,0 m			
		2						Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool			
				1				Materiaal riool: beton			
				1				Rond riool, profielafmetingen: rond 400			
				2				Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie			
				1				Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie			
				2				Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek			
3665								<u>Reinigen, IT-riolering</u>			
366510	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.780,00	V
								Situering: oost- en westzijde van Balistraat, vertakking Madoerastraat, kruising Madoerastraat-Soembastraat tot Ternaterstraat, gehele Ternatestraat, gehele Lombokstraat, gehele Billitonstraat, Ambonstraat tot Boeroestraat, gehele Ceramstraat, oost- en westzijde Timorstraat, noordzijde Bankastraat en Celebesstraat.			
								Betreft: bestaande te handhaven riolering			
								Grootste putafstand: 60,0 m			
		9						Aard te reinigen oppervlak: IT-beton			
				2				Profielafmeting(en): rond 400			
				1				Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%			
				1				Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding			
				9				De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020			
								De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
366520	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	640,00	V
								Situering: Kapelstraat richting Arubalaan			
								Betreft: bestaande te handhaven riolering			
								Grootste putafstand: 15,0 m			
		9						Aard te reinigen oppervlak: IT-beton			
				3				Profielafmeting(en): rond 500			
				1				Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%			
				1				Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
366530	257501						9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
							9	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: Kapelweg Betreft: bestaande te handhaven riolering Grootste putafstand: 60,0 m Aard te reinigen oppervlak: IT-beton Profielafmeting(en): rond 600 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding	m	115,00	V
							3				
							1				
							1				
366540	257501						9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
							9	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: Borneoplein Betreft: bestaande te handhaven riolering Grootste putafstand: 45,0 m Aard te reinigen oppervlak: IT-beton Profielafmeting(en): rond 1000 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding	m	115,00	V
							5				
							1				
							1				
366550	257501						9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
							9	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: middengedeelte Balistraat, Soembastraat, Madoerastraat, Ambonstraat vanaf Boeroestraat tot Madoerastraat, Boeroestraat, parallelweg tussen Lombokstraat en Ternatestraat aan de kant van de Madoerastraat, deel Bankastraat en deel westzijde Timorstraat Betreft: bestaande te handhaven riolering Grootste putafstand: 60,0 m Aard te reinigen oppervlak: IT-PP Profielafmeting(en): rond 400 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding	m	765,00	V
							2				
							1				
							1				
3666							9	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkosten op stelpostnr. 950020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen			
								<u>Inspecteren, IT-riolering</u>			
366610	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.780,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Situering: oost- en westzijde van Balistraat, vertakking Madoerastraat, kruising Madoerastraat-Soembastraat tot Ternaterstraat, gehele Ternatestraat, gehele Lombokstraat, gehele Billitonstraat, Ambonstraat tot Boeroestraat, gehele Ceramstraat, oost- en westzijde Timorstraat, noordzijde Bankastraat en Celebesstraat. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 60,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: IT-beton Rond riool, profielafmetingen: rond 400 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek			
366620	257103		2					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: Kapelstraat richting Arubalaan Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 15,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: IT-beton Rond riool, profielafmetingen: rond 500 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek	m	640,00	V
366630	257103		2					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: Kapelweg Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 60,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: IT-beton Rond riool, profielafmetingen: rond 600 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek	m	115,00	V
366640	257103		2					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: Borneoplein	m	115,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		2						Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 60,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: IT-beton Rond riool, profielafmetingen: rond 1000 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek			
366650	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: middengedeelte Balistraat, Soembastraat, Madoerastraat, Ambonstraat vanaf Boeroestraat tot Madoerastraat, Boeroestraat, parallelweg tussen Lombokstraat en Ternatestraat aan de kant van de Madoerastraat, deel Bankastraat en deel westzijde Timorstraat Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 60,0 m Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: IT-beton Rond riool, profielafmetingen: rond 300 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat één extern opslagmedium deze t.b.s. aan directie 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren voor eisen en voorwaarden zie ook artikel 25.33.03, deel 3 van dit bestek	m	765,00 V	
3667								<u>Reinigen kolken</u>			
366710	257521							Reinigen kolken. Situering: alle geplaatste kolken Betreft: reinigen t.b.v. de eindoplevering Trottoirkolk Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Zand en bladeren Machinaal reinigen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib. De storkkosten op stelpostnr. 950020	st	64,00 V	
368								DIVERSEN T.B.V. BIJKOMENDE WERKZ.HEDEN			
3681								<u>Maken revisietekeningen riolering/duiker/persleid.</u>			
368110	286401	9						Inmeten en verwerken revisiegegevens. Betreft: inmeten en verwerken van alle volgens dit bestek aangebrachte leidingwerken, inclusief hulpstukken en diverse aansluitingen overeenkomstig het gestelde in art. 25.05.03 in	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
			4				deel 3 van dit bestek Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet en het NAP-peil in X, Y en Z richting			
				9			Gegevens digitaal verwerken op besteks- en detailtekeningen volgens de Nederlandse CAD Standaard voor de GWW (NLCS)			
					1		Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en diameters buizen) vermelden			
						9	Gegevens (digitaal op USB en analoog) uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken			
37							AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENING			
371							Aanbrengen uitstroombak			
371010	252899						Leveren en aanbrengen prefab uitstroombak, ø400mm. Situering: uitstroom in Kapelweg en uitstroom naast N221 Betreft: uitstroomvoorziening t.b.v IT-riolering PP ø400mm Leverancier: Giverbo B.V., o.g.	st	2,00 V	
							Type: GU-IV XL Uitstroombak	st		2,00 L
							Helling: 1 : 2			
							Afm. 1000 x 690 x 650 mm			
							Aansluiting: ø400 mm			
							Incl. krooshek RVS met spijlafstand van h.o.h. 100mm.	st		2,00 L
							Inclusief fundering van menggranulaat 0/31,5 dikte 250 mm	ton		0,72 L
38							LEIDINGWERK DIVERSEN			
3800							<u>Op hoogte brengen opbouwgarmituur</u>			
380010	283862						Op hoogte brengen opbouwgarmituur. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: putjes voor gas en/of water, brandkranen	st	70,00 V	
				5			Straatpot op hoogte brengen			
					3		Met inbegrip van markeringstegel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
5							VERHARDINGEN			
51							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Voor nieuwe situatie verharding zie tekeningnrs.			
5101							<u>Boombeschermende maatregelen</u> Om structuurbederf van de bodem te voorkomen mogen grondwerkzaamheden niet onder natte (bodem)omstandigheden plaatsvinden en dienen alle genoemde werkzaamheden binnen de kwetsbare zone handmatig of vanaf buiten de kwetsbare zones te worden uitgevoerd.			
52							AANBRENGEN FUNDERINGEN			
521							STEENMENSGELS, MENGGRANULAAT			
5212							<u>Leveren en aanbrengen menggranulaat</u>			
521210	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: onder rijbaan Betreft: fundering onder rijbaan Inclusief profileren Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het zandbed 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	24.890,00 V	
		3								
			7					ton		13.067,25 L
				2						
					1					
						1				
5214							<u>Leveren en aanbrengen fundering van ongebonden steenmengsel</u>			
521410	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: onder nieuwe parkeervakken Inclusief profileren Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m Funderingssubstraat Urban Grastegelfundatie 70-45 Aanbrengen volgens voorschriften leverancier Op het zandbed 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	3.000,00 V	
		3								
			9					m3		900,00 L
				9						
					1					
						1				
525							HALFVERHARDING			
5251							<u>Leveren en aanbrengen halfverharding</u>			
525110	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: wandelpad Kapelweg Betreft: halfverharding t.b.v. voetpaden Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,07 m	m2	1.725,00 V	
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
525120	800201	1						Steenmengsel van natuurlijk gesteente KoMex Naturel Kleur: grijs/geel Het materiaal is vrij van: vreemde materialen zoals o.a. Dolomiet, cement, gegranuleerde hoogovenslak en niet natuurlijke vulstoffen (vliegass) (vliegass) Korrelmaat GA80 0/8 Korrelverdeling fractie >8 mm = 0-5% fractie >4 mm = 25-30% fractie >63 µm = 90-95% Vlakheidsindex FI20 Dichtheid (vocht 5-10%) 2.000-2.100 kg/m ³ Waterdoorlatendheid minimaal 3x10 ⁻⁶ m/s volgens DIN 18127 Sortering 0/8 Flexibele binding door minerale polymeren Groot zelf Herstellend Vermogen Volledig herbruikbaar Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig	ton		120,75 L
			9					Hoekige steenslag 0/8 Op het zandbed			
				1				9 Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften leverancier d.m.v. een spreidmachine			
53								Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: wandelpad Kapelweg Betreft: halfverharding t.b.v. voetpaden Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,07 m	m2	10,00 V	
		1						Steenmengsel van natuurlijk gesteente KoMex Naturel Kleur: grijs/geel Het materiaal is vrij van: vreemde materialen zoals o.a. Dolomiet, cement, gegranuleerde hoogovenslak en niet natuurlijke vulstoffen (vliegass) (vliegass) Korrelmaat GA80 0/8 Korrelverdeling fractie >8 mm = 0-5% fractie >4 mm = 25-30% fractie >63 µm = 90-95% Vlakheidsindex FI20 Dichtheid (vocht 5-10%) 2.000-2.100 kg/m ³ Waterdoorlatendheid minimaal 3x10 ⁻⁶ m/s volgens DIN 18127 Sortering 0/8 Flexibele binding door minerale polymeren Groot zelf Herstellend Vermogen Volledig herbruikbaar Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig	ton		0,70 L
			9					Hoekige steenslag 0/8 Op het zandbed			
				1				9 Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften leverancier d.m.v. een spreidmachine			
								AANBRENGEN OPSLUITBANDEN Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van deel 3 van dit bestek, uitgezonderd opsluitbanden volgens de Raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie paragraaf 12 in deel 1. Bepaalde opsluitbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/ Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van deel 3 van dit bestek. Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
532							OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM Banden uitvoeren met splintervrije kop Klasse 1. Kleur: standaard grijs tenzij anders vermeld in de bestekspost. Levering volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie paragraaf 11 van deel 1.			
5322							<u>Aanbrengen in zand (nieuw)</u>			
532210	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: kantopsluiting trottoirs Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 532810 Op zandbed Profiel 100 x 200 mm , recht Werkende lengte 1,00 m	m	8.100,00 V	
		2				5		st		8.550,00 I
532230	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: kantopsluiting trottoirs Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 532820 Op zandbed Profiel 100 x 200 mm , bochtband R= 3 m R= 4 m R= 5 m R= 6 m Werkende lengte 0,785 m	m	75,00 V	
		2				5		st		90,00 I
5328							<u>Leverantie opsluitbanden 100 x 200 mm</u> Levering volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal zie deel 1 paragraaf 11 van dit bestek.			
532810	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: leveren opsluitbanden t.b.v. bestekspostnr. 532210 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Profiel 100 x 200 mm Kleur: lichtgrijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	8.550,00 V	
			5			1		st		8.550,00 L
532820	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: banden volgens bestekspostnr. 532230 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Profiel 100 x 200 mm Kleur: lichtgrijs R= 3 m R= 4 m R= 5 m R= 6 m Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	90,00 V	
		5				9		st		90,00 I
								st		32,00 L
								st		6,00 L
								st		14,00 L
								st		38,00 L
535							OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM Klasse 1. Kleur: standaard grijs tenzij anders vermeld in de bestekspost. Levering volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie paragraaf 11 van deel 1.			
5356							<u>Aanbrengen in specie (nieuw)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
535610	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: rondom parkeerkoer Bankastraat en Kapelweg Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 535810 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m) Profiel 150 x 250 mm , recht Werkende lengte 1,00 m	m	450,00 V		
		6						st		415,00	I
								m3		15,75	L
								m3		15,75	L
				9				m		415,00	I
535620	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: rondom parkeerkoer Bankastraat en Kapelweg Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 535820 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m) Profiel 150 x 250 mm , bochtband Werkende lengte 0,785 m	m	65,00 V		
		6						st		80,00	I
								m3		2,28	L
								m3		2,28	L
				9				m		65,00	I
5358							<u>Leverantie opsluitbanden 150 x 250 mm</u> Levering volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal zie deel 1 paragraaf 11 van dit bestek.				
535810	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: leveren opsluitbanden t.b.v. bestekspostnr. 535610 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Profiel 150 x 250 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	415,00 V		
								st		415,00	L
535820	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: banden volgens bestekspostnr. 535620 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Profiel 150 x 250 mm Kleur: grijs R= 3m R= 5m R= 6m R= 8m R= 10m 1 Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	80,00 V		
								st		80,00	I
								st		10,00	L
								st		13,00	L
								st		18,00	L
								st		12,00	L
								st		27,00	L
537							OPSLUITBANDEN 200 X 250 MM Banden uitvoeren met splintervrije kop Klasse 1. Kleur: standaard grijs tenzij anders vermeld in de bestekspost.				
5377							<u>Aanbrengen in specie (nieuw)</u>				
537710	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: verspreid over het gehele werk Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 537810 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m)	m	385,00 V		
		6						st		420,00	L
								m3		13,48	L
								m3		13,48	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				9				Profiel 200 x 250 mm , recht Kleur: lichtgrijs Werkende lengte 1,000 m	m		420,00 I
537720	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: verspreid over het gehele werk Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr. 537820	m	260,00 V	
		6						In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m)	st m3		320,00 L 9,10 L
				9				Profiel 200 x 250 mm , bocht Kleur: lichtgrijs Werkende lengte 0,785 m	m3 m		9,10 L 320,00 I
5378								<u>Leverantie opsluitbanden 200 x 250 mm</u>			
537810	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: banden volgens bestekspostnrs. 537710	st	420,00 V	
				9				Profiel 200 x 250 mm , recht Kleur: lichtgrijs	st		420,00 L
					1			Werkende lengte 1 m			
					1			Leveren op plaats van verwerking			
537820	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: banden volgens bestekspostnrs. 537720	st	320,00 V	
				9				Profiel 200 x 250 mm , bocht Kleur: lichtgrijs			
					6			R=5,00 m	st		320,00 L
					1			Werkende lengte 0,785 m			
					1			Leveren op plaats van verwerking			
539								DIVERSEN T.B.V. OPSLUITBANDEN [OA. PASMAKEN]			
5391								<u>Pasmaken opsluitbanden</u> Alle opsluitingen pasmaken d.m.v. "NAT" zagen. Slijpresten n.a.v. zaagwerk direct verwijderen. Minimale lengte 0,40 m.			
539120	831502							Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen	st	420,00 V	
		2						Opsluitband 100 x 200 mm			
			2	5				De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen			
539140	831502							Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen	st	40,00 V	
		2						Opsluitband 150 x 250 mm			
			9	9				De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen			
539150	831502							Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen	st	75,00 V	
		2						Opsluitband 200 x 250 mm			
			9	9				De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
54							AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN Banden in specie: onder trottoirbanden min. 25 mm t/m max. 35 mm stelspecie toepassen en steunrug van stampbeton (0,025 m3/m) aanbrengen, tenzij anders aangegeven in de bestekspost. Banden uitvoeren met splintervrije kop. Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/ Kleur: standaard grijs tenzij anders vermeld in bestekspost. Alle banden klasse 1. Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van deel 3 van dit bestek, uitgezonderd trottoirbanden volgens de Raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie paragraaf 12 in deel 1. Bepaalde trottoirbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/ Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van deel 3 van dit bestek.			
540							AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150 MM			
5406							<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm, recht</u>			
540670	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1.160,00	V
							Situering: langs rijbaan Kapelweg en vertakking Madoerastraat			
							Trottoirbanden leveren volgens bestekspostnr. 540690	st		1.250,00 I
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van	m3		40,60 L
							stampbeton (0,035 m3/m)	m3		40,60 L
				3			Profiel 130/150 x 250 mm recht	st		1.250,00 I
							Werkende lengte 1,00 m			
540690	831605						Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1.250,00	V
							Betreft: banden t.b.v.			
							bestekspostnr. 540670			
							Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort, dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo			
				3			Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs	st		1.250,00 L
					1		Werkende lengte 1 m			
					1		Leveren op plaats van verwerking			
5407							<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm, bocht</u>			
540770	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	200,00	V
							Situering: langs rijbaan Kapelweg en vertakking Madoerastraat			
							Trottoirbanden leveren volgens bestekspostnr. 540790			
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van	m3		7,00 L
							stampbeton (0,035 m3/m)	m3		7,00 L
				3			Profiel 130/150 x 250 mm gebogen	st		200,00 I
							Werkende lengte = 0,785 m			
540790	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	200,00	V
							Betreft: banden t.b.v. bestekspostnr. 540770			
							Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo			
				3			Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs	st		200,00 I
				9			R= 2 m, inw.	st		13,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
5408							R= 5 m, uitw. R= 8 m, uitw 1 Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking <u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm, diversen</u>	st st		149,00 L 38,00 L
540810	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: aansluitingen Kapelweg Betreft: inrit-verloopband behorend bij profiel 130/150 x 250 mm In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m) Profiel 130/150 x 250 mm Verloopstuk links, werkende lengte 1,00 m Middenstuk, werkende lengte 1,00 m Verloopstuk rechts, werkende lengte 1,00 m	m m3 m3 st st st	25,00 V	 0,88 L 0,88 L 12,00 L 1,00 L 12,00 L
540820	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: verloopstukken trottoirbanden bij Kapelstraat thv Timorstraat, Ambonstraat, Balistraat en Celebesstraat en aansluitingen Leusderweg bij Celebesstraat, Timorstraat en Madoerastraat Profiel 130/150 x 250 mm naar opsluitband 150 x 250 mm Verloopstuk links, werkende lengte 1,00 m Verloopstuk rechts, werkende lengte 1,00 m	m st st	16,00 V	 8,00 L 8,00 L
540830	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: verlopen trottoirbanden bij Kapelstraat en aansluitingen Leusderweg bij Celebesstraat, Timorstraat en Madoerastraat Profiel 130/150 x 250 mm naar gazonband 50/200 x 250 mm Verloopstuk links, werkende lengte 1,00 m Verloopstuk rechts, werkende lengte 1,00 m	m st st	33,00 V	 16,00 L 17,00 L
540870	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: parkeerplaatsen Borneoplein Betreft: hoekstuk parkeervak Trottoirbanden leveren volgens bestekspostnr. 540890 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m) Profiel 130/150 x 250 mm Hoekstuk 90°, inwendig, werkende lengte 0,50 m Hoekstuk 90°, uitwendig, werkende lengte 0,80 m	m m3 m3 st st st	4,00 V	 0,14 L 0,14 L 4,00 I 2,00 I 2,00 I
540890	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: hoekstuk t.b.v. bestekspostnr. 540870 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Hoekstuk 90°, inwendig, werkende lengte 0,50 m Hoekstuk 90°, uitwendig, werkende lengte 0,80 m Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st st st	4,00 V	 2,00 L 2,00 L
542							AANBRENGEN TROTTOIRBAND 115/225 MM			
5426							<u>Aanbrengen 115/225 x 250 mm, recht</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
542650	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: middengeleiders Borneoplein Banden leveren volgens bestekspostnr. 542690	m	80,00 V		
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m)	st m3		95,00 I 2,80 L	
			9				Profiel 115/225 x 250 mm Werkende lengte 1,00 m	m3		2,80 L	
542690	831605						Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: banden t.b.v. bestekspostnr. 542650	st	95,00 V		
			9				Profiel 115/225 x 250 mm Werkende lengte 1 m	st		95,00 L	
				1			1 Leveren op plaats van verwerking				
5427							<u>Aanbrengen 115/225 x 250 mm, bocht</u>				
542750	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: middengeleiders Borneoplein Banden leveren volgens bestekspostnr. 542790	m	13,00 V		
		6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m)	st m3		23,00 L 0,46 L	
			9				Profiel 115/225 x 240 mm gebogen Werkende lengte 0,785 m	m3		0,46 L	
542790	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: banden t.b.v. bestekspostnr. 542750	st	23,00 V		
			9				Profiel 115/225 x 250 mm gebogen	st		23,00 L	
				9			R= 0,53m, uitw.	st		9,00 I	
							R= 8,00m, uitw.	st		14,00 I	
				1			Werkende lengte 0,785 m				
				1			1 Leveren op plaats van verwerking				
543							AANBRENGEN INRITBANDEN				
5431							<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
543160	831306						Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: aansluiting met de Leusderweg bij Celebesstraat, Timorstraat en Madoerastraat.	m	30,50 V		
		9					In cementspecie aanbrengen op fundering beton C20/25 en voorzien	m3		1,07 L	
							van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m)	m3		1,07 L	
			9				Profiel 500 x 160 x 500 mm				
				2			Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		59,00 L	
							Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		1,00 L	
				2			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st		1,00 L	
544							AANBRENGEN GELEIDEBANDEN				
5440							<u>Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm</u>				
544010	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4.690,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
544020	831605	6					Situering: langs rijbaan Banden leveren volgens bestekspostnr. 544020 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m)	m3		164,15 L
							Profiel 50/200 x 250 mm, recht Werkende lengte 1,00 m	m3 st		164,15 L 4.725,00 I
		9					Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: banden t.b.v. bestekspostnr. 544010 Profiel 50/200 x 250 mm, recht Werkende lengte 1 m	st	4.725,00 V	
						1	1 Leveren op plaats van verwerking	st		4.725,00 L
544030	831304	6					Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: aansluitingen Kapelweg Betreft: inrit-verloopband behorend bij profiel 50/200 x 250 mm In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m)	m	20,00 V	
							Profiel 50/200 x 250 mm Verloopstuk links, werkende lengte 1,00 m Verloopstuk rechts, werkende lengte 1,00 m	m3 m3 st st		0,70 L 0,70 L 10,00 L 10,00 L
		9								
5441							<u>Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm, bocht</u>			
544110	831304	6					Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: langs rijbaan Banden leveren volgens bestekspostnr. 544120 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m)	m	125,00 V	
							Profiel 50/200 x 250 mm gebogen Werkende lengte 0,785 m	m3 m3 st		4,38 L 4,38 L 130,00 I
		9								
544120	831606	9					Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: banden t.b.v. bestekspostnr. 544110 Profiel 50/200 x 250 mm gebogen R= 0,30, inw. R= 5,00, uitw. R= 10,00, inw. Werkende lengte 0,785 m	st	130,00 V	
							1 Leveren op plaats van verwerking	st st st st		130,00 I 6,00 L 112,00 L 12,00 L
		9								
549							DIVERSEN (O.A. GOTEN / PASMAKEN)			
5491							<u>Pasmaken trottoirbanden</u> Alle opsluitingen pasmaken d.m.v. "NAT" zagen. Slijpresten n.a.v. zaagwerk direct verwijderen Minimale lengte 0,40 m.			
549120	831502	2					Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm	st	200,00 V	
			1	3			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
549160	831502		2				Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Trottoirband 115/225 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	27,00 V	
549170	831502		2	9	9		Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Geleideband 50/200 x 250 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	300,00 V	
5493							<u>Aanbrengen gootelementen</u>			
549310	831301						Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: langs rijbaan met roodbruine stenen binnen de werkgrens Stenen leveren volgens bestekspostnr. 549720 Bestaand uit 1 streklaag 3 Straatbaksteen: standaard keiformaat Kleur: Ardeche roodbruin 2 Voegen vullen met cementspecie	m st st m3	4.820,00 V	 22.953,00 I 22.953,00 I 48,20 L
549320	831301						Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: langs rijbaan met roodbruine stenen binnen de werkgrens Stenen leveren volgens bestekspostnr. 549730 Bestaand uit 1 streklaag 3 Straatbaksteen: standaard keiformaat Kleur: Marone bruin 2 Voegen vullen met cementspecie	m st st m3	1.820,00 V	 8.667,00 I 8.667,00 I 18,20 L
5497							<u>Leverantie gootelementen</u>			
549720	831602			9			Leveren straatbakstenen. Betreft: materialen leveren volgens bestekspostnr. 549310 Straatbakstenen keiformaat Kwaliteitsklasse: A 4-12 Kleur: Ardeche roodbruin 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	22.953,00 V	 22.953,00 L
549730	831602			9			Leveren straatbakstenen. Betreft: materialen leveren volgens bestekspostnr. 549310 Straatbakstenen keiformaat Kwaliteitsklasse: A 4-12 Kleur: Marone bruin 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	8.667,00 V	 8.667,00 L
55							AANBRENGEN STRAATELEMENTEN [BSS/ STRAATB.ST]			
550							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
5501							<u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u>			
550110	831101						Aanbrengen straatlaag. Situering: Onder aan te brengen elementen verharding Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2	24.828,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
550120	831101	6						Op een funderingslaag van menggranulaat volgens bestekspostnr. 521210				
			1					Straatzand	m3		1.241,00	L
								Het straatzand moet voldoen aan artikel 83.16.01 van de Standaard RAW Bepalingen				
								Aanbrengen straatlaag.	m2	3.000,00	V	
551	831111							Situering: parkeervakken				
								Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm				
		6						Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 521410				
			9					Urban Grastegelfundatie 60-40	m3		150,00	L
5517								AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT				
5517								<u>Leveren en aanbrengen straatbakstenen, kf, keperverband</u>				
551710	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10.950,00	V	
								Situering: Kapelweg, horizontale (=oost-west) straten en Boeroestraat.				
								Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief keperstenen en halve stenen.				
								Inclusief het pasmaken.				
551720	831111	1						Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		492.750,00	I
								Formaat: standaard keiformaat	st		492.750,00	L
								Kleur: Ardeche roodbruin				
								Kleur: Kwaliteitsklasse: A 4-12				
551730	831111	2						Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
			3					In keperverband				
				1				Op straatlaag				
		5						Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		109,50	L
551720	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2.850,00	V	
								Situering: verticale (=noord-zuid) straten, Bankastraat, Lombokstraat, Ternatestraat en Soembastraat.				
								Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief keperstenen en halve stenen.				
								Inclusief het pasmaken.				
551720	831111	1						Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		128.250,00	I
								Formaat: standaard keiformaat	st		128.250,00	L
								Kleur: Marone bruin				
								Kleur: Kwaliteitsklasse: A 4-12				
551730	831111	2						Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
			3					In keperverband				
				1				Op straatlaag				
		5						Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		28,50	L
551730	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	690,00	V	
								Situering: plateau's				
								Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief keperstenen en halve stenen.				
								Inclusief het pasmaken.				
551730	831111	1						Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		31.050,00	I
								Formaat: standaard keiformaat	st		31.050,00	L
								Kleur: Ardeche roodbruin en Marone bruin				
								Verhouding volgens detail 1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
553			2				Kleur: Kwaliteitsklasse: A 4-12 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In keperverband Op straatlaag 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		6,90 L
5535			3				AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT			
553510	831111		1				<u>Leveren en aanbrengen straatbakstenen, wf, 1/2-steensverband</u>			
							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: trottoirs verspreid over het gehele werk. Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief keperstenen en halve stenen. Inclusief het pasmaken.	m2	2.725,00 V	
		1					Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat, Kwaliteitsklasse: A 4-12 Kleur: Montana Giallo geel	st		272.500,00 L
			1				Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		27,25 L
553520	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Situering: trottoirs verspreid over het gehele werk. Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief keperstenen en halve stenen. Inclusief het pasmaken.	m2	3.320,00 V	
		1					Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat, Kwaliteitsklasse: A 4-12 Kleur: Montana Giallo geel	st		332.000,00 L
			2				Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		33,20 L
553530	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Situering: trottoirs verspreid over het gehele werk. Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen inclusief keperstenen en halve stenen. Inclusief het pasmaken.	m2	4.550,00 V	
		1					Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat, Kwaliteitsklasse: A 4-12 Kleur: Montana Giallo geel	st		455.000,00 L
			3				Totale breedte 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		45,50 L
557							AANBRENGEN BETONSTRAATSTEEN, WAALFORMAAT Voorzien van een toeslagmateriaal basalt (m.u.v. kleur wit). Betonstraatstenen parkeerplaatsen voorzien van een structuurlaag.			
5575							<u>Leveren en aanbrengen betonstraatstenen wf, 1/2-steensverband</u>			
557510	831112						Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
56		1						Situering: middengeleiders Borneoplein Betreft het leveren en aanbrengen van betonstraatstenen. Inclusief het pasmaken. Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag				
			1					Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs voorzien van een toeslagmateriaal van basalt	st			5.000,00 L
				1				Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3			0,50 L
								ALLE NIET-STRAATSTEENELEMENTEN Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton volgens artikel 01.14.09 van deel 3 van dit bestek, uitgezonderd betontegels volgens de Raamovereenkomst bestratingsmateriaal, zie paragraaf 12 in deel 1. Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/				
								BETONTEGELS 300 X 300 MM / 150 X 300 MM Tegels, kleur grijs, met toeslag basalt.				
5621							<u>Aanbrengen tegels dik 45 mm (nieuw)</u>					
562120	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: voetpaden Borneoplein, aansluitingen op Leusderweg bij Celebesstraat, Timorstraat, Madoerastraat en Balistraat en aansluiting bij Bonairelaan Betontegels leveren volgens bestekspostnr. 562910 en 562920 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed	m2	370,00	V		
		2					Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: lichtgrijs met basaltsplit deklaag Betontegel met facet	st			3.700,00 I	
			2				Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: lichtgrijs met basaltsplit deklaag Betontegel met facet	st			825,00 I	
				1			Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3			1,85 L	
5629							<u>Leverantie tegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm</u>					
562910	831604						Leveren betontegels. Betreft: tegels t.b.v. bestekspostnr. 562120 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo	st	3.700,00	V		
		1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: lichtgrijs met basaltsplit deklaag Betontegel met facet	st			3.700,00 L	
							Leveren op plaats van verwerking					
562920	831604						Leveren betontegels. Betreft: tegels t.b.v. bestekspostnr. 562120	st	825,00	V		
		1					Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: lichtgrijs met basaltsplit deklaag Betontegel met facet	st			825,00 L	
							Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
565							BETONTEGELS T.B.V. SLECHTZIENDEN Fabrikant gids- of geleidelijntegels: Morssinkhof Groep B.V. / Struyk Verwo of gelijkwaardig.			
5653							<u>Lev. + aanbr. geleidelijn-, gids-, noppentegels</u> Fabrikant betontegels: Morssinkhof Groep B.V. / Struyk Verwo of gelijkwaardig.			
565310	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: oversteken bij Borneoplein Betreft: signaaltegel bij oversteekplaatsen en kruising routes t.b.v. blinden/slechtzienden Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In blokverband Op zandbed	m2	8,64 V	
			2							
			5							
				2						
				9			Betontegel 300 x 300 x 60 mm, noppentegel Kleur: wit Kwaliteit: breuklastklasse 3, volgens NEN-EN 1339	st		96,00 L
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand intrillen door trilplaat met rubber manchet			
565320	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: oversteken bij BorneopleinBetreft: signaaltegel bij oversteekplaatsen en kruising routes t.b.v. blinden/slechtzienden Totale breedte tot 1,50 m In blokverband Op zandbed	m2	4,68 V	
			1							
			5							
				2						
				9			Betontegel 300 x 300 x 60 mm, geleidelijntegel Kleur: wit Kwaliteit: breuklastklasse 3, volgens NEN-EN 1339	st		52,00 L
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand intrillen door trilplaat met rubber manchet			
566							BIJZONDERE TEGELS			
5664							<u>Aanbrengen open verhardingen</u>			
566410	831199						Leveren en aanbrengen Grasklinker Greenflow, kf, Oker Camello. Situering: parkeervakken Grasklinker Greenflow 240 x 118 x 71 mm Kleur: Oker Camello Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In elleboogverband Op waterpasserende straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 550120 Stenen aangevuld volgens bestekspostnr.: 566420	m2	3.000,00 V	
								st		108.000,00 L
566420	510399						Vullen van grastegels Betreft het vullen van grasbetontegels. Situering: aangebrachte Grasklinker Greenflow volgens bestekspostnr. 566410. Aanvullen met 0,10 m bomengrond Vervoerd volgens bestekspostnr.: 281310 Bomengrond mengen met graszaad. Graszaad 1kg/100 m2, type in overleg met de directie. Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel Grastegelsubstraat verwerken volgens voorschriften leverancier.	m2	3.000,00 V	
								m3		150,00 T
								kg		30,00 L
57							AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
571							AANBRENGEN ASFALT OP RIJBANEN			
5713							<u>Rijbaan onderlaag op funderingslaag</u>			
571320	812131						Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: rijbaan Borneoplein en fietspad Borneoplein Betreft: onderlaag asfaltbetonverharding binnen de werkgrens Totaal 530 m2	ton	106,00 V	
		2					Asfalt: AC 22 base	ton		106,00 L
			3				Mengseleigenschappen: OL-B			
				3			Totale breedte 2,50 m en groter			
					1		Totale laagdikte 80 mm			
						6	Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 521210			
5714							<u>Rijbaan tussenlaag</u>			
571420	812121						Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: rijbaan Borneoplein Betreft: tussenlaag asfaltbetonverharding binnen de werkgrens Totaal 530 m2	ton	66,25 V	
		2					Asfalt: AC 16 bin	ton		66,25 L
			3				Mengseleigenschappen: TL-B			
				3			Totale breedte 2,50 m en groter			
					1		Totale laagdikte 50 mm			
						5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 571320			
5716							<u>Rijbaan deklaag</u>			
571610	812111						Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Situering: rijbaan Borneoplein en fietspad Borneoplein Betreft: deklaag asfaltbetonverharding binnen de werkgrens Totaal 530 m2	ton	53,00 V	
		2					Asfalt: AC 11 surf	ton		53,00 L
			3				Mengseleigenschappen: DL-B			
				2			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
					1		Laagdikte 40 mm			
						5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 571320 en 571420			
572							AANBRENGEN ASFALT OP FIETSPADEN			
5723							<u>Fietspad onderlaag op funderingslaag</u>			
572320	812131						Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Situering: fietspad Sabastraat Betreft: onderlaag asfaltbetonverharding fietspad binnen de werkgrens Totaal 50 m2	ton	6,25 V	
		1					Asfalt: AC 16 base	ton		6,25 L
			2				Mengseleigenschappen: OL-A			
				3			Totale breedte 2,50 m en groter			
					1		Totale laagdikte 50 mm			
						1	Op het zandbed			
572330	812131						Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	34,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
5724			1				Situering: fietspad naast rijbaan Borneoplein Betreft: onderlaag asfaltbetonverharding fietspad binnen de werkgrens Totaal 170 m2 Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-A Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Totale laagdikte 80 mm 6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 521210 <u>Fietspad tussenlaag</u>	ton		34,00 L
572420	812121			2			Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: fietspad Borneoplein Betreft: tussenlaag asfaltbetonverharding binnen de werkgrens Totaal 170 m2 Asfalt: AC 16 bin Mengseleigenschappen: TL-B Totale breedte 2,50 m en groter Totale laagdikte 50 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 572330 <u>Fietspad deklaag</u>	ton	21,25 V	
5726			2					ton		21,25 L
572620	812112		3					ton	4,38 V	
				1				ton		4,38 L
572630	812112			2				ton	21,25 V	
			9				Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met bitumen met pigment (3%) en steenslag 2/6 'Tillred' Kleur: rood Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 40 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 572420	ton		21,25 L
575				3						
5751				2						
575110	812101						Aanbrengen kleeftlaag. Situering: tussen nieuwe asfaltlagen Kleeftlaag van Bitumenemulsie: type O, kationisch Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2	1.436,50 V	
			1					ton		0,43 L
59			2							
590							HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING			
							HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5902								<u>Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, keperverband</u>			
590210	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: plateau's aansluitingen Leusderweg Materialen leveren volgens bestekspostnr. 599010 Totale breedte van 3,00 m en meer In keperverband zonder bisschopsmutsen Onbruikbare materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Betonstraatstenen: standaard keiformaat	m2	130,00 V	
		3									
			4								
				9							
					1						
						3					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		13,00 L
594								HERSTRATEN BETONTEGELS			
5942								<u>Herstraten tegels 300 x 300 mm /150 x 300 mm</u>			
594210	831403							Herstraten betontegels. Situering: trottoirs verspreid over het gehele werk Materialen leveren volgens bestekspostnr. 599320 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband in stroomlagen Onbruikbare materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels Kleur: grijs met toeslag van basalt	m2	100,00 V	
		1									
			2								
				9							
					1						
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		0,50 L
595								OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN OPSLUITBANDEN			
5950								<u>Opsluitbanden 60 x 200 mm</u>			
595010	831406							Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: verspreid over het werk Materialen leveren volgens bestekspostnr. 599510 Profiel 60 x 200 mm Onbruikbare materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810	m st	10,00 V	11,00 I
		3									
				9							
5951								<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>			
595110	831406							Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: verspreid over het werk Betreft: rechte opsluitband Materialen leveren volgens bestekspostnr. 599520 Profiel 100 x 200 mm Onbruikbare materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810	m st	10,00 V	11,00 I
		5									
				9							
595120	831406							Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: verspreid over het werk	m	5,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Betreft: gebogen opsluitband Materialen leveren volgens bestekspostnr. 599530 Profiel 100 x 200 mm Onbruikbare materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810	st		11,00 I
596		5			9		OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN TROTTOIRBANDEN			
5960							<u>Trottoirbanden 130/150 mm</u>			
596050	831405						Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: rechte banden Materialen leveren volgens bestekspostnr. 599750 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m). Profiel 130/150 x 250 mm Onbruikbare materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810	m	20,00 V	
		3			9			st		22,00 I
								m3		0,77 L
596060	831405						Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: gebogen banden Materialen leveren volgens bestekspostnr. 599760 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (0,035 m3/m). Profiel 130/150 x 250 mm Onbruikbare materialen verzamelen in een container (t.b.s.) volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal en verrekenen volgens bestekspostnr. 155810	m	10,00 V	
		3			9			st		11,00 L
								m3		0,39 L
597							HERSTRATEN PARTICULIERE VERHARDINGEN			
597010	831408						Herstraten sierbestrating. Situering: alle aansluitingen van de toegangspaden en inritten op de trottoirs Gerekend is met een diepte op het perceel van max 1,00 m en een gemiddelde breedte van 3 m per perceel. Betreft: opbreken en herstraten van: - betonstraatstenen diverse formaten - uitgewassen grindtegels diverse formaten - betontegels diverse formaten - gebakken klinkers - keien diverse formaten - sierbestrating diverse formaten Alle vrijgekomen materialen naar en soort en kleur in gescheiden vakken hergebruiken	m2	1.260,00 V	
		9								
						4	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen Materialen bijleveren Te leveren materialen worden verrekend op stelpost 950010			
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		12,60 L
597020	831406						Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	840,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
599		9		2						
							Situering: alle aansluitingen van de toegangspaden en inritten op de trottoirs Betreft: betonnen opsluitbanden en overige te herstellen kantopsluitingen op eigen terrein van de aanliggende percelen Materialen bijleveren Materialen en stelspecie worden verrekend op stelpost 950010 Inclusief eventueel paszagen van de kantopsluitingen Diverse profielen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden			
							LEVERANTIE TEKORTKOMEND MATERIAAL Fabrikant betonstraatstenen en dubbelklinkers en tegels: Morssinkhof Groep B.V. / Struyk Verwo of gelijkwaardig. Fabrikant straatbakstenen: Wienerberger Van der Sanden.			
5990							<u>Leverantie betonstraatstenen</u>			
599010	831603						Leveren betonstraatstenen. Materialen t.b.v. bestekspostnr(s). 590210 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs voorzien van een toeslagmateriaal van basalt Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st	5.850,00 V	
								st		5.850,00 L
5993							<u>Leverantie betontegels</u>			
599320	831604						Leveren betontegels. Betreft: materialen volgens bestekspostnr. 594210 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: grijs voorzien van een toeslagmateriaal van basalt 1 Leveren op plaats van verwerking	st	1.000,00 V	
								st		1.000,00 L
599330	831604						Leveren betontegels. Betreft: materialen volgens bestekspostnr. 594210 Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: voorzien van een toeslagmateriaal van basalt 1 Leveren op plaats van verwerking	st	225,00 V	
								st		225,00 L
5995							<u>Leverantie opsluitbanden</u>			
599510	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: materiaal volgens bestekspostnr. 595010 Profiel 60 x 200 mm recht, Kleur: grijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	11,00 V	
								st		11,00 L
599520	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: materiaal volgens	st	11,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
599530	831610							bestekspostnr. 595110 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Profiel 100 x 200 mm recht, Kleur: grijs	st		11,00 L
								1 Werkende lengte 1 m			
								1 Leveren op plaats van verwerking			
								Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: materiaal volgens bestekspostnr. 595120 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Profiel 100 x 200 mm , bocht Kleur: grijs	st	6,00 V	
5997	831605							R=0,50 m	st		6,00 L
								1 Werkende lengte 0,785 m			
								1 Leveren op plaats van verwerking			
								<u>Leverantie trottoirbanden</u>			
599750	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: materialen volgens bestekspostnr. 596050 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Profiel 130/150 x 250 mm , recht Kleur: grijs	st	22,00 V	
								1 Werkende lengte 1 m			
								1 Leveren op plaats van verwerking			
									st		22,00 L
599760	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: materialen volgens bestekspostnr. 596060 Voor de eenheidsprijs volgens raamovereenkomst bestratingsmateriaal Amersfoort dient de inschrijver contact op te nemen met Struyk Verwo Profiel 130/150 x 250 mm , bocht Kleur: grijs	st	11,00 V	
								R=0,50 m	st		11,00 L
								R=0,50 m inwendig			
								1 Werkende lengte 0,785 m			
								1 Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
6							TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING			
62							AANBRENGEN BELIJNING EN MARKERING			
622							MARKERING THERMOPLASTISCH MATERIAAL			
6221							<u>Leveren en aanbrengen lengtemarkering thermoplast</u>			
622120	320102						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Situering: Borneoplein Onderbroken streep 1-1 Breedte: 0,10 m Op een dichte bitumineuze ondergrond	km	0,03 V	
		3								
			2							
				3						
					1		Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg		1,05 L
						1	Uitvoeringsvorm: type II			
						1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
622130	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: Borneoplein vlakken haaiantanden 50/50 Op een dichte bitumineuze ondergrond	m2	7,80 V	
		9						m2		5,30 I
								st		19,00 I
			3							
				1			Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg		54,60 L
					2		Uitvoeringsvorm: type II			
						1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
625							ELEMENTEN MARKERING Fabrikant betonstraatstenen: Morssinkhof Groep B.V. of gelijkwaardig.			
6251							<u>Lev. en aanbr. markering; betonstraatstenen keiformaat.</u>			
625110	831132						Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: puntmarkering Borneoplein Afwerking: betonstraatsteen met witte deklaag (verkeerssteen) Verband bestrating: blokverband Puntmarkering Op straatlaag	m	16,00 V	
		9								
			9							
				1			Op straatlaag			
					2		Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur: wit	st		720,00 L
						2	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
628							MARKERING TABLEAU'S / SYMBOLEN			
628010	831132						Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: plateau-opgang en drempels Afwerking: betonstraatsteen met witte deklaag (verkeerssteen) Verband bestrating volgens detail 1. Plateau-opgangen en drempel Op straatlaag	m	162,00 V	
		9								
			9							
				1			Op straatlaag			
					2		Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur: wit	st		3.200,00 L
						2	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
63							AANBRENGEN WEGBEBAKENING			
631							VOORZIENING WEGBEBAKENING			
6312							<u>Leveren en aanbrengen verkeerszuil</u>			
631210	321303						Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Situering: Borneoplein Inclusief benodigd grondwerk In het maaiveld	st	1,00 V	
		1					Verkeerszuil: - model D02ro_BB22 - kunststof koker 76/48 mm Ø - koker geel Klasse II - bord type: DOR/HIP - model D 02 - afmeting 400 mm Ø Leverancier: Pol Heteren o.g.	st		1,00 L
				9			Retroreflecterend Klasse III			
					9		1 Langs een weg met gescheiden rijbanen			
633							VERKEERSBORDPALEN Voor eisen zie paragraaf 32.02.01 in deel 3 van dit bestek.			
6336							<u>Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen</u>			
633610	321301						Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens In het maaiveld of in bestrating	st	23,00 V	
		9					Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis Gecoat, RAL 9007	st		13,00 L
			2				Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)			
				4			2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
634							VERKEERSBORDEN Voor eisen zie paragraaf 32.12.03 in deel 3 van dit bestek.			
6341							<u>Aanbrengen verkeersbord, rond model</u>			
634110	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: te plaatsen verkeersbord Materialen leveren volgens bestekspostnr. 634190 De borden bevestigen aan: flespaal	st	25,00 V	
					2		Afmetingen volgens type I	st		25,00 I
							Type:			
							- A01_030-zb	st		3,00 I
							- A01_030-ze	st		3,00 I
							- B06	st		1,00 I
							- C02	st		4,00 I
							- C03	st		1,00 I
							- C14	st		1,00 I
							- E01	st		1,00 I
							- G11	st		1,00 I
							- L08	st		2,00 I
							- OB54	st		1,00 I
							- Straatnaamborden	st		7,00 I
							Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal)	st		50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
634120	321302					3	Retroflecterend, klasse II			
						2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
							Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	46,00 V	
							Situering: diverse locaties binnen de werkgrens			
							Betreft: te plaatsen verkeersbord			
							Materialen leveren volgens bestekspostnr. 634190			
							De borden bevestigen aan: lichtmast			
						2	Afmetingen volgens type I	st		46,00 I
							Type:			
							- B03	st		1,00 I
							- C03	st		1,00 I
							- D06I	st		1,00 I
							- E04	st		1,00 I
							- OB504	st		3,00 I
634190	321399						- OB52	st		3,00 I
							- OB54	st		1,00 I
							- Elektrisch laden	st		1,00 I
							- Straatnaamborden	st		34,00 I
							Bevestigen d.m.v. 2 HI-Torque verkeersbordklemmen per bord (lichtmast)	st		92,00 L
						3	Retroflecterend, klasse II			
						2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
							Leveren verkeersborden.	st	71,00 V	
							Betreft: bebording rond volgens bestekspostnr. 634110 en 634120			
							Afmetingen volgens type I			
							- A01_030-zb	st		2,00 I
							- A01_030-ze	st		2,00 I
							- B03	st		1,00 I
635	321399						- B06	st		1,00 I
							- C02	st		4,00 I
							- C03	st		2,00 I
							- C14	st		1,00 I
							- D04I	st		1,00 I
							- E01	st		1,00 I
							- E04	st		1,00 I
							- G11	st		1,00 I
							- L08	st		2,00 I
							- OB504	st		3,00 I
							- OB52	st		1,00 I
							- OB54	st		1,00 I
							- Elektrisch laden	st		3,00 I
							- Straatnaamborden	st		41,00 I
6351	321399						Retroflecterend, klasse II			
							Leveren op plaats van verwerking			
							VERWERKEN REVISIE BEBORDING			
635110	321399						<u>Verwerken uitgevoerde werkzaamheden</u>			
							Verwerken gegevens beborden en palen. Betreft: het verwerken van het uitgevoerde werk in GeoVisia Contactpersoon: G. van der Zee Telefoonnr. 033-4695088 Voor aan te leveren informatie zie bijlage 9 Muteren in Geovisia	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
64							AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR			
641							AANBRENGEN AFZETMATERIALEN			
6411							<u>Leveren en aanbrengen afzetmaterialen</u>			
641180	722016						Aanbrengen paal. Situering: op aanwijs van de directie. Inclusief benodigd grondwerk Rode reflectieband tegen de rijrichting in plaatsen In een bestrating	st	10,00 V	
		4					Afsluitpaal Diamantkoppaal met vellingkant Kleur: zwart Voorzien van twee sleuven aan de bovenkant met daarin 2 rode en witte reflectiebanden Afmetingen 150 x 150 x 1400 mm Materiaal: gerecycled kunststof	st		10,00 L
			2				Bestrating rondom herstellen			
						1	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
644							AANBRENGEN MEUBILAIR			
6441							<u>Aanbrengen zitbank</u>			
644120	722024						Aanbrengen zitelement. Situering: grasveld bij kruising Billitonstraat en Bankastraat Inclusief benodigd grondwerk In het maaiveld	st	2,00 V	
		1					Zitelement	st		2,00 L
			1				Betonnen picknickbank Afmetingen picknickbank 1800 x 1920 x 750 mm Afmetingen tafelblad 1800 x 900 x 70 mm			
						1	Met prefab fundatie			
						2	Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld			
						9	In maaiveld			
						2	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
645							AANBRENGEN VOORZIENINGEN			
6451							<u>Aanbrengen fietsvoorziening</u>			
645130	722010						Aanbrengen fietsparkeervoorziening. Situering: parkeerkoffer Bankastraat Inclusief grondwerk Grondsoort: zand voor zandbed In het maaiveld	st	3,00 V	
		1					Fietsenrek geleideboog Afstand tussen de geleideboog minimaal 900 mm i.v.m. doorgang mindervaliden Materiaal: thermisch verzinkt Afmetingen: - doorsnede buis ø 47,5 mm - lengte 900 mm Leverancier: Falco B.V. te Vriezeveen	st		3,00 L
			1				Met prefab fundatie betonvoet 300 x 300 x 300 mm Prefab fundatie betonvoet onder straatwerk.			
						1	Bestrating rondom herstellen			
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
646							FAUNAPASSAGE			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
646010	640455							Aanbrengen faunatunnel- groot Betreft het aanbrengen van een systeem van polymeerbetonelementen inclusief grondwerk. Elementen t.b.v. inbouw in wegdek dienen minimaal te voldoen aan belastingklasse D400 (NEN-EN 1433) Situering: Borneoplein Ten behoeve van: faunapassage Amfibieëngeleidingssysteem: Fabrikaat: ACO B.V.0314-368280 Type: ACO PRO Bestaande uit: Tunnelement: - monolithisch tunnelsysteem met klimaatopeningen KT500-640 - afmeting (bxhxl): 630 x 640 x 1000 mm Geleidingswand LEP100: - afmeting (hxl): 470 x 450 x 1000 mm Ingangselement, set KPS 1000-700-3000: - afmeting (bxhxl): 3000 x 720 x 1000 mm bestaande uit: - ingangselement KP1000-700 - vleugelwand L KP1000-700 - vleugelwand R KP1000-700 - klimaatplaten 480 x 480 x 30 mm - adapterplaat KT500 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	34,00 V	
65								OPENBARE VERLICHTING / LICHTMASTEN			
652								AANBRENGEN LICHTMASTEN			
6520								<u>Aanbrengen lichtmasten inclusief grondwerk.</u>			
652010	340101							Aanbrengen verlichtingsobject. XA 4,0m paaltop. Situering:Indische Buurt Lichtmast: Lichtmast LPH=4.00m paaltop fabrikaat Nedal type code K040PT01.6E.002 HDPE grondstuk Grondstuk lengte 0,8m Bescherminswijze: geen blank geschuurd. HDPE grondstuk Nominale masthoogte: 4,0 m Aan te brengen onderdelen: Verlichtingsarmatuur: KFK-L2WG5-IJS-Code7-2700K-1600 1xL2WG5-1600lm -12.8W, dimprofiel 3A, voorzien van ingebouwde driver met Dali aansturing ingesteld op 3A Lamp: L2WG5 LM12.8W Montagevoorziening: De mast wordt geaard op het aardscherp of aardlitze van de aansluitkabel. Het aardscherp of aardlitze dient voorzien te worden van een isolatiekous kleur groen-geel. De uiteinde(n) dienen voorzien te worden van een geschikte kabelschoen. Het armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer. Aansluitvoorziening: Zekeringunit 1 zekering (2A) fabrikaat Langmatz type EK480-G3S2d Voorzien van voor-gemonteerd aardedraad.	st	45,00 V	
		1						Lichtmast: Lichtmast LPH=4.00m paaltop fabrikaat Nedal type code K040PT01.6E.002 HDPE grondstuk Grondstuk lengte 0,8m Bescherminswijze: geen blank geschuurd. HDPE grondstuk Nominale masthoogte: 4,0 m Aan te brengen onderdelen: Verlichtingsarmatuur: KFK-L2WG5-IJS-Code7-2700K-1600 1xL2WG5-1600lm -12.8W, dimprofiel 3A, voorzien van ingebouwde driver met Dali aansturing ingesteld op 3A Lamp: L2WG5 LM12.8W Montagevoorziening: De mast wordt geaard op het aardscherp of aardlitze van de aansluitkabel. Het aardscherp of aardlitze dient voorzien te worden van een isolatiekous kleur groen-geel. De uiteinde(n) dienen voorzien te worden van een geschikte kabelschoen. Het armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer. Aansluitvoorziening: Zekeringunit 1 zekering (2A) fabrikaat Langmatz type EK480-G3S2d Voorzien van voor-gemonteerd aardedraad.	st		45,00 L
			1					Lichtmast: Lichtmast LPH=4.00m paaltop fabrikaat Nedal type code K040PT01.6E.002 HDPE grondstuk Grondstuk lengte 0,8m Bescherminswijze: geen blank geschuurd. HDPE grondstuk Nominale masthoogte: 4,0 m Aan te brengen onderdelen: Verlichtingsarmatuur: KFK-L2WG5-IJS-Code7-2700K-1600 1xL2WG5-1600lm -12.8W, dimprofiel 3A, voorzien van ingebouwde driver met Dali aansturing ingesteld op 3A Lamp: L2WG5 LM12.8W Montagevoorziening: De mast wordt geaard op het aardscherp of aardlitze van de aansluitkabel. Het aardscherp of aardlitze dient voorzien te worden van een isolatiekous kleur groen-geel. De uiteinde(n) dienen voorzien te worden van een geschikte kabelschoen. Het armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer. Aansluitvoorziening: Zekeringunit 1 zekering (2A) fabrikaat Langmatz type EK480-G3S2d Voorzien van voor-gemonteerd aardedraad.	st		45,00 L
								Lichtmast: Lichtmast LPH=4.00m paaltop fabrikaat Nedal type code K040PT01.6E.002 HDPE grondstuk Grondstuk lengte 0,8m Bescherminswijze: geen blank geschuurd. HDPE grondstuk Nominale masthoogte: 4,0 m Aan te brengen onderdelen: Verlichtingsarmatuur: KFK-L2WG5-IJS-Code7-2700K-1600 1xL2WG5-1600lm -12.8W, dimprofiel 3A, voorzien van ingebouwde driver met Dali aansturing ingesteld op 3A Lamp: L2WG5 LM12.8W Montagevoorziening: De mast wordt geaard op het aardscherp of aardlitze van de aansluitkabel. Het aardscherp of aardlitze dient voorzien te worden van een isolatiekous kleur groen-geel. De uiteinde(n) dienen voorzien te worden van een geschikte kabelschoen. Het armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer. Aansluitvoorziening: Zekeringunit 1 zekering (2A) fabrikaat Langmatz type EK480-G3S2d Voorzien van voor-gemonteerd aardedraad.	st		45,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
652020	340101						Aansluitsnoer: Type: QWPK 5 x 1,5 mm ² Lengte snoer is circa lichtpunthoogte mast (4,00 m) 4,0 + 1,0 m is circa 5,0 m per lm	st		45,00	L
							Objectnummer: Nader door de opdrachtgever te bepalen	st		45,00	L
				1			Grondstuk vullen met: drainzand circa 0,04 m3 per mast Betreft: het onderste van de mast t/m 0,1 m boven maaiveld.	m3		1,80	L
				9			Inclusief benodigd grondwerk				
					1		Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Mutatieformulieren invullen volgens bestekspostnr.: 657010	st		45,00	L
					1		Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnummer 657020				
							Aanbrengen verlichtingsobject. XB 6,0m met enkele uithouder Situering:Indische Buurt	st	122,00 V		
				1			Lichtmast: Lichtmast LPH=6.00m enkel fabrikaat Nedal type code K060UE03.6E.026 HDPE grondstuk Grondstuk lengte 1,0 m Bescherminswijze: HDPE grondstuk	st		122,00	L
					1		Nominale masthoogte: 6,0 m Aan te brengen onderdelen: Verlichtingsarmatuur: fabrikaat Modenista type Setga CK12-DWC - WW 12xCK12S/2700 1692lm dimprofiel 3A , voorzien van ingebouwde driver met Dali aansturing ingesteld op dimprofiel 3A	st		122,00	L
							Lamp: 12xCK12S/2700 1692lm	st		122,00	L
							Montagevoorziening: De mast wordt geaard op het aardscherm of aardlitze van de aansluitkabel. Het aardscherm of aardlitze dient voorzien te worden van een isolatiekous kleur groen-geel. De uiteinde(n) dienen voorzien te worden van een geschikte kabelschoen. Het armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer.	st		122,00	L
							Aansluitvoorziening: Zekeringunit 1 zekering (2A) fabrikaat Langmatz type EK480-G3S2d Voorzien van voor-gemonteerd aardedraad.	st		122,00	L
							Aansluitsnoer: Type: QWPK 5 x 1,5 mm ² Lengte snoer is circa lichtpunthoogte mast (6,00 m) 6,0 + 1,50 m is circa 7,50 m per lm	st		122,00	L
							Objectnummer: Nader door de opdrachtgever te bepalen	st		122,00	L
653				1			Grondstuk vullen met: brekerzand of drainzand circa 0,04 m3 per mast Betreft: het onderste van de mast t/m 0,1 m boven maaiveld.	m3		4,88	L
				9			Inclusief benodigd grondwerk				
					1		Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Mutatieformulieren invullen volgens bestekspostnr.: 657010	st		122,00	L
					1		Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnummer 657020				
							AANBRENGEN MANTELBUIZEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
6530										
653010	262101									
			1							
				9						
					2	1				
						9				
654										
6541										
654110	240201									
			3							
				5						
					1					
						1				
							1			
654120	240201									
			3							
				5						
					1					
						2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
6542							1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen			
							<u>Aanbrengen grondkabels</u>			
654210	263101						Aanbrengen energiegrondkabel.	m	946,00 V	
							Betreft hoofdkabel openbare verlichting.			
			1				Laagspanningskabel	m		946,00 L
							EO-YmeKasz 0,6/1kV OV 4x6 mm ²			
			1				Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m			
					9		Leggen en verwerken hoofdkabel			
							incl. ca. 208 meter kabel in buis			
					9		incl. overlengte t.b.v. slagen en invoer in verdeelkasten en moffen			
							3m in verdeelkast en 0,5m in mof			
							3m in mast en bij in/uit 3m in en 3m uit mast			
					2		Kabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge afstand 5,0 m	st		189,00 L
							Tevens aanbrengen binnen 1 meter van aftakkingen.			
							Kabelzegels in de kleur rood en voorzien van de tekst "OV-net gemeente Amersfoort"			
654220	263101						Aanbrengen energiegrondkabel.	m	4.633,00 V	
							Betreft hoofdkabel openbare verlichting.			
			1				Laagspanningskabel	m		4.633,00 L
							EO-YmeKasz 0,6/1kV OV 4x10 mm ²			
			1				Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m			
					9		Leggen en verwerken hoofdkabel			
							incl. ca. 184 meter kabel in buis			
					9		incl. overlengte t.b.v. slagen en invoer in verdeelkasten en moffen			
							3m in verdeelkast en 0,5m in mof			
							3m in mast en bij in/uit 3m in en 3m uit mast			
					2		Kabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge afstand 5,0 m	st		927,00 L
							Tevens aanbrengen binnen 1 meter van aftakkingen.			
							Kabelzegels in de kleur rood en voorzien van de tekst "OV-net gemeente Amersfoort"			
654230	263123						Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -laagspanning	st	38,00 V	
							splitsmof in kabelnet of aftakmof ten behoeve van aansluiten lichtmast, op kabelnet gemeente Amersfoort	st		38,00 L
			9				Kunststofkabel			
			1				Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm ²			
				2			Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede 4 tot en met 10 mm ²			
					9		4-aderig met aardscherm			
					9		Verbinding door middel van kunststof spuitwikkelmof			
					1		Spanningsloos monteren			
654240	263122						Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning	st	2,00 V	
							verbindingsmof in kabelnet of aftakmof ten behoeve van aansluiten lichtmast, op kabelnet gemeente Amersfoort	st		2,00 L
			1				Kunststofkabel			
					9		4-aderig met aardscherm			
							aderdoorsnede tot en met 10 mm ²			
					9		Verbinding door middel van kunststof spuitwikkelmof			
					9		Spanningsloos monteren			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
6543								<u>verwijderen grondkabels</u>		
654310	261101							Verwijderen grondkabel. Betreft hoofdkabel openbare verlichting. Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel Laagspanningskabel 4x10mm2 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden 1 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer	m	460,00 V
		4								
			2							
				1						
					1					
655								MONTAGEWERKZAAMHEDEN.		
6550								<u>Aansluiten</u>		
655010	349999							Aansluiten kabel in kast 4x10 mm ² Laagspanningsgrondkabel EO-YMeKasz tot 4x10mm ² Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m4-aderig met aardmantel. Betreft: enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort. Aansluiten kabel in kast t/m 4x10 mm ² Laagspanningsgrondkabel EO-YMeKasz tot 4x10 mm ² Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m 4-aderig met aardmantel. Betreft enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort.	st	2,00 V
655020	349999							Aansluiten kabel in lichtmast 4x6 mm ² Laagspanningsgrondkabel EO-YMeKasz tot 4x6mm ² Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m4-aderig met aardmantel. Betreft: enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort. Aansluiten kabel in lichtmast t/m 4x6 mm ² Laagspanningsgrondkabel EO-YMeKasz tot 4x6 mm ² Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m 4-aderig met aardmantel. Betreft enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort.	st	29,00 V
655030	349999							Aansluiten kabel in lichtmast 4x10 mm ² Laagspanningsgrondkabel EO-YMeKasz tot 4x10mm ² Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m4-aderig met aardmantel. Betreft: enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort. Aansluiten kabel in lichtmast t/m 4x10 mm ² Laagspanningsgrondkabel EO-YMeKasz tot 4x10 mm ² Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m 4-aderig met aardmantel. Betreft enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort.	st	12,00 V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
655040	349999						Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x6 mm ² Laagspanningsgrondkabel EO-YMeKasz tot 4x6 mm ² Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m4-aderig met aardmantel. Betreft: enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort. Aansluiten kabel in/uit lichtmast t/m 4x6mm ² Laagspanningsgrondkabel EO-YMeKasz tot 4x6 mm ² Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m 4-aderig met aardmantel. Betreft enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort.	st	14,00 V	
655050	349999						Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x10 mm ² Laagspanningsgrondkabel EO-YMeKasz tot 4x10 mm ² Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m4-aderig met aardmantel. Betreft: enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort. Aansluiten kabel in/uit lichtmast t/m 4x10mm ² Laagspanningsgrondkabel EO-YMeKasz tot 4x10 mm ² Gewicht kabel: tot ca 1 kg/m 4-aderig met aardmantel. Betreft enkele aansluiting op OV-net gemeente Amersfoort.	st	112,00 V	
655060	349999						Aanbrengen schone aarding in lichtmast. Op de posities zoals op tekening aangegeven. afmonteren in mast op daarvoor bestemde klemmenstrook Aantal pennen, patroon en lengtes ter keuze van de aannemer. Te realiseren maximale aardverspreidingsweerstand: 1,5 Ohm.	st	6,00 V	
							Pen(nen) in koper Materiaal pen(nen): BC25 ²	st		6,00 L
655070	349999						Aanbrengen schone aarding in voedingskast. Op de posities zoals op tekening aangegeven. afmonteren in voedingskast op daarvoor bestemde klemmenstrook Aantal pennen, patroon en lengtes ter keuze van de aannemer. Te realiseren maximale aardverspreidingsweerstand: 1,0 Ohm.	st	1,00 V	
							Pen(nen) in koper Materiaal pen(nen): BC25 ²	st		1,00 L
655080	349999						Aanbrengen schone aarde ster. Betreft het aanbrengen van een schone aarde ster van 3 aardelektrode. 3 aardelektroden. Om de 36 meter gekoppeld.	st	3,00 V	
								st		9,00 L
								m		108,00 L
656							OV-MEETVERDEELINRICHTINGEN			
6560							<u>OV-meetverdeelinrichtingen</u>			
656010	349999						Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. type [RVN50 + RVN53] of [RH600 + RH1400] OVL kast met 4 afgaande 3 fase groepen Kast aanbrengen op fundering inclusief leveren passende fundatie Schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit een kastenbatterij:	st	1,00 V	
								st		1,00 L
								st		1,00 L
								st		1,00 L
								st		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Deel Energiebedrijf	st		1,00	L
								Conform vigerende Ontwerp en uitvoeringseisen Openbare verlichting gemeente Amersfoort.				
								Deel Openbare Verlichting	st		1,00	L
								Conform vigerende Ontwerp en uitvoeringseisen Openbare verlichting gemeente Amersfoort.				
656020	349999							Leveren en aanbrengen fundatie korrels	st	1,00	V	
								Leveren en aanbrengen fundatie korrels voor het afvullen kast				
								korrels fabikaat ABB Infra lectra te Rotterdam.	st		1,00	L
								bestaande uit 50 liter zakken				
657								DIVERSEN T.B.V. OPENBARE VERLICHTING				
657010	344099							Het invullen en leveren van mutatieformulieren.	st	328,00	V	
								Het invullen en leveren van mutatieformulieren.				
								Betreft: een opgave van verwijderde,				
								[ver]plaatste lichtmasten en armaturen,				
								mastnummers en locatie van de lichtmasten				
								Op een volgens door de directie te verstrekken mutatieformulier				
								Mutatieformulieren van de gemeente Amersfoort invullen na overleg met de taakopzichter O.V, de heer Sake Takken telefoon 033-4695832				
								email: sd.takken@amersfoort.nl				
657020	344002	1						Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
								Betreft: revisieteknwerk openbare verlichting als bedoeld in hoofdstuk 3 paragraaf 34 02 13, lid 01 t/m 05				
								Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet				
								Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal				
								Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden				
								4 Gegevens analoog in 3 voud verstrekken				
								Gegevens digitaal verstrekken				
								Uiterlijk 6. weken na het gereedkomen van de werkzaamheden				
657030	343003	1						Inspecteren schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00	V	
								conform NEN1010				
								Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting:				
								Inspecteren omvat het volgende: Uitvoeren van een inspectie conform bijlage 61F (inspectierapport) en hdfs 34 15 05 lid 05 en lid 09 van dit bestek				
								Frequentie van inspecteren: eenmalig				
								Tijdstip van inspecteren: voor de oplevering				
								1 Rapporteren inspectiegegevens: Conform hdfs 34 15 05 lid 05 en lid 09 en conform NEN1010 bijlage 61F				
657040	344099							Opstellen aardingplan.	EUR		N	
								Betreft het opstellen van een aardingplan van het gehele werk.				
								Aarding plan ter goedkeuring voorleggen aan de taakopzichter O.V, de heer Sake Takken telefoon 033-4695832				
								email: sd.takken@amersfoort.nl				
657050	344099							Nummering lichtmasten.	EUR		N	
								Betreft: het nummeren van de lichtmasten.				
								Inclusief het opstellen van een voorstel van de nummering van de masten.				
								Definitieve nummers in overleg met de taakopzichter O.V, de heer Sake Takken telefoon 033-4695832				
								email: sd.takken@amersfoort.nl				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
711115	515405						Boompalen dienen minimaal 1,20m onder maaiveld te staat i.v.m. houvast. Vurenhouten Palen strak tegen de kluit plaatsen Boomband: breed 50 mm Type "autogordel", gevlochten nylonraden in een zigzagformatie met een dichte zetting. Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m Bomen en boompalen in de rij richten Boompalen verticaal aanbrengen	st		86,00 L
					1					
					1					
					1					
712	515405						Aanbrengen voorziening watergift bomen. Situering: rondom te planten bomen Toepassing: bewatering van de wortelkluit Gietrand van kunststof GreenMax Bio Based gietrand, bruin of gelijkwaardig Type: AMGR Biobased gietrand Materiaal: Biobased polyethyleen op basis van ethanol suikerriet UV-Stabiel Kleur: bruin Hoogte: 0,30 m Dikte: 2,0 mm Gietrand: 25 m per rol Uitvoering: glad Leverancier: GreenMax o.g.	st		43,00 I
		1							st	43,00 L
					9		Omvang ø wortelkluit = omvang ø gietrand Gerekend met ca. 3,00 m per boom	m		129,00 L
					9		Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm Waterpas stellen Wand afsluiten met dubbelzijdig tape en vastspijkeren aan buitenzijde boompalen Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein Boomspiegel afwerken met houtsnippers	m3		4,30 L
7121							PLANTEN BOMEN IN GRAS			
7121							<u>Planten bomen in gras</u>			
712110	515299						Leveren en aanbrengen bomen in gazon, incl. palen/banden, Situering: Kapelweg	st	53,00 V	
712111	510303						Maken plantgat. Alvorens te ontgraven: 4 m2 gras wegsteken, vrijkomend gras heeft voor opdrachtgever geen waarde Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,5 maal de kluit doorsnede Diepte plantgat minimaal 1,5 maal de diameter van de kluit Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st		53,00 I
712112	510204						Bemesten bomen. Aardachtige meststof Bomenstarter schimmeldominant, leverancier Orgapower 's Hertogenbosch of Vivimus DCM of gelijkwaardig Uitsluitend leveren met certificaat onkruid- en schervvrij Hoeveelheid: 0,10 m3/m2 Meststof opmengen met uitkomende grond en verwerken rondom de kluit bij het planten van de boom	st		53,00 I
					4					
					2					
					9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
712113	515204							Planten bomen.	st		53,00 I
								Periode van planten : september - november			
		2						Bomen met kluit	st		53,00 I
								Type:			
								- Betula pendula, plantmaat 18/20, 3x verplant, geleverd met draadkluit	st		3,00 L
								- Corylus avellana, meerstammig, plantmaat 300-350 cm hoog, 100-150 cm breed, 3-5 stammen, 5x verplant, 120-140 cm opkroonhoogte, parasolvorm	st		6,00 L
								- Malus sylvestris, plantmaat 18/20, 3x verplant, geleverd met draadkluit	st		16,00 L
								- Pinus contorta, plantmaat 18/20, 3x verplant, geleverd met draadkluit	st		8,00 L
								- Pinus sylvestris, plantmaat 20/25, 4x verplant, geleverd met draadkluit	st		2,00 L
								- Pinus sylvestris, meerstammig, plantmaat 300-350 cm hoog, 200-250 cm breed, 2-3 stammen, 5x verplant, 125-150 cm opkroonhoogte, parasolvorm.	st		2,00 L
								- Quercus petraea, plantmaat 20/25, 4x verplant, geleverd met draadkluit	st		7,00 L
								- Sorbus aucuparia, meerstammig, plantmaat 300-350 cm hoog, 100-150 cm breed, 3-5 stammen, 5x verplant, 120-140 cm opkroonhoogte, parasolvorm.	st		8,00 L
								- Tilia cordata, plantmaat 20/25, 4x verplant, geleverd met draadkluit	st		1,00 L
		2						In plantgaten volgens bestekspostnr. 712111			
								Elke boom voorzien van bemesting Vivimus DCM 0,10 m3 per boom	m3		5,30 L
712114	515402										
		2						Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		106,00 I
								Verankering door middel van 2 boompalen per boom			
		1						Boompaal:	st		106,00 L
								Lengte: 2,50 m			
								Diameter: 0,08 - 0,09 m			
								Niet-verduurzaamd, wigvormig gepunt en gekruind			
								Boompalen bovengronds op gelijke lengte verwerken			
								Palen strak tegen de kluit plaatsen			
		1						Boomband: breed 50 mm met schuifmof of band wat geen staaldraad bevat	st		106,00 L
712115	515405										
								Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m			
								Bomen en boompalen in de rij richten			
						1	Boompalen verticaal aanbrengen				
712115	515405										
								Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st		53,00 I
							Situering: rondom te planten bomen				
							Toepassing: bewatering van de wortelkluit				
		1					Gietrand van kunststof GreenMax Bio Based gietrand, bruin of gelijkwaardig	st		53,00 L	
							Type: AMGR Biobased gietrand				
							Materiaal: Biobased polyethyleen op basis van ethanol suikerriet UV-Stabiel				
							Kleur: bruin				
							Hoogte: 0,30 m				
							Dikte: 2,0 mm				
							Gietrand: 25 m per rol				
							Uitvoering: glad				
							Leverancier: GreenMax o.g.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				9				Omvang ø wortelkluit = omvang ø gietrand Gerekend met ca. 3,00 m per boom	m		159,00 L
				9				Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm Waterpas stellen Wand afsluiten met dubbelzijdig tape en vastspijkeren aan buitenzijde boompalen			
				1				Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein			
				9				Boomspiegel afwerken met bijbehorende kokosmat Coco Disk - 100 cm) en biologisch afbreekbare bevestigingspennen (BIO PEN)	st st		53,00 L 106,00 L
712116	515403							Aanbrengen anti-maaischade palen.	st		53,00 I
		2						2 palen per boom, aan weerszijde van de boom			
			1					Paal: Lengte: 1,00 m Diameter: 80 mm Niet-verduurzaamd, wigvormig gepunt en gekruind	st		53,00 L
				1				Lengte paal boven maaiveld: 0,40 m			
713								PLANTEN BODEMBEDEKKERS			
7131								<u>Leveren en planten van sierplantsoen, bodembedekker.</u>			
713110	514206							Planten van sierplantsoen.	st	35.226,00 V	
								Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: bodembedekkende vaste planten Voorzien van bemesting van 5 m3 compost/are en deze bemesting 0,15 m diep doorfrezen	m3		176,13 L
		3						Sierplantsoen/heesters met kluit in container Plantmaat onderstaande type: P9 Type:	st		35.226,00 I
								- Brunnera macrophylla 'Silver Heart'	st		1.039,00 L
								- Carex morowii 'Mosten'	st		1.061,00 L
								- Deschampsia cespitosa 'Palava'	st		613,00 L
								- Dryopteris Filix Mas	st		1.228,00 L
								- Eurybia divaricata 'Beth'	st		422,00 L
								- Gallium odoratum	st		1.035,00 L
								- Geranium macrorrhizum 'Spessart'	st		3.134,00 L
								- Geranium macrorrhizum 'White Ness'	st		4.536,00 L
								- Hedera helix	st		1.041,00 L
								- Hedera helix 'Dyinnii'	st		955,00 L
								- Lamiastrum galeobdolon 'Herman's Pride'	st		2.835,00 L
								- Liriope muscari 'Moneymaker'	st		4.784,00 L
								- Luzula nivea	st		6.165,00 L
								- Polystichum braunii	st		415,00 L
								- Sesleria heuffleriana	st		3.405,00 L
								- Stachys macrantha 'Morning Blush'	st		252,00 L
								- Waldsteinia ternata	st		2.306,00 L
		2						Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
			1					In voorbereekte grond			
				2				Plantverband: volgens tekening GAm2502-404 Situatie te maken werk groen			
714								PLANTEN SIERPLANTSOEN			
7141								<u>Leveren en planten van sierplantsoen.</u>			
714110	514206							Planten van sierplantsoen.	st	39,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
714120	514206							Situering: Kapelweg			
								Voorzien van bemesting van 5 m3 compost/are en	m3		0,20 L
								deze bemesting 0,15 m diep doorfrozen			
		2						Sierplantsoen/heesters met kluit Type:	st		39,00 I
								- Cotinus coggygrya, plantmaat 80-100	st		10,00 L
								- Lonicera purpusii 'Winter Beauty', plantmaat 60/80 C10	st		16,00 L
								- Rhamnus frangula, plantmaat 80/100 C10	st		2,00 L
								- Cytisus scoparius, plantmaat 80/100 C10	st		11,00 L
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1					In voorberewkte grond			
714130	514206						2	Plantverband: volgens tekening GAm2502-404 Situatie te maken			
								werk groen			
								Planten van sierplantsoen.	st	628,00 V	
								Situering: woonstraten			
								Voorzien van bemesting van 5 m3 compost/are en	m3		3,14 L
								deze bemesting 0,15 m diep doorfrozen			
		2						Sierplantsoen/heesters met kluit Type:	st		628,00 I
								- Euonymus fortunei 'Dart's Blanket', plantmaat 30-40 C1.5	st		357,00 L
								- Prunus laurocerasus 'Polster', plantmaat 30-40 met kluit	st		88,00 L
								- Pinus mugo var. pumilio, plantmaat 40/50 met kluit	st		237,00 L
714140	514206	1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1					In voorberewkte grond			
							2	Plantverband: volgens tekening GAm2502-404 Situatie te maken			
								werk groen			
								Planten van sierplantsoen.	st	5.303,00 V	
								Situering: verspreid over het gehele werk			
								Voorzien van bemesting van 5 m3 compost/are en	m3		26,52 L
								deze bemesting 0,15 m diep doorfrozen			
		2						Sierplantsoen/heesters met kluit	st		5.303,00 I
								Type:			
714150	514208							- Alium nigrum, plantmaat	st		357,00 L
								- Chionodoxa forbesii 'Blue Giant', plantmaat	st		3.214,00 L
								- Lilium martagon 'Snowy Morning', plantmaat	st		1.732,00 L
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1					In voorberewkte grond			
							2	Plantverband: volgens tekening GAm2502-404 Situatie te maken			
								werk groen			
								Planten van haagplantsoen.	st	16,00 V	
								Situering: Kapelweg			
		2						Voorzien van bemesting van 5 m3 compost/are	m3		0,08 L
714150	514208							Sierplantsoen/heesters met kluit Type:	st		16,00 I
								- Lonicera periclymenum, plantmaat 70 C2	st		16,00 L
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1					In voorberewkte grond			
							2	Plantverband: volgens tekening GAm2502-404 Situatie te maken			
								werk groen			
								Planten van haagplantsoen.	st	507,00 V	
								Situering: Bankastraat			
								Plantmateriaal:	st		507,00 I
								Type:			
714150	514208							- Fagus sylvatica, plantmaat 18-20	st		507,00 L
		9						Aanvullen bestaande haag			
			3					In niet-voorbewerkte grond			
							1	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde			
								grond			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
							1			
							Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden			
715							INZAAIEN GRONDOPPERVLAK			
7150							<u>Intensieve terreinen</u>			
715010	511299						Zaaien, recreatieve grasvelden en bermen. Situering: verspreid over het gehele terrein.	are	2,50 V	
715011	221132						Egaliseren met bovenhouden bovengrond. Betreft: het zogenaamde na-egaliseren direct voorafgaande het inzaaien van de terreindelen. Grondsoort: teellaag / humeus matig fijn zand. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	are		2,50 I
			1				Egaliseren en verkruiemelen van de bovenlaag met een maximale kluitgrootte van 15 mm.			
				9			Egaliseren volgens natuurlijk verhang			
					2					
715012	510201						Bemesten terrein. Direct voorafgaande aan het inzaaien van het terrein. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	are		2,50 I
			1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				1			Korrelachtige meststof NPK 6-5-20 + 3 MgO + 0,1% Fe			
					2		Hoeveelheid: gemiddeld 2,0 kg per 100 m2	kg		5,00 L
					1		Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,05 m			
					2					
715013	512101						Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2	are		2,50 I
			1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				1			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
					2		Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld "Parken 1" met Headstart Gold (Limagrain Advanta)	kg		5,00 L
					1		Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2			
					3		De grond direct na het zaaien aandrukken			
715014	510201						Bemesten terrein. Direct voorafgaande aan het inzaaien van het terrein Betreft: bemesting voor in te zaaien gazon / bermen Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2	are		2,50 I
			2				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				1			Bodemverbeteraar DCM Vivimus Universeel			
					9		Meststof: DCM Activator (4-3-5 + sporenelementen Leverancier DCM of gelijkwaardig Uitsluitend bouwstoffen 100% organisch			
					9		Bodemverbeteraar 0,50 m3 per 100 m2	m3		2,50 L
							Meststof 20 kg per 100 m2	kg		50,00 L
					2		Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,25 m			
7151							<u>Extensieve terreinen</u>			
715110	511299						Zaaien, bloemrijk gras. Situering: bermen Kapelstraat	are	60,00 V	
715111	221132						Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are		60,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
715112	512101	1			9			Betreft: het zogenaamde na-egaliseren direct voorafgaande het inzaaien van de terreindelen. Grondsoort: teellaag / humeus matig fijn zand. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Egaliseren en verkruimelen van de bovenlaag met een maximale kluitgrootte van 15 mm. Egaliseren volgens natuurlijk verhang	are	60,00 I
		1						Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2		
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3		
			1					Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm		
				9				Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijke grasvelden		
								Zandblauwtjesmengsel van Biodivers o.g..	kg	60,00 L
					1			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken		
						1		De grond na opkomst van het zaad aandrukken		
72								GROEIPLAATSVERBETERING BESTAANDE BOMEN		
721								LUCHTDRIKINJECTIES (PLOFFEN)		
7211								<u>Ploffen bij bomen</u>		
721110	510299							Ploffen bij bestaande bomen. Betreft: toepassen groeiplaatsverbetering d.m.v. pneumatisch injectietechniek bij bestaande bomen in grasberm na afloop van de werkzaamheden Situering: binnen de kroonprojectie van iedere boom, 1 punt per m2. Per punt op drie verschillende diepten tot tenminste 1 meter -mv. Aantal punten per boom overeenkomstig met voorgeschreven hoeveelheden volgens standaard van de uitvoerende partij Toevoegen bij beluchten: Stabiel substraat van droge stof bestaande uit: Schimmelgedomineerde compost zeeffractie < 5 mm volgens specificaties 'Kwaliteitseisen zoals beschreven in bijlage 'kwaliteitseisen compost' en Agra-Perlite fractie 0,6-2,5 mm of gelijkwaardig	st	227,00 V
73								GROENVOORZIENING ONDERHOUD NA AANLEG Opmerking betreffende vrijgekomen materialen: Voor wat betreft "de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal" dient in de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te zijn opgenomen: - laden op het werk; - lossen ter plaatse; - vervoersafstand van en naar het werkterrein en - acceptatiekosten indien geen stelpost is opgenomen.		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
731							ONDERHOUD VAN BOMEN 3 JAAR NA AANPLANT Per bestekspost is het uitgangspunt aangegeven voor de berekening van de hoeveelheid resultaatsverplichting. De berekening is gemaakt op basis van 3 jaar. Inboet van bomen is niet opgenomen, omdat e.e.a. in de "plantgarantie" dient te zijn voorzien. Plantgarantie volgens: artikel 51.54.01 van de Standaard 2020, artikel 01.15.05, 51.54.07 en 51.54.08 in deel 3 van het bestek en hoofdstuk 7 van het Handboek Bomen 2022.			
7311							<u>Bomen</u>			
731110	515599						Controleren bomen, minimaal 2x per jaar. Situering: alle aangebrachte bomen Frequentie: minimaal 2 x per jaar Bewerkingspercentage: 100% Zo nodig boombanden verruimen of aanspannen, beschadigingen aan boom, boompalen, jute, boomverankering en drainage herstellen Herstel afdekking boomspiegel Stam vrijmaken van waterlot De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen De controle en resoluten vastleggen in logboek	keer	6,00 V	
731120	515502		2		9		Water geven bomen. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Aantal: 96 stuks Water op te pompen uit open water in de nabijheid van het werkterrein, maximale afstand enkele reis 2 km Hoeveelheid per boom te bepalen door de aannemer Afgestemd op vocht- en zuurstofgehalte, materiaal groeiplaats, kluitgrootte boom Voorafgaande aan watergift parameters vastleggen in logboek en weekrapport Geen water toedienen als het zuurstofgehalte als gevolg van het vochtgehalte lager dan 15 % is Gerekend is met een frequentie van: - 14x eerste jaar - 10x tweede jaar - 6x derde jaar Per keer de watergift in twee ronden toedienen Na watergift hoeveelheid vastleggen in logboek 9 Water toedienen in gietrand OF Water toedienen via het watergeefstelsysteem en op de boomspiegel	st	1.920,00 V	
731130	515503		2				Inboeten bomen. Situering: verspreid over het gehele werk Bewerkingspercentage: 10% Aanplant nieuwe inboet tussen 1 september en half oktober. Het maaiveld rondom de bomen dient het huidige niveau te behouden. Plantmateriaal: bomen met kluit volgens plantlijst bijlage 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	st	10,00 V	
7312							<u>Boomspiegels</u>			
731220	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Te onderhouden aantal	week	156,00 V	
		1						st		96,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
731230	501503			3				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Bomen in grasveld / plantvak met afgedekte boomspiegel, kokosmat Afdekking herstellen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
				3				Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week	156,00 V	
		1						Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st		96,00 I
				3				Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1		Met boomrooster			
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
7314								<u>Werkzaamheden bomen voorafgaande oplevering</u>			
731410	515699							Opleverbeurt bomen na garantieperiode. Situering: bomen bereikbaar zonder specifiek hulpmaterieel, bijvoorbeeld hoogwerker / verreiker Betreft geplante bomen met bovengrondse boompalen en boombanden Direct voorafgaande aan de oplevering van de onderhoudswerkzaamheden, tijdstip in overleg met en na goedkeuring directie	st	96,00 V	
731411	515699							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken in het derde jaar na aanplant Voorkeur uitvoeren augustus/september, dit i.v.m. de kans op bloeden bij een aantal boomsoorten Conform artikel 51.51.03 Standaard 2020 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		96,00 I
731412	515499							Verwijderen bovengrondse boomverankering, afzagen. Boompaal en boomband maximaal 3 jaar geleden geplaatst Hoogte: tot ca. 0,30 m boven maaiveld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		96,00 I
731413	515499							Verwijderen gietrand. GreenMax Bio Based gietrand, bruin Materiaal: polyethyleen op basis van ethanol suikerriet, recyclebaar Dikte: 2 mm Type: AMGR325G Totale hoogte 0,30 m Afdekking boomspiegel handhaven, vlak afwerken De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		96,00 I
732								ONDERHOUD BEPLANTING			
7321								<u>Hagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
732110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Onkruidbestrijding dient handmatig te worden uitgevoerd door middel van plukken. Niet schoffelen om dichtgroeien van de beplanting te belemmeren. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: teelaarde Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
732220	511499			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: teelaarde Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	41,00	V
733				9				Watergeven bodembedekkers. Situering: verspreid over het gehele werk. Bodembedekkers in verharding / bermen Frequentie: 10 x Bewerkingspercentage: 100 % Gerekend is met een gift van ca. 2 liter per keer per vierkante meter. Water oppompen uit open water Water toedienen bij voet haag d.m.v. sproeien Voor het water geven zuurstofgehalten en vochtigheid controleren Geen water toedienen als het zuurstofgehalte als gevolg van het vochtgehalte lager dan 15 % is.			
7331								ONDERHOUD GRASVELDEN			
733110	512503							<u>Maaien gras, gazon</u> Maaien grasveld. Situering: verspreid over het gehele werk Maaien met vingerbalk Obstakels in grasveld volgens tekening Aantal percelen: 1 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 9 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren naar een erkende be- en (eind)verwerkingsinrichting	are	2,50	V
7332								<u>Rollen grasveld</u>			
733210	512521							Rollen grasveld. Situering: verspreid over het gehele werk Het grasveld aanrollen 7 dagen voor de eerste maaibeurt volgens bestekspostnr. 733110 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	2,50	V
7333								<u>Maaien rondom bomen e.d.</u>			
733310	512505							Bijmaaien rondom bomen. Situering: verspreid over het gehele werk Bomen in grasveld 1 Gerekend is met 2 beurten	st	10,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
8								WERK ALGEMENE AARD		
81								INZETTEN WERKNEMERS		
811								WERKNEMERS BOUWBEDRIJF		
811010	100501							Inzetten van werknemer. Werkzaamheden regulier grond- en straatwerk Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouw & infra): grondwerker Inclusief vervoersmiddel met al het benodigde handgereedschap	uur	80,00 V
		1								
811020	100501							Inzetten van werknemer. Werkzaamheden gecompliceerd grond- leiding- en straatwerk Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): stratenmakerskoppel Inclusief vervoersmiddel met al het benodigde materieel (handgereedschap, trilplaat, tegel/bandenslijper en tegel/stenenknipper)	uur	80,00 V
		2								
811030	100501							Inzetten van werknemer. Werkzaamheden gespecialiseerd Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): landmeter met GPS Inclusief vervoersmiddel met al het benodigde materieel	uur	40,00 V
		3								
811040	100501							Inzetten van werknemer. Werkzaamheden gespecialiseerd Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenverzorger ETW (European TreeWorker)	uur	40,00 V
		3								
811050	100501							Inzetten van werknemer. Werkzaamheden gespecialiseerd groenvoorzieningen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Boomtechnisch raadgever ETT (European Tree Technician)	uur	20,00 V
		3								
812								WERKNEMERS ALGEMEEN		
812010	100599							T.b.s. werknemer, werkadministrateur. Ten behoeve van de te verstrekken gegevens aan de directie van: - Bouwvergaderingverslagen; - Dag- en weekrapporten; - Weekstaten; - Termijnstaten. Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 01.27 in deel 3 van het bestek.	EUR	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
82								TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL Inclusief bedienend personeel en brandstof.		
821								GRAAFMACHINE		
821010	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: een mobiele kraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00 V
		5								
			1							
				1						
821020	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: een rupskraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00 V
		5								
			2							
				1						
822								VRACHTWAGEN		
822010	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00 V
		3								
			2							
				1						
					1					
823								WIELLADER		
823010	100517							Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00 V
		3								
			1							
824								COMPRESSOR		
824010	100533							Inzetten van een compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00 V
		1	5							
				1						
86								VERKEERSMAATREGELEN Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de uitgangspunten, zoals geformuleerd in CROW-publicatie 96a/b en CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'. Tekeningen dienen ter toetsing voorgelegd te worden aan Team Amersfoort Bereikbaar (tab@amersfoort.nl).		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
860010	623001		2				Opstellen verkeersplan. Betreft: opstellen verkeersplan voor de werkzaamheden in de Indische Buurt. Opzet verkeersplan(nen) volgens lid 62.13.02 in deel 3 van dit bestek Het verkeersplan moet zijn voorzien van omleidings- en faseringstekeningen	EUR		N
860020	623002		1		1		Opstellen verkeerstekening(en). Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes overeenkomstig het plan volgens bestekspostnr. 860010 Tekeningen aanleveren op schaal: 1 : 500 Formaat van de tekeningen: A1 of A0 Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen analoog en digitaal aanleveren Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks Zie aanzet verkeersplan in bijlage 12 Inclusief 2x overleg met de directie en verwerking van de eventuele aanpassingen De aannemer dient deze verder uit te werken en, uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan start werkzaamheden, ter goedkeuring aan te leveren bij de directie in PDF-formaat	EUR		N
860030	621099						Aanbr, instandhouden en verwijderen afzetting(en) Betreft: te plaatsen verkeersmaatregelen voor uitvoering van de werkzaamheden Verkeersmaatregelen volgens tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 860010	EUR		N
860031	621010		3			2	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: afzettingen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wi} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer		30,00 I
860032	621012		2				Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 860031 Dagelijks inspecteren en inspecties vastleggen in een controledossier Zonodig op aanwijzing van de directie wijzigen / aanpassingen aanbrengen			
860033	620399						Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. Betreft: maatregelen aangebracht volgens bestekspostnr. 860031 Opnemen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
860050	621099						Aanbr, instandhouden en verw. omleidingsroute. Betreft: te plaatsen verkeersmaatregelen voor uitvoering van de werkzaamheden Verkeersmaatregelen volgens tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 860010	EUR		N
860051	621099						Aanbrengen omleidingsroutes. Ten behoeve van: het omleiden van het verkeer Omleidingsroute op enkelbaansweg Met materiaal van de aannemer	keer		5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
860052	621099							Instandhouden omleidingsroutes. Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 860051 Dagelijks inspecteren en inspecties vastleggen in een controledossier Zonodig op aanwijzing van de directie wijzigen / aanpassingen aanbrengen Met materialen van de aannemer		
860053	620399							Verwijderen omleidingsroutes. Betreft: maatregelen aangebracht volgens bestekspostnr. 860051 Opnemen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal		
860060	620499							Faseringskosten. Betreft: alle kosten m.b.t. de diverse faseringen en de hiermee gepaard gaande handelingen, werkzaamheden, leveringen, startkosten e.d. voor zover verder niet uitgewerkt in hoofdstuk 88 In globale zin valt hierbij te denken aan: - Extra kosten aanbrengen/verwijderen tijdelijke overgangen + benodigde freeswerk asfaltbetonverharding; - Extra kosten verwijderen en vlak straten danwel vervangen bestrating t.b.v. tijdelijke omleidingsroutes alle verkeer binnen het werkgebied;	EUR	N
860090	620999							Toepassen verkeersregelaars. Betreft: landelijk bevoegde verkeersregelaars t.b.v. werkzaamheden aan Verkeersregelaars dienen te beschikken over een geldig getuigschrift regeling verkeersregelaars 2009 Gerekend met 1 man	uur	40,00 V
87								MAATREGELEN UIT BLVC-PLAN		
871								BEREIKBAARHEID Zie art. 62.17.03 lid 03 in deel 3 van dit bestek.		
8711								<u>verkeersplan</u>		
871110	623001							Opstellen verkeersplan. Het verkeersplan moet zijn voorzien van omleidings- en faseringstekeningen Tevens moeten verwijzingen gemaakt worden naar figuren uit de CROW-serie Werk in Uitvoering 2020 (publicaties 525, 526, 527, 529, 530A en 530B) Opzet verkeersplan(nen) met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek en in bijlage BLVC-plan	EUR	N
		2								
871120	623002							Opstellen verkeerstekening(en). Op basis van het verkeersplan volgens bestekspostnr.: 871110 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen analoog en digitaal aanleveren Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2	EUR	N
		1								
			1							
8712								<u>afzettingen</u>		
871210	620103							Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: de in dit bestek beschreven werkzaamheden Afzettingen volgens het verkeersplan van bestekspostnr.: 871110 en volgens de tekeningen van bestekspostnr.: 871120	EUR	N
		9								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
			3							
				2			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer			
871220	624001		9				Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Inspecteren afzettingen Conform art. 62.13.01 lid 04 van de Standaard	EUR		N
8713							<u>omleidingen</u>			
871310	620301						Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: de in dit bestek beschreven werkzaamheden Voor de duur van de werkzaamheden Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). van bestekspostnr.: 871120 Omleidingsroute op enkelbaansweg	EUR		N
			3				2 Met materiaal van de aannemer			
871320	624001		9				Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Inspecteren omleidingen Conform art. 62.13.01 lid 04 van de Standaard	EUR		N
8714							<u>verkeersmaatregelen</u>			
871410	629999						Toepassen verkeersmaatregelen. Betreft: het toepassen van alle verkeersmaatregelen volgens het verkeersplan van bestekspostnr.: 871110 en volgens de tekeningen van bestekspostnr.: 871120 Alle afzettingen, omleidingen en tijdelijke maatregelen die nodig zijn volgens het verkeersplan om de werkzaamheden binnen dit bestek uit te voeren Voor de duur van de werkzaamheden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk verkeersplan aannemer Met materiaal van de aannemer	EUR		N
8715							<u>diverse bereikbaarheid</u>			
871510	101405						Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen, onderhouden en verwijderen van kunststof loopschotten Aantal schotten is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer Met materiaal van de aannemer Verplaatsen: aantal malen verplaatsen is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: woningen en bedrijven Enkele rij in lengterichting van de looprichting Kunststof plaat: Afmetingen ter keuze van de aannemer	EUR		N
			1							
				1						
				2	2					
871520	101401						Toepassen rijplatenbaan. Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen, onderhouden en verwijderen van rijplaten Aantal platen en aantal malen verplaatsen is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer Met materiaal van de aannemer T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm	EUR		N
			1							
			3							
				3						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
871530	109999							Bereikbaarheid. Betreft alle overige kosten in het kader van de bereikbaarheid Een en ander zoals is aangegeven in bijlage BLVC-plan en voor zover niet in overige besteksposten opgenomen Met materieel en materiaal van de aannemer	EUR		N
872								LEEFBAARHEID			
8721								<u>afval</u>			
872110	109999							Verplaatsen huisvuil- en bedrijfsafvalcontainers. Situering: gehele werkterrein Indien ten gevolge van opgebroken wegen het huisvuil of bedrijfsafval niet in de onmiddellijke nabijheid van de woningen of bedrijven kan worden opgehaald, dient de aannemer de huisvuil- en bedrijfsafvalcontainers te verzamelen en na ledigen door gemeentelijk reinigingsbedrijf terug te plaatsen Frequentie 1x/wk 1 container per woning/bedrijf	EUR		N
8722								<u>flora en fauna</u>			
872210	101603							Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering: bomen binnen de grenzen van het werk Betreft: het gedurende de duur van het werk ter beschikking stellen, plaatsen en onderhouden van een stamommanteling ter afscherming van de te handhaven bomen Stamdiameter boom variabel van ca. 0,25 m - ca. 1,00 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 42 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen door middel van een omwikkeling van de stam met jute en het spiraalsgewijs rond de stam draaien van een met een kokosmantel omwikkelde ribbelrain De spandraden welke de planken op hun plaats houden mogen de stam niet mag afknellen of beschadigen Met materiaal van de aannemer	st	256,00 V	
8723								<u>diverse leefbaarheid</u>			
872310	109999							Leefbaarheid. Betreft alle overige kosten in het kader van de leefbaarheid Een en ander zoals is aangegeven in bijlage BLVC-plan en voor zover niet in overige besteksposten opgenomen Met materieel en materiaal van de aannemer	EUR		N
873								VEILIGHEID			
8731								<u>bouwhekken</u>			
873110	101501							Toepassen tijdelijke afrastering. Situering: rioolsleuf Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen, plaatsen, verplaatsen, verwijderen en afvoeren van bouwhekken Voor de duur van de rioolwerkzaamheden Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer Aantal hekken en aantal malen verplaatsen is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
			1				Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van de openliggende rioolsleuf			
			2				Bouwhek met voet - stalen bouwhek - minimaal 2,00 m hoog - uitvoering dient voldoende stabiel te zijn			
8732							<u>diverse veiligheid</u>			
873210	109999						Veiligheid. Betreft alle overige kosten in het kader van de veiligheid Een en ander zoals is aangegeven in bijlage BLVC-plan en voor zover niet in overige besteksposten opgenomen Met materieel en materiaal van de aannemer	EUR		N
874							COMMUNICATIE			
8741							<u>tekst- en bouwboarden</u>			
874110	102399						Toepassen vooraankondiging. Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen, instandhouden, verwijderen en afvoeren van een vooraankondiging Aan begin en einde straat tekstborden met de tekst: 'i.v.m. werkzaamheden afgesloten van tot ' Bij de vooraankondiging ook de parkeerverboden vermelden. 3 st. tekstborden Plaatsen 2 weken voor de start van de nieuwe fase. Met materiaal van de aannemer	EUR		N
874120	102399						Toepassen bouwboard. Betreft het ter beschikking stellen, aanbrengen, onderhouden en verwijderen van een bouwboard Locatie nader te bepalen in overleg met de directie Normale invorderbare lasten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid Met materiaal van de aannemer	st	3,00	V
8742							<u>omgevingscommunicatie</u>			
874210	102399						Informatieverstrekking aanliggende percelen. Betreft: het schriftelijk informeren van bewoners en bedrijven over (aanstaande) wegafsluitingen Ten minste 5 werkdagen voor de afsluiting informeren. Kopie brief verstrekken aan de directie Aantal adressen ca. 420 st Adressen van belanghebbenden worden ter beschikking gesteld	EUR		N
874220	102399						Toepassen Omgevingsapp.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
							Betreft het toepassen van De Omgevingsapp t.b.v. het informeren van de directe omgeving Applicatie geschikt voor IOS en Android (gratis) Applicatie activeren vóór aanvang van de werkzaamheden Applicatie omvat de volgende functies: - Algemene projectinformatie - Contactgegevens uitvoerder / omgevingsmanager - Informeren omleidingen en fasering werkzaamheden - Mogelijkheid tot stellen vragen belanghebbenden - Klachtenregistratie / Meldpunt klachten - Aannemer meldt bijzonderheden via push-berichten Beschikbare informatie in applicatie dient dagelijks gecontroleerd / geactualiseerd te worden Periode instandhouding applicatie: tot ca. 6 weken na oplevering werk			
8743							<u>diverse communicatie</u>			
874310	102399						Communicatie. Betreft alle overige kosten in het kader van de communicatie Een en ander zoals is aangegeven in bijlage BLVC-plan en voor zover niet in overige besteksposten opgenomen Met materieel en materiaal van de aannemer	EUR		N
88							DIVERSEN			
881							DIVERSE VOORZIENINGEN			
881010	101405						Toepassen platen of schotten (voetgangers). Situering: t.b.v. tijdelijke loopstroken voordat definitieve verharding aangebracht wordt Betreft o.a. de calamiteitenstroken / loopstroken van minimaal 1,20 meter breed t.p.v. de werkzaamheden aan het hoofdriool, volgens artikel 62.14.01 van deel 3 van dit bestek Inclusief dagelijks controleren en schoonhouden Verplaatsen: Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: woningen en bedrijven Platen of schotten ten behoeve van de volgende werkzaamheden: aanleggen hoofdriool en uitleggers Enkele rij in lengterichting van de looprichting Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten minste 15 mm dik	EUR		N
		1								
			1							
				1						
					1	7				
881030	101401						Toepassen rijplaten. Situering: t.b.v. voorkoming van schade door materieel en/of werkzaamheden aan het niet tot het werkterrein behorende gebied Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen en/of verplaatsen van rijplaten T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen: 5,00 x 1,00 m, dikte 10 mm Metaal of kunststof keuze van de aannemer	EUR		N
		3								
			4							
881040	101599						Toepassen bouwhekken Betreft: tijdens de werkzaamheden aan het riool. De sleuf dient afgeschermd te zijn voor passanten Bouwhekken worden toegepast per fase Bouwhekken, type ter keuze aannemer, met een minimale hoogte van 2,00 m	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
881041	101599						Aanbrengen bouwhekken. Aantal fases afhankelijk van uitvoeringswijze aannemer Stalen bouwhek: minimaal 2,00 m hoog, uitvoering dient voldoende stabiel te zijn			
881042	101599						Instandhouden bouwhekken. De bouwhekken dienen in stand gehouden te worden gedurende de werkzaamheden aan het hoofdriool			
881043	101599						Verwijderen bouwhekken. Betreft: de volgens bestekspostnr. 881041 aangebrachte bouwhekken Aantal fases afhankelijk van uitvoeringswijze aannemer Vrijgekomen materialen hergebruiken in de volgende fase Na laatste fase wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen			
882							MKI-BEREKENING			
882010	109999						Opstellen MKI-As-Builtberekening. Betreft het opstellen van MKI-As-Builtberekeningen conform artikel 01.32.01 lid 01 van deel 3 van dit bestek.	EUR		N
883							WERKPLAN BOMEN			
883010	109999						Opstellen Werkplan Bomen. Betreft het opstellen van een werkplan t.b.v. het werken rondom bomen. Volgens de eisen gesteld in bijlage 07a, 07b en 08.	EUR		N
89							DIGITALE VERWERKING GEGEVENS			
891							GROEIPLAATSEN EN BOMEN			
8911							<u>Opnamegegevens</u>			
891110	510599						Verwerken gegevens in paspoorten. Betreft het verwerken van gegevens in de software GeoVisia Online v6 (ter beschikking gesteld) Per groeiplaatsen digitaal invullen van: - Eigenschappen groeiplaats; - Aangeplante boom; - Indien van toepassing inboet boom en - Werkzaamheden en verplichtingen nazorg en plantgarantie	st	96,00 V	
892							KABELS EN LEIDINGEN			
8923							<u>Revisiegegevens</u>			
892320	269999						Leveren van revisiegegevens cfm IMKL van het WIBON. Eisen die uit de "Wet Informatieuitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON)" moeten worden verwerkt voor de gemeentelijke netten Bijvoorbeeld voor riolering en drainage, openbare (weg) verlichting en verkeersregelininstallaties Deze revisiegegevens moeten ten minste voldoen aan hetgeen gesteld wordt in het IMKL van de WIBON	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
91							EENMALIGE KOSTEN			
910010	101101						Inrichten van werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). N.V.T.	EUR		N
910020	101102						Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen Alle kabels en leidingen verwijderen	EUR		N
		1								
			1							
				1						
910050	100299						Nulmeting bomen. Betreft: het uitvoeren van een nulmeting van bomen ten behoeve van het vastleggen staat van de boom en beschadigingen Meting uitvoering in bijzijn van wijkbeheerder van de gemeente Opnemen middels digitale opname in GeoVisia Field Het digitale logboekbestand en bijbehorende software wordt door de directie ter beschikking gesteld. De hardware wordt door de opdrachtgever niet ter beschikking gesteld. De aannemer dient 5 werkdagen voor aanvang van het werk van die periode een toughbook in te leveren bij de opdrachtgever, zodat de opdrachtgever de tijd heeft om de bestanden te installeren. De versie van GeoVisia die draait bij de opdrachtgever is leidend Voordat de gegevens gesynchroniseerd worden moet er door de opdrachtgever een steekproef genomen zijn op de gegevens, zodat er geen foutieve gegevens gesynchroniseerd worden en er vervuiling van de data optreedt. Na goedkeuring worden de gegevens gesynchroniseerd	EUR		N
95							STELPOSTEN			
950010	100301						Stelpost , leveranties en werkzaamheden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	15.000,00	V
		1								
950020	100301						Stelpost , acceptatie/stortkosten. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) Be- en verwerkingskosten van vrijgekomen rioolslib welke wordt aangeleverd bij een erkende be- of (eind)verwerkingsbedrijf	EUR	7.500,00	V
		6								
950030	100301						Stelpost , communicatie. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	15.000,00	V

[illegible]

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

- 03 In afwijking van de U.A.V. 2012 wordt van de volgende artikelen afgeweken en/of worden deze uitgesloten:

- Het bepaalde in § 3 lid 6 UAV 2012 geldt niet, althans de directie houdt geen dagelijks toezicht op het werk.
- In afwijking van het bepaalde in § 27 van de UAV 2012 dienen de weekrapporten te worden opgemaakt door de aannemer en dient het door de aannemer ondertekende weekrapport ter ondertekening aan de directie te worden voorgelegd.

Motivering

Dagelijks toezicht en het opmaken van weekrapporten passen niet in het door de gemeente Amersfoort gekozen regiemodel.

Het regiemodel is gebaseerd op een visie wat de belangrijkste taak van de gemeente is. In Amersfoort is die taak: besturen. De ambtelijke organisatie heeft als kerntaak het bestuur zo te ondersteunen dat het die verantwoordelijkheid zo goed mogelijk kan waarmaken. Alle aandacht en energie is gericht op dat ene doel.

In een grote organisatie met veel uitvoerende ambtenaren bestaat het risico dat uitvoeringskwesties de aandacht afleiden van de kerntaak. Het uitvoeren van beleid wordt in Amersfoort daarom beslist niet gezien als exclusief domein van de overheid. Sterker nog, de overtuiging is dat marktpartijen er vaak beter voor zijn toegerust en dezelfde kwaliteit kunnen leveren, vaak voor minder geld. De wereld van de uitvoering is in essentie het domein van bedrijven, burgers, marktpartijen, belangenorganisaties. Uitvoerend werk ziet Amersfoort als een activiteit die op basis van zakelijke contracten met externe partijen wordt georganiseerd. De gemeente stelt de randvoorwaarden.

- In afwijking van het bepaalde § 46, leden 3 en 4, geldt dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indiende Opdrachtnemer faillissement is aangevraagd, de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend of een aanvraag daartoe is gedaan

Motivering

De gemeente Amersfoort wenst zich de vrijheid voor te houden met het oog op het door haar te behartigen algemeen belang een eigen afweging te maken in genoemde situaties.

- Het bepaalde in § 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Motivering

Uit kostenoverwegingen kiest de gemeente Amersfoort er voor geschillen voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Alle correspondentie (woord en geschrift) voor en na de gunning vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal.

- 05 Op dit werk is van toepassing het "Handboek Bomen versie 2018".

In geval van tegenstrijdigheden in bepalingen omtrent bomen, prevaleert het Handboek Bomen boven de bepalingen van deel 3 en de Standaard RAW Bepalingen.

- 06 Tevens is van toepassing op dit werk:

de CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding" d.d. mei 2013.

- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, wordt de U.A.V. 2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.

Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt de

HFD PAR ART LID

aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.

De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.

Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de resultaten van de beproeving vast.

Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.

Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opnemings plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:

'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) en XLsx-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard RAW Bepalingen wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 03 Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom berekend naar de stand van het werk op het moment van beëindiging, vermeerderd met een vergoeding van alle gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van het werk."
- 04 Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."
- 05 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.
- 06 Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente Amersfoort uitsluitend bevoegd de projectmanager van de afdeling Programma's en Projecten. Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt niet geacht te zijn opgedragen respectievelijk verleend dan nadat deze functionaris zulks per brief aan de aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 07 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.
- 08 In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Midden Nederland.
- 09 De overeenkomst kan door de gemeente Amersfoort tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

HFD PAR ART LID

- De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
- De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, bedraagt ...% van de aannemingsom.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen geschiedt de verrekening van de risicoregeling op afzonderlijke declaratie.
- 03 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing. Er geschiedt geen verrekening op wijzigingen in loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie elektronisch gezonden worden aan:

factuur@amersfoort.nl

De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
 - Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
 - Handtekening toezichthouder;
 - Gemeentelijk verplichtingsnummer.
- 02 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie U.A.V.
 - 03 Aan de in artikelen 01.27.05, 25.05.03 en bestekspostnrs. 368110 en 892320 gestelde eisen moet zijn voldaan, alvorens tot goedkeuring van de declaratie m.b.t. bijbehorende besteksposten kan worden overgegaan.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De aannemer dient zo spoedig mogelijk na de opdracht, doch uiterlijk vóór het verschijnen van de eerste betalingstermijn, een zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 ten genoegen van de opdrachtnemer te stellen.
De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 02 BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN**

- 01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.
- 02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.
- 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
 - Melden, zonodig aanvragen van een lozingsvergunning voor het toepassen van bronbemaling afhankelijk van het bemalingsadvies en in welke periode van het jaar eventuele bemaling plaats vindt;
 - Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
 - Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

HFD PAR ART LID

05 Reeds door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen /ontheffingen:

-

De aannemer zal voorafgaande aan de uitvoering afschriften van aanvragen / ontheffingen en verlening(en) van de directie krijgen.

06 Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Op grond van artikel 3.4 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft algemene regels opgesteld. In deze Algemene regels is voor betreffende situatie en voor zover voor betreffende situatie van toepassing:

" Het criterium waarbij afgezien wordt van vergunningverlening;

" welke (standaard-)voorschriften dan eventueel van toepassing zijn

" de wijze waarop gemeld moet worden en

" het overgangsrecht.

Voorts geldt de volgende toelichting:

Situaties waarbij volstaan kan worden met algemene regels (geen vergunningplicht, melding voldoende):

Situaties:

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering.

Onttrekking <3.000 m3/dag

EN

Duur: < 6 maanden

EN

Grondwaterstandverlaging < 0,5 m ten opzichte van het gewenste ontgravings- of saneringsniveau.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- a. Het verwijderen, leggen en verleggen van kabels en/of leidingen met bijbehorende werkzaamheden;
- b. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van bewegwijzering met bijbehorende werkzaamheden;

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden dat:

- Omgang met vrijkomende materialen (01.17.07);
- Werken met verontreinigde grond;
- Bemalingsplan;
- Grondwerk;
- Legplan riolering;
- Straatwerkplan;
- Plan voor verkeersmaatregelen.

03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.

04 Indien de aannemer wijzigingen wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.

05 Voor het verwijderen / verplaatsen / aanpassen van de huidige VRI-installatie dient door de aannemer minimaal 3 weken voor de verwijdering / verplaatsing /aanpassing contact te worden opgenomen met dhr. E.J. Hermesen (033-46 44 89) van de gemeente.

Tevens deze werkzaamheden, door derden uit te voeren, duidelijk in het op te stellen gedetailleerde werkplan op nemen.

07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- De uit te voeren werkzaamheden;
- De omvang van de werkzaamheden;
- De tijd van de werkzaamheden;
- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
- Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
- Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard RAW Bepalingen;
- Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) overeenkomstig het gestelde in artikel 01.18.02 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

- 08 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
 - De omvang van de werkzaamheden;
 - De tijd van de werkzaamheden;
 - Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
 - Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
 - Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard RAW Bepalingen.
 - Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) overeenkomstig het gestelde in artikel 01.18.02 van dit bestek.
- 09 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en dergelijke langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.
- 10 Alle analoge bestanden dienen op FSC-papier te worden verstrekt.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

- 01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
- 1.
 - 2.
- 02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan
- aangegeven:
- De datum van aflevering;
 - Het besteknummer;
 - Het nummer van de geleidebon;
 - De soort bouwstof en het aantal;
 - De plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk volgens de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 04 In relatie tot de plantgarantie zoals gesteld in artikel 01.15.05, dient de aannemer akkoord te gaan met de kwaliteit van de ter beschikking gestelde bouwstoffen. De aannemer mag eenmalig direct na opdrachtverlening verzoeken tot een partijkeuring van bedoelde bouwstoffen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 05 Na bedoelde eerste partijkeuring van de ter beschikking gestelde bouwstoffen mag de aannemer verzoeken om meerdere keuringen. De kosten zijn in beginsel voor rekening van de aannemer tenzij uit keuring blijkt dat de bouwstof(fen) niet voldoen. Bij afkeuring wordt verrekend o.b.v. ongelijk.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

HFD PAR ART LID

- 05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Wegenverf en verdunner;
 - Glasparels;
 - Thermoplastisch markeringsmateriaal;
 - Staal;
 - Betonmortel;
 - Betonnen putten en putbuizen (BRL-9202);
 - Ronde buizen van ongewapend, gewapend, staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton (BRL-9201);
 - Metselwerkgranulaat;
 - Menggranulaat en/of betongranulaat.
- 06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 05 PROCESCERTIFICATIE

- 01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen volgens de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.
- 02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.
- 03 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

- 01 De aannemer verstrekt de directie, voor zover de Standaard RAW Bepalingen daarin niet voorziet, vóór de levering c.q. verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en overige bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door de producent/leverancier.
Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- De naam van de producent en/of leverancier;
 - De aard en de herkomst;
 - Voor grond en zand de opbouw en de gradering;
 - Een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard 2020.
- 04 De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren granulaten van bouw en sloopaafval:
- Een KOMO-attest met productcertificaat of;
 - Een partijkeuring volgens het Bouwstoffenbesluit met een verklaring dat gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.
- 05 In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit overlegt de aannemer schriftelijk, vóór de levering c.q. verwerking van grond categorie 1, het bewijsmiddel, zoals bedoeld in lid 02, aan het bevoegd gezag. Een afschrift van deze melding moet gelijktijdig aan de directie worden overhandigd.

01 14 09 DUURZAAM BETON

- 01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op <http://www.moederbestek.nl/beton/productblad>
- 02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op <http://www.moederbestek.nl/beton/productblad>
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.
- 03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspostnr. 950070 is van toepassing.

01 14 10 VERIFICATIE GEGEVENS

HFD PAR ART LID

- 01 Voorafgaande aan het aanleveren van certificaten en andere gegevens aan de directie, omtrent door de aannemer te leveren bouwstoffen, dient de aannemer zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de inhoud daarvan.

01 15 GARANTIE**01 15 05 TECHNISCHE KWALITEIT EN GARANTIE**

- 01 Op de diverse onderdelen van dit werk zijn garantiebepalingen van toepassingen. Het betreft:
- Groenvoorzieningen: volgens paragraaf 51.44 en 51.54 van dit bestek en
 - Verhardingen: volgens artikel 83.04.01.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING**

- 01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, bedraagt € 2.250,00 per gebeurtenis. Het eigen risico dat bedongen is, kan de opdrachtgever verhalen op de aannemer, indien de schade voor rekening van de aannemer geweest zou zijn, als deze bodemsaneringverzekering niet was afgesloten.
- 02 De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer ter inzage aangeboden.
- 03 De CAR-verzekering maakt geen deel uit van de bodemsaneringverzekering.

01 16 02 BODEMSANERINGVERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID.

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer sluit de opdrachtgever voor haar rekening een bodemsaneringverzekering af, waarin uitsluitend dekking wordt geboden voor door derden geleden plotselinge en geleidelijke milieuschade in verband met het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden omschreven in het bestek.
- 02 Bijzonderheden van deze verzekering zijn:
- a. De verzekering geldt voor alle bij het werk betrokken partijen;
 - b. De verzekering geeft voor alle verzekerden een primaire dekking;
 - c. De dekking is beperkt tot plotselinge en/of geleidelijke milieuschade. Voor overige risico's is er mogelijk dekking onder de doorlopende CAR-verzekering van opdrachtgever; dit dient apart geregeld te worden.
- 03 UITGESLOTEN van de verzekering zijn onder meer:
- 3.1. Ketens, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, en de inhoud daarvan, machines, werktuigen, gereedschappen e.d.
 - 3.2. Schade veroorzaakt door (lucht)vaartuigen, (hijs)kranen, werkmateriaal en voertuigen, die voor hun voortbeweging van motorische kracht afhankelijk zijn, dan wel veroorzaakt door hun lading en aanhangers.
 - 3.3. Varend of drijvend materieel evenals draglines, bulldozers, hijskranen en andere mechanisch aangedreven transportmiddelen evenals motorrijtuigen.
 - 3.4. Aanspraken strekkende tot het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde niet naar behoren uitgevoerde werkzaamheden.
 - 3.5. Kosten voor verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, evenals extra kosten door het gebruik van materialen van andere soort of kwaliteit dan de beschadigde, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie e.d.
 - 3.6. Bedrijfsschade, onverschillig van welke aard en hoe ook omschreven, uitgezonderd die omschreven onder punt 2 c.
 - 3.7. De onderlinge aansprakelijkheid van verzekerden in geval van zuivere vermogensschade.
- 04 Alle risico's die niet door de bodemsaneringverzekering worden gedekt, komen ten laste van de partij(en) voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst, de wet en jurisprudentie.
- 05 Op de bodemsaneringverzekering zijn eigen risico's van toepassing. Ten aanzien van aansprakelijkheid voor door derden geleden schade geldt het eigen risico niet bij letselschade.
- Alle op deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico's komen altijd voor rekening van de aannemer.
- 06 De opdrachtgever betaalt met inachtneming van het gestelde onder lid 4 en 5 de vergoeding van de verzekerde schade door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert.
- 07 Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie van het bouwwerk (project). Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de directie.
- Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de schade dient de aannemer een gespecificeerde begroting van herstel- c.q. vervangingskosten in bij de directie.
- In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en

HFD PAR ART LID

andere daarvoor in aanmerking komende instanties.

De directie zorgt voor directe melding en toezending van de hiervoor bedoelde gegevens aan de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort.

- 08 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk uitsluitend gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering als gevolg van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en waarbij tevens aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse leidingen e.d. niet mag worden uitgesloten.
Indien gebruik wordt gemaakt van gehuurd materieel dan dient onder de verzekering de aansprakelijkheid van de huurder te zijn meegedeckt.
- 09 Een kopie van de polis van de bodemsaneringverzekering ligt bij de (bouw) directie van het bouwwerk (project) en de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort ter inzage.

01 16 03 CAR-VERZEKERING (DOOR DE OPDRACHTGEEFSTER AF TE SLUITEN)

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer sluit de opdrachtgever voor haar rekening een CAR-verzekering (verzekering van bouwrisico's) voor:

1.1. Het in het vigerende bestek, inclusief wijzigingen en aanvullingen, omschreven werk, alle bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen enz. al dan niet volgens bestek in aanbouw of gereed, alsmede alle voor het werk bestemde materialen, bouwstoffen, constructies, onderdelen enz. ongeacht of deze reeds door de bouwdirectie zijn goedgekeurd en, die voor rekening en risico van verzekerde op het bouwterrein aanwezig zijn en die bestemd zijn om blijvend in het werk te worden verwerkt.

1.2. De ten behoeve van het werk op het bouwterrein aanwezige hulpconstructies en (tijdelijke) hulpwerken (zoals steigers, bekistingen, damwanden, dekzeilen e.d.), doch exclusief werktuigen e.d. Zie lid 2 voor de uitsluitingen.

1.3. Transport en tijdelijke opslag van verzekerde interessen.

1.4. De op het bouwterrein, of nabije omgeving, aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van personeel in dienst van één verzekerde partijen.

1.5. De aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade. De dekking is uitsluitend voor de gemeente Amersfoort primair, voor de (onder)aannemers secundair.

In dit verband dient de aannemer een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) af te sluiten, met een minimaal verzekerde som van € 1.134.451,-- waarbij onderaannemers zijn meeverzekerd.

1.6. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, zowel roerende als onroerende zaken.

- 02 UITGESLOTEN van de verzekering zijn onder meer:

2.1. Ketens, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, zomede de inhoud daarvan, machines, werktuigen, gereedschappen e.d.

2.2. Schade veroorzaakt door (lucht)vaartuigen, (hijs)kranen, werkmateriaal en voertuigen, die voor hun voortbeweging van motorische kracht afhankelijk zijn, dan wel veroorzaakt door hun lading en aanhangers.

2.3. Varend of drijvend materieel alsmede draglines, bulldozers, hijskranen en andere mechanisch aangedreven transportmiddelen alsmede motorrijtuigen.

2.4. Kosten voor verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, alsmede extra kosten door het gebruik van materialen van andere soort of kwaliteit dan de beschadigde, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie e.d.

2.5. Bedrijfsschade, onverschillig van welke aard en hoe ook omschreven.

- 03 Alle risico's die niet door de CAR-verzekering worden gedekt, komen ten laste van de partij(en) voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst, de wet en jurisprudentie.

Schade in diverse fasen van het uitvoeringsproces:

- Schade zich voordoende na het opstellen van een eventueel onderhoudsopname rapport en voor uitplaatsing gebruiker indien deze wordt uitgeplaatst en tot aan de startuitvoering komt niet voor rekening van de aannemer;
- Schade aan een in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgever, door de aannemer voldoende *dichtgeplankte* opstal, voor start uitvoering is niet voor rekening van de aannemer. Eventueel opnamerapport van (grote) schade voor start uitvoering in vergelijking tot onderhoudsopname-rapport van punt 3.a.
- Schade aan opstal na startuitvoering:
 - Schade aan de opstal (in de ruimste zin) valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer (tot de oplevering);
 - De aannemer dient, in alle redelijkheid, maatregelen te nemen ter voorkoming van schade;
 - Schade door brand, ontploffing-, blikseminslag- en vliegtuigschade aan de bestaande opstal is gedekt onder de opstalverzekering.
- Eigen risico: zie lid 5.

HFD PAR ART LID

04 Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat bij schade de kosten van opruiming, het herstel of vervanging van wat is beschadigd of verloren gegaan, evenals de door de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie, architect, adviseurs en constructeurs, zijn gedekt. In ieder geval zullen voor zover niet al begrepen in de reparatiekosten of andere wijze van schadevergoeding zelfs boven de verzekerde som worden meeverzekerd:

- De kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen respectievelijk van weer aanbrengen en/of opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde objecten, voor zover deze kosten noodzakelijkerwijze gemaakt moeten worden in verband met een verzekerd risico;
- De honoraria, mits redelijk vastgesteld, van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, alsmede de kosten van toezicht welke kosten redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het vervangen, weder opbouwen respectievelijk in vroegere toestand terugbrengen van het werk;
- De kosten van de in verband met voorgenoemde vervanging, wederopbouw of herstel nieuw te maken tekeningen en bestekken, alsmede de kosten van aanbesteding;
- De kosten van wegruimen van materialen en/of puin alsmede van het noodzakelijk slopen en/of verwijderen van enig deel van de beschadigde verzekerde objecten;

05 Op de afgesloten verzekering zijn eigen risico's van toepassing voor, onder andere, schade aan het werk, persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van personeel in dienst van een der verzekerde partijen, aansprakelijkheid voor door derden geleden schade en bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Ten aanzien van aansprakelijkheid voor door derden geleden schade geldt het eigen risico niet bij letselschade.

Alle op deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico's komen altijd voor rekening van de aannemer.

06 De opdrachtgever betaalt, met inachtneming van het in voorgaande leden gestelde, de vergoeding van de verzekerde schade door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert.

07 Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie van het bouwwerk (project). Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de directie. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de schade dient de aannemer een gespecificeerde begroting van herstel- c.q. vervangingskosten in bij de directie.

Door derden geleden schade, die het gevolg is van of in verband staat met de uitvoering van de werkzaamheden, meldt de aannemer binnen 3 dagen aan bij zijn eigen AVB of CAR-verzekeraar. Aannemer is gehouden al hetgeen redelijkerwijs nodig is te doen om een snelle en zorgvuldige afhandeling van de schademelding door zijn verzekeraar te bevorderen.

Indien aannemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze verplichtingen voldoet, dan verbeurt aannemer aan opdrachtgever een bedrag van € 500 per dag dat aannemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze verplichtingen voldoet.

In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende instanties. De directie zorgt voor directe melding en toezending van de hiervoor bedoelde gegevens aan de Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort.

08 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk uitsluitend gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en waarbij tevens aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse leidingen e.d. niet mag worden uitgesloten.

Indien gebruik wordt gemaakt van gehuurd materieel dan dient onder de verzekering de aansprakelijkheid van de huurder te zijn mee gedekt.

09 Een kopie van de polis van de CAR-verzekering ligt bij de (bouw) directie van het bouwwerk (project) en de Afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort ter inzage.

01 16 04 BIJZONDERE VOORWAARDEN TBV OPNAME IN BESTEKKEN MBT SLOOPWERKZAAMHEDEN

01 Aansprakelijkheid.

De aannemer van sloopwerken is aansprakelijk voor alle directe en indirecte materiële en/of persoonlijke schade en daarmee verband houdende gevolgschade, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan derden - waaronder ook de gemeente Amersfoort dient te worden verstaan - wordt toegebracht.

De aannemer vrijwaart zonder enige beperking de gemeente Amersfoort voor alle door derden geleden directe en indirecte materiële en/of persoonlijke schade en daarmee verband houdende gevolgschade.

02 Verzekering.

2.1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer sluit de opdrachtgeefster voor haar rekening een CAR-verzekering (verzekering van bouwrisico's) voor:

2.2. Het in het bestek omschreven sloopwerk ten behoeve van nieuwbouw c.q. deelsloop.

2.3. De ten behoeve van het werk op het bouwterrein aanwezige hulpconstructies en (tijdelijke) hulpwerken (zoals steigers, stut- en stempelwerk, damwanden, e.d.), doch exclusief werktuigen e.d. Zie voor de uitsluitingen lid 2.

2.4. De op het bouwterrein, of nabije omgeving, aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van personeel in dienst van één der verzekerde partijen.

2.5. De aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade. De dekking is uitsluitend voor de

HFD PAR ART LID

gemeente Amersfoort primair, voor de (onder)aannemers secundair.

In dit verband dient de aannemer een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) af te sluiten, met een primaire dekking en een minimaal verzekerde som van € 1.134.451,-, waarbij naast de aannemer ook onderaannemers zijn medeverzekerd.

2.6. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgeefster, zowel roerende als onroerende zaken.

03 UITGESLOTEN van de verzekering zijn onder meer:

3.1. Ketens, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, zomede de inhoud daarvan, machines, gereedschappen, werktuigen evenals mechanisch voortbewogen transportmiddelen.

3.2. Schade veroorzaakt door (lucht)vaartuigen, (hij)s(kranen, werkmateriaal en voertuigen, die voor hun voortbeweging van motorische kracht afhankelijk zijn, dan wel veroorzaakt door hun lading en aanhangers.

3.3. Varend of drijvend materieel evenals draglines, bulldozers, hijskranen en andere mechanisch aangedreven transportmiddelen evenals motorrijtuigen.

3.4. Kosten voor verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, evenals extra kosten door het gebruik van materialen van andere soort of kwaliteit dan de beschadigde, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie e.d.

3.5. Bedrijfsschade, onverschillig van welke aard en hoe ook omschreven.

04 Alle risico's die niet door de CAR-verzekering, worden gedekt, komen ten laste van de partij(en) voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst, de wet en jurisprudentie.

05 Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, als in redelijkheid valt te verwachten, dat bij schade de kosten van opruiming, het herstel of vervanging van wat is beschadigd of verloren gegaan, evenals de door de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie, architect, adviseurs en constructeurs, zijn gedekt.

In ieder geval zullen voor zover niet al begrepen in de reparatiekosten of andere wijze van schadevergoeding zelfs boven de verzekerde som worden meeverzekerd:

a. De kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen resp. van weer aanbrengen en/of opnieuw monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde objecten, voor zover deze kosten noodzakelijkerwijze gemaakt moeten worden in verband met een verzekerd gevaar;

b. De honoraria, mits redelijk vastgesteld, van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, evenals de kosten van toezicht welke kosten redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het vervangen, weer opbouwen resp. in vroegere toestand terugbrengen van het werk;

c. De kosten van de in verband met voren genoemde vervanging, wederopbouw of herstel nieuw te maken tekeningen en bestekken, evenals de kosten van aanbesteding;

d. De kosten van wegruimen van materialen en/of puin evenals van het noodzakelijk slopen en/of verwijderen van enig deel van de beschadigde verzekerde objecten.

06 Op de afgesloten verzekering zijn eigen risico's van toepassing voor, onder andere, schade aan het werk, persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van personeel in dienst van een der verzekerde partijen, aansprakelijkheid voor door derden geleden schade en bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Ten aanzien van aansprakelijkheid voor door derden geleden schade geldt het eigen risico niet bij letselschade.

Alle op deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico's komen altijd voor rekening van de aannemer.

07 a. Schadegevallen dienen direct door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie van het bouwwerk (project). Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de directie.

Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de schade dient de aannemer een gespecificeerde begroting van herstel- c.q. vervangingskosten in bij de directie.

b. Door derden geleden schade, die het gevolg is van of in verband staat met de uitvoering van de werkzaamheden, meldt de aannemer binnen 3 dagen aan bij zijn eigen AVB of CAR-verzekeraar. Aannemer is gehouden al hetgeen redelijkerwijs nodig is te doen om een snelle en zorgvuldige afhandeling van de schademelding door zijn verzekeraar te bevorderen. Indien aannemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze verplichtingen voldoet, dan verbeurt aannemer aan opdrachtgever een bedrag van € 500 per dag dat aannemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk aan deze verplichtingen voldoet.

c. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende instanties.

De directie zorgt voor directe melding en toezending van de hiervoor bedoelde gegevens aan de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort.

08 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk uitsluitend gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de

HFD PAR ART LID

burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering als gevolg van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en waarbij tevens aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse leidingen e.d. niet mag worden uitgesloten.

Indien gebruik wordt gemaakt van gehuurd materieel dan dient onder de verzekering de aansprakelijkheid van de huurder te zijn meegedeeld.

- 09 Een kopie van de polis van de CAR-verzekering ligt bij de (bouw) directie van het bouwwerk (project) en de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amersfoort ter inzage.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

- 02 Uit het werk vrijgekomen chemisch afval, zoals lampen en PCB houdende VSA's dienen te worden afgevoerd naar en ingeleverd bij een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
Alle overige uit het werk vrijgekomen materiaal behoudens materiaal uit lid 06 en 07 vervalt aan de aannemer.
- 03 Vernietigingskosten van chemisch afval dienen verdisconteerd te zijn in de leveringskosten.
- 04 De aannemer verstrekt de directie tijdens het overleg het door regelgeving van bevoegd gezag voorgeschreven bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen die rechtstreeks zijn afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.
- 05 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.
- 06 In bepaalde aangewezen gevallen dienen vrijgekomen materialen, op verzoek van de directie door de aannemer in opslag te worden genomen om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.
Alle kosten die het transport met zich meebrengt zijn voor rekening van de aannemer.
- 07 De nog bruikbare armaturen dienen aan de directie aangeboden te worden. Deze bepaald in overleg met beheer of de armaturen afgevoerd kunnen worden.
- 08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
- 09 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden voor hergebruik door middel van C2C.
Kosten die voortkomen uit de leden 02-09 dienen in de prijs te zijn inbegrepen.
- 11 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat volgens BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 06 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
- 07 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat volgens BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Asfaltbeton;
 - Grond;
 - Bestratingsmateriaal;
 - Straatmeubilair;

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 04 volgens artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
- 05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 10 HERGEBRUIK MATERIALEN

- 01 Alle in het bestek genoemde te hergebruiken materialen dient de aannemer zorgvuldig te behandelen en de kans op beschadiging, breuk en uitval te minimaliseren d.m.v. daarvoor te gebruiken werkmethoden.

HFD PAR ART LID

- 02 Onder vrijkomende te hergebruiken materialen worden zowel vaste materialen als grond verstaan.
- 03 Indien vrijkomende materialen niet direct hergebruikt kunnen worden op de locatie of in de situatie van hergebruik, dan dient de aannemer ze naar soort gescheiden en op een ordelijke wijze in een depot op te slaan. Het depot dient afgesloten te zijn voor het publiek en uitsluitend toegankelijk voor de aannemer en zijn personeel dan wel de directie.
- 04 Alle activiteiten met betrekking tot het tussentijds opslaan van te hergebruiken materialen, dienen in de prijs per eenheid van de bestekspost voor het verwijderen, opnemen of anderszins geformuleerd of de bestekspost voor het verwerken van het materiaal te zijn inbegrepen. Hieronder wordt dus verstaan: vervoer naar en van het depot, het opslaan in depot, het laden vanuit depot, onderhouds- maatregelen indien noodzakelijk.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02 BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 van de Standaard RAW Bepalingen wordt van de aannemer een boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet dit plan inzage geven in de uitvoeringswijze van de bestekswerkzaamheden en/of beschermende maatregelen verwoord in het als besteksbijlage bijgevoegde boombeschermingsplan (ontwerpfase) en het volgens artikel 01.01.01 lid 05 van dit bestek van toepassing zijnde "Handboek Bomen" 2018.
- 03 Bij de uitwerking van de boombeschermende maatregelen, afgestemd op de uitvoeringswijze van de bestekswerkzaamheden, dienen tevens de tijdelijke door de aannemer te bepalen hulpmiddelen (paragraaf 23 van de UAV 2012) te worden uitgewerkt.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In tegenstelling op het bepaalde in 01.18.05 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen wordt per toegebrachte schade per boom een korting opgelegd ter waarde van € 500,-. Schades worden in alle gevallen verhaald op de aannemer. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is/(zijn) dan € 500,-, dan wordt deze getaxeerd. Taxaties worden getaxeerd volgens de Taxatiemethode NVTB, zoals die drie maanden voor de inschrijving geldt. Taxaties worden uitgevoerd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 02 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 02 van de Standaard worden de aanschafkosten overeenkomstig de rekenmethode NVTB bij de taxatie meegenomen.
- 03 Onder schade worden de onderstaande schadegevallen verstaan:
- Wortelschade;
 - Stamschade;
 - Kroonschade;
 - Snoei van takken dikker dan 2 cm diameter;
 - Wortelkap van wortels dikker dan 2 cm diameter.
- Wortelschade, snoei en kap dikker dan 2 cm diameter, kan na overleg door de directie toegestaan worden. Indien hierover geen overleg heeft plaatsgevonden kan dit als schade worden aangemerkt.
- 04 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen komen de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 05 Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na oplevering aan het licht komen, en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de randvoorwaarden van hoofdstuk 2 Handboek Bomen 2018, wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade.
- 06 Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt door opdrachtgever de nulsituatie vastgelegd. Alle bomen worden rondom gefotografeerd om aanwezige schades vast te leggen. Deze nulmeting wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer geaccordeerd en dient als bewijslast bij eventuele schades tijdens of na de werkzaamheden.

01 18 05 BEGRIP: KWETSBARE ZONE

- 01 Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet direct zichtbare) zone waarbinnen restricties gelden. Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart van de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het aangegeven gebied.

01 18 08 NALEVING BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

- 01 Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) opgenomen verplichtingen en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd EURO (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 09 WERKZAAMHEDEN BINNEN DE KWETSBARE ZONE VAN BOMEN

- 01 Werkzaamheden binnen de kwetsbare zone van bomen mogen alleen worden uitgevoerd door of

HFD PAR ART LID

onder directe begeleiding van een boomdeskundige (boomverzorger met Tree Workercertificaat of boomtechnisch raadgever zijnde een ETT - European Tree Technician), die specifiek en vakinhoudelijk op de hoogte is van de in het bestek en Boombeschermingsplan opgenomen randvoorwaarden en kwaliteitseisen ten aanzien van werkzaamheden rond bomen.

Hij of zij moet in staat zijn om zelfstandig de randvoorwaarden in het Boombeschermingsplan en het bestek uit te voeren, te controleren en indien nodig (in overleg met de directievoerder) bij te stellen.

Restricties binnen de kwetsbare zone zijn: verdichting voorkomen en schade aan stam, kroon en beworteling dikker dan 2 centimeter diameter voorkomen.

- 02 De kosten van de in lid 01 bedoelde deskundige dienen te zijn begrepen in de eenheidsprijs voor bedoelde besteksposten en werkzaamheden zoals omschreven in deel 2.2 van dit bestek.

01 18 10 VERBODSBEPALINGEN

- 01 Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet of plantspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een lokale afscherming.
- 02 Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.
- 03 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover niet specifiek door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan.
- 04 Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een korting volgens het gestelde in artikel 01.18.08 worden toegepast.

01 18 11 OPSLAG EN TRANSPORT

- 01 Wanneer een volledige afscherming van de kwetsbare zones rond de boom niet mogelijk is en binnen het niet afgeschermd deel van de kwetsbare zone moet de opslag van materiaal/materieel dan wel transport plaatsvinden, dan is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de opslag van materiaal of materieel c.q. de uitvoering van transport mogen geen schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en/of de duurzame instandhouding van de boom in gevaar brengen.
- 02 In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan welke maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.
- 03 Onder transport en opslag wordt ook verstaan tijdelijke opslag en het parkeren van voertuigen alsmede voertuigverplaatsingen (het berijden van het maaiveld).

01 18 12 BOOMTECHNISCH TOEZICHTHOUDER

- 01 Voor het project moet een boomtechnisch toezichthouder worden aangesteld. De boomtechnisch toezichthouder heeft specialistische kennis op het gebied van bomen op het niveau European Tree Technician (ETT) of vergelijkbaar.
- 02 Bij alle werkzaamheden of activiteiten binnen de beschermde zone moet de boomtechnisch toezichthouder aanwezig zijn. De boomtechnisch toezichthouder legt alle bevindingen vast in een logboek en stelt hiervan een kort briefrapport op.
- 03 De boomtechnisch toezichthouder moet door opdrachtnemer gemachtigd zijn om het werk stil te leggen wanneer hij of zij vermoedt dat de werkzaamheden of handelingen schade aan de bomen veroorzaken.
- 04 De boomtechnisch toezichthouder staat in nauw contact met de toezichthouder van de gemeente Amersfoort.
- 05 De kosten voor de inzet van een boomtechnisch toezichthouder worden geacht te zijn verwerkt in de aanneemsom.

01 18 13 INSTRUCTIE

- 03 De aannemer waarborgt dat er de poster 'Werken rond bomen' zoals opgenomen als bijlage bij het bestek te allen tijde zichtbaar is in de directiekeet en schaftgelegenheid en elke groeiplaatslocatie op het werk.
- 04 De poster moet onderdeel uitmaken van de toolboxmeetings voor het project. Iedereen die vanuit professioneel oogpunt het projectgebied betreedt moet door de uitvoerder geïnstrueerd worden aan de hand van de poster 'Werken bij bomen'. Indien deze instructie wordt verzaakt, wordt een korting van € 250,- per geconstateerde overtreding van deze bepaling opgelegd zonder voorafgaande ingebrekestelling.
- 05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in deze bepaling, of de boombescherming niet toepast zoals bepaald in 01.18.01 van de Standaard RAW Bepalingen is de directie bevoegd het werk stil te leggen totdat de aannemer aan zijn verplichting voldoet. De aannemer kan geen aanspraak maken op stagnatiekosten of andere naar zijn mening kostenverhogende omstandigheden. De directie legt een korting op ter waarde van € 1000,- per geconstateerde overtreding per dag zonder voorafgaande ingebrekestelling.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
De aannemer van dit bestek wordt aangesteld als coördinerend coördinator voor de volgende uitvoeringsonderdelen:
- Het verwijderen/(ver)leggen van kabels en/of leidingen;
 - Werkzaamheden t.b.v. het verwijderen/wijzigen/aanbrengen van bewegwijzering, verkeersregelinstallaties.
- 03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 INFORMATIEUITWISSELING (VISI)**

- 01 De communicatie inzake alle basisdocumenten als genoemd in het bestek en kwaliteitseis en keuringsplan dient door middel van VISI-berichten plaats te vinden. Voor meer informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de Stichting CROW te Ede.
De opdrachtgever stel aan de aannemer ter beschikking het VISI-raamwerk, waarin procedures tussen directievoerder en aannemer zijn beschreven.
- 02 De opdrachtgever stelt hiertoe de aannemer ter beschikking:
- VISI-systematiek waarin de procedures zijn beschreven tussen de directievoerder en de aannemer;
 - Gebruikerstraining van één dag, waarbij de aannemer zich door drie personen (hoofduitvoerder, uitvoerder en gevolmachtigde van de aannemer) laat vertegenwoordigen.
- 03 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren op basis van VISI. Het personeel dient daarvoor bekend te zijn met gevalideerde besteksadministratiesoftware.
De aannemer dient zelf zorgt te dragen voor gecertificeerde VISI-software (en bijbehorende helpdesk).
De aannemer dient ten behoeve van de door de aannemer te verzorgen VISI-communicatie zorg te dragen voor: VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten, inclusief bijlagen. Deze VISI-gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-standaard.
Bij de VISI-communicatie tussen opdrachtgever en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de Stichting CROW te Ede;
- 04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn berichten te openen, te lezen en zijn eigen verslaglegging te verzenden. Tijdens de bouwvergaderingen worden de verzonden en ontvangen zal de VISI-communicatie besproken worden.
- 05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in lid 01 worden minimaal verstaan:
- Beoordelingsdocumenten (bijvoorbeeld plannings);
 - Bewijsdocumenten (bijvoorbeeld leveringsbonnen, certificaten);
 - Contractdocumenten (bijvoorbeeld bankgarantie);
 - Documenten ter informatie (overige documenten);
 - Afwijkingen / wijzigingen;
 - Weekrapporten;
 - Termijnen;
 - Vragen (technisch / inhoudelijk);
 - Kwaliteitsborgingspunten;
 - Gereedmelding en verzoek tot aanvaarding van het werk;
 - Enz.
- 06 De aannemer dient deel te nemen aan een door de opdrachtgever in de stellen VISI-evaluatiegroep. De aannemer dient zich te laten vertegenwoordigen door de dagelijkse leiding van het werk en de gemachtigde van de aannemer.
De dagelijkse leiding en de gemachtigde van de aannemer zijn niet dezelfde personen.
De VISI-begeleidingsgroep heeft als doel om de VISI-communicatie te monitoren en te evalueren.
- 07 De aannemer de aannemer dient als onderdeel van de oplevering het VISI-archief digitaal aan te leveren.
- 08 Kosten die gemaakt worden door de aannemer voor de uitvoering van de werken, zoals beschreven in de hiervoor genoemde leden, dienen te worden verrekend volgens bestekspostnr. 870010.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING**

- 03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat:
- Het verbeteren van de groeiplaats.
- 07 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician als genoemd in lid 03 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

HFD PAR ART LID

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN**01 26 01 BEGRIPPEN**

01 Te verstaan is onder:

1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het project € .,- inzetten voor social return
- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project .% van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht .% van de aannemingsom te bedragen.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 KORTING

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingsom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

- 01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau . of volgens een gelijkwaardige certificering.
- 02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.
- 03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.
- 04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
 - op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
 - welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

HFD PAR ART LID

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
- 02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
- 04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
- 07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
- 08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 26 08 SOCIAL RETURN

- 01 De opdrachtnemer verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor Social Return activiteiten. De activiteiten mogen binnen de opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de bedrijfsvoering van de inschrijver of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij gemeente Amersfoort wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen.
Zie voor nadere informatie de bij de inschrijvingsleidraad behorende bijlage Social Return.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS**01 27 01 ALGEMEEN**

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.
- 02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.
- 03 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 812010 [t.b.s. werkenadministrateur].
- 04 De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden geleverd binnen 3 werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

01 27 02 DAGRAPPORTEN

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van dagrapporten is ter beoordeling van de directie.
- 02 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
 - Algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
 - Weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
 - Vermelding dag en datum;
 - Opgave van een percentage werkbare uren;
 - Activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
 - Activiteiten door derden, afspraken met derden;
 - Opsomming van feitelijke gegevens;
 - Afspraken gemaakt met toezichthouder;
 - Leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
 - Schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
 - Wijzigingen t.o.v. bestek;
 - Bijzonderheden zich op het werk voordoend;
 - Opmerkingen aannemer;
 - Opmerkingen opdrachtgever.
- 03 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend, dagelijks aan de directie verstrekken.

01 27 03 WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als weekoverzichten verlangd.
- 02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de

HFD PAR ART LID

directie.

- 03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 04 TERMIJNSTATEN

- 01 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.
- 02 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.
- 03 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

01 27 05 METINGEN EN BEREKENINGEN TBV (NIET)VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 Van een verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.
- 03 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
- De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.

01 27 06 OMGAAN MET GEGEVENS ONDERGROND IN HET KADER VAN WET BRO

- 01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Gemeente Amersfoort voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Gemeente Amersfoort uitvoering geven aan de leverplicht, de gebruiksplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
- 02 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Gemeente Amersfoort, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO en de Opdrachtgever volgens de daarvoor geldende procedure.
- 03 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor bronhouderportaal zijn te vinden op <https://basisregistratieondergrond.nl/>. Als kvk-nummer van de bronhouder dient 32160938 te worden ingevuld in de metadata.
- 04 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl en tevens de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Om te kunnen leveren dient de opdrachtnemer in te loggen met e-herkenning 2+.
- 05 Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos en binnen 4 werkdagen na ontvangst van het brondocument deze onjuistheid te corrigeren (inzake artikel 12.2 van de Wet basisregistratie ondergrond).

01 28 GELUIDSHINDER

01 28 01 GELUIDSHINDER

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van dichtbij gelegen woningen (afstand tot meest dichtbijgelegen woningen invullen) niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- 03 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
- Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai module A t/m D, te downloaden op de site van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks (<http://www.vrom.nl>)

HFD PAR ART LID

01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN**01 29 01 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN**

- 01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 10 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.
- 02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan maken van riolering en/of inritten.

01 29 02 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

- 01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier), geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) aangeboden dient te worden op een voor de betreffende ophaaldienst (voor huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) bereikbaar centraal punt.
- 02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het op te halen huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) contact op te nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

01 30 ONDERAANNEMING**01 30 01 GEGEVENS ONDERAANNEMER**

- 01 Onder onderaanneming wordt verstaan zowel de inzet op bepaalde werkzaamheden door derden als wel inhuur van mensen en materieel van derden.
Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. De aannemer blijft ook verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen voortvloeiende uit de inschrijving.
- 02 In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen, dat de onderaannemer(s) wekelijks aan en ten genoegen van de aannemer gegevens verstrekt/verstrekken, waaruit blijkt:
 - a. Welke personen in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende object werkzaam zijn;
 - b. Dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies.

01 30 02 INFORMATIEOVERDRACHT ONDERAANNEMING

- 01 De aannemer is verplicht een informatiedossier aan te leggen en periodiek te actualiseren betreffende het in onderaanneming uit laten voeren van werkzaamheden of werkonderdelen.
- 02 Het informatiedossier dient minimaal te bevatten:
 - a. Gegevens: de naam van het bedrijf, de bedrijfsgegevens en fiscale gegevens van de in te zetten onderaannemer;
 - b. Werkzaamheden: een specificatie van werkzaamheden en/of werkonderdelen die door de onderaannemer worden uitgevoerd;
 - c. Contracteren: de wijze waarop de onderaannemer is geselecteerd: vastlegging gestelde voorwaarden en eisen aannemer versus onderaannemer, wijze van beoordeling en motivatie van keuze onderaannemer;
 - d. Instructie: de wijze waarop de aannemer de onderaannemer instrueert middels overleg, planning, kwaliteitsborging, bewaking van arbo, veiligheid en milieu.
 - e. Ondertekening: een ondertekend contract / document tussen aannemer en onderaannemer.
- 03 De aannemer is verplicht het in lid 02 bedoelde informatiedossier voorafgaande aan de uitvoering van elke deelopdracht van de onderaannemer te overleggen aan en door de directie te laten goedkeuren.
- 04 Indien het volledige informatiedossier betreffende een in te zetten onderaannemer afgekeurd wordt mag onderaanneming niet aanvangen. De aannemer kan zich op geen enkele wijze beroepen op financiële vergoeding ten gevolge van mogelijke vertraging.
- 05 Indien een deel van het informatiedossier door de directie wordt afgekeurd, mag onderaanneming onder voorbehoud aanvangen. De aannemer is verplicht om binnen 3 dagen het informatiedossier aan te passen en ter goedkeuring aan de directie te overleggen.
- 06 Op het uitblijven van een informatiedossier of de verplichtingen van de aannemer voortvloeiend uit bovenstaande leden zal de opdrachtgever een sanctie opleggen van 1,5 maal het bedrag dat gemoeid is met de werkzaamheden van de onderaanneming. Het bedrag van de sanctie wordt ingehouden op de eerst volgende termijnbetaling of de in behandeling maar nog niet betaalde termijn.

01 31 WERKTERREIN**01 31 01 OPRUIMEN WERKTERREIN**

- 01 De aannemer dient het totale werkterrein (elke locatie waar een groeiplaats wordt gerealiseerd) alsmede het direct aangrenzende terrein dat in verband met de werkzaamheden tijdelijk wordt gebruikt, dagelijks te schonen van zwerfvuil, ongerechtigdheden, op te nemen en af te voeren bouwstoffen e.d. tot aan de oplevering.
- 02 Nieuw te verwerken en te herbruiken bouwstoffen dienen zoveel als mogelijk vandaalbestendig te worden opgeslagen. Bij voorkeur binnen een afgesloten depot en slechts met goedkeuring van de directie buiten het depot. In het laatste geval

HFD PAR ART LID

dienen de bouwstoffen aan het einde van de werkdag vandaalbestendig te worden achtergelaten.

- 03 Indien er schade op welke wijze dan ook, ontstaat door nalatigheid, het niet opvolgen van het bepaalde in lid 01 en 02 en aanwijzingen van de directie, zal de aannemer aansprakelijk gesteld worden en de geleden schade dienen te vergoeden.

01 31 02 **PROTOCOL SPONTAAN AANTREFFEN NGE**

- 01 Ten gevolge van militair handelen gedurende de Tweede Wereldoorlog, zijn een aantal locaties binnen de gemeente Amersfoort, verdacht met Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Tijdens de voorbereiding van projecten voert de opdrachtgever een bureauonderzoek uit om vast te stellen wat het risico is op het aantreffen van NGE in het werkterrein of delen daarvan. Indien noodzakelijk vindt er een veldonderzoek plaats.
- 02 Indien op het werkterrein of delen daarvan onverhoopt toch NGE wordt aangetroffen dient de aannemer onderstaand "Protocol spontaan aantreffen" te volgen:
- Leg het werk ter plaatse van de vindplaats stil;
 - Houdt de omgeving vrij van werknemers en toeschouwers;
 - Neem contact op met de politie (0900-8844) en meldt de vondst van NGE;
 - Bel bij een noodsituatie 112.
- Na het melden van de vondst neemt de politie contact op met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Deze organiseert de ruiming van de aangetroffen NGE in.
- De EOD geeft, indien nodig, aan de burgemeester of de politie namens deze advies over de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen.

01 31 03 **PROTOCOL AANTREFFEN DUIZENDKNOOP**

- 01 Bij het aantreffen van Japanse, Boheemse, Sachalinse en/of Bastaard Duizendknoop is de aannemer verplicht om terstond melding te maken van deze groeiplaats bij de directie. Voor meer informatie zie www.amersfoort.nl.
- 02 In geval van aantreffen van Japanse, Boheemse, Sachalinse en/of Bastaard Duizendknoop, vervalt de locatie voor alle activiteiten zoals in het bestek genoemd.

01 32 **MKI-BEREKENING**

01 32 01 **MKI-BEREKENING**

- 01 Bij oplevering toont de opdrachtnemer de gerealiseerde MKI-waarde aan. De opdrachtnemer dient een aparte MKI-berekening te maken, met behulp van het As-Built format genaamd "Rekenmodule As-built", dat na opdrachtverstrekking aan de opdrachtnemer door de opdrachtgever wordt verstrekt.
- Bij oplevering dienen daartoe de volgende bewijslasten ingediend te worden:
1. Excel document "Rekenmodule As-built", waarbij het document is aangevuld met "As-Built" gegevens zoals:
 - Toegepaste producten
 - Toegepaste mengsels
 - Geleverde hoeveelheden
 - Transportafstand
 - Ingezette transportstukken
 - Ingezette materieelstukken
 - Indien van toepassing, voor module A1-A3 geverifieerde EPD's/LCA's welke voldoen aan de vereisten zoals gedefinieerd in paragraaf 1.9 van het "Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde".
 2. Een mappenstructuur met bijbehorende bewijslasten behorende bij het Excel document "Rekenmodule As-built", waarmee navolgbaar en verifieerbaar de werkelijk gerealiseerde MKI-waarde kan worden getoetst. In de basis kan hiervoor worden uitgegaan van het standaard opleverdossier, welke informatie bevat om de berekening te controleren (aanvoerregistratie, pak-/weegbonnen, dag-/ weekrapportage). Geverifieerde EPD's/LCA's, tankbonnen & bewijs groene energielevering (indien van toepassing) zijn hier aanvullend op.

01 33 **RAAMOVEREENKOMST BESTRATINGSMATERIALEN**

01 33 01 **ALGEMEEN (PROCES)**

- 01 De aannemer dient tijdens de inschrijving contact op te nemen met Struyk Verwo ten aanzien van de eenheidsprijzen voor de onder paragraaf 11 van deel 1 van dit bestek genoemde bestratingsmaterialen.
- 02 De aannemer dient na gunning van een project direct contact op te nemen met Struyk Verwo ten aanzien van de benodigde bestratingsmaterialen, de hoeveelheden en de planning (lees bestellen).
- 03 De Struyk Verwo dient de aannemer bij dit proces (volgens Raamovereenkomst bestratingsmaterialen) te faciliteren, zodanig dat de materialen in de juiste hoeveelheden, in de juiste kleur en kwaliteit en op het juiste tijdstip worden afgeleverd.
- 04 De Struyk Verwo zal na levering factureren aan de aannemer. De aannemer zal de bestelde en verwerkte materialen van de raamovereenkomst opnemen in zijn termijnfacturatie richting opdrachtgever.
- Middels een digitale applicatie door Struyk Verwo zijn de offerte-, orderbevestiging- en facturatie processen gefaciliteerd voor de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 33 02 UITKOMENDE MATERIALEN

- 01 De daadwerkelijk uitkomende betonnen bestratingsmaterialen vervallen aan de Struyk Verwo. Voor het afvoeren van de uitkomende betonartikelen geldt een vaste verrekenprijs per ton. Dit is een vergoeding voor het afvoeren vanaf de projectlocatie binnen de gemeente Amersfoort naar een verwerker of opslag van de Struyk Verwo. De Struyk Verwo zal na afvoer van uitkomende materialen factureren aan de aannemer. De aannemer zal dit vervolgens in de termijnfacturatie doorleggen naar de opdrachtgever.
- 02 Voor het bepalen van het aantal te verrekenen tonnage dient gerekend te worden met het soortelijk gewicht van 2400 kg/m³.
- 03 De raamovereenkomst geldt voor alle uitkomende betonnen bestratingsmaterialen, welke in aard van het materiaal als herbruikbare grondstof voor de betonindustrie vergelijkbaar zijn.
- 04 De oude uitkomende betonmaterialen vervallen aan de Struyk Verwo. De Struyk Verwo neemt de oude uitkomende bestratingsmaterialen (met een maximum van 5% zandaandeel per ton) in.
- 05 T.b.v. de afvoer van de in lid 03 genoemde materialen stelt Struyk Verwo een containerfaciliteit ter beschikking.
- 06 De raamovereenkomst geldt voor alle uitkomende betonnen bestratingsmaterialen, welke in aard van het materiaal als herbruikbare grondstof voor de betonindustrie vergelijkbaar zijn. Andere betonproducten die gebruikt worden in de openbare ruimte, zoals betonpoeren met wapening, wijken hiervan af, doordat ze niet zonder meer op vergelijkbare manier (in dit geval door de wapening) herbruikbaar zijn en vallen daarom niet onder het raamovereenkomst. Bij eventuele afwijkingen (materiaal) waardoor meerkosten ontstaan is de aannemer hiervoor aansprakelijk en zullen de kosten door Struyk Verwo op de aannemer worden verhaald.

01 33 04 LOGISTIEKE EISEN

- 01 De in opdracht gegeven betonnen bestratingsmaterialen worden kosteloos door Struyk Verwo op voorraad gehouden tot het moment van uitlevering.
- 02 De in opdracht gegeven betonnen bestratingsmaterialen worden kosteloos door Struyk Verwo op het werk geleverd, onafhankelijk van eventuele onderbelading.
- 03 De nieuw te leveren betonnen bestratingsmaterialen dienen door Struyk Verwo op het project te worden gelost. De oude uitkomende bestratingsmaterialen dienen vanaf de locatie van het project te worden afgevoerd naar een verwerker middels container van de Struyk Verwo.
- 04 De Struyk Verwo levert aan de aannemer van het werk bij elke levering een afleverdocument met daarop vermeld de volgende informatie:
- besteknummer en projectnaam;
 - datum van bestellen;
 - datum van afroep;
 - naam persoon van bestellen en afroep;
 - datum van levering;
 - een gedetailleerde omschrijving van de producten en aantallen van de nieuw geleverde materialen;
 - de hoeveelheid uitkomende oude afgevoerde materialen.
- 05 De Struyk Verwo dient over zelf lossend cq ladend materieel te beschikken, en levert de producten franco gelost naast het middel van vervoer op alle locaties / de projecten.
- 06 Wanneer de materialen geleverd worden op het werk zal de aannemer het ontvangstdocument en leverstaat tekenen. De aannemer heeft de verantwoordelijkheid de partij te controleren op juiste hoeveelheden, type materialen, kwaliteit en schade. Wanneer de aannemer tekent voor levering, neemt hij ook de verantwoordelijkheid van de materialen over van de Struyk Verwo. Wanneer hij problemen met de levering constateert, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitputtend: later dan afgesproken, verkeerde locatie, verkeerde materialen, verkeerde uitvoering, visueel slechte kwaliteit- en/of schade problemen, dient hij deze op de kortst mogelijke termijn kenbaar te maken aan Struyk Verwo, tevens zal aannemer de directievoerder van de gemeente op de hoogte brengen. Alle eventuele hieruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de Struyk Verwo.
- 07 De aannemer heeft het recht om ook na het tekenen voor ontvangst nog bezwaar te maken ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde materialen, bijvoorbeeld bij het uitpakken van de pakketten, het afnemen van lagen van het pakket, maar alleen indien hij kan aangeven welke geleverde partij het betreft en dat de kwaliteitsproblemen niet te maken kunnen hebben met transport en/of opslag. Op het moment dat hij de producten daadwerkelijk verwerkt, heeft de aannemer de facto de verwerkte materialen goedgekeurd.

10 WERK ALGEMENE AARD**10 0 DEELHOOFDSTUK 10.0****10 02 EISEN EN UITVOERING****10 02 02 OPSLAG VAN MATERIALEN**

- 01 Ter voorkoming van rommelige situaties en omwille van een veilige bouwplaats moeten kleinere materialen en klein materieel op werk in uitvoering worden opgeslagen in materieelcontainers danwel achter bouwhekken. Ook voor speelplaatsen geldt, omwille van de veiligheid, afsluiting d.m.v. bouwhekken, zolang deze speelplaatsen niet

HFD PAR ART LID

gereed zijn voor gebruik/bespeeling.

Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende bestekposten m.b.t. inrichten resp. opruimen werkterrein en de betreffende bestekposten m.b.t. toepassen bouwhekken.

02 Onder kleinere materialen wordt onder andere verstaan:

PVC-rioolbuizen en -hulpstukken, kolken, wegmeubilair, elementen van elementenverhardingen en kantopsluitingen etc.

10 02 03 VAN TOEPASSING ZIJNDE ALGEMENE UITVOERINGSEIS

01 Aan het einde van iedere werkdag dienen de werkzaamheden zodanig te zijn afgerond dat er geen hinder en/of geen gevaar ontstaat voor de openbare veiligheid tijdens de avond- en nachtelijke uren.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERK ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen bedraagt ten hoogste 0,02 m.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.01 van de Standaard RAW Bepalingen moeten wortels haaks op de ontwikkelingsrichting, voorafgaande aan de mechanische graafwerkzaamheden, worden doorgestoken of doorgezaagd door een European Treetechnician, tot een maximale diameter van 5 cm.

03 Het onderhouden / stutten van wortels met een diameter van 5 cm en groter en het veroorzaken van een wortelreductie van meer dan 20% dient te worden afgestemd op het volgens artikel 01.18.02 op te stellen boombeschermingsplan (uitvoeringsfase).

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING

01 In afwijking van art. 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen moet zowel de gemiddelde als de individuele verdichtingsgraad (3) ten minste 98 % bedragen.

22 02 20 ONTGRAVINGEN

01 De aannemer dient ontgravingen uit te voeren met inachtneming van de Nota bodembeheer gemeente Amersfoort 2021 - 2031 d.d. 12 november 2020.
Zie: <https://amersfoort.raadsinformatie.nl/document/10319068/1>

Inhoudelijk betreft het gescheiden / niet gescheiden ontgraven van grond m.b.t. de bodemkwaliteit. Zie o.a. kaartbijlage 3: Ontgravingenkaart bovengrond en ondergrond van de Nota Bodembeheer.

02 De Nota Bodembeheer maakt voor de chemische milieukwaliteit onderscheid in laagdikte en ontgravingsklasse. Het betreft:

- Laagdikte:

1. Bovengrond (0,0-0,5 m +/- maaiveld) en
2. Ondergrond (0,5-2,5 m +/- maaiveld).

- Ontgravingsklasse:

1. Industrie;
2. Landbouw / natuur (gebiedspecifiek);
3. Landbouw / natuur;
4. Wonen en
5. Uitgezonderde gebieden.

03 De aannemer dient per locatie vast te stellen welke ontgravingsklasse per laagdikte wordt ontgraven. Ontgravingen scheiden in ontgravingsklasse Industrie (1), Uitgezonderde gebieden (5) en overige klassen (2 t/m 4).

04 Grond met ontgravingsklasse Industrie en Uitgezonderde gebieden vervoeren naar een erkend be- of (eind)verwerkingsbedrijf.

Acceptatiekosten worden door de opdrachtgever voldaan na overdracht van stortbewijzen door de aannemer.

05 Grond met ontgravingsklasse Landbouw / natuur (gebiedspecifiek), Landbouw / natuur en Wonen (2 t/m 4) vervoeren naar gronddepot Nijkerkerstraat t.h.v. huisnr. 33 te Amersfoort.

22 02 23 BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Wanneer er graafwerkzaamheden moeten worden gerealiseerd binnen de kwetsbare zones van te handhaven bomen dan is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de uitvoering van graafwerkzaamheden mag slechts in beperkte mate schade veroorzaken aan de boom (wortels) en zijn groeiplaats en mag de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen. Zie artikel 01.18.09, deel 3 van dit bestek.

De werkzaamheden dienen in samenwerking met de boomtechnisch toezichthouder te gebeuren.

02 In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan welke

HFD PAR ART LID

maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.

- 03 Voor bodembewerking gelden de volgende randvoorwaarden. Binnen de kwetsbare zones en buiten de in overleg met de directie te bepalen afstanden mag bodembewerking rond de boom alleen in de toplaag plaatsvinden (tot max. 0,10 m - m.v.), wanneer hierbij geen (verhoute) wortels worden beschadigd met een diameter groter dan 5 cm centimeter.

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 10 REVISIEGEGEVENS

- 01 Aan het waterschap dienen binnen 4 weken na gereedkomen van de werkzaamheden revisietekeningen te worden aangeleverd, welke zijn gebaseerd op veldmetingen. Daartoe dienen elementen te worden ingemeten zoals ze aangelegd zijn, volgens de volgende eisen:
- alle hoogtes in meters t.o.v. N.A.P.
 - de locaties en contouren in R.D.
 - insteek wateren als lijnobject in R.D.
 - waterlijn als gesloten vlak in R.D.
 - beschoeiing of oeververdediging als lijnobject in R.D, plus hoogte en soort
 - dwarsprofielen van links naar rechts (met de stroomrichting in de rug)
 - dwarsprofielen zoals ze aangelegd zijn (op logische plekken)
 - kunstwerken zoals ze aangelegd zijn
- 02 De gevraagde gegevens dienen digitaal te worden aangeleverd in
- 3-D shapelijnen,
 - 3-D shapepunten en
 - 3-D shapevlakken bestand
- 03 Van gemeten profielen de informatie bij voorkeur aanleveren als *.MET bestand
- Als dat niet kan dan:
- een Excel bestand met daarin per gemeten punt de informatie per kolom:
 - 1. Profiel
 - 2. Profielnummer
 - 3. Code punt
 - 4. X (RD)
 - 5. Y (RD)
 - 6. Z (meter NAP)

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 01 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

- 01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, voor zover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.
- 02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.
- 03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.

22 04 02 BEDRIJFSCONTROLE

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.
- Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.
- 02 Alvorens geotextielen te verwerken, van elke 500 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.06.04 lid 01 sub a, b en c van de Standaard RAW Bepalingen genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.
- 03 Alvorens roosters te verwerken, van elke 500 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 22.06.05 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 04 03 IDENTIFICATIE GEOTEXTEL OP DE BOUWPLAATS

- 01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

HFD PAR ART LID

22 05 23 BEDRIJFSCONTROLE

- 01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag van 0,50 m bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERK, ALGEMEEN**22 06 01 HERKOMST GROND/ZAND**

- 01 Te leveren grond en/of zand mag niet verontreinigd zijn; eventueel aanwezige stoffen mogen de streefwaarde (S) als bedoeld in de "Cirulaire Bodemsanering" uit 2013 gepubliceerd in de Staatscourant op 1 juli 2013 niet overschrijden.
02 Door de directie afgekeurd grond en/of zand moet door de aannemer teruggebracht worden naar de plaats van herkomst.

22 06 04 GEOTEXTIEL

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.06.04 van de Standaard RAW Bepalingen dient de toe te passen geotextiel, voor zover het geotextiel dienst doet als scheiding van grondlagen, alleen aan de volgende productspecificaties te voldoen:
- a. karakteristieke poriegrootte : <100 µm (NEN-EN-ISO 12956).
 - b. permittiviteit : >50 l/m²/s (NEN-EN-ISO 11058).
 - c. treksterkte : >24 kN/m (NEN-EN-ISO 10319).
 - d. CBR doordrukkracht : > 4 kN (NEN-EN-ISO 1236).

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN**22 07 01 VERDICHTINGSGRAAD, ZANDLAAG KLEINER DAN 5000 M2**

- 01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (3) dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m² is, met een minimum van drie metingen. De plaats van de metingen wordt door de directie aselect bepaald.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**22 12 EISEN EN UITVOERING****22 12 13 OPHOGEN BESTAANDE OPEN MAAIVELD**

- 01 Wanneer er ophogingen van het bestaande open maaiveld moeten worden gerealiseerd binnen de kwetsbare zones van te handhaven bomen dan is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de uitvoering van ophogingen van het maaiveld mag geen schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en / of de duurzame instandhouding van de boom in gevaar brengen.
De werkzaamheden dienen onder directe begeleiding van een boomdeskundige (boomverzorger met Tree Workercertificaat met minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring of boomtechnisch raadgever zijnde een ETT - European Tree Technician) te gebeuren.
- 02 In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan welke maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.
- 03 Bij ophoging van een open en/of gesloten maaiveld mag het toegepaste ophoogsubstraat geen contact maken met het schorsweefsel van de wortelvoet of stam.

22 12 14 DEMPEN VAN SLOTEN EN WATERGANGEN

- 01 Wanneer er dempingen van sloten of watergangen moeten worden gerealiseerd binnen de kwetsbare zones van te handhaven bomen dan is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: het dempen van sloten of watergangen mag geen schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en / of de duurzame instandhouding van de boom in gevaar brengen.
- 02 In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan welke maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.

22 2 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**22 22 EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN****22 22 01 GRONDBEWERKINGEN**

- 01 De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de grond voldoende droog is.
02 Voor die gedeelten waar geen of onvoldoende teelaarde aanwezig is moet een uitwisseling van grond plaats vinden.
03 De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geëgaliseerd dat over het geheel een egaal oppervlak wordt verkregen.
04 Na het afwerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.**24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN****24 02 EISEN EN UITVOERING****24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING**

- 01 Ontgravingen moeten voldoende ruim, doch niet te ruim worden uitgevoerd.
Waar nodig moet de sleuf worden gestempeld of bekist op zodanige wijze dat afschuiving van grond en schade aan eigendommen van derden worden voorkomen.
- 02 Te diep ontgraven sleuven worden, op kosten van de aannemer, door hem tot het gewenste profiel aangevuld met zand.
- 03 Puin, steen en dergelijke tot minimaal 0,25 m onder de onderkant van de leiding verwijderen. Ontstane gaten met zand aanvullen.
- 04 Ter plaatse van de verbindingen de sleufbodem zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding draagt. Het bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.
- 05 De breedte van de sleufbodem bij inspectieputten bedraagt tenminste 0,50 m langs alle zijden. Voor grote samen te stellen inspectieputten bedraagt de breedte tenminste 1,00 m.
- 06 Alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de (wortels van) te handhaven bomen en beplantingen worden beschadigd.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.01 van de Standaard RAW Bepalingen moeten wortels haaks op de ontwikkelingsrichting, voorafgaande aan de mechanische graafwerkzaamheden, worden doorgestoken of doorgezaagd door een boomdeskundige/treeworker - dit tot maximale diameter van 8 cm.
- 08 Het onderhouden/stutten van wortels met een diameter van 5 cm en groter en het veroorzaken van een wortelreductie van meer dan 20 % dient te worden afgestemd op het volgens artikel 01.18.02 op te stellen boombeschermingsplan (uitvoeringsfase).

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

- 01 Zonder toestemming van de directie mag geen aanvulling plaatsvinden.
- 02 Aanvulling en verdichting rondom metselwerken mogen niet eerder dan 48 uur na voltooiing van die metselwerken plaatsvinden.
- 03 Indien het zand te weinig vocht bevat, moet zoveel water worden toegevoegd, dat een goede verdichting mogelijk is.
- 04 Indien het zand te nat is voor het verkrijgen van een goede verdichting, moet het verdichten worden uitgesteld totdat het vochtgehalte geschikt is.
- 05 Het slempen van zand is niet toegestaan.
- 06 De ontgraven leidingsleuf dezelfde dag voorzien van de te leggen leiding en aanvullen.
Maximaal mag 10 m sleuf open blijven liggen.
- 07 Met de sleufaanvulling niet eerder beginnen dan nadat:
 - De gegevens ten behoeve van de revisie zijn opgetekend;
 - Gecontroleerd is of de verbindingen goed in elkaar zijn geschoven.
- 08 De aanvullingen laagsgewijs aanbrengen en elke laag afzonderlijk uitvlakken en verdichten.
- 09 Vanaf de sleufbodem tot 0,30 m boven de buis bedraagt de dikte van de aanvulling maximaal 0,30 m per laag.
- 10 Voor het aanbrengen van de verharding moet de zandbaan- funderingslaag onder het juiste profiel en op de juiste hoogte worden afgewerkt.
- 11 Waar PVC-leidingen buiten de cunetten komen te liggen, moeten de sleuven vanaf de sleufbodem tot 0,50 m boven de buis worden aangevuld met zand.
Daarboven moet de aanvulling geschieden met grond.
- 12 De ontgraven leidingsleuf veilig afzetten d.m.v. bouwhekken.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN**24 07 02 SLEUFDIEPTE, SLEUFBREEDTE EN DEKKING**

- 01 Onder de, in deel 2.2 van het bestek gebruikte, ontgravingshoogte respectievelijk aanvullingshoogte wordt verstaan:
 - De totale ontgravingshoogte respectievelijk aanvullingshoogte van maaiveld tot bodem cunet respectievelijk bodem sleuf, of waar van toepassing;
 - De totale ontgravingshoogte respectievelijk aanvullingshoogte van onderkant wegcunet tot sleufbodem.

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

- 01 Lid 03 en lid 04 van art. 24.07.05 van de Standaard RAW Bepalingen zijn niet van toepassing.
- 02 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in het bestek vermelde theoretische profiel en aan de hand van de in het werk gemeten lengte, waarvoor dit grondwerk nodig is.
- 03 De in het bestek vermelde hoeveelheden zijn vaste kubieke meters. Bij de aanvulling is de inhoud van de riolen en de rioolputten in mindering gebracht.

HFD PAR ART LID

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK**25 0 RIOLERINGEN, ALGEMEEN****25 02 EISEN EN UITVOERING****25 02 02 EISEN EN UITVOERING**

- 01 De te inspecteren en te reinigen riolen alleen afsluiten indien dit de reiniging en/of inspectie ten goede komt.
- 02 Bij droogzetten RWA-riolen de rioolstrengen afsluiten t.p.v. lozingspunten vijver/watergangen, ter voorkoming dat vijver leegloopt. Droogzetten door middel van pompinstallatie, door schuiven bij lozingspunten dicht te zetten, door schuiven in first-flush putten open te zetten of door een combinatie van deze werkzaamheden.
De kosten van het droogzetten inclusief transport en (de)montage worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 3101.
- 03 Het toepassen van rioolafsluiters binnen het rioelstelsel dient binnen de posten voor het reinigen/inspecteren opgenomen te worden.
Aan het einde van elke werkdag dienen:
 - Alle geplaatste afsluiters verwijderd te worden;
 - Alle dichtgedraaide schuiven geopend te worden.Open gedraaide schuiven in first-flush putten mogen gedurende meerdere dagen open blijven staan. Aan het eind van de werkzaamheden dienen deze wel weer dichtgedraaid te worden.
- 04 Tijdens (verwachte) regenval kunnen RWA-/DWA riolen niet gereinigd/geïnspecteerd worden.
Stilstand, afbreken van werkzaamheden, wijziging van de planning geeft geen recht op verrekening.
Aanvullend hierop geldt:
 - Indien het KNMI voor de dag van het reinigen, inspecteren (en/of frezen) 1 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht, dienen de werkzaamheden aan de grote gemengde en RWA riolen te worden uitgesteld.Als uitgangspunt geldt hiervoor een diameter $\geq \varnothing 1000$ mm of een nat oppervlak equivalent bij ei-vormige buizen en/of rechthoekige kokers.
Tijdens regenval dienen afgesloten RWA/DWA riolen geopend te worden.
- 05 In alle gescheiden en verbeterd gescheiden stelsels tijdens het reinigen en het inspecteren scherp zijn op foute aansluitingen. Verdenking van foute aansluitingen vermelden in het beheersysteem en op tekening.
- 06 Indien een inspectieput geblokkeerd is dient de aannemer op minimaal drie verschillende werkdagen te controleren of de inspectieput bereikbaar is en alsnog de reiniging/inspectie uit te voeren of de reiniging/inspectie uit te voeren vanaf de andere zijde.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN**25 05 01 ONDERBREKING WERKZAAMHEDEN**

- 01 Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen verontreinigingen of losse voorwerpen kunnen komen.

25 05 02 VERWIJDEREN LEIDING

- 01 Gesloopte en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PP en PE leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend vuil, grond en vrij van chemische verontreinigingen te worden afgevoerd middels het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

25 05 03 REVISIEGEGEVENS

- 01 De aannemer maakt revisie van:
 - Alle inlaten in het riool t.o.v. midden laagst gelegen inspectieput;
 - Tracé, hulpstukken, binnenonderkant buis maten t.o.v. N.A.P.
 - De uiteinden van alle gelegde leidingen, onmiddellijk na goedkeuring van de directie inmeten ten opzichte van de putten en/of gevels.Deze meetgegevens binnen 14 dagen overhandigen aan de directie.
- 02 Door de aannemer dient een revisietekening te worden gemaakt ten behoeve van de aan te brengen PP- en of PVC buisleidingen met de toegepaste hulpstukken. Revisiegegevens dienen analoog en digitaal op USB (in dwg-formaat) te worden aangeleverd.
Verrekening van de hulpstukken geschiedt d.m.v. deze revisietekening.
- 03 Gegevens digitaal verwerken op besteks- en detailtekeningen volgens de Nederlandse CAD Standaard voor de GWW (NLCS)

25 05 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

HFD PAR ART LID

- 01 De aannemer verzekerd zichzelf ervan dat alle huis- en kolkaansluitingen van het bestaand riool zijn afgekoppeld alvorens de te vervallen rioolleidingen volgeschuimd mag worden.

25 05 05 DRUKLEIDINGEN

- 01 Alle werkzaamheden aan drukleidingen en pompputten in het drukriool moeten worden uitgevoerd in overleg met de ROVA-Amersfoort.

25 1 AANLEG RIOLERING**25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN****25 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN**

- 01 Artikel 25.12.01 lid 06 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt, en wordt vervangen door:
"De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting, of volgens door de directie aan te geven richting en hoogte."
De putafdekkingen onder de bouwwegen bestaande uit menggranulaat dienen 0,30 m onder de hoogte van de bouwweg te worden aangebracht.
- 02 De te leggen buis zowel in horizontale als in verticale richting recht voor de reeds gelegde buis stellen.
- 03 Alle niet te gebruiken PVC-aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.
- 04 De buizen moeten over de volle lengte op de sleufbodem dragen; kragen moeten worden ingegraven.
- 05 Niet gebruikte betonnen uitleggers moeten aan het eind worden afgesloten door een schildmuur, waarin een fles (van glas) moet worden gemetseld. De schildmuur mag niet in de mof gemetseld worden. In de moffen mogen geen specieresten achterblijven.

25 12 04 KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

- 01 De kolken bij de oplevering schoonmaken, hetgeen aan het einde van de onderhoudstermijn moet worden herhaald.
- 02 De aansluiting van de kunststofbuizen op de kolken moet geschieden door middel van minimaal twee bochtstukken.
- 03 De aansluiting van de kunststofbuizen op het hoofdriool moet geschieden door middel van een zettingsmof.
- 04 De trottoir- en straatkolken dienen te bestaan uit:
- Klasse D400;
 - Nodulair gietijzer;
 - Aansluiting PP diameter 160 mm;
 - Inbouwgarmituur 96a;
 - SBR-rubberelement;
 - Conische zandvang en voorzien van een stankscherm;
- De kolken betrekken van TBS-SVA GROEP te Nederweert.

25 12 08 BETONBUIZEN

- 01 Voor het maken van de verbindingen het mof- en spie-einde geheel ontdoen van vet, zand en andere verontreinigingen.
- 02 De rubberringen zodanig aanbrengen dat:
- De spanning gelijkmatig over de omtrek van de buis is verdeeld;
 - Dat verdraaien bij het invoeren van de buis wordt voorkomen.
- 03 Eenmaal gebruikte rubberringen niet hergebruiken.
- 04 Direct na montage van een buis de rubberring controleren op de juiste ligging.
- 05 De verbinding tussen de inspectieputten bestaat uit betonnen mof-spie buizen met aansluitend op elke inspectieput een pasbuis. De aan de inspectieputten aansluitende pasbuizen mogen niet langer zijn dan 1,00 m (bij buizen > diameter 250 mm: lang 1,50 m).

25 12 09 KUNSTSTOFBUIZEN VRIJVERVALLEIDING

- 01 De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.
- 02 Om het glijden van koppelingen, moffen, hulpstukken, enz. te bevorderen, de rubbermanchetten vooraf met een glijmiddel insmeren. Alle hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven, ter controle hiervan een markeringsstreep op de buis aanbrengen.

25 12 10 KUNSTSTOFBUIZEN DRUKLEIDINGEN

- 01 Circa 0,30 m boven de gelegde drukleiding een groen PVC waarschuwingslint met opschrift "Rioolwater-Persleiding" aanbrengen.
- 02 Voor de juiste situering van persleiding voorgevormde bochten en passtukken toepassen.
- 03 Na het leggen van de kunststofbuizen maatregelen treffen om horizontale verplaatsing van de leiding tegen te gaan zonodig verankering toepassen.
- 04 Tijdens het maken van de verbindingen alle onderdelen schoon en droog maken.
- 05 Na het leggen van de buis deze tijdelijk afsluiten om inlopen van water en vuil te voorkomen.

HFD PAR ART LID

- De afsluiting pas verwijderen juist voor het leggen van de volgende buis.
- 06 De drukleiding in de sleuf monteren. De montage en het leggen dient door ter zake kundig personeel te geschieden.
- 07 De maximale neerwaartse helling van de leiding in de stroomrichting bedraagt max. 5 graden en de opwaartse helling max. 2,5 graden.
- 08 Verbindingen maken volgens voorschriften van de fabrikant.
- 09 Flauwe bochten zowel in horizontale als in verticale vlak uitvoeren door buigen van de buizen.
De bochtstraal mag niet kleiner zijn dan 400 x diameter van de buis.
- 10 Voor de juiste situering van bochten e.d. passtukken toepassen.

25 12 11 BETONPUTTEN

- 01 De putten moeten voldoen aan NEN-EN 1917. Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse elementen, constructief wapenen.
- 02 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande leiding op een put bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN-EN 1917 toegestane afwijking, 10 mm voor buizen tot en met diameter 1000 mm.
Voor buizen groter dan diameter 1000 mm bedraagt de toegestane afwijking 1% van de buisdiameter, met een maximum van 20 mm.
- 03 De minimale hoogte per onderdeel bedraagt 500 mm.
- 04 Alle blinde kanten van de betonputten zijn voorzien van een PVC-inlaat $\varnothing$ 160 mm met stootrand (tenzij anders vermeld).
(Hoogte b.o.k. inlaat is 1,30 m onder bouwweghoogte).

25 13 INFORMATIE OVERDRACHT LEIDINGWERK**25 13 01 BUIZEN- EN PUTTENSTAAT**

- 01 De aannemer moet een buizen- en puttenstaat, van de in het werk aan te brengen betonnen inspectieputten en rioolbuizen, ter controle aan de directie overleggen voordat de buizen en putten worden besteld.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**25 15 02 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Aan artikel 25.15 van de Standaard RAW Bepalingen wordt een nieuw artikel toegevoegd:
"02 lid 01 Indien het voor de reiniging/inspectie van de riolen en voor de uitvoering van de werkzaamheden in de rioolgemalen (reinigen ontvangstkelders), beter is dat de aanwezige rioolgemalen tijdelijk IN/UIT geschakeld worden, dient de aannemer zich in verbinding te stellen met de heer A. Goedhart van Rova Amersfoort.
- 02 De aannemer dient te voldoen aan de richtlijn Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer en volgens de eisen en voorwaarden gesteld door de Rova.

25 16 BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN**25 16 03 BETONBUIZEN**

- 01 De inlaten zijn in de fabriek in de buizen aangebracht.
- 02 Rubberringen zijn van synthetisch rubber, kwaliteit S.B.R.
- 03 De twee componentenkit op bitumenbasis moet zijn: Hydrolan FKN of gelijkwaardig.
- 04 De betonbuizen moeten voldoen aan de volgende specifieke eisen:
- Gemiddelde druksterkte ca. 75 N/mm²;
 - Watercementfactor 0,35 $\pm$ 5%;
 - Poriënvolume ca. 3,5%;
 - Slakgehalte hoogovencement > 70 %.

25 16 04 KUNSTSTOFBUIZEN PERSLEIDINGEN

- 01 Alle toe te passen materialen moeten afkomstig zijn van de door de directie goed te keuren bekende fabrieken of leveranciers. Bewijzen van herkomst moeten daartoe, desgevraagd, worden overlegd.
- 02 PE 100 / SDR17 buizen en hulpstukken moeten zijn:
- Drukklassse PN 10;
 - Kleur zwart.
- 04 Markeringslint moet zijn: groen PVC lint, breed 0,04 m met als opschrift:
"Rioolwater-Persleiding".

25 16 05 BETONPUTTEN

- 01 De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden moeten zijn voorzien van:
- Hijsgaten tot de halve wanddikte, of;
 - Hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of;
 - Een in de wand verzonken hijsconstructie.

HFD PAR ART LID

- Hijsgogen mogen niet worden toegepast.
- 02 De onderbakken van de putten zoals vermeld in deel 2.2 van dit bestek voorzien van uitsparingen voor in te storten spie-einden ten behoeve van aansluitende riolen.
- 03 Cement voor metselspecie t.b.v. schildmuren en stellagen moet zijn: hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS en rivierzand.
- 04 Bitumineuze verf voor bescherming van gietijzer moet zijn Inertol van de kwaliteit "standaard dik".
- 06 De betonputten moeten voldoen aan de volgende eisen:
- Gemiddelde druksterkte ca. 65 N/mm²;
 - Watercementfactor ca. 0,38;
 - Poriënvolume ca. 3,5%;
 - Slakgehalte hoogovencement > 70 %.
- 07 Tussen de samenstellende delen moet een geïntegreerde rubberen afdichting worden toegepast.

25 16 06 PUTRANDEN EN DEKSELS

- 01 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn: grijs gietijzer van tenminste kwaliteit GG 25 volgens NEN 6002 A.
- 02 De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nitril- of styreenbutadiëenrubber. De hardheid moet tenminste 60 Shore-A durometereenheden bedragen.
- 03 De putranden en deksels betrekken van TBS-SVA GROEP te Nederweert.

25 17 MEET EN VERREKENMETHODE - PERSLEIDING**25 17 02 MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING**

- 01 Voordat met de beproeving wordt begonnen, de leidingen:
- Voorzien van blindflenzen met vul- en ontluchtingsopeningen;
 - Vullen met schoon water (dit hoeft geen drinkwater te zijn);
 - Geheel ontluchten.
- 02 Een leiding mag in gedeelten worden beproefd, maar een beproeving daarna van het gehele vernieuwde gedeelte van de leiding is verplicht. Tijdens de beproeving de einden van de leiding voldoende stempelen.
- 03 Op beide einden (bij voorkeur ter plaatse van een ontluchtingsconstructie), van het beproevingsgedeelte een geijkte manometer en tevens op een einde een schrijvende manometer aanbrengen. De apparatuur behoeft de goedkeuring van de directie.
- 04 Te beginnen met de beproeving nadat de leiding gedurende twee etmalen geheel gevuld is gehouden onder een druk van circa 0,3 MPa. In deze periode regelmatig ontluchten. Tevens moet de sleuf zijn aangevuld.
- 05 De beproevingsdruk bedraagt 0,6 MPa op het hoogste punt van de leiding. De beproevingsdruk aanbrengen in etappes van 0,1 MPa. Tussen de etappes 10 minuten wachten.
- 06 Nadat de beproevingsdruk bereikt is, na twee uur de aanwezige druk in de persleiding controleren.
- 07 Is de drukafname na twee uur groter dan 0,05 MPa dan de beproevingsdruk weer aanbrengen en na twee uur weer controleren.
- 08 Is de drukafname na twee uur kleiner of gelijk aan 0,05 MPa, dan kan de beproeving gestopt worden. Het beproefde leidinggedeelte voldoet aan de beproevingseis.
- 09 Wanneer de drukafname na twee uur groot is (ter indicatie groter dan 0,2 MPa) of wanneer na circa 14 uur nog niet aan de beproevingseis is voldaan, dan de oorzaak hiervan opsporen en verhelpen.
- 10 Reparaties aan de persleiding niet eerder uitvoeren dan wanneer druk in de leiding ter plaatse atmosferisch is.
- 11 Na het repareren de beproevingsprocedure opnieuw beginnen.
- 12 Van de beproevingsprocedure wordt door de aannemer een verslag opgemaakt, waarop de druk in de persleiding per tijdvak van twee uur wordt opgetekend. Het verslag wordt aan de directie ter hand gesteld.

25 2 RIOOLRENOVATIE**25 23 INFORMATIEOVERDRACHT****25 23 01 VRIJGEKOMEN STYREEN**

- 01 De aannemer dient twee weken voor aanvang van de reliningswerkzaamheden de volgende gegevens te overleggen aan de directie:
- hoeveelheid eventueel vrijkomend afvalwater;
 - de te verwachten concentratie styreen ug/l (minder dan 1mg/l);
 - de eventueel toe te passen zuiveringstechnische voorziening;
 - geplande tijdstip van lozing;
 - procesbeschrijving (aangeven of er ook gebufferd wordt).
- 02 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008. Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke concentraties styreen voorkomen in de lucht. Met "de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van aanbrengen van de kous tot en met het verwijderen van de kappen in de tussenputten. Elk half uur dient een meting bij alle inspectieputten te worden uitgevoerd, de

HFD PAR ART LID

voorkeur gaat

uit naar continue metingen. De metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data dienen beschikbaar te zijn voor de directievoerder tijdens het meten. Na afloop van het werk dient een databestand/grafiek te worden aangeleverd met daarin verwerkt alle meetgegevens.

25 23 04 EISEN AAN WANDSTIJFHEIDSBEREKENINGEN

- 01 De benodigde wandstijfheid en/of momentcapaciteit van de aan te brengen liners is berekend door de opdrachtgever. Op basis hiervan dient een liner aangebracht te worden die voldoet aan een van de klassen die vermeld staan in de betrokken bijlage. De benodigde klasse staat vermeld in de betreffende besteksposten.
- 02 Gelijktijdig met het aanleveren van de berekening dient een in het Nederlands opgestelde 10.000 uren test van de combinatie van toegepaste materialen (laminaat + harsen) te worden aangeleverd. Deze test dient door een geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd volgens de NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 5 jaar geteld vanaf de dag van afgifte tot de dag van aanbesteding.
- 03 Indien de 10.000 uren test niet voldoet aan de gestelde eisen zoals gesteld in de norm NEN EN 761 wordt als kruipfactor voor naaldvilt kousen 0,45 en voor glasvezel 0,60 gehanteerd.
- 04 Tevens dient een omschrijving van de opbouw van de kous te worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoeld het aantal lagen en de dikte van de afzonderlijke lagen. Dit dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde instantie.
- 05 De verhouding tussen de harsen en het dragermateriaal en de vulstoffen dient vooraf te worden aangegeven.. Dit in verband met het bepalen van het gehalte reststyreen van het harsaandeel en/of de soortelijke massa.
- 06 De handleiding voor de "berekening van de wanddikte" is te vinden als bijlage bij dit bestek.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLRENOVATIE

25 24 01 GARANTIEVERKLARING RIOOLRENOVATIE

- 01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, voor een termijn van zoals hierna aangegeven na oplevering van het werk. Indien er een door een onafhankelijke organisatie afgegeven 10.000 uur testcertificaat kan worden overlegd (waaruit blijkt hoe het materiaal zich op de lange termijn gedraagt ten gevolge van uitwendige druk op de kous) dient een garantieverklaring van minimaal 10 jaar te worden afgegeven. Zonder een dergelijk certificaat dient een garantieverklaring van minimaal 20 jaar te worden afgegeven. In de garantieverklaring dient te worden opgenomen dat directe en bijkomende kosten, verbonden aan het herstel van het eindproduct, door de opdrachtnemer worden betaald. De garantie dient ook bij verkoop of fusie van het bedrijf en/of verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel te worden gehandhaafd.

De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:

- Relinen (kousen/liners);
- Repareren (deelliners/pointliners/deelrenovaties).

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten :

- Mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- Chemische resistentie;
- Waterdichtheid;
- Slijtvastheid;
- Geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.

De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de bijkomende werkzaamheden. De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere omstandigheden dan die waarop het onderliggende bestek van toepassing mag worden geacht. De garantieverklaring moet voor aanvang van het werk worden overlegd.

- 02 De garantieperiode van 10 jaar vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de na-inspecties geen gebreken meer worden aangetroffen aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten.
- 03 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten constateert of er zijn aanwijzingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met inspectieresultaten.
- 04 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan objecten gewenst maakt, stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken uit te voeren. Deze maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de onderhoudsmaatregelen aan objecten inclusief alle bijkomende werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.
- 05 De definitieve goedkeuring van het gerenoveerde riool vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport. Indien uit de bestudering van de rapporten blijkt, dat er schade aan het riool voorkomt van schadeklasse 2 of hoger welke zijn ontstaan na het behandelen van de strengen, maar binnen de termijn van de garantie- verklaring, dienen deze op eerste aanzegging van de directie en op kosten van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de

HFD PAR ART LID

herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie, alvorens hij aan de herstelwerkzaamheden begint. Na de herstel- werkzaamheden dient op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie uit te worden gevoerd.

06 Plooivorming

Acceptabele afwijkingen in de kous door plooivorming (maattolerantie) bedragen:

- Maximale afwijking in rechtstanden: 1% van de minimale diameter m.u.v. locaties met inhangend voegwerk, hier is deze eis niet van toepassing;
- Maximale afwijking in de bochten, hoeken en diameter veranderingen: 5 % van de minimale diameter;
- In het stroomprofiel (tussen 4 uur en 8 uur) mogen geen plooien aanwezig zijn;
- Mochten er in een willekeurige streng toch hoeken, bochten en diameter veranderingen zijn is punt 2 leidend over punt 3;
- Als er excentrisch/radiaal verplaatsingen vooraf geconstateerd zijn, zijn de eisen m.b.t. plooien niet van toepassing;
- Blaarvorming of loshangende delen zijn nooit toegestaan.

07 Er dienen op aanwijzing van de directie proefstukken te worden gezaagd, dit ter controle van de nieuw aangebrachte kous. Per locatie met een of meerdere tussenput(ten) dient ten minste 1 proefstuk gemaakt te worden. Deze proefstukken worden door de opdrachtgever gewaarmerkt en aan een nader aan te wijzen onafhankelijke instelling ter beproeving aangeboden. De proefstukken worden beproefd op de E-modulus en buigspanning van het kousmateriaal (korte duur). Verder worden de waterdichtheid, de dikte en uitharding van de aangebrachte kous bepaald. Nadat deze rekenparameters verkregen zijn zullen de waarden meegenomen worden om de EI en Mcap te berekenen, volgens de toelichting.

Bij tussenputten dient een standaard afmeting van het proefstuk van 300 mm en 20x de wanddikte radiaal genomen worden.

Wanneer er geen tussenputten zijn dan bij een begin- of eindput dient het proefstuk van voldoende grootte te zijn om een ring met een breedte van 60 mm te testen.

Er mogen geen naden, deukjes en/of niet homogene oppervlakken in het proefstuk aanwezig zijn.

25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**25 25 09 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Indien het voor de reiniging/inspectie van de riolen en voor de uitvoering van uw werkzaamheden beter is dat de aanwezige rioolgemalen tijdelijk IN/UIT geschakeld worden, dient de aannemer zich voor de gemeente Amersfoort in verbinding te stellen met de heer A. Goedhart van Rova Amersfoort.
- 02 Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar te zijn voor politie, hulpdiensten en de directie voor problemen t.g.v. verkeer en/of pompinstallaties.

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODE RIOOLRENOVATIE**25 27 04 MEETMETHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING**

- 01 De vermelde lengte van de te relinen rioolstrengen zoals genoemd in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput.

25 3 RIOOLREINIGING**25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING****25 32 01 EISEN AAN RIOOLREINIGING**

- 05 De reinigingsploeg die de reinigingswerkzaamheden uitvoert, moet minimaal uit twee personen bestaan.
- 06 De riolen reinigen met de daarvoor geschikte hogedrukspoelapparaten/ vacuümwagen(s) c.q. hogedrukzuig-combinatiewagen(s).
- 07 Spoelwater mag alleen onttrokken worden vanuit open water, dus niet via een standpijp vanuit het drinkwaterleidingnet. In de nabijheid van de werklocatie bevindt zich op ca. 2 km afstand oppervlaktewater.
- 08 Bij het reinigen van de riolering de leiding zand- en slibvrijmaken.
- 09 Het reinigen van de controleputten/schachten tot maximaal 0,40 m onder de laagste b.o.b. tot maximaal 5,00 m totaaldiepte, inclusief de stroomprofielen.
De putdeksels en putranden vrijmaken van vuil.
- 10 Werkvolgorde reinigen (en inspecteren) van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels (DWA en RWA):
 - Eerst RWA-riolen reinigen (en inspecteren);
 - RWA-riolen dicht/droog zetten;
 - Water aflaten alleen in DWA- en/of gemengde riolen;
 - Daarna DWA- en/of gemengde riolen reinigen (en inspecteren).
- 11 De te repareren danwel renoveren rioolleidingen dienen vooraf door middel van hoge waterdruk gereinigd te worden. Alle in het profiel aanwezige obstakels (voegenkit, wortels, doorgestoken inlaten e.d.) dienen met behulp van een robotfrees of -cutter verwijderd te worden. Het is niet toegestaan om een ketting- of wielfrees toe te passen. Nadat alle obstakels

HFD PAR ART LID

verwijderd zijn dient de streng nogmaals onder hoge waterdruk gereinigd te worden waarna een inspectie kan plaatsvinden.

- 12 Het uitkomende Riool-, Kolken- en Gemalenzand en rioolslib afvoeren naar een betreffende erkende be- of (eind)verwerkingsinrichting.

Voor de afvoer naar de bewerkingsinrichting moet gebruik gemaakt worden van een transportgeleidebiljet, met vermelding van het afvalstroomnummer en de Eural code (20.03.03 en 20.03.06). Deze biljetten dienen door de Directievoerder, voor aanvang van het transport, ondertekend te worden.

Bewerkingskosten van het RKG-slib verrekenen volgens stelposten 950020.

- 13 Bij nieuwe en al bestaande (deel) renovaties mag de werkdruk van de reinigingsinstallatie niet meer zijn dan 80 bar.

25 33 INFORMATIE OVERDRACHT, RIOOLREINIGING

25 33 02 RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT

- 01 Artikel 25.33.02 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen wordt vervangen door:

Worden tijdens de werkzaamheden vaste ongeregeldeheden zoals puin, beton, hout, grond e.d. aangetroffen of treedt er stagnatie op door andere verontreinigingen, dan dient, in verband met het opheffen van deze storingen, de directie direct op de hoogte te worden gesteld.

25 33 03 RAPPORTAGE

- 01 Artikel 25.33.03 van de Standaard RAW Bepalingen wordt vervangen door:

"De aannemer moet het rioleringsstelsel controleren door middel van inspectie met een videocamera." Bij deze video-opnamen moet ook een rapportage gevoegd worden bestaande uit:

- Datum en plaats inspectie;
- Putnummers;
- Putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
- Strenglengten, buismateriaal, buisafmeting;
- Hoogte en ligging van eventuele verzakkingen;
- Omvang van voegafwijkingen, lekkage, storing en andere onvolkomenheden;
- Conditie van verbindingen tussen de buizen en putten;
- De algemene conditie van het geïnspecteerde riool;
- Locatie alle huis- en kolkinlaten.

- 02 De voortgangsrapportage dient overzichtelijk per straat en per gereinigde rioolstreng te zijn, gebruikmakend van door de opdrachtgever aangeleverde putnummers.

- 03 De plaatsen van de afwijkingen moeten op 10 cm nauwkeurig worden aangegeven.

- 04 Een omschrijving van de ernst van gebreken en mate van vervuiling van de objecten.

- 05 De rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van deze overeenkomst moet i.t.t. hetgeen omschreven staat in de NEN-EN 13508-2+A1:2011 zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden, (RIONED-RIBx). Afwijkingen van het RIBx-bestand moeten door de aannemer, op zijn kosten, worden hersteld.

Dit bestand dient door de aannemer foutloos door de laatste versie van het controleprogramma van de Stichting RIONED gesluisd te worden alvorens de rapportage aan de directie wordt overhandigd. Zie hiervoor de website van Stichting RIONED.

- 06 Inspectiegegevens en rapporten dienen op maximaal 1 medium van voldoende volume (2,5" of kleiner formaat harde schijf met minimaal een USB 3.0 aansluiting) alles aangeleverd te worden evenals een rapportage in pdf-formaat.

Tevens alle (besteks/werk)tekeningen waarin/waarop alle opmerkingen van de inspecteur(s) en reinigers zijn aangegeven.

- 07 Alle rapporten inclusief de foto's, usb-stick of harde schijf met de vastgelegde beelden worden eigendom van de afdeling Leefomgeving van de gemeente Amersfoort.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING, RIOOLINSPECTIE

25 42 02 EISEN AAN INSPECTIE

- 01 Aan artikel 25.42.02 van de Standaard RAW Bepalingen wordt een nieuw lid toegevoegd:

"08 De inspectieploeg die de inspectiewerkzaamheden uitvoert, moet minimaal uit twee personen bestaan."

- 02 Deze inspectie heeft tot doel het controleren op het reinigingsresultaat en het vastleggen van de inlaten.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 43 03 RIOOLINSPECTIE: INSPECTIERAPPORT

- 01 De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:

- het bestek- en rapportnummer;
- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;
- datum en plaats inspectie;

HFD PAR ART LID

- dorpskern en straatnaam;
 - profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;
 - putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
 - gebreken aan het riool en vervuiling van riool;
 - harddisknummer met begin- en eindstanden;
 - strenglengte, begin- en eindput;
 - type stelsel;
 - b.o.b. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);
 - diameters van de buizen;
 - doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 cm);
 - geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
 - weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
 - uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is aangegeven.
- De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende RibX, wordt opgeslagen.
- 02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te zijn opgesteld in het Standaard UitwisselingsFormaat voor Riool Inspectiebestanden (laatste versie geldend als op 3 maanden voor de datum van de aanbesteding).
- 03 De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
- de inspectie in kleur wordt uitgevoerd middels vastlegging op een externe harddisk;
 - gegevens volgens RibX (versie als omschreven in lid 2) systeem inclusief digitale foto's op een externe harddisk;
- 04 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te classificeren.
- Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog medium.
- 05 Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geïnspecteerde leidingen op een externe harde schijf met min. 500GB met USB 3.0 aansluiting, voeding via USB kabel. De resolutie van de filmfragmenten dient minimaal 720x576 pixels te bedragen. De aangeleverde bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8 of hoger.
- Het beeldmateriaal dient bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX (versie als omschreven in lid 2) bestand. Het opslag medium wordt eigendom van de opdrachtgever.
- Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
- De beelden van één geïnspecteerde leiding dienen in één videobestand te worden opgeslagen waarbij de naam dient overeen te komen met de naam in het RibX (versie als omschreven in lid 2) bestand.
(Veldnaam : videopakketreferentie van het riool record)
 - De tellerstand van ieder videobestand dient zowel op de video als in het inspectiebestand op '00:00:00' \ (hh:mm:ss) te beginnen
 - In de naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie voor te komen.
 - Het RIBx bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in één map op het opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt met de naam van het RIBx-bestand;
 - Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke op het opslagmedium wordt opgeslagen.
 - Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het opslagmedium wordt opgeslagen.
- 06 Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te worden.
- 07 De opdrachtnemer dient direct na het constateren van mogelijk meer- of minderwerk de toezichthouder van de opdrachtgever in kennis te stellen.
- 08 De data dient gekoppeld te zijn aan een RIBx viewer.
- 09 Indien een inspectie is afgebroken en er wordt vanaf de eindput een tegeninspectie uitgevoerd, dan dient dit in het RIBx bestand te worden teruggekoppeld.
- 10 Per rioolstreng is één inspectievideo per inspectierichting toegestaan. Dit houdt in dat er per streng maximaal twee videos aanwezig mogen zijn. Indien een tegeninspectie noodzakelijk is dient dit gemeld te worden aan de toezichthouder/directievoerder met reden waarom.
- 11 De digitale rapportage en werktekeningen dienen uiterlijk twee weken na het verrichten van de laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag bij opdrachtgever te worden ingeleverd ter beoordeling van het inspectierapport.
- 12 Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in het rapport te worden vermeld.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 0 WEGBEBAKENING ALGEMEEN

32 02 VERKEERSBORDEN

32 02 01 EISEN AANBRENGEN VERKEERSBORDEN

- 01 Verkeersborden zoveel mogelijk combineren met montage op lichtmasten, met inachtneming van het aanbrengen van kunststof beschermband breed 25 mm (grijs) tussen de bevestigings- beugel en de lichtmast.

HFD PAR ART LID

Verkeersborden c.a. buiten de looproute plaatsen, doch op een minimum hoogte van 2200 mm gerekend van onderkant onderste bord tot het verharding c.q. maaiveld, deze hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad of trottoir, doch bedraagt dan tenminste 1200 mm.

Plaatsing moet voldoen aan de plaatsingsvoorschriften zoals vermeld in de wegenverkeerswet en het BABW en de meest recente versie van de uitvoeringsvoorschriften.

Bij aanbrengen/bevestigen aan lichtmasten, lichtmastbeugels (bandbeugel) met klemplaat model 8 gebruiken. Met inachtneming van kunststof beschermband breed 25 mm grijs tussen bevestigingsmiddelen en lichtmast.

- 02 De verkeersborden dienen te voldoen aan alle eisen van NEN-3381 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) inzake verkeerstekens en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Borden zijn aan de achterzijde voorzien van de wettelijk verplichte kwartaalsticker. Op de sticker dient de naam van de fabrikant, productiedatum/maand/kwartaal/ jaar, garantietermijn en vervangingsdatum te zijn vermeld. De sticker mag maximaal een afmeting hebben van 95x35mm.
- 03 De borden worden uitgevoerd met de oppervlakte van de afbeelding in retroreflecterend materiaal klasse 3M met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken. De garantie op kleurvastheid en retorelectie moet minimaal 12 jaar zijn.
- 04 De technische levensduur is tenminste 12 jaar.
- 05 De borden worden wat betreft de maatvoering ten minste uitgevoerd overeenkomstig de typen 0, I, II, en III zoals omschreven en opgenomen in de NEN 3381.
- 06 De borden zijn van aluminium, dik 1,8-2,4 mm en voorzien van een Dubbel Omgezette Rand (DOR) of gelijkwaardig. Achterzijde van bord is voorzien van poedercoating in de kleur grijs conform het RVV 1990. De rand van het bord in de kleur van het bord.
Borden dienen voorzien te zijn van een afwateringsgat Ø 8 mm en positioneringsgaten.
- 07 De borden en beugels dienen zodanig op elkaar te zijn afgestemd dat het bord altijd recht en gecentreerd hangt, d.m.v. dubbele positioneringsgaten met een steek van minimaal 115 (of 82?) mm.
- 08 Borden binnen de bebouwde kom worden gecombineerd in de volgorde van bijlage 1 van het RVV 1990, dat wil zeggen dat een bord geplaatst wordt onder een verderop in die bijlage genoemd bord. Een bord staat tenminste buiten het profiel van vrije ruimte van de rijbaan. De afstand tussen de rand van het bord en de kant van de rijbaan dan wel de kant van de verharding bedraagt bij voorkeur tenminste 600 mm en ten hoogste 3600 mm. Op wegen buiten de kom, zonder parkeer-of vluchtstrook, bedraagt de minimum afstand 1800 mm. Verder dienen de plaatsingsvoorschriften zoals genoemd in het BABW en de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens te worden nageleefd.
De bordcodes dienen te worden vermeld volgens de nieuwe codes zoals deze zijn vermeld in het "Bordenboek januari 2006" uitgegeven door de VNVF (Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten)
- 09 Bevestigingsmiddelen:
 - voor bevestiging aan buispalen rond 48 mm een scharnierbeugel model 1 48/82 standaard gebruiken;
 - voor ruglingsbevestiging aan buispalen rond 48 mm een scharnierbeugel model 4 48/82 dubbel gebruiken;
 - voor bevestiging aan lichtmasten een (bandbeugel) met klemplaat model 8 steek 82 gebruiken. Met inachtneming van beschermband grijs tussen bevestigingsmiddelen en lichtmast;
 - voor bevestiging van de bandbeugel aan de lichtmast, moet worden gebruik gemaakt van de HI-Torque lichtmastklem, voor 8 mm sleutel;
 - kunststof grijs beschermband 25 mm breed.
- 10 De RVS bouten, moeren en aluminiumbeugel mogen niet vast corroderen en moeten na 10 jaar nog steeds gebruikt kunnen worden. Het demonteren van aluminiumbeugels moet na 10 jaar kunnen geschieden zonder slijp- en breekwerk en zonder schade toe te brengen aan de beugels, bouten en moeren.
- 11 Onderborden:
 - De retroreflectieklasse moet gelijk zijn aan bovenhangend bord.
 - Kwaliteit dient te voldoen aan kwaliteit als genoemd onder 'omschrijving verkeersborden'.
 - De afmeting moet voldoen aan maatvoeringstapel 6 en 7 van het VNVF-bordenboekje van 2012.

32 02 02 EISEN AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN

- 01 Palen worden geleverd zonder vast grondanker. Grondankers dienen los geleverd te worden. De palen, paalankers, beugels en borden dienen zodanig op elkaar te zijn afgestemd zodat dit een "hufferproof/vandalisme bestendig" geheel is. De montage dient simpel door 1 persoon te kunnen worden uitgevoerd.
- 02 De verankering, paal en bord dienen een geheel te vormen zodanig dat de paal of bord niet kan draaien maar probeert het verkeers-/straatnaambord te draaien. De paal met verankering dient te kunnen worden aanbracht door het verwijderen van 1 trottoirtegel waarbij het paalanker direct onder de tegel in de grond zit. De paal dient in de hoek van de tegel te komen zodat er alleen een hoek uit de trottoirtegel geknipt hoeft te worden waarna de tegel terug geplaatst kan worden en er niet rondom de hele paal herstraat hoeft te worden.
- 03 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als hals versterkte flespaal, met losse buisankers en kunststof afdekdpop. Thermisch verzinkt staal volgens NEN 1275 met een wanddikte van 2,5 mm. Minimaal 800 mm de grond inbrengen.

HFD PAR ART LID

De flespalen zijn inwendig hals versterkt met een gelaste verjonging, de onderzijde van de buispaal heeft een diameter van $\varnothing$ 76 mm dat verloopt naar een diameter van rond $\varnothing$ 48 mm;

De lasnaad van deze verjonging zijn gelast volgens EN 10210 of EN 10219

De flespaal heeft een minimale staalkwaliteit van S235JR.

Paal L = 2200 mm: lengte 1200 mm diameter 48 mm en 1000 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.

Paal L = 2500 mm: lengte 1300 mm diameter 48 mm en 1200 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.

Paal L = 3000 mm: lengte 1400 mm diameter 48 mm en 1800 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.

Paal L = 3300 mm: lengte 1500 mm diameter 48 mm en 1800 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.

Paal L = 3600 mm: lengte 1800 mm diameter 48 mm en 1800 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.

Paal L = 3900 mm: lengte 1600 mm diameter 48 mm en 2300 mm diameter 76 mm thermisch verzinkt staal.

04 Poedercoating wijken Amersfoort:

RAL 9005 zwart: Vathorst, Kattenbroek, Nieuwland, Velden (Vathorst).

RAL 7016 antraciet: Binnenstad.

RAL 9010 wit met ijzer glimmer: De Bron (Vathorst).

RAL 9007: Standaard kleur

- 2 laags poedercoaten (duplex systeem);

- Palen worden met een inert straalmiddel gestraald;

- Palen worden na het stralen chemisch voorbehandelt (online);

- De eerste coating laag is een goede epoxy poederprimer;

- De tweede laag is een polyester poedercoating in de desbetreffende kleur RAL standaard glans 85 (+/-10) eenheden;

- Aangebracht volgens de VISEM richtlijnen.

32 03 VERWERKEN GEGEVENS

32 03 01 EISEN AAN HET RESULTAAT DIGITAAL LOGBOEK

01 De wegbekening is in Amersfoort opgenomen in een gedigitaliseerd systeem.

De gemeente Amersfoort gebruikt hiervoor het digitaal logboek 'Geovisia'.

02 In het logboek wordt per aanwezig item minimaal op datum bijgehouden:

- ***

32 1 MARKERINGEN

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Het in artikel 32.13.03 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen bedoelde bewijs van oorsprong moet zijn een certificaat van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat.

02 Artikel 32.13.03 de leden 01 t/m 04 van de Standaard RAW Bepalingen wordt vervangen door:

"De aannemer verstrekt de directie een kopie van het Komo-productcertificaat van de door hem te leveren (reflecterende) wegenreverf, glasparels en verdunningsmiddelen voor aanvang van de markeringswerkzaamheden."

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN

32 14 01 GARANTIE MARKERING VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch materiaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van twee jaar.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

32 15 01 EISEN UITZETTEN MARKERING

01 Voor de aanvang van de werkzaamheden verstrekt de directie markerings- en RVV-bebordingstekeningen aan de aannemer.

02 De aannemer zet d.m.v. stippen de hartlijn van een as- of kantstreep uit.

03 De onderlinge afstand tussen de stippen waarmee een hartlijn is uitgezet, bedraagt in rechtstanden ten hoogste 5 m, voor bogen ten hoogste 2 m.

04 Uitzetten van markering verrichten voor openstelling van het overlaagde wegvak.

34 VERLICHTING

34 1 VERLICHTING

HFD PAR ART LID

34 11 BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING**34 11 06 DEFINITIEF**

01 Te verstaan is onder:

01. Verlichtingsobject:

Een object dat geheel of gedeeltelijk onmiskenbaar deel uit maakt van de installatie dat is aangesloten op het OVL net. Hieronder vallen onder andere: masten, armaturen, uithouders, ANWB vlaggen, lichtmast reclame.

02. Lichtpunt:

Een onderdeel van de openbare verlichtingsinstallatie, deze kan onder andere bestaan uit een mast met armatuur en lamp (lichtbron).

03. Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de) installatie.

04. Correctief onderhoud.

Het herstellen van storingen, of spoedeisende storingen en schades aan de openbare verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. ouderdom, aanrijdingen en/of vandalisme.

05. Storing:

Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object.

06. Buitenverlichting:

Verlichting van woon- en verblijfsgebieden, wegen en terreinen;

07. Energiegrondkabel:

Grondkabel vanaf het voedingspunt.

08. Energiegrondkabel voor openbare verlichting:

Grondkabel vanaf het voedingspunt van de installatie voor openbare verlichting.

09. Gecombineerde energiegrondkabel:

Energiegrondkabel die tevens energiegrondkabel voor openbare verlichting is.

10. Aansluitkabel:

- Kabel tussen de energiegrondkabel en de aansluitklemmen;
- Verdeelkabel welke wordt aangesloten op de aansluitklemmen of de kabel tussen het aftakpunt van de energiegrondkabel en de aansluitklemmen;
- Kabel die de energiegrondkabel en de aansluiting van het verlichtingsobject verbindt;
- Kabel die een distributiekabel en een aansluiting verbindt.

11. Montageplaat:

Plaat in een lichtmast waarop onderdelen van een verlichtingsinstallatie kunnen worden gemonteerd.

12. Aansluitsnoer:

Buigzame leiding tussen het aansluitpunt in de lichtmast en het armatuur.

23. Klein materiaal:

Benodigd materiaal waarvan de financiële waarde per stuk minimaal is.

Onder klein materiaal wordt o.a. verstaan:

- (Smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Bouten;
- Ringen;
- Aderhulzen.

24. Service levensduur:

De combinatie van uitval en lichtterugval van een representatieve groep lampen waarbij ten minste 80% van het lichtniveau behouden blijft.

25. Corrigeren stand lichtmast.

Het weer correct neerzetten van een lichtmast zodat het verlichtingsobject weer het bedoelde gebied verlicht, dit kan o.a. door het rechtzetten en/of draaien van een lichtmast.

HFD PAR ART LID

28. Kabelbeveiligingssysteem:

Onder een kabelbeveiligingssysteem wordt verstaan een systeem dat in de schakel- en verdeelinrichting van de installatie het afgaande kabelnet (eindgroepen voor openbare verlichting) beveiligt zonder dat in deze kabels onderbeveiligingen zijn aangebracht.

34 12 EISEN EN UITVOERING**34 12 01 TRANSPORT EN OPSLAG LICHTMASTEN**

- 04 De opdrachtnemer dient bij het handelen met lichtmasten dusdanig zijn werk uit te voeren dat er geen beschadigingen of deuken aan de mast kunnen ontstaan.
- 05 Indien er toch beschadigingen ontstaan aan de lichtmast, dient de opdrachtnemer contact op te nemen met de directie. Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.
- 06 Bij grote beschadigingen (beschadigingen die de integriteit van de mast op lange termijn in gevaar kunnen brengen) aan een nieuwe mast kan / mag de directie de fabrikant van de lichtmast om advies vragen hoe de beschadiging hersteld moet worden.
- 07 Alle kosten voor het herstellen van de door de opdrachtnemer veroorzaakte beschadigingen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

- 01 De afstand van de lichtmast ten opzichte van de rijbaan / verharding dient in overleg met de directie te worden vastgesteld.
- 03 Gaten ten behoeve van het plaatsen van lichtmasten met handkracht graven.
- 04 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper en met behulp van nylon stropen. Voor zover een haak wordt gebruikt, mag deze uitsluitend in het kabelgat worden bevestigd.
- 05 Lichtmasten moeten dusdanig worden geplaatst, dat bij het openen van het toegangsdeurtje tot het montagebord men altijd in de richting van het aankomende verkeer kijkt.
- 06 De aansluitleiding en eventuele afgaande leiding dienen bij iedere lichtmast minstens 3,0 meter op slag te worden gelegd.
- 08 Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te worden met zand tot 0,10 m boven het maaiveld.
- 09 Daar waar mogelijk masten plaatsen in een rechte c.q. vloeiende lijn langs de weg, tenzij de plantekening anders uitwijst.
- 10 Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in dit artikel staat voorgeschreven, op de verkeerde locatie zijn geplaatst, dienen zonder verrekening verplaatst te worden naar de correctie locatie.
- 13 Masten dienen dusdanig te worden geplaatst, dat er geen contact mogelijk is met omliggende objecten zoals stoeptegels.
- 14 Lichtmasten 0,60 m achter de trottoirband plaatsen tenzij anders is aangegeven.
- 15 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en / of hoogspanningsmasten elke geplaatste lichtmast voorzien van een waarschuwbordje. Het waarschuwbordje moet voldoen aan de door de netbeheerder gestelde eisen en op 1 meter onder het armatuur bevestigd te worden, tenzij de beheerder anders bepaald.
De bordjes worden verrekend op stelpost 951020
- 16 Bij het plaatsen van een verlichtingsobject dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd.
- 17 Grondbescherming
Bij lichtmasten met een lichtpunthoogte van $4 < l_{ph} < 6m$ moet 0,10 à 0,15 m boven het maaiveld uitsteken.
Bij lichtmasten met een lichtpunthoogte van $7,5 < l_{ph} < 12m$ moet 0,20 à 0,30 m boven het maaiveld uitsteken.
- 18 Masten minimaal 5 m uit het hart van een boom van de 2e grootte plaatsen.
Masten minimaal 6 m uit het hart van een boom van de 1e grootte plaatsen.
Masten minimaal 8 m uit het hart van een boom plaatsen als het gebied wordt aangelegd volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Tenzij op de bij het bestek behorende tekening anders wordt aangegeven.
- 19 Bij plaatsing in de nabijheid van woningen, indien mogelijk de mast plaatsen op de perceel- scheiding van woningen.
Tenzij op de bij het bestek behorende tekening anders is aangegeven.
- 20 Indien in de nabijheid een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te worden geplaatst
Tenzij de plantekening anders uitwijst.
- 21 De lichtmasten verwijderen, [her]plaatsen inclusief de coördinatie door de aannemer met Stedin of NUON i.v.m. de elektrische aansluiting. Het aan- en afkoppelen geschiedt door Stedin of NUON (De opdracht moet geschieden in overleg met de gemeente). Hieronder valt tevens het aan- en afkoppelen van de laagspanningskabel van het zekeringkastje in de lichtmast.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN

- 02 Dubbele geïsoleerde armaturen niet aarden.
- 03 Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:

HFD PAR ART LID

- Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus.
- In de mast mag geen bedrading in een bos of knoop.
- Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond.
- Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druiwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.
- De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.

34 12 04 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN

- 02 De toe te passen voedingskabels: type EO-YmvKaszh 06/1kV OV, aantal aders 4 x 10 mm² / 4 x 6 mm² of anders indien voorgeschreven met de volgende aderkleur toepassen. Bruin fase L1, Zwart fase L2, Grijs fase L3 en Blauw nul. Ten behoeve van de aarding, moet er een aardlitze of aardscherm in de kabel aanwezig zijn.

34 12 05 REGELAPPARATUUR

- 02 De aannemer dient in overleg met de directie de schakel- / dimstanden in te stellen van de dimmodules, in de lichtpunten als zowel de schakel- en verdeelinrichting.
De volgende instellingen voor het schakelen / dimmen van de dimmodules worden gehanteerd:

Dimprofiel 3b

"ontsteken - 22.00 uur"	90%
"22.00 - 24.00 uur"	70%
"0.00 - 05.00 uur"	50%
"05.00 - 06.00 uur"	70%
"06.00 uur - doven"	90%

Dimprofiel LS6

"ontsteken - 24.00 uur"	100%
"24.00 - 06.00 uur"	50%
"06.00 uur - doven"	100%

Dimprofiel LS8

"ontsteken - 22.00 uur"	100%
"22.00 - 06.00 uur"	50%
"06.00 uur - doven"	100%

Dimprofiel LS10

"ontsteken - 20.00 uur"	100%
"20.00 - 06.00 uur"	50%
"06.00 uur - doven"	100%

Deze instellingen kunnen voor realisatie nog gewijzigd worden. Dit zal tijdig met de opdrachtnemer gecommuniceerd worden.

- 03 De aannemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakel- / dimstanden van de dimmodules correct zijn uitgevoerd volgend lid 2. De garantie gaat in nadat het volledige systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De garantie is gelijk gesteld op 3 maanden.
- 04 Hierbij dient alle documentatie en handleidingen overhandigd zijn aan de directie.
- 05 Kosten die voortkomen uit de leden 1 t/m 4 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de desbetreffende bestekspost.

34 12 06 FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING

- 01 Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren kan functioneren.

34 12 07 VERPLAATSEN LICHTMASTEN

- 01 Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte beschikt dient een verlengmof te worden toegepast, dit in overleg met de directie.
- 02 De aansluitleiding en eventuele afgaande leiding dienen bij iedere lichtmast minstens 3,0 meter op slag te worden gelegd.

34 12 08 VERWIJDEREN LICHTMASTEN

- 01 Bij het verwijderen van een lichtmast dient de aansluitkabel volgens voorschriften netbeheerder (en indien van toepassing: door een door de netbeheerder erkende aannemer) afgewerkt te worden.

34 12 09 NUMMEREN VAN LICHTMASTEN

- 01 Het nummeren van de lichtmasten is niet in dit werk opgenomen en zal geschieden door de opdrachtgever na de oplevering van het werk.

HFD PAR ART LID

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

- 01 Indien een te vervallen / vervangen / verplaatsen lichtmast voorzien is van bebording wordt deze in overleg met de directie overgezet op een lichtmast in de nabijheid.
- 02 Als eigenaar van de installatie heeft de opdrachtgever het recht op diverse soorten aanhangsels aan de lichtmasten te (laten) bevestigen.
- 03 Indien het overzetten van een aanhangsel niet mogelijk is dient deze te worden afgevoerd naar het opslagterrein van de opdrachtnemer.
Tevens dient hij deze te voorzien van de oorspronkelijk locatie zonder deze te beschadigen, dit adres wordt gecommuniceerd met de directie.
- Reclamebak - locatie op boven- of zijkant
(verkeers)bord - locatie op achterkant bord
- 04 Lichtmasten die worden voorzien van lichtmastreclame dienen hiertoe voldoende te zijn gedimensioneerd.
- 05 De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:
- Binnen de bebouwde kom: 2,25 m;
De hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad of trottoir, doch bedraagt dan tenminste 1,20 m.
 - Buiten de bebouwde kom: 1,20 m;
De afstand van de zijkant van het bord tot de zijkant van de verharding moet minstens 1,80 m bedragen. Met verharde bermen of stroken bedraagt de minimum afstand 0,60 m
- De hoogte van de onderkant van lichtmastreclame ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:
- Binnen de bebouwde kom: 4,20 m;
- 06 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal van het bord een isolatieplaat of ring te worden aan gebracht met de volgende kwaliteiten:
- Zware belasting (Reclamebakken):
Rubber type FPR (flooring rubbers).
 - Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden):
Neopreenrubber type HPC 2 mm.
 - Overige borden:
In overleg met de directie.
- 07 Schade aan de aanhangsels die door de opdrachtnemer is veroorzaakt wordt door de opdrachtnemer vergoed.
- 08 De aannemer plaatst de straatnaamborden, verkeersborden en aanwijsborden binnen 24 uur terug.
Indien dit niet mogelijk is dan dient de opdrachtnemer in overleg met de directie een flespaal (levering directie) te plaatsen en de van de lichtmast afkomstige bebording te monteren. Bij terugplaatsen lichtmast vice versa.
- 09 Reclameborden moeten aan de van het armatuur afgekeerde zijde van de lichtmast worden bevestigd, in het verlengde van het armatuur.
Bij twee armaturen dient deze recht onder het armatuur te komen.
- 10 Het invoeren van de aansluitkabel van het reclamebord dient te geschieden door het aanwezige gat met afdichtdop, bij het gebruik van dit gat dient men een tule toe te passen. Zodat via de kabel geen vocht in de lichtmast kan komen.
- 11 Alle bevestigde reclameborden dienen op het mutatieformulier van de lichtmasten te worden gemeld.

34 12 11 HERSTEL STRAATWERK

- 01 Het definitief herstellen van het straatwerk gebeurd door een door de opdrachtgever aangestelde bedrijf.
- 02 De opdrachtnemer mag zelf het straatwerk openmaken en het graafwerk weer vullen met het uit het werk vrijgekomen zand.
De opdrachtnemer neemt contact op met de directie voor het definitief herstel van het straatwerk.
Meldingen via de webapplicatie MOOR
- 03 In dien nodig dient de opdrachtnemer het tijdelijk herstellde straatwerk af te zetten.
- 04 De door de opdrachtgever aangestelde bedrijf voor het definitief herstellen van het straatwerk brengt de herstellkosten in rekening bij de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer verrekend deze kosten op de betreffende stelpost.
De rekening voor het herstellen dient te worden overgedragen aan de directie.
- 05 Alle kosten van de opdrachtnemer (communicatief en administratief) voortkomend uit de bovenstaande leden dienen in de betreffende posten verdisconteerd te zijn.

34 12 12 MELDING EN REGISTRATIE WERKZAAMHEDEN

- 01 Vooraf overlegt de aannemer met de directie, over de werkzaamheden, die moeten worden uitgevoerd. Ook levert de aannemer gegevens aan over de veiligheidsmaatregelen die genomen worden voor het bouw- en overige verkeer.
Binnen de gemeente Amersfoort vindt de aanlevering van deze gegevens plaats via het geautomatiseerde registratiesysteem MOOR via de site <http://meldpunt.gemeenten.opbrekingen.nl>
Voor eventuele vragen over het MOOR-systeem zelf kunt u contact opnemen met de MOOR helpdesk per e-mail via helpdeskMOOR@psms.nu of telefonisch onder nummer 035-5248904.
- 02 Ten minste 5 werkdagen voor de geplande aanvang van uw werkzaamheden moet de melding in MOOR zijn ingevoerd.

34 12 13 DESKUNDIGHEID AANNEMER

HFD PAR ART LID

- 01 De aannemer wordt geacht met kennis van zaken te handelen, zodat lichtmasten niet op onhandige locaties komen te staan of uitnodigen tot criminaliteit. De aannemer dient de directie onverwijld mee te delen wanneer dit wel dreigt te gebeuren.

34 12 14 MONTAGEKAST/AANSLUITKAST

- 01 De aansluiting op zekeringhouder (type Langmatz EK480-G3S2d) in de mast is als volgt:
Achter de eerste zekering zal in volgorde, de fase L1, L2, of L3 worden aangesloten en achter de tweede zekering zit de schakeldraad, deze afzekeren met 2 Ampère.
(Deze alleen toepassen bij dimmen).
- 02 De aansluiting op zekeringhouder (type Langmatz EK480-G3S2d) in de mast is als volgt:
Achter de zekering zal in volgorde, de fase L1, L2, of L3 worden aangesloten.
- 03 De mast wordt geaard op het aardscherm of aardlitze van de aansluitkabel (in afwijking op de NEN 1010:2003). Het armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer.
- 04 De lichtmasten worden gevoed door een driefasenet, de lichtmasten dienen dan achtereenvolgens op L1, L2 en L3 aangesloten te worden.
- 05 De montagekast/aansluitkast moet onderstaande componenten bevatten:
- Trekontlasting voor meerdere kabels;
 - Trekontlasting aansluitsnoer;
 - Zekeringhouder(s) inclusief 2A smeltpatroon per armatuur;
 - Fase wisselaar;
 - Bevestigingsmateriaal.
- 06 De montagekast/aansluitkast moet onderstaande componenten bevatten:
- Trekontlasting voor meerdere kabels;
 - Trekontlasting aansluitsnoer;
 - Zekeringhouder(s) inclusief 2A smeltpatroon per armatuur;
 - Fase wisselaar;
 - Bevestigingsmateriaal.

34 12 15 TOEGANKELIJKHEID

- 01 Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen te behouden dient de aannemer de volgende handelingen te verrichten:
- De bouten van de mastdeuren in vetten met grafiet of koperslip;
 - De rubbers van de armaturen behandelen met talkpoeder.

34 12 16 VERBINDINGSMOFFEN

- 01 De te leggen kabel moeten zodanig worden geleverd dat deze zonder toepassing van verbindingsmoffen kunnen worden aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet is in zijn geheel is te verwerken.
De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

34 12 17 AANLEG KABELNET T.B.V. AANSLUITEN LICHTMASTEN

- 01 Bij het transport en de opslag van kabels en bij de uitvoering van kabelwerkzaamheden, de voorschriften en aanbevelingen van de producent volgen.
- 02 Het uitzetten van sleuven geschiedt door de aannemer volgens aanwijzingen van de directie.
De aannemer stelt hiervoor de benodigde hulpmiddelen ter beschikking.
- 03 De bodem van de sleuf ontdoen van puin en/of andere scherpe voorwerpen.
- 04 Ter plaatse van kruising van kabels of van kabels met leidingen, moet de onderlinge verticale afstand tenminste 0,10 m bedragen.
- 05 Moffen in een grondkabel niet situeren onder trottoir- of opsluitbanden, ter plaatse van kruisingen met andere kabels of leidingen of binnen de in het bestek vermelde afstand van het uiteinde van een kabelbuis, -koker of -invoering.
- 06 Direct na het aanbrengen van een grondkabel (laagspanningskabel) het einde, waaraan getrokken is, openen en de mantel en geleider(s) controleren op beschadigingen. Ingeval van beschadiging bepaalt de directie, na overleg met de aannemer, de te nemen maatregelen. Nadien het kabeleind opnieuw afsluiten.
- 07 Na het aanbrengen mag in een grondkabel (laagspanningskabel) geen trekspanning aanwezig zijn.
- 08 Direct na het aanbrengen van de grondkabel (laagspanningskabel), de kabelzegels aanbrengen, om de 5,00 m en bij aftakking om de 1,00 m.
- 09 Kabelzegels zodanig aanbrengen dat de op de zegels vermelde gegevens zichtbaar zijn.
- 10 De sleuf dient aan het einde van iedere werkdag te worden aangevuld. Indien de sleuf zich in de klinker- of tegelbestrating bevindt, dient ook de bestrating te zijn gesloten.
Als de bestrating niet hoeft te worden aangebracht, dient de sleuf te worden afgezet.
- 11 Nadat de kabel op de bodem van de sleuf is gelegd, de sleuf eerst aanvullen met tenminste 0,10 m uitkomend zand of grond. Deze laag niet mechanisch verdichten.
- 12 Voor het aanvullen van de sleuf mag gebruik gemaakt worden van de uitkomende grond. Deze grond aanvullen in lagen van 30 cm en verdichten tot een dichtheid is verkregen van 98 %.

HFD PAR ART LID

13 Uitkomende materialen zoals puin e.d. zo spoedig mogelijk van het terrein afvoeren.

14 T.g.v. de werkzaamheden opgetreden uitspoelingen en verzakkingen herstellen.

34 12 18 INMETEN COÖRDINATEN VERLICHTINGSOBJECTEN

- 01 De aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd meetapparaat de x en de y positie per lichtmast in te meten. Gegevens over het meetapparaat en het calibratierapport dienen binnen 5 werkdagen na gedane verzoek te worden overhandigd aan de directie.
- 02 Het inmeten geschiedt bij het plaatsen en verplaatsen van verlichtingsobjecten of op verzoek van de directie in combinatie met andere werkzaamheden.
- 03 De coördinaten dienen conform het Rijksdriehoekskoördinaten te worden ingemeten
- 04 De meetgegevens dienen overeenkomstig de eisen van BGT ingemeten te worden.
- 05 De volgende gegevens dienen per lichtmast te worden bijgehouden.
 - Straatnaam;
 - Mastnummer;
 - x en de y coördinaat (9 cijferig).
- 06 De meetgegevens dienen gezamenlijk met de revisiegegevens te worden ingediend in een .xls bestand.
- 07 Verlichtingsobjecten waarvan de mastnummers niet te achterhalen zijn, dient door de aannemer per object een duidelijke situatieschets te worden gemaakt, deze gegevens dienen te worden overhandigd gezamenlijk met de rest van de gegevens van lid 06.
- 08 De aannemer garandeert de accuraatheid en de nauwkeurigheid van de door hem ingemeten verlichtingsobjecten.
- 10 De ingemeten gegevens moeten voldoen aan de specificaties van de gemeente.

34 12 19 AANSLUITEN WANDARMATUREN

- 01 Aftakkabels ten behoeve van de wandarmaturen, dienen door een gegalvaniseerde buis tegen de gevel naar de zekeringhouder te worden geleid en ingevoerd.
De toe te passen zekeringhouder is van het fabrikaat GURO type EKM 1261.
- 02 De gegalvaniseerde buis moet tenminste 2,00 m hoog zijn ten opzichte van het maaiveld. De buis dient minimaal om de 700 mm met gegalvaniseerde beugels te worden gezadeld en waar nodig in de kleur van de gevel te worden geschilderd.
- 03 Bij nieuwbouwprojecten dient in de gevel een RVS kastje te worden aangebracht t.b.v. de zekeringhouder voor het aansluiten van het wandarmatuur, de PVC mantelbuizen ten behoeve van de aansluitkabels dienen in de spouw van de gevel te worden aangebracht en vast gelijmd aan de uit - ingangsspruiten van het RVS kastje. Het RVS kastje moet zijn van leverancier Avedko, artikelnummer 530992 tekeningnummer 540.1602.01.
- 04 Bij nieuwbouwprojecten moet de stijgleiding van uit het RVS kastje ten behoeve van het wandarmatuur tenminste 4,00 m vanuit het maaiveld uit de gevel komen, de in of uitgaande mantelbuis voor het aansluiten moet tenminste 0,60 m onder het maaiveld eindigen.

34 12 20 BODEMGESTELDHEID

- 01 Indien de bodemgesteldheid sterk afwijkt van de lokale bodemgesteldheid, kan de aannemer in goed overleg met de directie het meerwerk van graafwerkzaamheden verrekenen op betreffende stelpost in deel 2.2.

34 12 21 GRONDWERK NA AANVULLEN EN VERDICHTEN

- 05 Op het einde van de werkdag moeten alle sleuven en de mastgat conform lid 06 zijn verdicht.
- 06 De grond verdichten dan wel aanstampen tot dat dezelfde dichtheid is bereikt als de omliggende grondslag.

34 12 22 MANTELBUIZEN EN KOKERS

- 01 De te gebruiken materialen voor mantelbuizen zijn:
PE type Novotub bij het graven van een open sleuf, kleur van de mantelbuizen is rood.
PE bij een boring, dus gesloten sleuf.
- 02 Mislukte of niet gebruikte persboringen moeten worden dichtgeschuimd en worden niet verrekend.
- 03 De mantelbuizen moeten na het aanbrengen deugdelijk worden afgedopt. Na het invoeren van de kabels moeten de mantelbuizen aan beide zijden worden afgedicht met afdichtingsmiddel fabrikaat Stopaq of gelijkwaardig.
- 04 Bij het in- en uitvoeren van grondkabels in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke, moeten de grondkabels worden onderstept.
- 05 De mantelbuis dient voorzien te zijn van een polypropyleen (PP) trekdraad en een mof voor onderlinge verbindingen.

34 12 23 ONDERDOORGANG VERLICHTING

- 01 Onderdoorgangverlichting bij bestaande bebouwing dient bij voorkeur aangebracht te worden in de hoek van plafond en wand.
- 02 Bij nieuwbouw van een onderdoorgang of tunnel is een speciale uitsparing, welke voldoet aan de maten van de gekozen armaturen en de ruimte voor de aansluitkabels, een vereiste.

34 12 24 AANBRENGEN AARDING SCHAKELKAST EN LICHTMAST

HFD PAR ART LID

- 01 Aardelektroden moeten ten minste zo ver in de grond zijn gedreven dat zij alleen met bijzonder hulpmiddelen daaruit kunnen worden verwijderd.
Aardnetten en bijbehorende leidingen moeten op een diepte van ten minste 0,60 m liggen.

Aardstaven van zwaar verzinkt staal of van daarmee onder de voorhanden omstandigheden gelijk te stellen materiaal moet een middellijn van ten minste 12 mm hebben.

Aardstaven met een middellijn van minder dan 19 mm mogen alleen zijn toegepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) Zij mogen uitsluitend in de grond zijn gedreven overeenkomstig de door de fabrikant voorschreven werkmethode;
- b) Het materiaal en constructie van de koppeling moeten zijn aangepast aan die van de staven;
- c) De deugdelijkheid van de koppeling tussen de staven moet zijn aangetoond;
- d) De minimale waarde is 1 Ohm.

- 02 Aarding aansluiten op betreffende voorziening in lichtmast of schakelkast.

34 12 25 VRIJKOMENDE OVL MATERIALEN

- 01 Materialen die vrijkomen en nog bruikbaar zijn, geldt dat deze materialen gedemonteerd moeten worden en opgeslagen moeten worden op het terrein van de onderhouds aannemer OVL in de regio Amersfoort.
- 02 De onder lid 01 vrijgekomen materialen zijn doorgaans masten die niet ouder zijn als 15 jaar en armaturen die niet ouder zijn als 10 jaar.
- 03 Kosten dien verwerkt te zijn in de betreffende posten.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 03 In afwijking op 34.13.01 lid 03 van de Standaard 2015. Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op de energiegrondkabel van de netbeheerder zijn de desbetreffende voorschriften van de netbeheerder van toepassing.

34 13 05 UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- 02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan generlei hinder in de netten van het stroomleverend bedrijf, de diverse communicatienetten zoals telefonie, data, etc. of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.
- 03 Het verwijderen van delen van de bestaande installatie dient zodanig te geschieden dat de verlichting op de hoofdbaan zoveel als mogelijk blijft gewaarborgd. Hierbij mag maximaal één richting op de hoofdbaan gelijktijdig buiten bedrijf worden gesteld.
- 04 De aannemer doet tijdig voorstellen indien herstel van storingen speciale maatregelen en of voorbereiding vergt.

34 13 08 RAPPORTAGE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

- 01 De opdrachtnemer dient een gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per opdracht, per bestekspost en per locatie bij te houden. De opdrachtnemer rapporteert dit overzicht maandelijks aan opdrachtgever. Rapportage uiterlijk 3 werkdagen na verstrijken van de maand indienen bij de directie.
De rapportage dient digitaal in Excel te geschieden.
- 02 Rapportage zoals omschreven in lid 01:
De aannemer dient de voor hem gemarkeerde velden in te vullen.
Tevens dient hij het mutatie formulier in te vullen.
NB De aannemer dient deze gegevens nader af te stemmen met de gemeente voor correcte opname in GeoVisia. Bij een nieuwe mast draagt de directie zorg voor een mutatieformulier.
- 03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand betrekking hebbende maandrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in dat geval worden de hoeveelheden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
- 04 Deelopdrachten worden deels verstrekt met behulp van digitale werkbonnen. Op deze bonnen wordt vermeld de uit te voeren werkzaamheden met de betreffende besteksposten, de locatie en nadere bijzonderheden. De bonnen dienen binnen 5 werkdagen na afloop van de werkzaamheden geretourneerd te worden aan de directie.

34 13 18 REVISIEBESCHIEDEN

- 01 De aannemer verstrekt uiterlijk 6 weken voor oplevering (deel)project aan de directie revisietekeningen in pdf ter beoordeling.
- 02 Binnen 3 weken na goedkeuring directie verstrekt de aannemer de digitale bestanden in dwg en dxf formaat ACAD 2010 of hoger en in pdf formaat.
Tekenwijze conform eisen opdrachtgever.
Alle genoemde informatie weergeven in aparte lagen.
- 04 Op de revisietekeningen moet worden aangegeven:
- De kabeltrace en de plaats van alle onderdelen van de installatie ten opzichte van vaste objecten;

HFD PAR ART LID

- De doorsnede en het type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;
 - Constructie en hoogte masten;
 - Fabrikaat en type armatuur;
 - Vermogen en type lampen;
 - Nummers van de lichtmasten overeenkomstig mutatie formulier;
- nummering van de lichtmasten in chronologische volgorde, te beginnen met nummer 1;
- Projectnummer(s);
 - Fase aanduiding per lichtmast, zoals aangegeven op de ontwerptekening(en).
- 05 Kabellijst waarop is aangegeven:
- Soort kabel;
 - Startpunt van de kabel;
 - Eindpunt van de kabel;
 - Lengte van de kabel.
- 06 De revisie aanleveren conform hoofdstuk 3 van Ontwerp en uitvoeringseisen Openbare verlichting van de Gemeente Amersfoort.

34 13 20 LICHTMASTEN

- 01 Indien de aannemer een ander type en of fabrikaat lichtmast wenst te leveren dan in deel 2.2 staan omschreven, dient de aannemer sterkteberekeningen ter goedkeuring aan te bieden aan de directie.
- 02 De directie zal deze beoordelen en binnen 10 werkdagen uitsluitel geven, over de voorgestelde materialen.
- 03 De opdrachtgever is milieu bewust en willen dat alle nieuwe masten milieuneutraal (niet milieubelastend) zijn en worden gemaakt van recyclebaar materiaal en geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van gerecycled materiaal, dit dient te worden aangetoond door middel van een document van de mast leverancier, dit document dient aan de directie te worden overhandigd.

34 13 21 ARMATUREN

- 01 Indien de aannemer een ander type en of fabrikaat armatuur wenst te leveren dan in deel 2.2 staan omschreven, dient de aannemer gelijkwaardigheidsrapport, van een onafhankelijke instantie ter goedkeuring aan te bieden aan de directie.
- 02 De directie zal deze beoordelen en binnen 10 werkdagen uitsluitel geven, over de voorgestelde materialen.
- 03 De opdrachtgever is milieu bewust en willen dat alle nieuwe armaturen een minimaal milieu belastend zijn, ook valt hier het transport onder.
- 04 Motivering assembleren kap op armaturen op locatie verwerking.
Dit draagt bij aan het verminderen van de milieu belasting doordat er minder CO2 uitstoot nodig is.
- 05 Let op! bij het genoemde onder lid 04 dienen de instructies van de leverancier te worden opgevolgd.

34 13 22 GELIJKWAARDIGHEID

- 01 Gelijkwaardigheid van materialen moet worden aangetoond door een erkend onafhankelijk onderzoeksbureau. De kosten van dit onderzoek komen geheel ten laste van de aannemer.
(let wel: de in deel 2.2 genoemde armatuur typen zijn bepaald middels proefopstellingen en/of gekozen door vormgevers van de gemeente).
- 02 De opdrachtnemer geeft alle benodigde documentatie en informatie door aan de directie.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**34 14 02 VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN**

- 01 In tegenstelling tot het gestelde in 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2015 is de garantieperiode voor alle lampen / lichtbronnen gelijk gesteld op 12 maanden.
- 02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor het einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Deze lampen worden geacht lampen met een fabricagefout te zijn. Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het vervangen van bovengenoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**34 15 04 WERKVOORBEREIDING**

- 01 De aannemer dient op verzoek van de directie te assisteren bij het uitzetten van het werk.

34 15 05 PROCEDURE

- 02 Voor de duur van het werk is de aannemer binnen het werkgebied verantwoordelijk voor het instandhouden van zowel de bestaande als de nieuwe openbare verlichting.
- 03 De rekening van Stedin of NUON voor het aan- en afkoppelen worden rechtstreeks door de gemeente voldaan.
- 04 Zowel ten behoeve van de af te koppelen lichtmasten als ook de aan te sluiten lichtmasten moet per mast een

HFD PAR ART LID

mutatieformulier worden ingediend waarop minimaal het lichtmastnummer vermeld op de tekening, het tekeningnummer, de datum van afsluiting/aansluiting en de locatie van de betreffende mast wordt vermeld. Deze mutatieformulieren worden door de directie ter beschikking gesteld.

- 05 Bij de oplevering van het werk moeten alle mutatieformulieren, inspectie rapporten met revisietekeningen bij de directie worden ingeleverd.
- 06 De aannemer blijft verantwoordelijk voor de openbare verlichtingsinstallatie tot op het moment van opleveren en goedbevinden.
- 07 De aannemer overlegt de mutatieformulieren van de nieuw aan te leggen of definitief te verwijderen lichtmasten, volgens de door de opdrachtgever aangegeven periodieken.
- 08 De aannemer meldt minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan graafwerkzaamheden deze graafwerkzaamheden bij de Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk en coördineert de binnengekomen informatie.
- Bescherming kabels enz. t.o.v. derden tijdens de aanleg is de verantwoordelijkheid van de aannemer.
- 09 Tot de oplevering behoort ook het uitvoeren van een eerste electrotechnische inspectie conform bijlage 61F (inspectierapport) van de NEN1010. In het rapport moet ten minste zijn vermeld:
- de gebruikte apparatuur met vermelding tot welke datum het apparaat is gecertificeerd
 - de instellingen van de betreffende apparatuur
 - de datum van inspectie.
- Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): in tweevoud
 - goedgekeurde (st.): in drievoud
- Vorm van verstrekking: op witdruk en verzending per mail
- Tijdstip van verstrekking: bij de revisie bescheiden.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 05 EISEN OPENBARE VERLICHTING

- 01 De geplaatste verlichting dient te voldoen aan de Vigerende richtlijn "Ontwerp- en uitvoeringseisen Openbare Verlichting gemeente Amersfoort" laatste versie
- 02 Bovenstaande is van toepassing op
- Ontwerp zowel lichttechnisch als electrotechnisch,
 - Uitvoering,
 - Materialisatie,
 - Norm en regelgeving,
 - Levensduur,
 - Uitvoeringsvormen,
 - Duurzaamheid,
 - Efficiëntie,
 - Functionaliteit,
 - Veiligheid,
 - e.t.c.

34 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

34 17 01 AFWIJKING KABEL

- 01 De verwerkte hoeveelheden grondkabels (laagspanningskabels) worden bepaald aan de hand van de in het bestek vermelde gegevens. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het werk.

34 17 02 OVERLENGTE KABELS EN SNOEREN

- 01 Per lichtmast wordt per armatuur de volgende lengte aansluitsnoer gerekend.
- | | |
|------------|---|
| Paaltop: | Masthoogte + hoogte aansluitpunt in armatuur. |
| Uithouder: | Masthoogte + lengte uithouder. |
- 02 Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en afgaande grondkabel voldoende overlengte op de vereiste kabeldiepte in lus te hebben.
- | | |
|---|---|
| Overlengte bij mast | = 3,00 m bij ingaande kabel en 3,00 m bij uitgaande kabel |
| Overlengte bij kast | = 5,00 m |
| Overlengte bij mof | = 1,50 m bij de aansluitkabel. |
| Overlengte bij stijgleiding in overleg met de directie. | |

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

HFD PAR ART LID

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN**51 01 01 ALGEMEEN**

- 01 Te verstaan is onder:
- h. wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met water- en luchtdoorlatende eigenschappen.
 - j. bomengrond: substraat geschikt als groeimedium voor bomen.
- 02 Te verstaan onder bomensubstraten: alle bouwstoffen gericht op het inrichten van een duurzame groeiplaats voor te planten bomen of verbeteren van een groeiplaats van bestaande bomen.
Bomensubstraten kunnen zijn (niet uitputtend):
- bomengrond
 - bomenzand
 - bomengranulaat (lava 16/32, grauwacke)
- Ook voor specifieke benamingen gegeven door producenten en/of leveranciers zoals:
- Urbansand
 - Urbangranulaat
- 03 In alle artikelen van zowel de Standaard 2020, de Errata als deel 3 van het Moederbestek Bomen waar alleen teelgrond, bodemverbeteraar en bomenzand etc. is aangegeven is het begrip bomensubstraat in algemene zin van toepassing.

51 01 02 BOMEN IN INFRASTRUCTUUR

- 01 Te verstaan is onder:
- h. wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met water- en luchtdoorlatende eigenschappen.

51 01 03 VERWIJDEREN VAN ZWERF- EN GROFVUIL EN OVERIG AFVAL

- 01 Het verwijderen van blad en bloesem betreft het verwijderen van ophopingen voor roosters of putopeningen, zodat de waterafvoer niet wordt gestremd.
Paden en wegen vrijhouden van blad indien de verkeersveiligheid (gladheid) in het geding is c.q. kan komen. Na afloop van de bladvalperiode het blad van verhardingen en gazons verwijderen in samenwerking met de ROVA (machinaal vegen).

51 01 04 ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING

- 01 Onder onkruidbestrijding wordt verstaan het verwijderen van concurrerende kruiden en grassen uit beplantingen, haagvoeten en boomspiegels. Hieronder wordt ook begrepen het verwijderen van zaad- en wortelopslag van bomen en struiken die geen deel uitmaken van het aangeplante sortiment en/of de aanwezige evenwichtige soortenverhouding verstoren.
Naast opslag van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik moeten in dit verband worden genoemd Esdoorn, Kastanje, Lijsterbes, Veldiep e.d.
- 03 In dit lid wordt bepaald dat bij onderhoud de volgende kruiden niet als onkruiden worden aangemerkt:
- Speenkruid, Hondsdraf, Klimop, Koekoeksbloem, Kleine Veldkers, Look zonder Look, Stinkende Gouwe, Dovenetel, Robertskruid, Vingerhoedskruid, Akelei en Toorts;
 - De herkenbare bewust aangebrachte overige beplantingen, waar onder meer toe behoren Bonte Netel, Dovenetel, Maagdenpalm, Vrouwenmantel, Penningkruid, Pachysandra, Waldsteinia en Tiarella;
 - Alle 68 bij Koninklijk Besluit beschermde plantensoorten;
 - Alle 36 inheemse soorten orchideeën.
- Deze beplanting handhaven als gewilde gewassen.
Daarnaast alle op aanwijzing van de directie inheemse flora, bollen- en knollenloof sparen.

51 01 05 VAKBEKWAAMHEID UITVOEREND PERSONEEL

- 01 Het personeel van de aannemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met de gevraagde werkzaamheden. Per ploeg dient minimaal één personeelslid in het bezit te zijn van het certificaat Flora- en Faunawet niveau 1 of minimaal gelijkwaardig.
- 02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen minimaal een middelbare beroepsopleiding te hebben gevolgd, in het bezit te zijn van het certificaat Flora- en Faunawet niveau 2 of minimaal gelijkwaardig en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.
- 03 Het personeel dat het kwaliteitsplan Flora en fauna maakt dient over een certificaat Flora- en Faunawet niveau 3 of minimaal gelijkwaardig te beschikken.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN**51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 09 De aanvulling niet verdichten.

HFD PAR ART LID

- 10 Voor het aanvullen de bodem 0,20 m diep losspitten.
- 11 Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.
- 12 Indien het geval moeten de werkzaamheden (tijdelijk) en zolang als nodig worden onderbroken.
In overleg met en na goedkeuring van de directie mogen de werkzaamheden worden hervat.
- 13 Grondwerkzaamheden en bodembewerking ten behoeve van de aanleg (realisatie) of het bewerken van groeiplaatsen, zoals graven, zuigen, mengen, woelen, spitten, egaliseren, bestraten, aftrillen et cetera mogen niet onder te natte (lees: verzadigde) of te droge met sneeuw bedekte of bevroren bodem omstandigheden worden uitgevoerd.
Grondwerkzaamheden mogen nooit leiden tot bodemverslumping of structuurbederf van de bodem.

51 02 02 GRONDWERK BINNEN HET WORTELGESTEL

- 01 Ontgraven wortels beschermen tegen uitdrogen en vorst.
- 02 De ontgravingen binnen het wortelgestel dezelfde dag weer aanvullen.
- 09 Ter plaatse van het wortelgestel mogen geen bouwstoffen worden opgeslagen en geen werkterrein worden ingericht.

51 02 10 TIJDSHEMA UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN

- 01 Voor de bomen geldt een inboet garantie van 3 jaar.
- 02 De eerste oplevering van door de opdrachtnemer verrichte aanplantwerkzaamheden bomen vindt plaats na afloop van het plantseizoen voor bomen. De eindoplevering vindt plaats 3 jaar na de inboet.
- 03 Bomen met kluit moeten bij voorkeur in november of december worden gepland, doch uiterlijk vóór 1 maart en altijd bij vorstvrij weer.
Bomen, getransporteerd en geleverd in plastic zak, moeten in november of december worden geplant, bij vorstvrij weer.
- 04 De perioden waarin voor de verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de resultaats- verplichting voldaan moet zijn, zijn waar mogelijk in de 'Nadere Beschrijving' paragraaf 2.2 vermeld.
- 05 De aannemer dient met de aanvang van de werkzaamheden rekening te houden met hetgeen in artikel 51.51.06 lid 01 is bepaald. De opdrachtgever bindt de aannemer aan dit artikel voor alle beplantingen vanaf de eerste dag van de voorgeschreven periode, met uitzondering van bosplantsoen en bloembakken, die vanaf de eerste dag van week 17 aan artikel 51.51.06 lid 01 dienen te voldoen.
- 06 De aannemer dient met de planning van zijn werkzaamheden inzake onkruidbeheersing rekening te houden met de bijbehorende verplichting dat gedurende alle werkdagen in de voorgeschreven onderhoudsperiode hoveniers in dienst van de aannemer aanwezig en werkzaam dienen te zijn binnen het aangegeven areaal.
- 07 De aannemer dient de inzet van zijn medewerkers zodanig te plannen dat gedurende de in de bestekspost vermelde periode zo min mogelijk resten van onkruidbegroeiing afgevoerd worden.
- 08 De directie behoudt zich het recht voor de data, volgorde en route van uitvoering te wijzigen.

51 02 11 VERWERKING BOMENZAND

- 01 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen niet dieper ontgraven dan tot 0,15 m boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand of tot 0,10 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone.
- 02 Indien de hoeveelheid bomenzand niet verwerkt kan worden i.v.m. beperkte diepte, compenseren door groeiplaats breder uit te graven, e.e.a. in overleg met opdrachtgever of diens bevoegd verantwoordelijke.
- 03 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen niet dieper ontgraven dan tot 0,15 m boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand of tot 0,10 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone.
- 04 Bomenzand niet verwerken als het percentage droge stof (NEN - EN 13040) minder dan 80% bedraagt.
- 05 Bomenzand aanbrengen in lagen van ten hoogste 0,30 m.
- 06 Bomenzand per laag verdichten met een sleuvenstamper. Na verdichting moet de indringingsweerstand van elke laag liggen tussen 1,2 – en 1,5 MPa conusweerstand.
Dus zeker niet met trilplaat of d.m.v. aanrijden met shovel of mobiele kraan. Bomenzand niet verdichten bij of kort na zware regenval.
- 07 Na het aanbrengen en het verdichten van bomenzand in een groeiplaats, moet de indringingsweerstand van de onderliggende laag bomenzand tot één week na aanbrengen liggen tussen 1,5 en 2,0 MPa.
- 08 Het Bomenzand mag niet nat verdicht worden, max. 17% gewichtsprocent vocht, en er mag geen water onder in de groeiplaats staan bij verwerking. Na zware regenval wachten met dichtstraten tot het Bomenzand de normale veldcapaciteit (vocht) weer heeft bereikt (17%)
- 09 In een groeiplaats aangebracht bomenzand dezelfde dag verdichten.
- 10 Aangebracht bomenzand na verdichten tegen ontmenging en uitspoeling van organisch materiaal beschermen door afdekken.
- 11 Ter voorkoming van verdichting een groeiplaats niet berijden. Indien nodig, een groeiplaats afzetten, voorzien van rijplaten dan wel andere maatregelen treffen.
- 12 Het verdichten door middel van aanplempen of inwateren is niet toegestaan.
- 13 Aangevoerd bomenzand afdekken, indien niet direct gebruikt.
- 14 Bomenzand droog vervoeren, droog opslaan en onder droge omstandigheden verwerken.
- 15 Bomenzand niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren is.
- 16 De zijkanalen van de groeiplaats openwerken, voor een goede uitwisseling van lucht en water tussen lokale bodem en aangebrachte bomenzand.

HFD PAR ART LID

- Eventueel storende lagen moeten ook worden opengewerkt.
Bodem wortelstraat losspitten alvorens bomengrond aan te vullen.
- 17 Bomenzand verwerken volgens verwerkingsvoorschriften van de leverancier.
- 18 Afmeting groeiplaats is 20m³ goed doorwortelbare ruimte, diepte is afhankelijk van de GHGz, Hier moet altijd bovengestreept worden met het inrichten van een groeiplaats.

51 02 12 VERWERKING BOMENGROND

- 01 Grond voor teelgrond met een organische stofgehalte of lutum gehalte van vijf gewichtsprocenten of meer op het werk niet hoger opslaan dan 1 m.
- 02 Indien tijdens de uitvoering de voorgeschreven bewerkingsdiepte plaatselijk moet worden gewijzigd, zal hierop geen verrekening geschieden indien deze wijziging niet meer bedraagt dan 30% van de voorgeschreven bewerkingsdiepte tot ten hoogste 0,10 m en voor zover deze wijziging met het reeds ingezette materiaal kan worden uitgevoerd.
- 03 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen niet dieper ontgraven dan tot 0,15 m boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand of tot 0,10 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone.
- 04 Na afloop van het grondwerk of de groundbewerking mag de indringingsweerstand van grond in groeiplaats ten hoogste 1,5 MPa bedragen.
- 05 Indien de hoeveelheid bomengrond niet verwerkt kan worden i.v.m. beperkte diepte, compenseren door groeiplaats breder uit te graven, e.e.a. in overleg met opdrachtgever of diens bevoegd verantwoordelijke.
- 07 Bomengrond niet verwerken als het percentage droge stof (NEN - EN 13040) minder dan 70% bedraagt.
- 08 Bomengrond mag niet nat verwerkt worden, max. 17% gewichtsprocent vocht, en er mag geen water onder in de groeiplaats staan bij verwerking.
- 09 Ter voorkoming van verdichting een groeiplaats niet berijden. Indien nodig, een groeiplaats afzetten, dan wel andere maatregelen treffen.
- 10 Aangevoerde bomengrond afdekken, indien niet direct gebruikt.
- 11 Bomengrond droog vervoeren, droog opslaan en onder droge omstandigheden verwerken.
- 12 Bomengrond niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren is.
- 13 De zijkanen van de groeiplaats openwerken, voor een goede uitwisseling van lucht en water tussen lokale bodem en aangebrachte bomengrond zonder aanvullen van geroerde grond. Indien nodig opentrekken met een hark.
Eventueel storende lagen moeten ook worden opengewerkt.
Bodem wortelstraat losspitten alvorens bomengrond aan te vullen.
- 14 Het bomengrondmengsel laagsgewijs aanbrengen in drie lagen van ca. 0,30 m. Elke laag verdichten tot maximaal 2,0 Mpa. Dus zeker niet met trilplaat of d.m.v. aanrijden met shovel of mobiele kraan. Bomengrond niet verdichten bij of kort na zware regenval.
- 15 Bomengrond verwerken volgens verwerkingsvoorschriften van de leverancier.
- 16 Afmeting groeiplaats is 20m³ goed doorwortelbare ruimte, diepte is afhankelijk van de GHGz, Hier moet altijd bovengestreept worden met het inrichten van een groeiplaats.

51 02 13 VERWERKING BOMENGRANULAAT

- 01 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen, deze grond niet dieper ontgraven dan 0,15 m boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand of dan 0,10 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone.
- 02 Indien de hoeveelheid bomengranulaat niet verwerkt kan worden i.v.m. beperkte diepte, compenseren door groeiplaats breder uit te graven, e.e.a. in overleg met opdrachtgever of diens bevoegd verantwoordelijke.
- 03 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen niet dieper ontgraven dan tot 0,15 m boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand of tot 0,10 m boven de bovenkant van de gereduceerde zone.
- 04 Bomengranulaat niet verwerken als van dit materiaal het gehalte aan droge stof (NEN-EN 13040) minder dan 95% bedraagt.
- 05 Bomengranulaat verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m.
- 06 Bomengranulaat niet nat verdichten, max. 17% gewichtsprocent vocht in de aanwezige voedingsgrond, en er mag geen water onder in de groeiplaats staan bij verwerking. Na zware regenval wachten met dichtstraten tot de voedingsgrond de normale veldcapaciteit (vocht) weer heeft bereikt (17%).
- 07 Van aangebrachte bomengranulaat mag de verdichtingsgraad (proef 10) van de bovenste 0,20 m niet kleiner zijn dan 95% en niet groter zijn dan 100%.
- 08 Bomengranulaat droog vervoeren, droog opslaan en onder droge omstandigheden verwerken.
- 09 Bomengranulaat per aangebrachte laag verdichten op de dag van aanbrengen.
- 10 Bomengranulaat na het verdichten niet berijden en beschermen tegen verdere verdichting.
- 11 Bomengranulaat niet verdichten door middel van aanplempen of inwateren.
- 12 Bomengranulaat na het verdichten bij regen tijdelijk afdekken met een niet-waterdoorlatend materiaal.
- 13 Bomengranulaat niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren is.
- 14 De eerste 0,10 m – 0,20 m bomengranulaat op de bodem van de groeiplaats doorwerken met de onderste 0,05 m – 0,10 m van de aanwezige grond in de groeiplaats. Dit om een capillaire breuk in de ondergrond te voorkomen.
- 15 De zijkanen van de groeiplaats openwerken, voor een goede uitwisseling van lucht en water tussen lokale bodem en aangebrachte bomengranulaat. Indien nodig opentrekken met een hark.
Eventueel storende lagen moeten ook worden opengewerkt.
Bodem wortelstraat losspitten alvorens bomengrond aan te vullen.

HFD PAR ART LID

- 16 Bomengranulaat verwerken volgens verwerkingsvoorschriften van de leverancier.
- 17 Bomengranulaat dat niet op de dag verwerkt wordt (voorraad) afdekken met een niet-waterdoorlatend materiaal. Dit om eventuele latere vochtproblemen te voorkomen.
- 18 Afmeting groeiplaats is 20m³ goed doorwortelbare ruimte, diepte is afhankelijk van de GHGz, Hier moet altijd bovengestreept worden met het inrichten van een groeiplaats.

51 02 14 VERWERKING BOUWSTOFFEN GROEIPLAATS

- 01 Bouwstoffen voor groeiplaatsen van bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De aannemer dient ze te verwerken volgens de voorschriften van de leverancier van een betreffende bouwstof.
- 02 Voor de aanleg en verwerking van bouwstoffen voor groeiplaatsen is hoofdstuk 4 Handboek Bomen 2022 van toepassing.

51 02 15 BELUCHTINGSSYSTEEM

- 01 Op de onderste laag in de groeiplaats, voorberekt volgens artikel 51.02.10 lid 13, wordt het beluchtingssysteem aangebracht. Na aanbrengen aanvullen en verdichten met een laagdikte van 0,30 m.

51 02 17 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROEIPLAATSEN, ALGEMEEN

- 09 Bomensubstraten alsmede andere te verwerken grond- en bodemmengsels moeten bij verwerking volledig homogeen (gelijkmatig) zijn opgemengd. Vrij zijn van kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen en vrij zijn van grondkluiten (maximale kluitdiameter 10 cm) en ongerechtigdheden zoals puin, stenen, bouw hout, metaal, glasscherven, plastic en ongerechtigdheden die de groei van de boom (kunnen) hinderen. Aange troffen ongerechtigdheden worden beschouwd als vrijkomend materiaal (waarvan de aannemer eigenaar wordt).
- 10 Bomensubstraten en in het bijzonder bomenzand en bomengranulaat moeten na verwerking zodanig zijn ingesloten in een gestabiliseerd (omliggend) bodemprofiel dat ze niet zijdelings of neerwaarts kunnen verschuiven of wegzakken.
- 11 Bomensubstraten mogen niet boven een maximum van 17% gewichtsprocent vocht, worden verwerkt en er mag geen water onder in de groeiplaats staan bij verwerking.
- 12 Aangevoerde bomensubstraten die niet direct verwerkt in een groeiplaats verwerkt worden dienen afgedekt te worden.
- 13 Ter voorkoming van verdichting een groeiplaats niet berijden. Indien nodig, een groeiplaats afzetten, dan wel andere maatregelen treffen.
- 14 Indien tijdens de uitvoering de voorgeschreven bewerkingsdiepte plaatselijk moet worden gewijzigd, zal hierop geen verrekening geschieden indien deze wijziging niet meer bedraagt dan 30% van de voorgeschreven bewerkingsdiepte tot ten hoogste 0,10 m en voor zover deze wijziging met het reeds ingezette materiaal kan worden uitgevoerd.
- 15 Bomensubstraten droog vervoeren, droog opslaan en onder droge omstandigheden verwerken.
- 16 Bomensubstraten niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren is.
- 17 Bomensubstraten van bomen worden die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld dienen verwerkt te worden conform de voorschriften van de leverancier van een betreffende bouwstof.
- 18 De zij kanten van de groeiplaats open werken, voor een goede uitwisseling van lucht en water tussen lokale bodem en aangebrachte bomensubstraten zonder aanvullen van geroerde grond. Indien nodig open trekken met een hark. Eventueel storende lagen moeten ook worden open gewerkt. De bodem van een groeiplaats loss pitten alvorens bouwstoffen aan te vullen.
- 19 Grond voor teel grond met een organische stofgehalte of lutum gehalte van vijf gewichtsprocenten of meer op het werk niet hoger opslaan dan 1 m.

51 02 18 KWALITEITSBORGING WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

- 01 Voor de uitvoering m.b.t. grondbewerking, het verwijderen, aanbrengen en onderhouden van groenvoorzieningen dient de aannemer in het bezit te zijn van een geldig Groenkeur-certificaat op basis van BRL Groenvoorziening of gelijkwaardig. Indien de aannemer bedoeld certificaat niet bezit dan is hij verplicht betreffende werkzaamheden in onderaanneming uit te laten voeren. De onderaannemer dient dan in het bezit te zijn van een geldig Groenkeur-certificaat op basis van BRL Groenvoorziening of gelijkwaardig.
- 02 Gelijkwaardig aan het Groenkeur-certificaat wordt erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering, waarmee de aannemer aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen uit de BRL die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat. Als bewijsstuk dient bij de aannemer een kopie van het Groenkeurcertificaat op basis van BRL Groenvoorziening (of gelijkwaardige vervanger daarvan) binnen 3 dagen aan te leveren nadat de directie het verzoek daartoe heeft gedaan.

51 02 19 KWALITEITSBORGING WERKZAAMHEDEN, SPECIFIEK

- 01 De aanleg van groeiplaatsen en het planten van bomen volgens profieltype A en B (bomengrond en open grond) moeten onder directe begeleiding van een boomdeskundige zijnde ETW-er (European Tree Worker) uitgevoerd worden.
- 02 Onder directe begeleiding wordt verstaan. De boomdeskundige dient de kwaliteit van uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden te keuren aan de bepalingen van het bestek (vastgelegd in deel 2.2 en deel 3), de Standaard 2020 e.d.
- 03 De boomdeskundige dient daartoe de keuringen voorzien van opmerkingen en herstelpunten op een inzichtelijke wijze te registreren.

HFD PAR ART LID

Bedoelde registratie is onderdeel van de dagrapporten volgens artikel 01.27.02.

- 04 Werkzaamheden die elkaar opvolgen mogen uitsluitend aanvangen als voorgaande werkzaamheden door de boomdeskundige zijn goedgekeurd.
Voorbeeld. Bomensubstraten dienen in meerdere lagen verwerkt te worden. De opvolgende laag mag pas verwerkt worden als de verdichting van de eerdere laag voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld.
- 09 De kosten van de in dit artikel bedoelde deskundigen dienen te zijn begrepen in de eenheidsprijs voor bedoelde bestekposten en werkzaamheden zoals omschreven in deel 2.2 van dit bestek.

51 02 20 INSPIRINGSDIEPTE VAN MATERIEEL, EISEN

- 01 De inspiringsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden binnen dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen bij gazons, 30 mm bij beplantingen en 5 mm bij (half)verhardingen.
- 02 De bodemdruk van materieel moet zodanig zijn dat geen blijvende spoorvorming (diepe rij- en sleepsporen) ontstaan. Onder diepe rij- en sleepsporen wordt verstaan:
- Sporen dieper dan aangegeven in lid 01, verticaal te meten tussen de zolen van twee schoenen, de ene op maaiveld en de andere in het spoor, en langer dan 10 m totaal. De meting daartoe dient binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan uitgevoerd en geregistreerd te worden in het bijzin van de directie.
 - Het oppervlak op maaiveld (vegetatiedek, grond of verharding) is losgescheurd van dat in het spoor.
 - Het oppervlak is horizontaal verschoven.
- 03 Indien profielverstoringen dreigen of optreden tijdens de werkzaamheden dient de aannemer direct in overleg met de directie maatregelen te treffen ter voorkoming of beperking hiervan. De reeds ontstane profielverstoringen en gevolgen daarvan dienen in overleg met en binnen een door de directie vast te stellen termijn hersteld te worden.
- 04 Verdichten van de ondergrond door trillingen (zoals met draaiende motor stilstaande machine) dienen voorkomen te worden.
- 05 Machines mogen tijdens de werkzaamheden niet over wortels van te handhaven bomen rijden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 BEWIJS VAN OORSPRONG BOMENSUBSTRAAT

- 01 Bomensubstraten moeten voorzien zijn van een deugdelijk bewijs van oorsprong. Het bewijs van oorsprong vermeldt de identiteitscodering (artikel 51.07.04) van de geleverde partij, de herkomst en de producent. Het bewijs van oorsprong moet het, desgewenst, mogelijk maken de herkomst, samenstelling en samenvoeging van alle deelstromen van het geleverde bomensubstraat te herleiden.
- 02 Elke levering moet voorzien zijn van een deugdelijk leveranciersdocument (afleveringsbon) met minimaal de volgende gegevens:

Opdrachtgever:

- Opdrachtgever
- Opdrachtnummer (opdrachtbon)
- Vermelding: Levering volgens kwaliteitseisen (Handboek Bomen 2022, H3 Leveren bomensubstraten)

Opdrachtnemer:

- Opdrachtnemer (leverancier)
- Leveringsadres, datum en lijn (conform opdracht/afpraak)
- Transporteur
- Laden en lossen (herleidbare: datum, tijd en laad-en losplaats)

Documenten bomensubstraat (of herleidbare vermelding):

- Erkende kwaliteitsverklaring
- Bewijs van oorsprong
- Analyserapport
- Respiratieproef

Geleverde bomensubstraat:

- Bomensubstraat (type): naamgeving en codering volgens indeling Handboek Bomen 2022
 - Partijcodering en depot
 - Hoeveelheid (vracht), vochtgehalte volgens verwerkingseisen
 - Volume (totaal) NEN-EN 12580 (= uitvraag) m3
 - Bulkdichtheid NEN-EN 12580 of NEN-EN 13040 kg/m3
 - Tonnage (totaal) weging (weegbon) ton
 - Omrekeningsfactor 1 m3 verwerkt / verdicht = ... ton
- (... door aannemer in te vullen, per soort substraat verschillend)
- Volume verwerkte (verdichte) kuubs m3

51 05 07 BEMONSTERING BODEMSUBSTRATEN

- 01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren bomensubstraten dient door de leverancier te

HFD PAR ART LID

worden aangetoond door laboratorium proeven. De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18 van de U.A.V. 2012.

- 02 Bomensubstraat dat door de aannemer aangeboden wordt als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het laboratorium op dezelfde wijze onderzocht te zijn als gesteld onder de aanvulling op artikelen zoals opgenomen in paragraaf 51.06 van de Standaard 2020 en in deel 3 van dit bestek.
- 03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European Tree Technician in dienst of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te worden.
- 04 De aannemer is verplicht een EC en pH (H₂O) meting te verrichten van elk der deelvrachten met bomensubstraten. Het controle monster dient door de aannemer tenminste een half jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

51 05 08 BEMONSTERING MESTSTOFFEN

- 01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van te leveren meststof dient door de leverancier te worden aangetoond door laboratorium proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18 van de U.A.V. 2012.
- 02 Meststoffen die door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig, worden geacht in het door de opdrachtgever gekozen laboratorium op kosten van de aannemer op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 51.06.18 en 51.06.19 van dit bestek.
- 03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan de directie voorgelegd te worden. Zo niet dan worden enkel de producten van DCM geaccepteerd.
- 04 De aannemer is verplicht een controlemonster te nemen van de (deel-)leveringen van de meststof.
Het controlemonster dient door de aannemer tenminste een half jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag moeten deze gegevens en de monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

51 06 01 TEELGROND

- 01 Teelgrond moet voldoen aan de volgende eisen:
Teelaarde samengesteld uit zandige grond met toevoeging van hoogwaardige compost als organisch bestanddeel, zonder enige toevoeging van veen, turf of veenhoudende materialen.
Het product voldoet aan de eisen die gesteld worden in het Handboek Bomen 2022.

51 06 03 BOMENZAND

- 01 Het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 en 13 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 14 Bomenzand betreft zand van natuurlijke oorsprong.
- 15 Chemische eigenschappen:

- pH (KCl)	: 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
- EC	: < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
- Chloride	: < 150 mg/l (NEN-EN 13652)
- Voorraad voedingselementen:

- N (stikstof)	: 40 - 160 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P ₂ O ₅ (fosfaat)	: 15 - 60 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
- K ₂ O (kalium)	: 120 - 300 mg/l (EN 13651)
- MgO (magnesium)	: 120 - 360 mg/l (EN13651)
- 16 Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte	: 10 - 20% (EN 13040)
- Organische stof	: 4,0 - 5,0% d.s. (EN 13039)
- Lutum	: 1,5 - 5,0% d.s. (NEN 5753)
- M ₅₀	: 280 - 420 µm (NEN 5753)
- korrels	: hoekig, niet rond
- D ₆₀ /D ₁₀	: < 2,5 (NEN 5753)
- CBR-waarde	: > 8% (proef 98, gemiddelde uit minimaal 2 metingen)
- Dichtheid na verwerking	: 1.400 - 1.500 kg/m ³ (NEN-EN 1097-3:1998)
- Poriënvolume na verwerking	: 40 - 45% (NEN-EN 1097-6)
- 17 Biologische eigenschappen:

- Respiratiesnelheid	: < 5 mmol O ₂ /kg OS/uur (NEN-EN 16087-1)
----------------------	---
- 18 Bomenzand moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.
- 19 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 06 04 BOMENZAND SD (OF GELIJKWAARDIGE BENAMING)

HFD PAR ART LID

- 01 Het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 en 13 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 14 Bomenzand betreft zand van natuurlijke oorsprong.
- 15 Met toevoeging van schimmel dominante stoffen (SD).
- 16 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
 - EC : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)
- Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof) : 40 - 160 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
 - P2O5 (fosfaat) : 15 - 60 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
 - K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
 - MgO (magnesium) : 120 - 360 mg/l (EN13651)
- 17 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 10 - 20% (EN 13040)
 - Organische stof : 4,0 - 5,0% d.s. (EN 13039)
 - Lutum : 1,5 - 5,0% d.s. (NEN 5753)
 - M50 : 280 - 420 µm (NEN 5753)
 - korrels : hoekig, niet rond
 - D60/D10 : < 2,5 (NEN 5753)
 - CBR-waarde : > 8% (proef 98, gemiddelde uit minimaal 2 metingen)
 - Dichtheid na verwerking : 1.400 - 1.500 kg/m³ (NEN-EN 1097-3:1998)
 - Poriënvolume na verwerking : 40 - 45% (NEN-EN 1097-6)
- 18 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN-EN 16087-1)
 - Shannondiversiteit (OTU) : > 0,25
 - Schimmelbiomassa : > 25 µg/g
 - Amoeben (n) : > 1.000 per gram substraat
 - Agarocomyceten : aanwezig
 - Acinomyceten : aanwezig
 - Rhizobiales : aanwezig
- 19 Bomenzand moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.
- 20 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 06 05 GRANULAAT HARDSTEEN (ZWARE VERKEERSBELASTING)

- 01 Specifiek samengesteld granulaatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met hoge belastbaarheid door hardsteen / drager: zwaar belaste rijwegen en parkeerterreinen met CBR > 65%.
- 03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte moet het substraat minimaal 10% luchtaandeel bevatten.
- 04 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
 - EC : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)
- Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80 - 240 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
 - P2O5 (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
 - K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
 - MgO (magnesium) : 120 - 360 mg/l (EN13651)
- 05 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 20 - 35% (EN 13040)
 - Organische stof : 9,0 - 14,0% d.s. (EN 13039)
 - Lutum : 3,0 - 8,0% d.s. (NEN 5753)
 - LWD-waarde : 50 - 80 MPa of
 - CBR-waarde : > 65% (NEN-EN 13286-47)
 - Dichtheid na verwerking : 1.700 - 1.800 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
 - Poriënvolume : > 30% (NEN-EN 1097-6)
 - Gebroken oppervlak C95/1 (drager) : > 95% (NEN-EN 933-5)
 - Korrelgradering : 16 - 40 mm (NEN-EN 933-1)
 - Mengverhouding (volume) : 4 : 1 (drager : voedingsgrond)
- 06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
- 07 Granulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout,

HFD PAR ART LID

plastics, ijzer en glas.
08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 06 GRANULAAT HARDSTEEN (ZWARE VERKEERSBELASTING) SD (OF GELIJKWAARDIGE BENAMING)

- 01 Specifiek samengesteld granulaatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met hoge belastbaarheid door hardsteen / drager: zwaar belaste rijwegen en parkeerterreinen met CBR > 65%.
- 02 Met toevoeging van schimmel dominante stoffen (SD).
- 03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte moet het substraat minimaal 10% luchtaandeel bevatten.
- 04 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
 - EC : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)
- Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80 - 240 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
 - P2O5 (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
 - K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
 - MgO (magnesium) : 120 - 360 mg/l (EN13651)
- 05 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 20 - 35% (m/m) (EN 13040)
 - Organische stof : 9,0 - 14,0% d.s. (EN 13039)
 - Lutum : 3,0 - 8,0% d.s. (NEN 5753)
 - LWD-waarde : 50 - 80 MPa of
 - CBR-waarde : > 65% (NEN-EN 13286-47)
 - Dichtheid na verwerking : 1.700 - 1.800 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
 - Poriënvolume : > 30% (NEN-EN 1097-6)
 - Gebroken oppervlak C95/1 (drager) : > 95% (NEN-EN 933-5)
 - Korrelgradering : 16 - 40 mm (NEN-EN 933-1)
 - Mengverhouding (volume) : 4 : 1 (drager : voedingsgrond)
- 06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
 - Shannondiversiteit (OTU) : > 0,25
 - Schimmelbiomassa : > 25 µg/g
 - Amoeben (n) : > 1.000 per gram substraat
 - Agarocomyceten : aanwezig
 - Acinomyceten : aanwezig
 - Rhizobiales : aanwezig
- 07 Granulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.
- 08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 07 FIJN GRIND (LAGE VERKEERSBELASTING)

- 01 Specifiek samengesteld bomensubstraatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met lichte belastbaarheid o.b.v. fijn hoekig grind / split: licht belaste verhardingen zoals fiets- en voetpaden met CBR > 10%.
- 04 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
 - EC : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)
- Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 60 - 200 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
 - P2O5 (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
 - K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
 - MgO (magnesium) : 120 - 360 mg/l (EN13651)
- 05 Nota van Inlichtingen: wijziging CBR-waarde in LWD-waarde : 20 - 30 MPa
- Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : < 10% (EN 13040)
 - Organische stof : 2,0 - 4,0% d.s. (EN 13039)
 - Lutum : 2,0 - 4,0% d.s. (NEN 5753)
 - Lutum + organische stof : 4,0 - 8,0% d.s. (NEN 57540 of NEN 13039)
 - Korrelgradering : 2 - 6 mm (NEN-EN 933-1)
 - LWD-waarde : 20 - 30 MPa

HFD PAR ART LID

- Dichtheid na verwerking : 1.600 - 1.750 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume na verwerking : 35 - 40% (NEN-EN 1097-6)
- 06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
 - Respiratiesnelheid : < 5 mmol O₂/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
- 07 Bomensubstraat o.b.v. fijn grind moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asphalt, hout, plastics, ijzer en glas.
- 08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 08 FIJN GRIND (LAGE VERKEERSBELASTING) SD (OF GELIJKWAARDIGE BENAMING)

- 01 Specifiek samengesteld bomensubstraatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met lichte belastbaarheid o.b.v. fijn hoekig grind / split: licht belaste verhardingen zoals fiets- en voetpaden met CBR > 10%.

Specifiek samengesteld bomensubstraatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met lichte belastbaarheid o.b.v. fijn grind: licht belaste verhardingen zoals fiets- en voetpaden met CBR > 10%.

- 02 Met toevoeging van schimmel dominante stoffen (SD).
- 04 Chemische eigenschappen:
- pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
 - EC : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)
- Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 60 - 200 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
 - P₂O₅ (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
 - K₂O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
 - MgO (magnesium) : 120 - 360 mg/l (EN13651)
- 05 Nota van Inlichtingen: wijziging CBR-waarde in LWD-waarde : 20 - 30 MPa

Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte : < 10% (EN 13040)
- Organische stof : 2,0 - 4,0% d.s. (EN 13039)
- Lutum : 2,0 - 4,0% d.s. (NEN 5753)
- Lutum + organische stof : 4,0 - 8,0% d.s. (NEN 57540 of NEN 13039)
- Korrelgradering : 2 - 6 mm (NEN-EN 933-1)
- LWD-waarde : 20 - 30 MPa
- Dichtheid na verwerking : 1.600 - 1.750 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume na verwerking : 35 - 40% (NEN-EN 1097-6)
- 06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
 - Respiratiesnelheid : < 5 mmol O₂/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
 - Shannondiversiteit (OTU) : > 0,25
 - Schimmelbiomassa : > 25 µg/g
 - Amoeben (n) : > 1.000 per gram substraat
 - Agarocomyceten : aanwezig
 - Acinomyceten : aanwezig
 - Rhizobiales : aanwezig
- 07 Bomensubstraat o.b.v. fijn grind moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asphalt, hout, plastics, ijzer en glas.
- 08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 09 BOMENGROND

- 01 Chemische eigenschappen:
- pH (H₂O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
 - pH (KCl) : 5,5 - 6,0 (NEN-ISO 10390)
 - EC : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)
- Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof) : 60 - 180 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
 - P₂O₅ (fosfaat) : 25 - 100 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
 - K₂O (kalium) : 150 - 400 mg/l (EN 13651)
 - MgO (magnesium) : 150 - 500 mg/l (EN 13651)
- 02 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : 15 - 30% (NEN 5754)
 - Organische stof : 6,0 - 9,0% d.s. (NEN 5754 of NEN 13039)
 - Lutum : 3,0 - 8,0% d.s. (NEN 5753)

HFD PAR ART LID

- M50 : 250 - 350 µm (NEN 5753)
- D60/D10 : < 3,0 (NEN 5753)
- 03 Nota van Inlichtingen: wijziging Onkruiddruk < 15 stuks per m3 (RHP Onkruidtoets) in
< 15 stuks per m2 (RHP Onkruidtoets)
- Biologische eigenschappen:
 - Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2 / kg / o.s. / uur
 - Onkruiddruk : < 15 stuks per m2 (RHP Onkruidtoets)
- 04 Bomengrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.
- 05 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 06 10 BOMENGROND SD

- 01 Chemische eigenschappen:
 - pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
 - pH (KCl) : 5,5 - 6,0 (NEN-ISO 10390)
 - EC : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)
- Voorraad voedingselementen:
 - N (stikstof) : 60 - 180 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
 - P2O5 (fosfaat) : 25 - 100 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
 - K2O (kalium) : 150 - 400 mg/l (EN 13651)
 - MgO (magnesium) : 150 - 500 mg/l (EN 13651)
- 02 Fysische eigenschappen:
 - Vochtgehalte : 15 -30% (NEN 5754)
 - Organische stof : 6,0 - 9,0% d.s. (NEN 5754)
 - Lutum : 3,0 - 8,0 % d.s. (NEN 5753)
 - M50 : 250 - 350 µm (NEN 5753)
 - D60/D10 : < 3,0 (NEN 5753)
- 03 Nota van Inlichtingen: wijziging Onkruiddruk < 15 stuks per m3 (RHP Onkruidtoets) in
< 15 stuks per m2 (RHP Onkruidtoets)
- Biologische eigenschappen:
 - Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2 / kg / o.s. / uur
 - Onkruiddruk : < 15 stuks per m2 (RHP Onkruidtoets)
- 04 Biologische eigenschappen:
 - Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2 / kg / o.s. / uur
 - Shannondiversiteit (OTU) : > 0,25
 - Schimmelbiomassa : > 25 µg/g
 - Amoeben (n) : > 1.000 per gram substraat
 - Agarocomyceten : aanwezig
 - Acinomyceten : aanwezig
 - Rhizobiales : aanwezig
- 05 Bomengrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.
- 06 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 06 13 GRANULAAT LAVA 16-32 (LAGE VERKEERSBELASTING)

- 01 Specifiek samengesteld granulaatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met lichte belastbaarheid door grover deel zand: licht belaste verhardingen zoals fiets- en voetpaden met CBR > 35%.
- 04 Chemische eigenschappen:
 - pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
 - EC : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)
- Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
 - N (stikstof) : 80 - 240 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
 - P2O5 (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
 - K2O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
 - MgO (magnesium) : 120 - 360 mg/l (EN13651)
- 05 Fysische eigenschappen:
 - Vochtgehalte : 20 - 35% (NEN-EN 1097-5)
 - Organische stof : 9,0 - 14,0% d.s. (NEN 5754, op voedingsgrond)
 - Lutum : 3,0 - 8,0% d.s. (NEN 5753, op voedingsgrond)

HFD PAR ART LID

- LWD-waarde : 30 - 50 MPa of
- CBR-waarde : > 35% (NEN-EN 13286-47)
- Dichtheid na verwerking : 1.450 - 1.550 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume : > 30% (NEN-EN 1097-6)
- Gebroken oppervlak C95/1 (drager) : > 95% (NEN-EN 933-5)
- Korrelgradering : 16 - 32 mm (NEN-EN 933-1)
- Mengverhouding (volume) : 4 : 1 (drager : voedingsgrond)
- 06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
 - Respiratiesnelheid : < 5 mmol O₂/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
- 07 Granulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.
- 08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 14 GRANULAAT LAVA 16-32 (LAGE VERKEERSBELASTING) SD (OF GELIJKWAARDIGE BENAMING)

- 01 Specifiek samengesteld granulaatmengsel, aantoonbaar geschikt voor groeiplaatsen van bomen onder verharding met lichte belastbaarheid door grover deel zand: licht belaste verhardingen zoals fiets- en voetpaden met CBR > 35%.
- 02 Met toevoeging van schimmel dominante stoffen (SD).
- 04 Chemische eigenschappen:
 - pH (KCl) : 5,0 - 6,5 (NEN-ISO 10390)
 - EC : < 60 mS/m (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)
- Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
 - N (stikstof) : 80 - 240 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
 - P₂O₅ (fosfaat) : 20 - 80 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
 - K₂O (kalium) : 120 - 300 mg/l (EN 13651)
 - MgO (magnesium) : 120 - 360 mg/l (EN13651)
- 05 Fysische eigenschappen:
 - Vochtgehalte : 20 - 35% (NEN-EN 1097-5)
 - Organische stof : 9,0 - 14,0% d.s. (NEN 5754, op voedingsgrond)
 - Lutum : 3,0 - 8,0% d.s. (NEN 5753, op voedingsgrond)
 - LWD-waarde : 30 - 50 MPa of
 - CBR-waarde : > 35% (NEN-EN 13286-47)
 - Dichtheid na verwerking : 1.450 - 1.550 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
 - Poriënvolume : > 30% (NEN-EN 1097-6)
 - Gebroken oppervlak C95/1 (drager) : > 95% (NEN-EN 933-5)
 - Korrelgradering : 16 - 32 mm (NEN-EN 933-1)
 - Mengverhouding (volume) : 4 : 1 (drager : voedingsgrond)
- 06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
 - Respiratiesnelheid : < 5 mmol O₂/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
 - Shannondiversiteit (OTU) : > 0,25
 - Schimmelbiomassa : > 25 µg/g
 - Amoeben (n) : > 1.000 per gram substraat
 - Agarocomyceten : aanwezig
 - Acinomyceten : aanwezig
 - Rhizobiales : aanwezig
- 07 Granulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.
- 08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 15 BOMENGROND AMERSFOORT

- 01 Chemische eigenschappen:
 - pH (H₂O) : 5,5 - 7,5 (NEN-EN 13037)
 - pH (KCl) : 4,7 - 6,7 (NEN-EN 5750)
 - EC 9mS/m (25° C) : > 0,3 - < 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
 - Chloride : < 330 mg/l (NEN-EN 13652)
- De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1 op 2 extractie:
 - P_{tot} (fosfor) : > 0,01 mmol/l
 - K⁺ (kalium) : > 0,1 mmol/l
 - Ca²⁺ (calcium) : > 0,1 mmol/l
 - Mg²⁺ (magnesium) : > 0,1 mmol/l
 - SO₄²⁻ (sulfaat) : < 3,0 mmol/l
 - Si (silicide) : -
 - HCO₃⁻ (waterstofcarbonaat) : < 2,0 mmol/l

HFD PAR ART LID

- Na⁺ (natrium) : < 1,0 mmol/l
- Cl⁻ (chlor) : < 3,0 mmol/l

Voorraad voedingselementen:

- N (stikstof) : 80 -240 mg / kg d.s. (NEN-EN 13654)
- P-Al getal (fosfaat) : 50 - 200 mg / 100 gr. d.s. (EN 1189)
- K (kaliumgehalte) : 120 - 300 mg / 100 gr. d.s. (K-HCl)
- Mg (magnesium) : 100 -300 mg / kg d.s. (Mg-CaCl)
- CaCO₃ (koolzure kalk) : < 1,5% kg / kg d.s. (bij pH-KCL< 6 dan maximaal 0,5%)
(NEN-ISO 10693)
- Cl (chloridegehalte) : < 350 mg / l substraat (EN13652)

02 Fysische eigenschappen:

- Organische stof : 7,0 - 10,0 m/m % d.s. (proef 28)
- Organische stof + lutum : 9,0 - 15,0 m/m % d.s. (proef 28 + 29)
- Lutumgehalte : 2,0 - 5,0% m/m % d.s. (proef 29)
- M50-cijfer : 150 - 400 µm (10⁻⁶ m) (Handboek Bomen 2022, proef 290)
- D60/D10 cijfer : > 1 en < 10
- Bulkdichtheid / veldcapaciteit : > 600 - < 1.300 kg / m³
- Vochtgehalte bij de kwaliteits- : 15-20% keuring door opdrachtnemer

03 Biologische eigenschappen:

- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O₂ / kg / o.s. / uur
- Schimmelbiomassa (OTU) : > 25 µg / g (10⁻⁶ g)

04 Bomengrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Na zeven op zeefmaat 0 - 20 mm < 1 % en < 20 mm.

05 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 06 16 ALGEMEEN

- 01 Bomensubstraten mogen geen aanleiding zijn voor de verspreiding van (planten)ziekten en dienen (nagenoeg) vrij te zijn vrij te zijn van overblijvende onkruiden en geheel vrij van invasieve (on)kruiden, en vrij van alle Aziatische duizendknopen (Fallopia x) en andere kruiden die zich door wortelstok kunnen vermeerderen.
- 02 Bomensubstraten moeten, met uitzondering van fijne hout- en takdeeltjes (zeefdiameter kleiner of gelijk aan 20 mm) en de skelet fractie (drager) van lava en hardsteen in het bomengranulaat, vrij zijn van ongerechtigheden zoals puin, stenen, bouw hout, metaal, glasscherven, plastic et cetera en ongerechtigheden die de groei van de boom (kunnen) hinderen.
- 03 Bomensubstraten van verschillende herkomst (niet-uniforme partijen) mogen niet (zonder expliciete toestemming) met elkaar worden (op)gemengd.

51 06 18 BODEMVERBETERAAR DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL (OF GELIJKWAARDIG)

- 01 Nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden als puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke
- 02 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;
DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL:
Een organisch bodemverbeterend middel dat op het moment van leveren voldoet aan de hieronder opgegeven waarden en eigenschappen.
 - Organisch bodemverbeterend middel op basis van tuinturf, gecomposteerde naaldhoutschors, druivenpittenkoek, gedroogde kippenmest en gedroogde koemest.
 - Tuinturf verwerkt in het middel dient gewonnen te zijn op plaatsen speciaal aangewezen door de landelijke overheden van de betreffende locaties. Dus wordt er niet geproduceerd in een gebied toegewezen door de autoriteiten als natuurreserveaat, of zoals gekwalificeerd onder de Ramsar Convention of in de zaak van ruwe materialen winning in landen van de EU en aangesloten landen onder EU besluit 79/409/EEC en 92/43/EEC. Daarnaast is een regeling van kracht, die ervoor zorgt dat het exploiterende bedrijf na de veenwinning het gebied weer volledig in de natuurlijke staat terug brengt.
 - Bevat bacteriën: Bacillus sp.; maken bodemfosfor vrij en opneembaar voor plantenwortels voor een betere opname van voedingselementen.
 - Bevat enkel grondstoffen toegestaan volgens de Verordening (EG) nr. 889/2008 en zijn wijzigingen inzake de biologische productiemethode.

Fysische eigenschappen:

- Droge stof (d.s.) : 40,0 - 50,0% (NEN-EN 5754)
- Organische stof (O.S.) : 40,0 - 60,0% d.s. (NEN-EN 5754)
- Lutum : 0,0 - 5,0% (NEN-EN 5753)
- Vochtgehalte : 45,0 - 65,0 %
- Poriënvolume : 80,0 - 90,0 %
- Soortelijk gewicht : 350 - 500 kg / m³

HFD PAR ART LID

Biologische eigenschappen:

- Respiratiesnelheid : 0,0 - 5,0 mmol O₂ / kg O.S./uur (NEN-EN 16087-1)

Chemische eigenschappen:

- pH (H₂O) : 6,0 - 6,5 (NEN-EN 13037)
 - pH (KCl) : 5,0 - 6,0 (NEN-EN 5750)
 - EC : 0,5 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
 - N (stikstof) : 750 - 1250 mg / 100 g d.s. (NEN-EN 13654)
 - P-Al (fosfaat) : 100 - 200 mg / 100 g.(NEN-EN 5793)
 - K (HCl) (kalium) : 200 - 400 mg / 100 g d.s.
 - Mg (NaCl₂) (magnesium) : 500 - 1200 mg / 100 g d.s.
 - Cl (chloor) : < 250 mg / l substraat (NEN-EN 13652)
 - CaCO₃ (koolzure kalk) : < 0,5 % d.s. (ISO 10693)

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie (i.p.v. standaard 1:5 extractie):

- NO₃- (nitraat) : 0,0 - 0,5 mmol/l
 - NH₄⁺ (ammonium) : 0,5 - 1,5 mmol/l
 - H₂PO₄- (fosfaat) : 0,5 - 1,5 mmol/l
 - K⁺ (kalium) : 1,0 - 2,5 mmol/l
 - Ca²⁺ (calcium) : 0,1 - 1,0 mmol/l
 - Mg²⁺ (magnesium) : 0,0 - 0,5 mmol/l
 - SO₄²⁻ (sulfaat) : 0,2 - 1,2 mmol/l
 - Si (silicium) : 0,1 - 0,8 mmol/l
 - HCO₃⁻ (waterstofcarbonaat) : 0,0 - 0,2 mmol/l
 - Na⁺ (natrium) : 0,5 - 1,5 mmol/l
 - Cl⁻ (chloor) : 1,5 - 3,0 mmol/l
 - Fe (ijzer) : 5,0 - 25,0 umol/l
 - Mn (mangaan) : 2,5 - 5,0 umol/l
 - Zn (zink) : 0,5 - 2,0 umol/l
 - B (boor) : 10,0 - 30,0 umol/l
 - Cu (koper) : 0,1 - 1,0 umol/l
 - Mo (molybdeen) : 0,0 - 0,2 umol/l

51 06 19 ORGANISCHE MESTSTOFFEN DCM ACTIVATOR (OF GELIJKWAARDIG)

01 De toe te passen bodemverbeteraar dient te voldoen aan de volgende specificaties;

DCM ACTIVATOR:

Basisbemesting op basis van een samengestelde, rustige langwerkende organische meststof die speciaal voor aanlegtoepassingen ontwikkeld is en die voldoet aan de hieronder opgegeven waarden en eigenschappen.

- NPK 4-3-5.
- Met zowel stikstof, fosfor en kalium volledig afkomstig van organische oorsprong.
- Bevat 10 verschillende organische grondstoffen.
- Met lavameel, met van nature de volgende sporenelementen: SiO₂, Fe, Bo, Co, Cu, Zn.
- Vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en onrechtmatigheden.
- Product toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw cfr. EU 889/2008.
- Organische stofpercentage: 60%.
- Geproduceerd in een productie-eenheid met een gecertificeerd milieuzorgsysteem cfr. ISO 14001.
- In een homogeen samengesteld microgranulaat (geen mengsel van verschillende meststofsoorten) om hiermee een homogeen strooibeeld te verkrijgen.
- Korrelgrootte: afmetingen microgranulaat tussen 800 en 2500 micron, waarvan ten minste 80 % tussen 1.000 en 2.000 micron.
- +/- 350 korreltjes/gram.
- Korrel met ruw oppervlak waardoor weggrollen voorkomen wordt.

51 06 20 PLANTMATERIAAL

01 Te leveren en te verwerken plantmateriaal heeft als uitgangspunt dat het biologisch geteeld dient te zijn. Indien aantoonbaar is dat geen of onvoldoende biologisch plantmateriaal geleverd kan worden, dient het plantmateriaal duurzaam geteeld te zijn.

Ontheffing op het niet leveren van biologisch of duurzaam geteeld plantmateriaal is alleen toegestaan na overleg en schriftelijke goedkeuring van de directie.

02 Onder plantmateriaal wordt verstaan: alle houtige gewassen (bomen, bos-, haag- en sierplantsoen), alle kruidachtige gewassen (vaste planten, bol- en knolgewassen) en alle zaadmengsels (gras- en kruidenmengsels).

HFD PAR ART LID

- 03 Redenen om geen biologisch of duurzaam geteeld plantmateriaal te leveren zijn uitsluitend:
- Soort(en), aangegeven maat, kwaliteit en aantal(len) zijn niet beschikbaar.
- Notabene. Indien een deel van het de planten soort(en) qua maat en kwaliteit in een beperkt aantal beschikbaar is (zijn), dient dit aantal wel biologisch of duurzaam geteeld geleverd te worden.
- Soort(en) voldoet(n) niet aan gestelde EU-fytosanitaire voorschriften en EU-richtlijnen. Zie ook artikel 01.14.03 lid 01.
- 04 Onder biologisch geteeld wordt verstaan: onder SKAL of Eko-keurmerk.
Onder duurzaam geteeld wordt verstaan: onder Milieukeur, Groenkeur, MPS Bewijs Duurzaamheid of MPS Florimark Production.

51 06 21 KUNSTSTOF ELEMENTEN SANDWICHCONSTRUCTIE

- 01 De kunststof elementen van de sandwichconstructie dienen onder andere aan de volgende productspecificaties te voldoen:
- Materiaal : gerecycled polypropyleen (100% recyclebaar)
 - Elementhoogte : 50 - 150 mm
 - Hoogte openluchtruimte : > 40 mm
 - Open ruimte : > 80%
 - Perforatie oppervlak : > 50%
 - Druksterkte : > 700 kN/m²

51 06 22 WAPENINGSDOEK

- 01 Wapeningsdoek dient onder andere aan de volgende productspecificaties te voldoen:
- a. karakteristieke poriegrootte : < 200 µm (NEN-EN-ISO 12956).
 - b. permittiviteit : > 50 l/m²/s (NEN-EN-ISO 11058).
 - c. treksterkte : > 30 kN/m (NEN-EN-ISO 10319).
 - d. nominale rek : < 3% (NEN-EN-ISO 10319).

51 06 23 SCHEIDINGSDOEK

- 01 Scheidingsdoek dient onder andere aan de volgende productspecificaties te voldoen:
- a. karakteristieke poriegrootte : < 200 µm (NEN-EN-ISO 12956).
 - b. permittiviteit : > 50 l/m²/s (NEN-EN-ISO 11058).
 - c. treksterkte : > 24 kN/m (NEN-EN-ISO 10319).
 - d. CBR doordrukkracht : > 4 kN (NEN-EN-ISO 1236).

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN**51 07 04 KEURING BOUWSTOFFEN**

- 04 Bomensubstraten moeten voorzien zijn van een deugdelijk bewijs van oorsprong (artikel 51.05.06).
- 05 Elke partij moet uniform zijn van samenstelling en herkomst. Indien een partij bomensubstraat wordt uitgeleverd vanaf verschillende depots, dan wordt deze als niet-uniform beschouwd.
- 06 Bomensubstraten moeten voldoen aan de milieu(hygiënische) eisen in het kader van het 'Besluit bodemkwaliteit'. Geleverde substraten moeten zijn voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring. Voor granulaten keuring niet vormgegeven bouwstoffen (of BRL 9341), voor bomengrond en/of bomenzand een (partijkeuring AP04/AS1000 (of BRL 9335-4). Voor substraten met een organische stofgehalte groter of gelijk dan 10% (waaronder het mengsubstraat bomen met een organische stofgehalte van 20 - 30% als ook 'Verrijkte bomengrond 10 - 13% met een organische stofgehalte van groter of gelijk dan 10% een erkende BGM (Besluit gebruik meststoffen).
- 07 Bomensubstraten moeten voorzien zijn van een deugdelijk analyse rapport, met een herleidbare vermelding: 'Waar, wanneer, op welke wijze en door wie de bemonstering is verricht'. De analyse moet zijn voorzien van de naam van het laboratorium waar de analyses zijn uitgevoerd alsmede de accreditatie voor de toegepaste analyse methodiek, idem contramonster,
Als controle en waarborg van de gestelde kwaliteitseisen moet van elke analyse (een controle c.q. controlemonster (monster grootte ten minste 5 liter) verzegeld en geconditioneerd tot (ten minste) 1 jaar na levering bewaard worden.
- 08 Analyse rapporten mogen, mits (nog) representatief voor de te leveren partij, ten hoogste 6 maanden oud zijn en moeten uiterlijk 3 weken voor de levering (ter goedkeuring) worden aangeleverd. Gestelde documenten moeten eveneens worden bijgevoegd aan het leveranciers document of met een herleidbare vermelding binnen het leveranciers document zijn opgenomen.

51 07 09 ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTING: MEETMETHODE

- 01 In afwijking van artikel 51.07.13 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen kan een meetvak bestaan uit meerdere, in de directe nabijheid gelegen, kleinere meetvakken met een oppervlakte van ten minste 1 m².

51 07 10 ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING: MEETMETHODE

- 01 In afwijking van artikel 51.07.14 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen kan een meetvak bestaan uit meerdere, in de directe nabijheid gelegen, kleinere meetvakken met een oppervlakte van ten minste 1 m².

HFD PAR ART LID

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRAS EN KRUIDACHTIGEN****51 24 02 ZAAIEN GRASZAAD / KRUIDENZAAD**

- 02 Indien het inzaaien in verband met het seizoen niet voor de opleveringsdatum kan worden uitgevoerd, mag dit gedurende de onderhoudstermijn geschieden, welke termijn daartoe eventueel wordt verlengd tot het graszaad voldoende is opgekomen.
- 03 Zaaïen op arme, gebiedseigen grond, dan wel aangevoerd zoutvrij zand 40-60 cm dik. Gebiedseigen grond moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn. Aangevoerd zand moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn.
- 04 Maximaal 48 uur na de laatste grondbewerking inzaaien. Direct voorafgaand aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm.
- 05 Meng het zaad met compost met een hoog organisch stofgehalte in een dosering van 40 tot 50 m3 per ha. Zodanig mengen dat het zaad regelmatig verspreid in de compost aanwezig is. Geen graszaad bijmengen.
- 06 De helft van dit compost-/zadenmengsel regelmatig uitstrooien. Niet mesten. Heel licht inharken (0 tot 1 cm). Aanrollen, behalve als de grond aan de rol plakt. De andere helft van het compostmengsel regelmatig over het terrein verspreiden. Met water besproeien totdat het compostmengsel het vloeipunt bereikt. Grote oppervlakken kunnen met behulp van een hydroseerder gezaaid worden.

51 25 BIJBEHOORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 25 02 GRONDWERK EXTENSIEF [NATUURLIJK] BEHEERDE GRASVEGETATIE**

- 01 Renovatie / herstel na (kleine) werken:
- Afvoeren bovengronds losliggend materiaal: zo min mogelijk organische stof;
 - Maak een zorgvuldig voorbereid zaaibed. Zaaibed tot 40 cm diepte losmaken, vrijmaken van plantendelen en ongewenste onkruidzaden. Afwerken met arme, gebiedseigen grond. Bijvoorbeeld door in sleuven de humusrijke bovengrond onder in de sleuf te doen en de humusarme grond boven;
 - Direct na de laatste grondbewerking en maximaal binnen 2 werkdagen inzaaien;
 - Meng het zaad met compost met een hoog organisch stofgehalte in een dosering van 40 tot 50 m3 per ha. Zodanig mengen dat het zaad regelmatig verspreid in de compost aanwezig is. Geen graszaad bijmengen;
 - De helft van dit compost-/zadenmengsel regelmatig uitstrooien over het vooraf met zorg bereide zaaibed. Niet mesten;
 - Heel licht inharken (0-10 mm);
 - Aanrollen, behalve als de grond aan de rol plakt;
 - De andere helft van het compostmengsel regelmatig over het terrein verspreiden;
 - Met water besproeien totdat het compostmengsel het vloeipunt bereikt.

51 26 BOUWSTOFFEN**51 26 03 ZAADMENGSELS**

- 01 In het geval van een gazon en/of korte grasvegetatie moet een parkmengsel, recreatiemengsel of langzaamgroeiend grasmengsel ingezaaid worden wat niet behandeld is met schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen. Wordt het werk uitgevoerd in een extensief beheerde grasvegetatie (dat twee keer per jaar of minder wordt gemaaid), dan dient u een keuze te maken uit onderstaande mengsel A, B of C volgens lid 02 t/m 04.
- 02 A. Mengsel voor droge bermen van de Gelderse Vallei en Eemland. Voor het grootste deel van Amersfoort, waaronder ook Vathorst. De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:
Medigran:
- "Berm en Dijkflora FD-85" met toevoeging van kleine ratelaar, zonder de grassen (of gelijkwaardig vervangend mengsel op advies van de leverancier).
Hoeveelheid: 20 kg/ha;
- "Landschapsflora LZ-1", met uitsluiting van jacobskruiskruid en met toevoeging van kleine ratelaar. Hoeveelheid: 20 kg/ha.
- 03 B. Mengsel voor vochtige plekken en oevers van de Gelderse Vallei / Eemland. Voor het grootste deel van Amersfoort, waaronder ook Vathorst, maar uitsluitend voor de waterkanten, natuuroevers en vochtige plekken. De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:
- Pleijboza: mengsel voor vochtige bodem 0501. Hoeveelheid: 25 kg/ha.
- 04 C. Mengsel voor droge bermen van de Heuvelrug.

HFD PAR ART LID

Voor de Berg, Nimmerdor, Leusderkwartier, Birkhoven-Bokkeduinen.

De volgende leveranciers en hun kant-en-klare mengsels zijn toegestaan:

- Biodivers: Zandblauwtjesmengsel nr. 101. Hoeveelheid: 35 kg/ha.

05 Leveranciers

- Medigran, Kernweg 21, 1627 LH Hoorn. Telefoon: 0229 - 279 840.
- Pleijboza Wildbloemenzaden, Marconistraat 13, 6902 PC Zevenaar. Telefoon 0316 - 523 783.
- Biodivers BV, Hoenkoopse Buurtweg 51, 3421 GB Oudewater. Telefoon: 0348 - 560 286.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 30 EISEN GESTELD BIJ ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING

- 01 Frezen is niet toegestaan.
- 02 In afwijking op artikel 51.42.16 van de Standaard RAW Bepalingen dienen de vakken bij iedere onderhoudsbeurt volledig van onkruiden zijn geschoond.
- 03 Materiaal vrijkomend bij onkruidbeheersing boomspiegels en beplantingsvakken sierbeplanting dagelijks verzamelen en afvoeren.
- 04 Losgeschoffelde onkruiden in beplantingsvakken dienen minimaal na de eerste en bij de laatste onkruidbestrijdingsronde te worden geruimd. Bij vochtige weersomstandigheden, naar oordeel van de directie, dient het losgeschoffeld onkruid te worden geruimd.

51 42 36 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

- 01 De aanvulling niet verdichten tenzij anders in de besteksposten vermeld.
- 02 Voor het aanvullen de bodem 0,20 m diep los spitten, tenzij anders in de besteksposten vermeld.

51 42 37 GRONDWERK BINNEN HET WORTELGESTEL

- 01 Ontgraven wortels beschermen tegen uitdrogen en vorst.
- 02 De ontgravingen binnen het wortelgestel dezelfde dag weer aanvullen.
- 03 Ter plaatse van het wortelgestel mogen geen bouwstoffen worden opgeslagen en geen werkterrein worden ingericht.

51 42 38 VERVOEREN PLANTMATERIAAL

- 01 Het transport op het werk zodanig uitvoeren dat beschadigingen niet mogelijk zijn.

51 42 39 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

- 01 De aannemer mag niet meer bomen aanvoeren dan in een dagproductie kan worden geplant.
- 02 Het laden, lossen en inkuilen van het plantmateriaal is voor rekening van de aannemer.
- 03 Gebundeld plantmateriaal direct na aankomst losmaken
- 04 Het plantmateriaal direct na aankomst lossen en inkuilen. Met inkuilen mag niet worden aangevangen alvorens het aangevoerde plantmateriaal door de directie is goedgekeurd
- 05 Vanaf het ogenblik van goedkeuring door de directie blijft de aannemer verantwoordelijk voor het plantmateriaal. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het beschadigen of onbruikbaar worden van het plantmateriaal ten gevolge van een niet doelmatige wijze van lossen, opslag enz. of andere nalatigheden van de aannemer, zijn werknemers of onderaannemer en het om enige andere reden tenietgaan of zoek raken van het plantmateriaal. Zoekgeraakt of onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.
- 08 Bij aanhoudend droog weer de wortels van het plantmateriaal vochtig houden.

51 42 40 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

- 05 Bij plantgaten van heesters moet de grootte zodanig zijn, dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan. De plantgaten in handkracht maken. Het gebruik van een plantboor of plantmachine is niet toegestaan.
- 06 Bij plantgaten van heesters moet de grootte zodanig zijn, dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan. De plantgaten in handkracht maken. Het gebruik van een plantboor of plantmachine is niet toegestaan.

51 42 41 TAK- EN WORTELSNOEI

- 01 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
- 02 Overhangende takken langs voetpaden dienen te worden teruggenomen wanneer zij meer dan 1/3 over de breedte van het pad uitsteken. Bij fietspaden en verkeerswegen mogen zij niet verder uitsteken dan de zijkant van de verharding. Bij overschrijding van de aangegeven maatvoering moeten heesters in zijn geheel worden teruggezet of i.o.m. de directie

HFD PAR ART LID

worden verwijderd.

- 03 Het snoeien moet direct voorafgaand aan het planten worden uitgevoerd.
- 04 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding brengen. Heesters na overleg met de directie snoeien.
- 05 Ten aanzien van tak- en wortelsnoei wordt uitgegaan van vakbekwaam personeel, echter t.a.v. van te planten bomen geldt het volgende:
- Boom "op kop zetten" en onderste takken wegnemen, zodat het aantal te verwijderen takken later minimaal kan zijn;
 - Indien een "dubbele top" aanwezig is of dreigt te ontstaan, een top verwijderen;
 - Schuurtakken wegnemen en
 - Aanwezige waterlot (zuigers) wegnemen.
- 06 In aanvulling op 51.42.06 lid 01 van de Standaard 2020: "De heesters moeten bij het snoeien individueel behandeld worden, uitgezonderd éénsoortige bodembedekkende heesters die i.o.m. de directie als vak kunnen worden behandeld."

51 42 42 AANBRENGEN BEPLANTING

- 01 Eventuele schade, ten gevolge van het inplanten, dient direct door de opdrachtnemer aan de directie te worden gemeld.
- 02 De aannemer houdt er rekening mee, dat de directie hoge eisen stelt aan de wijze van planten, behandeling van het plantmateriaal e.d. De genoemde werkzaamheden uitsluitend door vakbekwaam personeel laten uitvoeren.
- 03 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de inkuilplaatsen wordt gerooid tot het tijdstip van planten, geen plantmateriaal in water zetten.
- 04 Bij droog weer en/of droge grond kluitgoed en containerplanten voor het planten met water verzadigen.
- 05 Bij kluitgoed het gaaslinnen losknopen of knippen nadat de kluit in het plantgat is geplaatst. Van containerplanten de plastic pot of zak los knippen en verwijderen. Alvorens te planten de kluit enigszins deformeren. Niet verteerbaar materiaal van het werk verwijderen, alsmede wortels, stronken, takken.
- 06 Na het planten de grond cultivateren.

51 42 43 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 42 44 TIJDSHEMA UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN

- 01 Voor haag- en sierplantsoen en kruidachtige gewassen geldt een inboet garantie van één jaar.
- 02 De eerste oplevering van door de opdrachtnemer verrichte plantwerkzaamheden voor sierplantsoen, haagplantsoen, rozen en klimplanten vindt plaats na afloop van het plantseizoen. De eindoplevering vindt plaats één jaar na de inboet.
- 03 De perioden waarin voor de verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de resultaats- verplichting voldaan moet zijn, zijn waar mogelijk in de 'Nadere Beschrijving' paragraaf 2.2 vermeld.
- 04 De aannemer dient met de aanvang van de werkzaamheden rekening te houden met hetgeen in artikel 51.01.05 lid 01 is bepaald. De opdrachtgever bindt de aannemer aan dit artikel voor alle beplantingen vanaf de eerste dag van de voorgeschreven periode dienen te voldoen.
- 05 De aannemer dient met de planning van zijn werkzaamheden inzake onkruidbeheersing rekening te houden met de bijbehorende verplichting dat gedurende alle werkdagen in de voorgeschreven onderhoudsperiode hoveniers in dienst van de aannemer aanwezig en werkzaam dienen te zijn binnen het aangegeven areaal.
- 06 De aannemer dient de inzet van zijn medewerkers zodanig te plannen dat gedurende de in de bestekspost vermelde periode zo min mogelijk resten van onkruidbegroeiing afgevoerd worden.
- 07 De directie behoudt zich het recht voor de data, volgorde en route van uitvoering te wijzigen.

51 42 46 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 42 47 BUNDELINGEN

- 01 In bundelingen voorgeschreven activiteiten dienen binnen 2 x 24 uur te zijn verricht.

51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT BEPLANTINGEN

51 43 01 PLANTMATERIAAL

- 01 Het benodigde plantmateriaal dient door de opdrachtnemer te worden geleverd, en dient van eerste kwaliteit te zijn en bij voorkeur betrekken van in de branche goed bekend staande kwekers.
- 02 De leverantie dient te voldoen aan de op aangegeven inboetlijst met daarop genoemde soorten, variëteiten en maten.
- 03 Afschriften van de geleidebrieven van het geleverd plantmateriaal worden door de aannemer aan de directie verstrekt.
- 04 De aannemer controleert of het aangevoerde plantmateriaal, wat betreft hoeveelheden, afmetingen en leeftijd, overeenstemt met de gegevens op de geleidebrieven. Bovendien controleert deze of het plantmateriaal niet is beschadigd (zowel mechanisch als door vorst of verdroging).
- 05 Afwijkingen op de geleidebrieven aantekenen en onmiddellijk schriftelijk aan de directie doorgeven.

HFD PAR ART LID

51 43 03 INBOETEN BEPLANTINGEN

- 01 De aannemer neemt de inboet op en verwerkt deze in door de directie verstrekte inboetlijsten. Opname in de periode van half tot eind september.
- 02 De maatvoering van de te inboeten beplanting moeten op de inboetlijsten worden aangegeven, maar dienen minimaal te voldoen aan het gestelde in de besteksposten.

51 43 04 BEWIJS VAN OORSPRONG PLANTMATERIAAL

- 01 Plantmateriaal betreffende van oorsprong inheemse soorten dient te zijn opgekweekt uit inheemse zaden. De aannemer dient voorafgaande aan het vastleggen van het voor het werk benodigd inheemse plantmateriaal, een verklaring, certificaat of bewijsstuk te overleggen dat uitsluitend plantmateriaal wordt verwerkt dat is gekweekt uit bedoelde zaden. Indien plantmateriaal niet leverbaar is conform het gestelde in dit lid, of slechts een deel daarvan, mag de aannemer uitsluitend vervangen na overleg met en goedkeuring van de directie.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN**51 44 03 RISICOVERDELING EN GARANTIES**

- 01 In dit artikel wordt onder beplanting verstaan het geheel van de plant zelve in combinatie met het gemaakte plantgat en bijbehorende (hulp)voorzieningen.
- 02 Voor bos-, sier- en haagplantsoen geldt een termijn van 1 jaar, ingaande direct na tussentijdse oplevering van het werk of een deel daarvan.
- 03 De garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken aan de beplanting te zullen herstellen waarbij het bepaalde in de navolgende leden van toepassing zal zijn. Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 04 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van de U.A.V. 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.
- 05 Indien bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in lid 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 2012, de beplanting wel in gebruik is of wordt genomen, gaat de garantieperiode voor beplantings- gedeelten die geen reden voor onthouding van de goedkeuring zijn, in onmiddellijk na de dag waarop de in lid 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 bedoelde schriftelijke mededeling aan de aannemer is verzonden.
- 06 Voor beplantingsdelen die wel reden voor onthouding van goedkeuring waren en daarna zijn verbeterd of vernieuwd, gaat de garantieperiode in op het in lid 04 bedoelde tijdstip. Indien ondanks deze verbetering of vernieuwing de goedkeuring aan het werk wordt onthouden, is het bepaalde in lid 04 wederom van toepassing.
- 07 Indien voor beplantingsdelen alsnog aanvaarding volgt zonder dat verbetering of vernieuwing heeft plaatsgevonden, wordt de garantieperiode voor deze gedeelten geacht te zijn ingegaan op het in lid 05 bedoelde tijdstip.
- 08 Indien gedurende de garantieperiode één van de partijen gebreken aan de beplanting constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de garantieperiode nemen opdrachtgever en aannemer gezamenlijk de toestand op waarin de beplanting verkeert. De opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door partijen te ondertekenen proces-verbaal. Paragraaf 48 van de U.A.V. 2012 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

51 44 04 GARANTIE INHOUDELIJK

- 01 De garantie voor beplanting omvat ziek, kwijnend en dood plantmateriaal en is de inboet verplichting van de aannemer. Aantoonbaar vandalisme, schade door aanrijdingen en beschadigingen door derden is de inboet verplichting van de opdrachtgever en is uitgesloten van deze bepaling.
- 02 Indien de opdrachtgever plantmateriaal ter beschikking heeft gesteld dan draagt zij ook zorg voor de levering van het in te boeten plantmateriaal.
- 03 Per in te boeten exemplaar wordt, als gevolg van de garantie naast de herstelverplichting, door de opdrachtgever een bedrag van € 5,- excl. BTW (sierplantsoen), € 2,50 excl. BTW (bos- en haagplantsoen) en € 7,50 excl. BTW (klimplant) in rekening gebracht bij de aannemer. Deze bedragen worden in mindering gebracht op de eerstvolgende termijnbetaling(en) van de aannemer.
- 04 De aannemer stelt de opdrachtgever minimaal 48 uur, voorafgaande aan verwerking van de beplanting, op de hoogte van het tijdstip en plaats van aanvoer.
- 05 De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld de in te boeten beplanting te keuren. Gelijktijdig dient ook de aannemer de beplanting te keuren. Afkeuring mag plaatsvinden op basis van gezond- heid / ziekten, ontwikkeling van het wortelgestel, kwaliteit.
- 06 De in dit artikel genoemde garantiëvoorwaarden zijn ook van toepassing op de inboet beplanting die vallen onder de inboetplicht van de aannemer. Na inboet is sprake van een telkens weder- kerende hergroeigarantie en inboetplicht.
- 07 In afwijking op het bepaalde in lid 05 geldt dat inboet beplanting die minder dan 1 jaar voorafgaand aan de eindoplevering geplant wordt, gegarandeerd dient te zijn tot 1 december van het jaar volgend op de eindoplevering.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN**51 45 01 NAZORG OF ONDERHOUD**

HFD PAR ART LID

- 03 Tot onkruidbestrijding wordt tevens gerekend het voorafgaand aan de onkruidbestrijding met wortel en al uitrieken van kweekgrassen, haag- en akkerwinden.
Aanvullend op artikel 51.44.02 van de Standaard RAW Bepalingen mag in het aangegeven oppervlak geen bedekking door verspreid voorkomende resten van deze soorten voorkomen.

51 5 BOMEN**51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN****51 52 01 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN**

- 01 Plantgaten t.b.v. inboet bomen in gazons en beplantingen moeten een grootte hebben van minimaal 0,80 x 0,80 x 0,80 m. De verwijderde teelaarde mag worden gemengd met overige uitkomende grond. Er dient 25 liter bomenmest te worden bijgemengd. De ondergrond goed doorspitten.
- 02 Plantgaten t.b.v. de inboet van bomen in verharding moeten een minimale inhoud van 20 m³ en een diepte van 1,00 m bezitten. In afwijking hiervan kan in overleg met de directie de diepte van de plantgaten groter worden dan 1,00 m. De grond goed doorspitten. Het plantgat moet worden voorzien van een ontluuchtings- / watergeefstelsel op de volgende wijze:
Aan de buitenrand van de kluit op een hoogte van 0,40 m minus maaiveld een geperforeerde PVC-ribbeldrain, doorsnede 0,08 m aanbrengen. Een uiteinde boven de grond uit laten komen.
- 03 Bij het planten van bomen in handkracht moeten de plantgaten, in verhouding tot de omvang van het wortelgestel, voldoende ruim zijn (minimaal 0,60 x 0,60 x 0,60 m³).
- 04 Bij plantgaten van heesters moet de grootte zodanig zijn, dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan. De plantgaten in handkracht maken. Het gebruik van een plantboor of plantmachine is niet toegestaan.

51 52 06 VERANKEREN VAN BOMEN

- 04 Het aanbinden (bevestigen) van een boom aan een boompaal (bovengrondse verankering) en het daarbij gebruikte bevestigingsmateriaal moeten voldoen aan de onderstaande eisen:
- De boom wordt aan elke boompaal op uniforme wijze, afzonderlijk aangebonden (bevestigd).
 - Het bevestigingsmateriaal (bij de toepassing van 2 boompalen) wordt 5 respectievelijk 10 cm onder de kop van de boompaal aan de boompaal bevestigd (aanhechtingshoogte) en moet zodanig worden aangebracht dat deze vanaf de boompaal naar de boom horizontaal loopt en dat deze de boom goede steun biedt en gemakkelijk later kan worden bijgesteld (strakker en losser) ten behoeve van de nazorg.
 - Het bevestigingsmateriaal moet over de gehele breedte van het materiaal, ter hoogte van het contactvlak, volledig contact maken met de stam, zonder dat dit, ook bij hogere (wind)belastingen de stam afknelt, insnijdt of beschadigt.
- 05 Een ondergrondse (kluit)verankering moet de kluit stabiliseren en fixeren zonder dat de kluit of stamvoet daarbij (ook op termijn) insnijdt, afknelt of beschadigt. De toepassing van een ondergrondse verankering mag nooit leiden tot het te diep planten van de boom (geen grondcontact met bestaand stam- of schorsweefsel, 'wortelhals vrij').
- 06 Boompalen plaatsen voordat de bomen worden geplant, buiten de maat van de kluit of de wortelpruij tot 1,60 m boven het maaiveld.
- 07 De boompalen in dezelfde lijn plaatsen als de bomenrij staat.
- 08 Het voorboren van gaten om boompalen aan te brengen, is in stevige of niet geroerde grond toegestaan tot 0,30 m boven de diepte tot welke de boompaal moet worden ingeslagen. Het geboorde gat mag maximaal 90% van de kleinste diameter van de boompaal groot zijn.
- 09 Boompalen dienen per boom onderling en in geval van bomen in een rij of groep, op gelijke hoogte boven maaiveld aangebracht te worden. Indien na uitvoering dat niet mogelijk is, dient de aannemer de boompalen op gelijke hoogte af te zagen en de kop van de boompalen te verjongen.

51 52 25 BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

- 01 In het geval van maaierwerkzaamheden is de kwetsbare zone beperkt tot het gebied rond de boom waar wortels aan de oppervlakte komen. Het is niet toegestaan te maaien binnen deze zone.
- 02 Het is niet toegestaan de stam, wortels of wortelaanlopen te raken met enig deel van de maaimachine. Het maaiblاد moet afgeschermd zijn met een beschermkap.
- 03 In het buitengebied en in natuurgebieden moet het gras in een straal van 1 m rond de wortelvoet blijven staan. Binnen de bebouwde kom moet deze zone handmatig worden bijgemaaid met een bosmaaier of een handmaaier met beschermingsbeugel.
- 04 Bij maaien in de bebouwde kom mag een rand van 0,10 m breed gras rondom de stam blijven staan.
- 05 Het is niet toegestaan takken te snoeien ten behoeve van de maaierwerkzaamheden.
Snoeiwerk aan de bomen is voorbehouden aan de gemeentelijk boomverzorgers of aan bedrijven die in het kader van het bomenbeheer de opdracht hebben ontvangen tot snoeien.

51 52 26 TAK- EN WORTELSNOEI

- 01 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring van de directie mag de

HFD PAR ART LID

- aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
- 02 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette bomen mag niet versnipperd worden.
- 03 Te versnipperen snoeisel dient in een gelijkmatige laag van maximaal 0,07 m in bos- of heesterbeplanting te worden opgebracht. De grootte van de snippers dient max. 0,04 m te bedragen. Al het snoeihout dient dagelijks van paden en wegen te worden verwijderd.
- 04 Het snoeien van bomen dient uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel met een aantoonbare opleiding als boomverzorger en een minimale ervaring van 3 jaar.
- 05 Overhangende takken langs voetpaden dienen te worden teruggenomen wanneer zij meer dan 1/3 over de breedte van het pad uitsteken. Bij fietspaden en verkeerswegen mogen zij niet verder uitsteken dan de zijkant van de verharding. Bij overschrijding van de aangegeven maatvoering moeten struiken in zijn geheel worden teruggezet of i.o.m. de directie worden verwijderd.
- 06 Het snoeien moet direct voorafgaand aan het planten worden uitgevoerd.
- 07 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding brengen. Heesters na overleg met de directie snoeien.
- 08 Ten aanzien van tak- en wortelsnoei wordt uitgegaan van vakbekwaam personeel, echter t.a.v. van bomen geldt het volgende:
- Boom "op kop zetten" en onderste takken wegnemen, zodat het aantal te verwijderen takken later minimaal kan zijn;
 - Indien een "dubbele top" aanwezig is of dreigt te ontstaan, een top verwijderen;
 - Schuurtakken wegnemen;
 - Aanwezige waterlot (zuigers) wegnemen.

51 52 27 AANBRENGEN BEPLANTING

- 01 Eventuele schade, ten gevolge van het inplanten, dient direct door de opdrachtnemer aan de directie te worden gemeld.
- 02 De aannemer houdt er rekening mee, dat de directie hoge eisen stelt aan de wijze van planten, behandeling van het plantmateriaal e.d. De genoemde werkzaamheden uitsluitend door een erkend vakbekwaam hovenier laten uitvoeren.
- 03 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de inkuilplaatsen wordt gerooid tot het tijdstip van planten, geen plantmateriaal in water zetten.
- 04 De boom voldoende stevig in de grond planten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met enig nazakken van de grond. Na het inklinken dient de grond in de boomspiegel op gelijke hoogte te zijn met het maaiveld.
- 05 Bij het planten van bomen, de fijnere wortels uitleggen.
De bomen tijdens het aanvullen van de plantgaten op en neer bewegen, zodat de grond goed tussen de wortels komt. De boom op vergelijkbare diepte planten als plantdiepte op kwekerij. Zode of andere begroeiing niet om de wortels aanbrengen.
- 06 Bij droog weer en/of droge grond kluitgoed en containerplanten voor het planten met water verzadigen.
- 07 Bij kluitgoed het gaaslinnen losknopen of knippen nadat de kluit in het plantgat is geplaatst. Van containerplanten de plastic pot of zak los knippen en verwijderen.
Alvorens te planten de kluit enigszins deformeren.
Niet verteerbaar materiaal van het werk verwijderen, alsmede wortels, stronken, takken.
- 08 Na het planten de grond cultivateren.
- 09 Halfwas bomen zonodig voorzien van jute tegen zonnebrand en uitdroging.
Bomen met dunne bast insmeren met Arboflex, denk hierbij minimaal aan de volgende boomsoort: Acer, Fagus, Laburnum, Liriodendron, Magnolia, Styphnolobium, Tilia, bij twijfel over de dunne bast, vraag advies bij de boom adviseurs bij Leefomgeving
- 10 Bomen dienen geplant te worden volgens de eisen en bepalingen zoals gesteld in hoofdstuk 6, Handboek Bomen 2022.
- 11 De boom voldoende stevig in de grond planten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met enig nazakken van de grond. Na het inklinken dient de grond in de boomspiegel op gelijke hoogte te zijn met het maaiveld.
- 12 Bij het planten van bomen (wortelgoed), de fijnere wortels uitleggen. De bomen tijdens het aanvullen van de plantgaten op en neer bewegen, zodat de grond goed tussen de wortels valt. De boom op vergelijkbare diepte planten als plantdiepte op kwekerij. Zode of andere begroeiing niet om de wortels aanbrengen.

51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT BOMEN

51 53 01 PLANTMATERIAAL

- 04 Leverantie van bomen dient te geschieden onder de bepalingen en eisen zoals gesteld in hoofdstuk 5 Handboek Bomen 2022.
- 05 Het benodigde plantmateriaal dient door de aannemer te worden geleverd, en dient van eerste kwaliteit te zijn.
- 06 De af te nemen bomen moeten gekweekt zijn in minimaal dezelfde winterhardheidszone als waarin de boom zal worden geplant.
- 07 Beuken en bomen met vlezige wortels moeten met kluit worden geleverd, overige soorten moeten in plastic zak worden geleverd.
- 08 De (grond)kluit van bomen en eventueel bij te leveren grond dient aantoonbaar vrij te zijn van Japanse, Boheemse, Sachalinse en Bastaard Duizendknoop.

HFD PAR ART LID

De locatie van herkomst / winning (bronlocatie) dient daartoe minimaal tweemaal geschouwd te zijn met een specifieke rapportage van Duizenknoop.

- 09 De aannemer dient voor de feitelijke bestelling aan de directie aan te geven van welke kweker hij het plantmateriaal wil betrekken. De directie keurt eventueel in een vroegtijdig stadium het plantmateriaal op de kwekerij voordat tot de feitelijke bestelling kan worden overgegaan.
De directie (taakopzichter bomen) beoordeelt de bomen o.a. op maat van de boom, vitaliteit van de kroon, wortelgestel en soortechtheid.
Indien de directie akkoord is met het te leveren plantmateriaal kan de aannemer tot bestelling overgaan.
- 10 Halfwas bomen dienen door de aannemer samen met een vertegenwoordiger van de directie, op locatie van herkomst worden gekeurd en gemerkt.
- 11 Leverantie van ziekte gevoelige boomsoorten mag uitsluitend na keuring en vastlegging door de directie op de kwekerij.
- 12 Bomen gekweekt tussen de buitenrijen van percelen kunnen gevoelig zijn voor zonnebrand. Indien het geval dan dient de aannemer voorafgaand aan leverantie de stam te beschermen met daartoe adequate middelen.
- 13 Bomen mogen geen gekloonde exemplaren zijn. Indien een soort alleen gekloond gekweekt en te leveren is, dient de aannemer daarvoor bewijslast aan te leveren. Tevens dient de aannemer de directie om schriftelijk akkoord te verzoeken.
- 17 De leverantie dient te voldoen aan de op aangegeven inboetlijst met daarop genoemde soorten, variëteiten en maten.
- 18 Afschriften van de geleidebrieven van het geleverd plantmateriaal worden door de aannemer aan de directie verstrekt.
- 19 De aannemer controleert of het aangevoerde plantmateriaal, wat betreft soort, hoeveelheid, afmetingen en leeftijd, overeenstemt met de gegevens op de geleidebrieven. Bovendien controleert deze of het plantmateriaal niet is beschadigd (zowel mechanisch als door vorst of verdroging).
- 20 Afwijkingen op de geleidebrieven aantekenen en onmiddellijk schriftelijk aan de directie doorgeven.

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES BOMEN

51 54 10 HERGROEIGARANTIE BOMEN, INHOUD

- 01 De garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle gebreken aan de beplanting te zullen herstellen waarbij het bepaalde in de navolgende leden van toepassing zal zijn. Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van de U.A.V. 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.
- 03 Indien bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in lid 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 2012, de beplanting wel in gebruik is of wordt genomen, gaat de garantieperiode voor beplantings- gedeelten die geen reden voor onthouding van de goedkeuring zijn, in onmiddellijk na de dag waarop de in lid 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 bedoelde schriftelijke mededeling aan de aannemer is verzonden.
- 04 Voor beplantingsdelen die wel reden voor onthouding van goedkeuring waren en daarna zijn verbeterd of vernieuwd, gaat de garantieperiode in op het in lid 04 bedoelde tijdstip. Indien ondanks deze verbetering of vernieuwing de goedkeuring aan het werk wordt onthouden, is het bepaalde in lid 04 wederom van toepassing.
- 05 Indien voor beplantingsdelen alsnog aanvaarding volgt zonder dat verbetering of vernieuwing heeft plaatsgevonden, wordt de garantieperiode voor deze gedeelten geacht te zijn ingegaan op het in lid 05 bedoelde tijdstip.
- 06 Indien gedurende de garantieperiode één van de partijen gebreken aan de beplanting constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de garantieperiode nemen opdrachtgever en aannemer gezamenlijk de toestand op waarin de beplanting verkeert. De opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door partijen te ondertekenen proces-verbaal.
Paragraaf 48 van de U.A.V. 2012 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.
- 07 Indien de opdrachtgever de bomen ter beschikking stelt, dient de aannemer de bomen te keuren voorafgaande aan de levering. De aannemer dient daartoe in contact te treden en afspraken te maken met de leverancier. Afkeuring kan alleen op basis van de gestelde eisen in artikel 01 14 02, 51 43 07 en 51 46 07 en dient schriftelijk te worden vastgelegd.

51 54 11 HERGROEIGARANTIE BOMEN, TOETS MOMENTEN

- 01 De nazorg dient als waarborg voor een structurele hergroei van de aangeplante of verplante bomen die vallen onder de nazorg. De standaard aan de nazorg gekoppelde hergroeigarantie staat hiervoor garant. Voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven, geldt dat de hergroeigarantie standaard is gekoppeld aan de nazorg. De uitvraag voor nazorg is daarmee dus automatisch gekoppeld aan een hergroeigarantie.
- 02 De hergroeigarantie houdt in dat, gedurende de voorgeschreven nazorgperiode, alle bomen nazorg ontvangen en als waarborg op het jaarlijkse toetsingsmoment (2e helft september) ten minste voldoen aan de hergroei klasse-indeling 'voldoende' of 'goed' volgens artikel 51.57.02.
- 03 Nazorgbomen die (tijdens het jaarlijkse toetsingsmoment 2e helft september) niet voldoen aan de gestelde toetsingsnormen en dus vallen in de klasse 'onvoldoende' of 'slecht' moeten in het kader van de hergroeigarantie worden ingeboet. Uitgezonderd daarvan zijn bomen volgens lid 4.
- 04 Bomen met een meerjarige hergroeigarantie waarbij in het 1e groeiseizoen na aanplant de hergroei onvoldoende is mogen, mits onbeschadigd, eenmalig een extra groeiseizoen worden aangehouden, mits verwacht en schriftelijk onderbouwd (ter goedkeuring van de directie) kan worden dat een structureel herstel van de hergroei in het volgende groei seizoen reëel is.
- 05 Het jaarlijkse toetsingsmoment in het kader van de hergroeigarantie voor de beoordeling van de hergroei vindt (steeds)

HFD PAR ART LID

- plaats in de 2e helft van september (periode 15 tot en met 30 september). De aannemer moet de resultaten van het jaarlijks toetsingsmoment vastleggen in een registratie volgens artikel 51.54.12 onder vermelding van 'toetsmoment 2e helft september + jaartal' en bijbehorende datum en jaartal en deze steeds schriftelijk rapporteren bij de opdrachtgever.
- 06 Bomen die tijdens het finale toetsmoment (2e helft september) vallen binnen de hergroei-klasse 'onvoldoende' en waarvoor de hergroei-garantie binnen 12 maanden na het toetsmoment eindigt, moeten in het najaar van hetzelfde kalenderjaar vervangen worden.
- 07 Bomen die in het kader van de hergroei-garantie (moeten) worden ingeboet, moeten (na overleg met en goedkeuring van de directie) als inboetmateriaal voldoen aan dezelfde eisen en specificaties van het oorspronkelijke plantmateriaal: identiek in soort, plantmaat, wortelingsstype, habitus, herkomst et cetera. en ten minste voldoen aan de oorspronkelijk gestelde boommaat.
- 08 Bomen die als gevolg van (verkeerde) nazorg of snoei zijn beschadigd of verkeren in een verwaarloosd boombeeld moeten eveneens worden ingeboet.
- 09 Voor verplante bomen die vallen onder de hergroei-garantie gelden, voor zover niet specifiek anders voorgeschreven, dezelfde toetseisen voor de indeling van de hergroei-klasse.
- 10 Alle relevante factoren en 'noemenswaardigheden' die invloed hebben op de hergroei-garantie dienen tijdig door de aannemer schriftelijk gemeld te worden aan de directie.
Een te geringe neerslag (droogte) is van het bovenstaande uitgesloten. Immers, het tijdig en naar behoefte water geven betreft een standaard onderdeel van de aan de hergroei-garantie gekoppelde, nazorg.
Ook ziekten en/of aantasting die tijdens de garantieperiode zijn ontstaan als gevolg van een verminderde conditie of niet adequate ziektebestrijding vallen buiten de externe factoren. Immers ook het controleren en met behulp van gepaste maatregelen corrigeren van de conditie vormt een onlosmakelijk onderdeel van de nazorg.
- 11 Niet of niet tijdig door de aannemer gemelde noemenswaardigheden' kunnen door de aannemer niet worden aangevoerd als grond waarop de verplichtingen van de hergroei-garantie worden beperkt of beïnvloed.
- 12 Externe factoren die, in het kader van de nazorg, volgens de aannemer vallen buiten de verantwoordelijkheid van de nazorg en hergroei-garantie (bijvoorbeeld buitengewone externe factoren als extreme klimatologische omstandigheden, niet zijnde droogte, vandalisme, beschadiging van de boom of de groei- en standplaats door derden et cetera) moeten direct schriftelijk worden gemeld en afgestemd met de directie, zodat duidelijk wordt welke gevolgen deze factoren contractueel hebben voor de inspanningsverplichting van de aannemer. Te maken afspraken over herstel en vergoeding moeten schriftelijk worden vastgelegd en worden geaccordeerd door de directie.
- 20 De nazorg omvat tevens, ook als geen resultaatsverplichtingen in deel 2.2 zijn opgenomen, voor zover niet specifiek anders voorgeschreven, het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden. Gedurende de gehele nazorgperiode moeten de nazorgbomen vrij zijn van probleemtakken in het kader van de veiligheid. waaronder ook de borging van voldoende 'vereiste' vrije doorgang. Alle nazorgbomen moeten (einde nazorgperiode) met een 'Aanvaard' boombeeld worden opgeleverd.
- 21 Nazorgbomen met een snoei-behoefte worden als uitgangspunt direct bij de aanvang van de nazorgperiode gesnoeid en er mag gedurende de verdere nazorgperiode geen sprake zijn van een achterstallig (of verwaarloosd) boombeeld.
Voor het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden (en de indeling van genoemde boombeelden) gelden de eisen zoals beschreven in Handboek Bomen 2022, hoofdstuk 8 Snoeien bomen en hoofdstuk 9 Specifieke (vorm)snoei bomen.
- 22 Het innemen van de kroon (snoei), bijvoorbeeld ten behoeve van een 'correctie' van de kroon-wortelverhouding, is (voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven) binnen de nazorg niet toegestaan. Het selectief reduceren van (sterk ontwikkeld) eenjarig (laatst gevormd) twijghout mag uitsluitend in overleg met en na toestemming van de directie.
- 30 Het (aanvullend) toedienen van (kunst)meststoffen als ook andere toevoegingen zoals bodemverbeteraars, compost, mulchlaag, regenwormen, mycorrhizae et cetera binnen de nazorg, al dan niet opgelost in water, mag alleen na overleg met en goedkeuring van de directie plaats vinden.
Het (met goedkeuring) toedienen van stikstofhoudende meststoffen is slechts toegestaan tot maximaal 1 gram zuivere N per cm stamdiameter (Ø gemeten op 1,30 m hoogte) per boom per groeiseizoen.
- 40 De nazorg omvat tevens het, zo vaak als nodig, controleren, bijstellen en functioneel houden van de boomverankering. Dit op zodanige wijze dat de verticale stand van de boom gedurende de nazorgperiode gewaarborgd wordt, zonder dat deze de boom beschadigt of belemmert in de groei. Het verankeringsmateriaal mag de boom of wortelkluut nooit afknellen of ingroeien maar mag ook geen speling hebben waardoor schade door schuren, insnijden of stoten kan ontstaan.

51 54 12 HERGROEIGARANTIE BOMEN, MONITOREN

- 01 In de verplichting van hergroei-garantie is het monitoren van de conditie en hergroei. Het monitoren van de conditie en hergroei dient (primair) plaats te vinden op de 'zichtbare symptomen' volgens de hergroei-klasse-indeling volgens artikel 51.75.02 (ook Handboek Bomen overzicht 7.23).
- 02 Monitoring van de conditie en hergroei moeten in de maanden mei tot en met september periodiek en zo vaak als nodig plaatsvinden. Nazorgbomen met een onvoldoende, slechte of zeer slechte beoordeling (indeling hergroei-klasse) moeten steeds direct aansluitend op de monitoring in een logboek worden geregistreerd.
- 03 Na het eerste jaar van nazorg wordt naast de 'zichtbare symptomen' ook de meetbare trend 'scheutlengte' gebruikt binnen de indeling van de hergroei-klasse. De beoordeling meetbare trend 'scheutlengte' (als onderdeel van de indeling hergroei-klasse) is in beginsel alleen aanvullend aan de orde indien er (onderling tussen opdrachtgever en aannemer) onduidelijkheid bestaat over de hergroei-klasse-indeling van de betreffende nazorgboom.
- 04 Nazorgbomen die vallen in de hergroei-klasse onvoldoende, slecht of zeer slecht moeten naast de registratie en melding, onverlet de resultaatsverplichting tevens worden voorzien van een motivering van toedracht en benodigde (aanvullende) maatregelen.

HFD PAR ART LID

De aannemer borgt dat deze (aanvullende) werkzaamheden, binnen de bestaande opdracht van de nazorg worden gerealiseerd.

- 05 Melding en motivering van de toedracht van een verminderde hergroei-klasse (hergroei-klasse onvoldoende, slecht of zeer stecht) moeten ten minste twee keer per jaar (toetsmomenten 2e helft juni en 2e helft september) door de aannemer schriftelijk worden gerapporteerd.

Van de bomen (en 'noemenswaardigheden') die niet (of niet tijdig) zijn gemeld, wordt verondersteld dat zij voldoen aan de gestelde resultaatsverplichting en dus ten minste vallen binnen de hergroei-klasse 'voldoende'.

51 54 13 HERGROEIGARANTIE BOMEN, REGISTRATIE

- 01 Van de controle zoals in de resultaatsverplichtingen in deel 2.2 opgenomen, de monitoring volgens artikel 51.54.11 moet de aannemer een registratie per boom ter inzage bijhouden. In het logboek moeten chronologisch (op data) tevens de voor de nazorg relevante werkzaamheden worden vermeld die in elke nazorg ronde zijn uitgevoerd.

- 02 Minimale inhoud registratie / logboek.

Algemeen:

- Naam opdrachtgever en werk-/opdrachtnummer
- Naam organisatie (rechtspersoon) die nazorg uitvoert (opdrachtnemer)
- Achternaam uitvoerder nazorg
- Contactgegevens opdrachtgever en opdrachtnemer
- Vermelding: Slop- en contactmoment
- Vermelding gemaakte (aanvullende) afspraken in het kader van de nazorg: 'noemenswaardigheden'

Controle bomen en groei- en standplaats (bij aanvang van de nazorg periode):

- Resultaten controle bomen en groei- en standplaats
- Vermelding gemaakte (aanvullende) afspraken in het kader van controle 'noemenswaardigheden'

Registratie nazorg (bij elke nazorg ronde):

- Datum en plaats uitgevoerde nazorggronden (chronologisch)
- Boom(nummers ID) waarbij nazorg is uitgevoerd (herleidbaar naar boomnummers op een overzichtskaart)
- Uitgevoerde nazorg en relevante werkzaamheden/maatregelen per boom of bomengroep

Monitoring (na aanvang periodiek en zo vaak als nodig):

- Vermelding (en tijdige melding) bomen met onvoldoende of slechte conditie/hergroei
- Vermelding (en tijdige melding) aangetroffen 'noemenswaardigheden' die invloed hebben op de nazorg
- Vermelding gemaakte (aanvullende) afspraken in het kader van de monitoring 'noemenswaardigheden'

Toetsmomenten (datum + jaartal):

- Resultaten jaarlijkse toetsmomenten 2e helft juni en 1e helft september
- Vermelding gemaakte (aanvullende) afspraken in het kader van toetsmomenten 'noemenswaardigheden'

51 54 14 HERGROEIGARANTIE BOMEN, INBOET

- 01 Vanuit de hergroei-garantie volgt de inboet verplichting van de aannemer. Buitengewone externe factoren als extreme klimatologische omstandigheden, niet zijnde droogte, vandalisme, beschadiging van de boom of de groei- en standplaats door derden, is uitgesloten van deze bepaling.
- 02 Indien de opdrachtgever plantmateriaal ter beschikking heeft gesteld dan draagt zij ook zorg voor de levering van het in te boeten plantmateriaal.
- 03 Per in te boeten boom kan, als gevolg van de hergroei-garantie naast de herstelverplichting, door de opdrachtgever een bedrag van € 250,- excl. BTW in rekening gebracht bij de aannemer.
- 04 De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld de in te boeten beplanting te keuren. Gelijktijdig dient ook de aannemer de beplanting te keuren.
- 05 De in dit artikel genoemde garantievoorzettingen zijn ook van toepassing op de inboet beplanting die vallen onder de inboetplicht van de aannemer. Na inboet is sprake van een telkens wederkerende hergroei-garantie en inboetplicht.

51 54 15 HERGROEIGARANTIE BOMEN, WATER GEVEN

- 01 De nazorg omvat tevens het geven van voldoende water. Het water geven moet tijdig en zo vaak als nodig is voor het waarborgen van een structurele hergroei plaatsvinden. Het water geven moet steeds de nazorgbomen (kunstmatig) voorzien van een toereikende, voor bomen geschikte en gecontroleerde watergift.

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BOMEN

51 55 01 NAZORG OF ONDERHOUD

- 01 De bomen die met inboetplicht worden aangeschaft en beplant worden de eerste drie groeiseizoenen door de opdrachtnemer verzorgd. Na het derde groeiseizoen worden de bomen gesnoeid (snoei 3e jaar) opgeleverd.
- 02 In aanvulling op artikel 51.55.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen wordt tot het verwijderen van blad tevens gerekend het verwijderen van grofvuil; blad en grofvuil hierbij gescheiden houden.

HFD PAR ART LID

51 56 BOUWSTOFFEN BOMEN**51 56 04 MESTSTOF BOMEN**

- 01 De toe te passen meststof bij het planten van bomen mag uitsluitend zijn:
Bomenstarter, schimmeldominant van leverancier Orgapower 's Hertogenbosch of Vivimus DCM.
- 02 Samenstelling Bomenstarter, schimmeldominant:
 - Schimmelstammen *Trichoderma harzianum* T22
 - Stabiele Baltische witveenvezels
 - Vochtbinder Fytocell
 - Uitgerijpte houtkeurcompost
- 03 De te verwerken hoeveelheid Bomenstarter is afgestemd op de stamomvang van de te planten bomen:
 - Ø 16-18: 0,10 m³
 - Ø 18-20: 0,15 m³
 - Ø 20-25: 0,20 m³
 - Ø 25-30: 0,25 m³
 - Ø 30-35: 0,30 m³
 - Ø 35-40: 0,35 m³
- 04 Bomenstarter homogeen mengen met uitkomende grond plantgat en uitsluitend boven de hangwaterzone verwerken.

51 56 06 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

- 01 Niet-verduurzaamde palen, wigvormig gepunt en gekruind, lengte 1,60 m boven maaiveld en met een diameter van 0,09 m gemeten op 0,10 m onder de kop.
- 02 De boompalen dienen, afhankelijk van de soort en in overleg met de opdrachtgever, na 5 jaar te zijn verwijderd.
- 03 De boompalen dienen minimaal 4 jaar aan de functie te kunnen voldoen. Indien de boompalen door rotting eerder moeten worden vervangen dan zal dat op kosten van de aannemer geschieden.

51 56 08 BOOMPALEN

- 01 Niet-verduurzaamde palen, wigvormig gepunt en gekruind, lengte 1,60 m boven maaiveld en met een diameter van 0,09 m gemeten op 0,10 m onder de kop.
- 02 De boompalen dienen, afhankelijk van de soort en in overleg met de opdrachtgever na het einde van de onderhoudsperiode te worden verwijderd.
- 03 De boompalen dienen minimaal 4 jaar aan de functie te kunnen voldoen. Indien de boompalen door rotting eerder moeten worden vervangen dan zal dat op kosten van de aannemer geschieden.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING**62 1 WERK ALGEMENE AARD****62 11 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN****62 11 01 OMLEIDINGEN**

- 01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

62 11 04 TOEPASSEN OMLEIDING

- 01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleiding.

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN**62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 03 Verkeersplannen en wegafsluitingen moeten gemeld worden aan tab@amersfoort.nl.

HFD PAR ART LID

62 12 02 STAKEN WERKZAAMHEDEN

- 01 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen is op overeenkomstige wijze van toepassing op omleidingen.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN**62 13 02 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan indienen voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
Het verkeersplan opstellen i.o.m. de directie het Team Amersfoort Bereikbaar (tab@amersfoort.nl) van de gemeente Amersfoort.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 Tijdens de spijtijden mogen geen werkzaamheden plaats vinden aan de hoofdinfrastructuur, uitgezonderd de erftoegangswegen. Na toestemming van de directie zijn de toegestane werktijden aan de hoofdinfrastructuur van 9.00 tot 16.00 uur tenzij anders genoemd.
- 03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - De in te stellen omleidingsroutes;
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst verwijderd, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
 - De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;
 - De betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.
- 04 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de bij dit bestek behorende bijlage.
OF
Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a/96b.
- 05 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.
- 06 ROVA
De aannemer moet ervoor zorgen dat de klico-bakken [Rova] zonder problemen naar een punt kunnen worden gebracht waar zij door de vuilniswagen kunnen worden geleegd. Indien nodig moet de aannemer assistentie verlenen met het verrijden van de bakken van- en naar het verzamelpunt. De uren hiervoor worden volgens bestekspostnr. 811010 [t.b.s. werknemers] verrekend.

62 13 03 INFORMATIE AAN DERDEN

- 01 De aannemer moet namens de directie informatie per brief aan direct betrokkenen verstrekken in verband met de uit te voeren werkzaamheden. Direct betrokkenen kunnen zijn aanwonenden alsook aanliggende bedrijven.
- 02 Het verspreidingsgebied wordt in overleg met de directie vastgesteld.
- 03 De informatie moet 10 werkdagen voor de start van het werk worden verstrekt. Bij wijzigingen in de planning zo snel als de informatie bekend is. Bij herhalingsberichten (oproep tot verplaatsen auto's e.d.) twee werkdagen van te voren.
- 04 De brief moet altijd de volgende informatie bevatten:
- Omschrijving project (context) en de werkzaamheden;
 - Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en omleidingen;
 - Start van het werk (week);
 - Contactpersoon, e-mail en telefoonnummer voor werkzaamheden;
(- Gemeente : opzichter/directievoerder)
(- Aannemer: uitvoerder).
- 05 Van de brieven moet een kopie worden verstrekt aan de opzichter.
- 06 De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen worden verrekend op de stelpostnr. 950030.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

HFD PAR ART LID

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Loopschotten ten behoeve van de bereikbaarheid van aanliggende woningen en/of bedrijven moeten minimaal 1,20 m breed zijn.
Loopschotten dagelijks controleren + schoonhouden

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN**62 17 03 VERREKENING VAN VOORBEREIDING EN TREFFEN VAN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

- 03 In afwijking van het gestelde in art. 62.17.03 lid 03 van de Standaard vindt de verrekening van het opstellen van de verkeerstekening(en) en het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen plaats op de in het bestek opgenomen besteksposten.

80 FUNDERINGSLAGEN**80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL****80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL****80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, HOOGTELIKKING**

- 01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL**80 16 01 KORRELVERDELING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
- | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|------|------|
| sortering | 0/80 | 20/80 | | |
| door zeef | massapercentage | | | |
| (mm) | min. | max. | min. | max. |
| 90 | 90 | 100 | 90 | 100 |
| 45 | - | - | 50 | 80 |
| 31,5 60 | 90 | - | - | - |
| 16 | - | - | - | 10 |
| 8 | 30 | 60 | - | - |
| 2 | 15 | 45 | - | - |
| 0,063 | 0 | 8 | 0 | 8 |
- 02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.02 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen moet de korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
- | | | |
|-----------|-----------------|------|
| sortering | 0/60 | |
| door zeef | massapercentage | |
| (mm) | min. | max. |
| 90 | 100 | - |
| 63 | 90 | 100 |
| 22,4 60 | 90 | |
| 4 | 25 | 65 |
| 2 | 20 | 50 |

80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard RAW Bepalingen moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| sortering | 4/31,5 | |
| categorie | tabel | norm |
| UF3 2 | NEN-EN-13285 | |
| LFn | 3 | NEN-EN-13285 |
| OC80 | 4 | NEN-EN-13285 |
| Gn | 6 | NEN-EN-13285 |

HFD PAR ART LID

0		
sortering	4/31,5	
door zeef	massapercentage	
(mm)	min.	max.
63	100	-
31,5 90	100	
16	50	70
8	20	50
4	0	10
0,063	0	3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard RAW Bepalingen is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 11 BEGRIPPEN

81 11 01 FREZEN VAN VERHARDINGEN

02 Onder profielfrezen wordt verstaan het onder profiel brengen van een bestaande verharding welke d.m.v. uitcijferen weer aan het gewenste profiel voldoet. Hier wordt het asfalt op verschillende diktes gefreesd.

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 01 FREZEN VAN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN

03 In aanvulling hierop is het frezen van verhardingen inclusief het verwijderen (d.m.v. vegen en opnemen) van het materiaal.

04 Freesnaden dienen recht, haaks en op diepte conform aangegeven laagdikte gemaakt te worden.

05 Bij profielfrezen rekening houden dat het profiel conform 81.11.01 lid 02 middelscijfers op de weg aangegeven dient te worden. Verrekening vindt plaats in deel 2.2.

In het dwarsprofiel cijfers in de as en aan beide kanten van de weg aanbrengen.

Deze 3 cijfers in het langs profiel om de 10 m aanbrengen.

06 Het begin- en eindpunt van het (de) freesvak(ken) dient in dwarsrichting op volledige diepte, genoemd in het (de) betreffende bestekspost(en), te worden uitgevoerd. Met dien verstande dat wordt voldaan aan het gestelde in artikel 81 22 06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen.

07 Freesnaden in rechte lijnen uitvoeren. Uitzetwerk is vereist.

08 Aansluitingen rondom op hoogte gestelde putafdekkingen in asfaltverhardingen, dienen altijd minimaal d.m.v. een getrapte aansluiting in 2 lagen (inclusief de deklaag) van elk 0,5 m breed uitgevoerd te worden.

09 Na de uitvoering van freeswerkzaamheden dienen direct aansluitend achtergebleven asfaltresten opgeruimd te worden, zowel van de gefreesde asfaltverharding, als ook in naastgelegen bermen.

10 Het is de aannemer niet toegestaan om met de frees in de berm te rijden zonder daar voorzieningen voor te treffen. Deze kosten dienen in de prijs in te zitten.

11 Het is de aannemer niet toegestaan freesmateriaal van de asfaltverhardingen in de bermen te vegen.

12 Bij het frezen van teerhoudende verharding dient de aannemer rekening te houden dat vrijgekomen materiaal niet tijdelijk op de verharding van de openbare ruimte mag worden gestort, het dient direct afgevoerd te worden naar een erkende verwerker (thermisch reinigen is in deze verplicht). Dit geldt ook voor vrijkomend water en waterslurry van de veeg/zuig auto of wegdekreiniger. Verontreinigd water mag niet in de bermen terecht komen maar dient opgevangen en afgevoerd te worden.

13 Daar waar bij freeswerkzaamheden hoogteverschillen ontstaan met aansluitende verhardingen welke niet op dezelfde werkdag worden opgeheven, dienen deze te worden voorzien van een zogenaamde scheg van (koud) asfalt. Deze scheg uitvoeren in een vloeiende overgang over een lengte van tenminste 25 cm per centimeter hoogte verschil en over de volle breedte van de weg. Er zal geen verrekening plaats vinden indien dit een uitvoeringskeuze van de aannemer is.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 21 BEGRIPPEN

81 21 03 UITVOERINGSEENHEID

01 In aanvulling op de uitvoeringseenheid 81.21.03 van de Standaard RAW Bepalingen wordt de eventuele tussenkomst van een of meerdere (dag)las(sen) gezien als één aaneengesloten verharding.

HFD PAR ART LID

81 21 12 COMBINATIEDEKLAAG

- 01 Onder een combinatiedeklaag wordt verstaan een constructieve laag, die is opgebouwd uit een zeer open asfaltbeton (ZOAB) waarvan de holle ruimten zijn gevuld met een cementeuze stabilisatiemortel.

81 21 19 AC 16 BIN TDL (TIJDELIJKE DEKLAAG)

- 01 Onder AC 16 bin TDL wordt verstaan een tijdelijke deklaag die 3 tot 5 jaar door het verkeer kan worden bereiden zonder dat deze enige rafeling vertoont.

81 22 EISEN EN UITVOERING**81 22 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT, HOOGTELIKKING**

- 01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling hierop, ook geen klee laag aanbrengen (of tijdens proces) direct voor of tijdens neerslag.
- 08 De aannemer dient zodanige maatregelen te nemen dat tijdens het aanbrengen van de bitumenemulsie, en tijdens het verwerken het asfalt, er geen verontreinigingen op welke manier dan ook hiervan zichtbaar aanwezig zijn op het (rood) asfalt en of op de aanwezige verhardingen rond de aan te brengen asfaltverhardingen, nadat het asfalt is aangebracht.
- 09 Klee lagen dienen direct voorafgaand aan het aanbrengen van het asfalt te worden aangebracht op een schone en stofvrije ondergrond. Ondergrond desnoods reinigen middels een hogedruk wegdekreiniger. Controle vind plaats d.m.v. een stoppunt.
- 10 Bitumenemulsie zo ver, op de juiste dikte conform bestek, aanbrengen als dat er asfalt wordt aangebracht. Controle vind visueel plaats door de directie d.m.v. van een bijwoonpunt.
- 11 Het is de aannemer niet toegestaan om het openbare verkeer over een gekleefde asfalt verhardingen te laten rijden.
- 12 De klee laag onder de dunne geluid reducerende deklaag is een SBS polymeer gemodificeerde bitumenemulsie ter keuze aannemer.
- 13 Een bitumenemulsie mag niet worden afgestrooid met grof toeslagmateriaal of brekerzand.

81 22 03 VERWERKING VAN ASFALT; ALGEMEEN

- 01 Alle voor de in dit lid gemaakte kosten zijn voor rekening aannemer. Deze kosten dienen in de prijs te zijn verwerkt of in de uitvoeringskosten te zijn meegenomen.
- 04 De deklaag van de rijbaan (zwart) en de deklaag van de fietsstrook (rood) dienen 'warm-in-warm' tegen elkaar aangebracht te worden.

81 22 06 VERWERKING VAN ASFALT

- 01 In aanvulling hierop dient al het asfalt machinaal aangebracht te worden, handwerk dient voorafgaand aan de verwerking op tekening ter goedkeuring aan de directie te worden overhandigd.
- 02 In aanvulling hierop worden stoppunten en of onderbrekingen verrekend conform 81 22 06 lid 15.
- 08 Bij neerslag geen deklagen aanbrengen. Dit wordt gezien als onvoldoend werk en wordt conform de bepalingen in deel 3 behandeld.
- In de doorgaande rijbaan (alle rijstroken) mogen tijdens de verwerking geen "onnodige" stilstand ontstaan. Asfalt aansluitingen (zijwegen en inritten) dienen te allen tijde vooraf over de breedte gemaakt te worden. Deze dienen (d.m.v. een frees of mobiele kraan) recht gemaakt te worden voorafgaand aan het asfalteren van de hoofdrijbaan.
- 09 Deklagen dienen te allen tijde naadloos te worden aangebracht. Dit is echter technisch niet altijd mogelijk. De aannemer dient hiervoor een nadenplan aan te leveren met daarop aangegeven de locaties van de naden ter goedkeuring van de directie. Indien er meerdere asfalt spreidmachines worden ingezet is de eis hierin is een maximaal verschil in tijd van aanbrengen (verwerken en walsen) tussen de aansluitende asfaltlagen van 5 minuten, dan wel een maximale onderlinge afstand van 15m. Dit geldt ook bij verwerking van aansluitende deklagen van verschillende asfaltmengsels. Toepassen van een naadverwarmer is hier niet toegestaan.
- 10 Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de directie de kwaliteit aangaande de dikte, verdichtingsgraad, holle ruimte en samenstelling van de onderliggende asfaltlaag heeft goedgekeurd aan de hand van de bedrijfscontrole (conform 81.24.01 lid 01) van de aannemer of een eigen onderzoek. (zie stoppunt kwaliteitsregistratie).
- 11 In aanvulling op 81.22.06 lid 01 dient er bij een visueel ongelijke matige textuur van het asfalt de aannemer de opdrachtgever aan te tonen dat de kwaliteit voldoet middels verdichtingsgraad (proef 66) en de holle ruimte (proef 69). (Doel ISO 9001 klant tevredenheid).
- 12 De lassen en kantlagen dienen apart gekleefd te worden. De kosten hiervan dienen bij de prijs van aanbrengen kleeft in te zitten.
- 13 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte van en door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen aaneengesloten is aangebracht.
- 14 De aannemer dient te allen tijde de afwatering van het nieuwe aangebrachte asfalt te waarborgen door voldoende afschot hierin te creëren. Indien dit niet kan worden gewaarborgd dient hij dit tijdig te melden bij de directie. Indien dit niet

HFD PAR ART LID

- gebeurt wordt dit gezien als onvoldoend werk. Dit ongeacht het door de OG op de tekening foutief is aangegeven.
- 15 Bij constatering door de directie van onnodige (dag)lassen in de deklaag, als gevolg van reparatie en/of ontoereikend transport, volgt per (dag)las, per laag asfalt een boete van €1000,00 per naad. Bij constatering door de directie van onnodige (dag)lassen in de onder- en tussenlaag, als gevolg van reparatie en/of ontoereikend transport, volgt per (dag)las, per laag asfalt een boete van €500,00 per naad. Calamiteiten behoren tot risico van de aannemer. Onnodig wordt hier gedefinieerd als stilstand (langer dan maximaal 10 minuten) en dit wordt door de OG gemonitord. Deze boete wordt verbeurdverklaard zonder dat er een in gebreke stelling nodig is. Aannemer dient deze stoplocaties buiten zelf aan te geven op het asfalt middels een spuitbus.
- 16 Bij constatering door de directie van onvoldoend werk, dient rekening te worden gehouden met een reparatie van ten minste 25 m¹ over de volle wegbreedte. Indien de tussen liggende afstand van deze reparaties kleiner zijn dan 100 m¹ wordt dit als één reparatie gezien. Dit geldt voor alle deklagen ook indien aanliggend rode fietsstroken zijn aangebracht. Voor de onder en tussenlagen geldt een tussenliggende afstand van 50 m¹.
- 17 Indien in het kader van het bestek rijbaan breed een nieuwe deklaag wordt aangebracht geldt dat de samenstelling van de deklaag rijbaan breed gelijk moet zijn. De aan te brengen deklaag moet gebaseerd zijn op hetzelfde type onderzoek.
- 18 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen. Ontmenging wordt gedefinieerd als plaatselijk aanwezigheid van grove steenslag (in het betreffende mengsel aanwezige bovenmaat van de steenslag). Dit betekent ook dat er niet voldaan wordt aan de eis 81.22.06 lid 01.
- 19 In aanvulling op de 81.22.06 lid 02 dient voor de onderbreking een tijdsbestek aan gehouden te worden van maximaal 5 min.
- 20 Het is de aannemer niet toegestaan om het asfalt voor de spreidmachine op de bestaande verharding voorafgaand aan de verwerking neer te gooien en vervolgens te spreiden en te verdichten.
- 21 Asfalt wat niet rechtstreeks vanuit de auto in de hopper van de spreidmachine wordt gegooid mag niet meer verwerkt worden. Dit dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker. Bij constatering van deze handeling wordt dit gezien als onvoldoend werk. Uitzondering hierop is het laden van de hopper met een mobiele kraan of laadschop ter goedkeuring van de directie.
- 22 Voor de goedkeuring van de asfaltverharding voor oplevering gaat de opdrachtgever bij onvoldoend werk niet akkoord met onderhoudsmaatregelen of reparaties aan het asfalt. Indien er schade in de vorm van rafeling of scheurvorming is opgetreden dienen deze vervangen te worden. Rekening houdend met de bepalingen in deel 3 van dit bestek 81.22.06 lid 16.
- 24 Afwerkmachines moeten zijn voorzien van VBW-kantijzers.
- 25 Dunne geluid reducerende deklagen alleen aanbrengen indien er geen zand- of grondtransporten in het kader van het bestek meer plaatsvinden.
- 26 Vrachtauto's en afwerkmachines reinigen op daarvoor speciaal in te richten locaties. De locatie zo inrichten dat geen asfaltresten of antikleefmiddelen in bermen of op wegverhardingen terecht komen. De aannemer instrueert de chauffeurs van de vrachtauto's over het juiste gebruik van de reinigingslocatie. Voor het wegvak wordt opengesteld voor verkeer verwijderd de aannemer de reinigingslocaties zonder dat verontreiniging van de locatie en omgeving plaatsvindt.
- 27 Asfalt afgekoeld tot beneden de minimale verwerkingstemperatuur, zoals deze is vermeld in de prestatieverklaring van het bindmiddel, niet verwerken.

81 22 13 EISEN AAN HET RESULTAAT: LAAGDIKTE

- 01 In afwijking van tabel 81.2.02 van de Standaard RAW bepalingen 2020 dient bij vermoeden van onvoldoend werk na toepassen van de bedrijfscontrole de volgende aanpassing te worden gelezen. Hier dient bij "onthouden van goedkeuring" van één monster de tolerantie van "één monster" aangehouden te worden als ondergrens.

81 22 14 EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

- 01 In afwijking van tabel 81.2.04 van de Standaard RAW bepalingen 2020 dient bij vermoeden van onvoldoend werk na toepassen van de bedrijfscontrole de volgende aanpassing te worden gelezen. Hier dient bij "onthouden van goedkeuring" van één monster de tolerantie van "één monster" aangehouden te worden als ondergrens.
- 08 Voor alle asfaltlagen geldt dat de uitvoeringseenheid voor de beoordeling van de gemiddelde verdichtingsgraad in afwijking van artikel 81.21.03 als volgt wordt vastgesteld:
onder uitvoeringseenheid ten behoeve van de bepaling van de gemiddelde verdichtingsgraad wordt verstaan een aaneengesloten verharding bestaande uit dezelfde laag met dezelfde dikte volgens het bestek en dezelfde plaats in de constructie.
- 14 Van AC 16 bin TDL moet de verdichtingsgraad (proef 66) 100% bedragen. De afwijking van de verdichtingsgraad mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.3 aangegeven waarden voor asfaltbeton. Van AC 16 bin TDL (tijdelijke deklaag) moet de holle ruimte (proef 69) gelijk zijn aan het bij het typeonderzoek bepaalde holle ruimte, mag de afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden voor asfaltbeton en mag de afwijking van de gemiddelde holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden voor asfaltbeton.

81 22 25 EISEN KWALITEIT CEMENTEUZE MORTEL

- 02 Alle basiscomponenten van de vulmortel dienen fabrieksmatig voorgemengd te zijn. Kwaliteitswaarborging overeenkomstig ISO 9002.

HFD PAR ART LID

- 03 De vulmortel moet zelfpenetrerend zijn. Het gebruik van een trilwals tijdens het afvullen van het ZOAB is om technische redenen niet toegestaan.
- 04 De vulmortel moet dusdanige eigenschappen bezitten, dat deze zich vrijwel niet kan vermengen met resten van regenwater in het ZOAB skelet. Hiervan is sprake als minimaal 95% van het regenwater door de mortel wordt uitgedreven. Beproeving middels de Water Displacement Ability Test (WDAT methode).
- 05 De cementeuze vulmortel dient na één etmaal een druksterkte te hebben van tenminste 50 MPa. De 28 daagse druksterkte bedraagt tenminste 110 MPa. Metingen overeenkomstig de EN 12190. De cilinderhoogte van het proefstuk dient gelijk te zijn aan twee maal de diameter.
- 06 Het maximaal toelaatbare luchtgehalte in de gemengde vulmortel bedraagt 1%. Metingen overeenkomstig DIN 18555, deel 2.
- 07 wijzigingen en aanvullingen, welke zijn opgenomen in de hierna volgende artikelen voor tenminste 5 MPa. De 28 daagse druksterkte bedraagt tenminste 8 MPa. Metingen overeenkomstig de BS 1881. De cilinderhoogte van het proefstuk dient gelijk te zijn aan de diameter. Hiertoe uit de verharding per 2000 m2 op willekeurige plaatsen 3 boorkernen nemen rond 100 mm met een minimum van 3.
- 08 De toelaatbare waterabsorptie van de uitgeharde vulmortel mag maximaal 10% m/m bedragen. Metingen overeenkomstig DIN 52103.
- 09 De uitgeharde vulmortel moet vallen binnen de classificatie "zeer goed" voor wat betreft de bestandigheid tegen de vries- en dooicyclus. Metingen overeenkomstig Swedish Standard 137244, met inwerking van dooizouten (methode II A).

81 22 26 EISEN UITVOERING CEMENTEUZE MORTEL

- 01 Binnen drie (3) dagen na het aanbrengen van het zeer open asfaltbeton deze "vol" en "zat" penetreren met de cementeuze mortel. De te bereiken vullingsgraad bedraagt gemiddeld 98% over de volledige deklaagdikte.
- 02 Alvorens wordt gestart met het penetreren dienen maatregelen te worden genomen om het wegvloeiën van de cementeuze mortel aan de niet ingesloten zijden van het ZOAB te voorkomen. Denk daarbij aan het opwerpen van zanddijkjes tegen de zijanten. Tevens dienen drainageputten en dergelijke waterdicht afgeplakt te worden, opdat ook daarin geen mortel kan wegvloeien. Blijvend schoon werk, zoals betonnen opsluitbanden of aansluitende verhardingen, dient afgeplakt te worden opdat de mortel niet kan aanhechten.
- 03 Direct na het penetreren wordt het oppervlak strak afgewist met zacht rubberen wissers. Daarna dienen de bitumenkopjes vrij aan het oppervlak te liggen. Indien nodig mechanisch nabezemen.
- 04 Direct na het afwissen van het oppervlak zoals bedoeld onder het vorige item dient het oppervlak nabehandeld te worden met een, gelet op de verwerkingsomstandigheden en de gebruikstoepassing, geschikt nabehandelmiddel.
- 05 De vulmortel dient door een daartoe gespecialiseerd en erkend bedrijf en onder toezicht van de fabrikant / leverancier gemengd en aangebracht te worden.
- 06 De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt +5° C. Tijdens de eerste 72 uren na het aanbrengen dienen zo nodig maatregelen genomen te worden om de verharding vrij te houden van vorst. De maximale verwerkingstemperatuur is afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden, zulks ter beoordeling van de fabrikant / leverancier van de cementeuze vulmortel.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT**81 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING**

- 01 In 81.23.01 lid 01 komt desgevraagd te vervallen.
- 02 In 81.23.01 lid 02 komt desgevraagd te vervallen.
- 03 In afwijking op lid 02 verstrekt de aannemer de directie binnen twee weken na het gereedkomen van de bovenste laag volgens het bestek en of uiterlijk 2 weken voor oplevering gegevens omtrent de plaats en omvang van de uitvoeringseenheden.
Deze gegevens aanleveren in twee fout op papier (schets) en digitaal als pdf. Dit incl. bijbehorende asfalt certificaten, mengselnummers en besteksposten. Een duidelijk compleet verhaal aanleveren zodat dit een op een extern kan worden beoordeeld.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES**81 24 01 KWALITEITSBORGING**

- 01 In aanvulling op artikel 81.24.01. lid 01 van de Standaard dient er naast de bedrijfscontrole van de ON een verificatie plaats te vinden d.m.v. een oplevercontrole.
 - a. De oplevercontrole dient door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland Raad van Accreditatie (RvA)) geaccrediteerd bedrijf uitgevoerd te worden.
Het boren van de boorkernen (conform procedure A en B):
 - Kan uitgevoerd worden door het geaccrediteerd bedrijf.
 - Indien de aannemer zelf boort, dient een medewerker van het geaccrediteerde bedrijf aanwezig te zijn om de boorkernen in ontvangst te nemen en dient dit aan de directe medegedeeld te worden.De rapportage dient ter beschikking gesteld te worden aan de directe overeenkomstig het gestelde in artikel 81.24.01 lid 09 van dit bestek.
Per uitvoeringseenheid met bijbehorende boorvakken en boring(en) dienen alle asfaltlagen onderzocht

HFD PAR ART LID

te worden, dit op de volgende onderdelen volgens deze kwaliteitsborging:

- Dikte van de lagen
- Verdichtingsgraad en holle ruimte
- Korrelverdeling
- Bindmiddelgehalte

Tevens dient de aannemer vooraf een voorstel van het concept boorplan op te stellen aan de hand van de uitvoeringseenheden en in te dienen bij de directie ter goedkeuring. De boringen dienen aselekt genomen te worden en de oppervlakten van de boorvakken dienen tussen de 500 en 1000 m2 te zijn. OG is bevoegd het boorplan (aselekt) aan te passen (indeling) naar wens.

- b. De aannemer dient in zijn kwaliteitsplan de resultaten vast te leggen van onderlagen, tussenlagen, die binnen indeling van de boorvakken- uitvoeringseenheden van de deklaag vallen.
- c. De aannemer dient in zijn kwaliteitsplan op te nemen daar waar het gaat om onder- en tussenlagen, de tussentijdse kwaliteitscontrole uit te voeren op:

- Laagdikte
- Verdichtingsgraad en holle ruimte.

02 Aanvulling op artikel 81.24.01: lid 02: De aannemer stelt een plan op ten behoeve van de bedrijfscontrole, waarin zowel de productie- als de verwerkingscontrole van het product worden uitgewerkt.

09 De aannemer dient alle gegevens betreffende de asfaltconstructie in te dienen bij het door Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd bedrijf, zodat er een onafhankelijke controle uitgevoerd kan worden op het gemaakte asfaltwerk. Voor deze oplevercontrole dient onder andere aangeleverd te worden:

- Weegbon(nen);
- CE-bladen;
- DoP;
- Verkort verslag ITT;
- Formulier referentiesamenstelling;
- Dit bestek
- Goedkeuringsformulier opdrachtgever
- Een (duidelijke) tekening(en) met daarop de boorlocaties (GPS-coördinaten) met de boorvakken en de uitvoeringseenheden in PDF op schaal (na te meten).

Gemaakt kosten voor dit onderzoek worden verrekend in deel 2.2 en of conform RAW 81.24.01 lid 07.

Het geaccrediteerde bedrijf dient na gereedkomen van de resultaten, zowel de aannemer als de directie tegelijkertijd zijn bevindingen (rapportage) te berichten via E-mail (kortom gelijktijdig informeren). Het is de ON niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de rapportage. Resultaten uit het onderzoek zijn bindend voor beide partijen.

De bevindingen dienen alleen aan te geven dat het betreffende boorvak per asfaltlaag:

- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);
- In de korting valt, tevens wat dan de korting inhoud;
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring)

10 In afwijking op 01.13.02 van de RAW 2020 komt tekstueel "asfaltverhardingen" en "81.24.01 lid 01" te vervallen.

11 In aanvulling op de RAW 2020 01.20.02 lid 02 dient de aannemer een kwaliteitsplan aan te leveren welke ten minste moet voldoen aan de in 81.24.01 lid 01 gestelde eisen.

12 De aannemer dient expliciet aan te geven hoe het proces van zijn bedrijfscontrole verloopt. Hierin dient te worden omschreven hoe hij bij ontmenging en of textuur afwijkingen van het asfalt omgaat met controles in de in 81.24.01 gestelde eisen.

13 Aannemer dient in zijn bedrijfscontrole rekening te houden met een gezamenlijke (ON en OG) beoordeling van de kwaliteit van de verharding. Voor de duidelijkheid dient de aannemer hier niet a-selectief te onderzoeken, maar selectief te boren naar eventuele zichtbare gebreken in zijn werk, vermoeden van onvoldoend werk.

14 Bij een homogeen uiterlijk van de verharding is a-selectief boren een toegestane werkwijze. Bij een niet homogeen uiterlijk dient in ieder visueel slecht vak onafhankelijk de kwaliteit beoordeeld te worden.

15 Iedere asfalt laag onafhankelijk beoordelen, de resultaten hiervan overhandigen ter beoordeling, alvorens een volgende laag aan brengen is een eis.

16 Ter beoordeling van het verwerkingsproces dient de aannemer vooraf aan te geven wat de inzet van zijn transport met bijbehorende afstand zal zijn.

17 De opdrachtgever accepteert geen resultaten van de troxler (nucleaire meting) voor de bedrijfscontroles.

18 In aanvulling op lid 01 geldt: de aannemer geeft in het kwaliteitsplan specifiek voor alle asfaltlagen aan hoe de productiecapaciteit, transportcapaciteit en verwerkingscapaciteit op elkaar zijn afgestemd zodat stopplekken worden voorkomen. Het kwaliteitsplan moet minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie worden overhandigd.

81 24 02 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

03 In aanvulling op 81 24 02 lid 3, de bedoeling van dit onderzoek is dat de OG een onafhankelijke verificatie controle wil laten uitvoeren op de bedrijfscontrole van de aannemer.

HFD PAR ART LID

81 24 05 ONDERZOEKRESULTATEN

- 08 Toevoegen aan lid 05 regel 7 na "of vernieuwen" tot de plaats waar aan de gestelde eis wordt voldaan.
- 09 In aanvulling op lid 05 geldt: het positieve verschil tussen de voorgeschreven laagdikte en werkelijke laagdikte van deklagen mag, voor het bepalen van de omvang van het te verbeteren of te vernieuwen gedeelte, niet als compensatie worden gebruikt voor een tekort aan laagdikte van de aangebrachte onder- en tussenlagen.

81 24 09 GARANTIE

- 03 In afwijking van art. 81.24.09 lid 03 van de Standaard RAW bepalingen garandeert de aannemer de verharding gedurende een periode van zeven jaar.
- 09 In afwijking op art. 81.24.09 lid 09 van de standaard RAW bepalingen dient de aannemer de verharding te garanderen tot ten hoogste 8 jaar.
- 12 De garantie houdt in dat de aannemer zich, in afwijking van artikel 01.15.02 - 01 van de standaard RAW bepalingen, verbindt op eigen kosten asfalt te vervangen indien gedurende de garantieperiode er rafeling wordt vastgesteld van 0,5 m2 en groter.
Rafeling wordt tijdens de garantieperiode bepaald, conform CROW- systematiek voor visuele wegininspectie publicatie 146, door een onafhankelijk gediplomeerde inspecteur. De uitslag hiervan is bindend.
- 13 Bij het uitvoeren van herstelmaatregelen gelden de volgende voorwaarden:
- Minimum lengte van een reparatievak bedraagt 25 meter.
 - Reparatievak is over de volle breedte van de weg (eventueel incl. rode fietsstroken).
 - Afstand tussen twee reparatievakken moet minimaal 100 meter bedragen. Kortere tussenliggende vakken worden als reparatievak beschouwd, en dienen ook te worden vervangen.
 - De herstelwerkzaamheden dienen binnen zes maanden na vaststelling van het schadebeeld uitgevoerd te worden.
 - Indien de verkeersveiligheid in gevaar komt dient de herstelmaatregel terstond uitgevoerd te worden. Indien dit niet mogelijk is dient er tijdelijk herstel plaats te vinden vooruitlopend op de definitieve herstelmaatregel dit ter goedkeuring van de directie UAV.

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTING**81 25 03 ALGEMEEN**

- 02 Aannemer dient rekening te houden dat in de herfst periode bladval nadelig kan zijn voor de verwerking. Hij dient op eigen kosten de weg schoon en vrij te houden van blad e.d. kosten dienen in de prijs van het aanbrengen asfalt in te zitten.
Aannemer dient rekening te houden dat indien hij geen dagproducties vanwege b.v. faseringen kan maken hij er wel voor zorgt dat de asfaltverwerking continu verloopt. (zie stoppunten in de verwerking).

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN**81 26 02 ASFALTBETON**

- 08 In asfaltbeton voor deklagen, asfaltbeton voor tussenlagen of asfaltbeton voor onderlagen waar volgens het bestek een gemodificeerd bindmiddel is voorgeschreven, mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

81 26 11 ROOD ASFALT

- 01 Rood asfalt dient 3% rode pigment te bevatten, Bayferrox of gelijkwaardig.
Steenslag in rood asfalt dient rood te zijn, tillred of gelijkwaardig. Rood asfalt dient geen blanke bitumen te bevatten.
- 02 Aannemer dient een kleur in de vorm van een boorkern monster van het asfalt te overleggen voorafgaand aan de werkzaamheden. Dit monster dient dezelfde doelsamenstelling te bevatten als het voorgeschreven mengsel.
- 03 Opdrachtnemer dient op het CE blad het percentage pigment aan te geven.
- 04 Opdrachtnemer dient vooraf aan te tonen wat het percentage PR in het asfalt conform bestek is. Dit ter goedkeuring van de directie.
- 05 In aanvulling op 81.26.11 lid 07 van de Standaard RAW bepalingen mag er in asfaltbeton voor deklagen geen asfaltgranulaat of bitumengranulaat worden toegepast. In tussen en onderlagen van asfaltbeton mag ten hoogste 50 % asfaltgranulaat worden toegepast en geen bitumengranulaat.

81 26 22 AC 16 BIN TDL (TIJDELIJKE DEKLAAG)

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 01 moet asfalt voor AC 16 bin TDL voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-1, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 De korrelverdeling als bedoeld in 5.2.1.2 van NEN-EN 13108-1 wordt bepaald met behulp van de basis zeefset plus set 1 volgens 4.1.2 van NEN-EN 13043.
- 03 Voor de weerstand tegen afslijting door spijkerbanden volgens 5.2.5 van NEN-EN 13108-1 geldt categorie Abr ANR (geen eis).
- 04 Het bepaalde in 5.2.6 van NEN-EN 13108-1 (wielspoorproef) is niet van toepassing.
- 05 Voor AC 16 bin TDL grof toeslagmateriaal steenslag 2 toepassen.
- 06 De samenstelling van AC 16 bin TDL moet voldoen aan de in tabel 81.2.38

HFD PAR ART LID

vermelde eisen.

- 07 De in het verkort verslag vermelde eigenschappen van AC 16 bin TDL moeten voor de betreffende toepassing voldoen aan de in tabel 81.2.7 genoemde eisen.
- 08 Voor AC 16 bin TDL minimaal 5,0% bitumen toepassen (Bmin5,0).
- 09 In AC 16 bin TDL maximaal 30% asfaltgranulaat toepassen.
- 10 In AC 16 bin TDL als in deel 2.2 een polymeer gemodificeerd bitumen is voorgeschreven geen asfaltgranulaat toepassen.

Tabel 81.2.38 Samenstelling van AC bin TDL (%m/m)

I-----I
Door zeef I AC 16 bin TDL-IB I AC 16 bin TDL-B I AC 16 bin TDL-C I
I-----I
I 22,4 mm I 100 I 100 I 100 I
I 16 mm I 94 - 100 I 94 - 100 I 94 - 100 I
I 11,2 mm I 80 - 90 I 80 - 90 I 80 - 90 I
I 8 mm I I I I
I 5,6 mm I 50 - 65 I 50 - 65 I 50 - 65 I
I 2 mm I 30 - 36 I 30 - 36 I 30 - 36 I
I 0,5 mm I DV I DV I DV I
I 0,063 mm I 5,0 - 7,0 I 5,0 - 7,0 I 5,0 - 7,0 I
I-----I
I DV: Declared Value; door de producent op te geven waarde. I
I Opmerking: Als karakteristieke grove zeef is in afwijking van het bepaalde in I
I NEN-EN 13108-7 niet zeef D/2 voorgeschreven. I
I-----I

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN**81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL**

- 01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing en vergeleken met de op tekening aangegeven hoogtes. Bij constatering van onvoldoend werk zal de opdrachtgever een HSRP meting laten uitvoeren op basis van kosten ongelijk.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN**83 1 STRAATWERK****83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK****83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING**

- 01 Rond straatpotten, kolken en palen is het knippen of zagen van betontegels NIET toegestaan. Alle resthoeken moeten worden aangestroat met betonstraatstenen (waalformaat) in de overeenkomende kleur. Minimale maat 0,15 m (strek plus halve steen). Het toepassen van halve tegels in resthoeken is niet toegestaan. Uitgezonderd hiervan zijn gidslijntegels.
- 02 Indien de stellaag dunner is dan 0,03 m, het beton vervangen door cementspecie.
- 03 De stelspecie en het beton binnen 3 uur na aanmaak verwerken en na verwerking gedurende minstens 3 dagen tegen uitdrogen beschermen door middel van afdekken.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITING EN GOTEN

- 01 Na uitvoering van de bestratingswerkzaamheden rondom boomkransen de verharding hoogstens éénmaal aantrillen.
- 02 Bij fietsoversteken moet de klik aan de goottegels, band, tegels en asfalt (of straatsteen) maximaal 5 mm zijn, zonder dat er water blijft staan.
- 03 Een streklaag van grijze betonstraatstenen moet rondom de putdeksels van inspectieputten en putafdekkingen van drainagecontroleputten worden aangebracht.

83 12 04 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

- 01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW- publicatie 324 "mechanisch aanbrengen van elementenverharding", zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

HFD PAR ART LID

83 12 05 AFSTROOIZAND

- 01 Zand gebruikt voor het afstrooien en invoegen van straatwerk moet zijn:
- gebakken materialen en natuursteen: invegen met brekerzand;
 - betonmaterialen: invegen met straatzand.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT**83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK**

- 01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.
- 02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 03 bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

- a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen
vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 324:

1 Ruimte:

- Beperking in werkruimte door.....
- Geen beperking in werkruimte
- Beperking in werkruimte door verkeer en door derden te bouwen woningen met bijkomende werkzaamheden als plaatsen gemetselde erfscheidingsmuren, gevellijn en schuttingen, in belangrijke mate voorkomend.

2 Talud:

- Niet van toepassing

3 Verband:

- Rijbaan in keperverband
- Parkeervakken in elleboogverband
- Belijning parkeervakken in halfsteensverband
- Trottoirs in halfsteensverband in stroomlagen
- Aansluitingen op dikkere tegel gootsteen en markeringsstenen parkeervakken en bij mindervalide voorziening

4 Materialen:

- Betontegels, betonstraatstenen, betonbanden;
- Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

- b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in de meeste gevallen beschikbaar naast de locatie van de te leggen elementenverharding.

- c. wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan

Bouwstof	Producent/leverancier
.....	
.....	

- d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:

- nader te bepalen a.h.v. fasering aannemer

- 04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.
- 05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.
- 06 van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek bestratingswerk verlangd.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

HFD PAR ART LID

83 15 01 ALGEMEEN

- 01 Tot het aanbrengen van een bestrating en herstraten behoort tevens het op hoogte te stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.
- 02 Brandkraan- en afsluiterputjes direct in het straatwerk opnemen en niet onder de verharding laten verdwijnen.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK**83 16 03 STRAATBAKSTENEN**

- 01 De straatbakstenen dienen afkomstig te zijn van een door de directie goed te keuren leverancier (bijvoorbeeld Wienerberger), minimale klasse 4-12.

83 16 04 STRAATBAKSTENEN

- 09 Aangeboden alternatieven in bestratingsmaterialen worden getoetst aan technische kwaliteiten, productcertificaten en het proefvak bij de leverancier. Het gevraagde merk / type steen in het bestek is met de grootst mogelijke zorg in uitgebreide commissie geselecteerd, op technische en esthetische kwaliteiten, afgestemd op bestaande verharding, kleurovereenkomsten met natuursteen en gevels. Alternatieven worden zeer kritisch beoordeeld op een exact gelijke technische kwaliteiten, afmetingen en kleursamenstelling.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen	standaardformaat			
in mm	kei	dik	waal	
formaat	formaat	formaat	formaat	toleranties
lengte	211	211	200	
breedte	105	69	50	Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte	h	h	h	

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

- 02 Betonstraatstenen voorzien van een toeslagmateriaal van basalt m.u.v. de kleur wit.

83 16 07 BETONTEGELS

- 01 De betontegels, kleur lichtgrijs met een toeslag van basalt.

83 16 08 BETONBANDEN

- 01 Trottoir- en inritbanden voorzien van een splintervrije kop en kleur: lichtgrijs.
- 02 De kwaliteitseisen, inclusief de facultatieve eisen, voor trottoir- en opsluitbanden van beton dienen te voldoen aan de in NEN 7015 gestelde eisen voor materialen met kwaliteit I.
- 03 Alle banden voorzien van een hol-dol verbinding.
Uitgezonderd de betonbanden genoemd onder paragraaf 11 van deel 1 (Raamovereenkomst bestratingsmateriaal) van dit bestek.

83 16 09 BETON VOOR STEUNRUGGEN

- 01 De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden en geleideblokken moet zijn C20/25, milieuklasse 3 met een nominale korrel van 16 mm en consistentiegebied 1 (aardvochtig).

83 3 DRAINVOEG**83 31 DRAINVOEG, TECHNISCHE BEPALINGEN****83 31 01 DEFINITIE**

- 01 Drainvoeg: Een kunststof strip die tussen straatstenen/tegels wordt aangebracht als voegvulling om het straatwerk waterpasserend te maken en dient tevens als afstandhouder.
Afmeting: n.t.b., afhankelijk van steen- of tegelsoort.

83 31 02 MATERIAAL DRAINVOEG

- 01 Materiaal: 100% polyolefine draden, met verschillende vezeldiktes, onderling verbonden door middel van poederpuntlassen.
- 02 Chemische bestandheid: koolwaterstoffen, glyfosaten (roundup) en strooizouten
Waterdoorlatendheid: 1 strekkende meter drainvoeg 4 mm heeft een waterdoorlatendheid van 150 liter per uur, 1 strekkende meter drainvoeg 8 mm heeft een waterdoorlatendheid van 300 liter per uur (berekend inclusief de veiligheidsfactor uit BRL 2317).

HFD PAR ART LID

03 Treksterkte bij breuk (MD): 22 KN/m1. Strain (MD): 105%.

04 Vorstbestendigheid continue: -20°C.

05 Warmtebestendigheid continue: +60°C.

83 31 03 EISEN DRAINVOEG T.A.V. DE UITVOERING

01 Aanbrengen handmatig of middels machinale pakketten volgens werkinstructies leverancier

02 Op een straatlaag volgens eigen bestekspost die voldoende waterdoorlatend is.

03 Drainvoeg - eventueel voorzien van gaten om de remkrachten op te vangen in het geval van langsvogen

04 Na het aanbrengen zorgvuldig invegen met (morene) niet kalkhoudend split 1-3 of NL steenslag > 1 mm , en aftrillen, indien nodig navullen en/of inwateren.

05 In straatlaag op een waterbufferende of voldoende infiltrerende funderingslaag zonder toepassing van kunststofinlage

AANPASSINGEN

2015 tot tot januari 2021

Diverse aanpassingen, o.a.:

- toevoegen ronde inspectieputkoppen
- toevoegen Duurzaam Beton
- teksten BRO
- diverse tekstuele aanpassingen

vanaf januari 2021

- omzetten naar RAW 2020

Deel 2.2

- besteksposten PP en PVC omgewisseld i.v.m. voorkeur voor PP
- diverse tekstuele aanpassingen
- toevoegen tekst onder 3662
- 345 + 39250 aanpassen type putafdekking naar aangepast type

Deel 3:

- toevoegen lid 10 onder 01 13 06
- aanpassen tekst onder 25.33.03
- verwijderen paragraaf 25.03.01 (verplaatst naar 25.03.02)
- 25.12.03 PVC-buizen vervangen door kunststofbuizen

deel 3 hfst 62

- aanpassing tekst tijden en contact team Tab

Oktober 2021

- toepassen / toevoegen (besteks-) teksten m.b.t. de Raamovereenkomst bestratingsmateriaal in deel 1, 2.2 en deel 3.

November 2021

Deel 1:

verwijderen verbinding banden

Deel 3:

83.16.03 toevoegen tekst m.b.t. leveranciers
83.16.03 toevoegen lid 04

Januari 2022

- hfst 8 en 9 aangepast naar 2020 posten
- overzetten naar 2021-versie

Mei 2022

- Leverancier Kijlstra verwijderd in posten 345110, 345210, 345220, 345230, 345310, 359250.
- 3455 toegevoegd
- bij frezen 155 tekst mbt afvoer toegevoegd

Augustus 2022

aanpassen bestekspost 950070 mbt Duurzaambeton april 2022
aanpassen 01.14.09 Duurzaam beton deel 3

November 2022

Diverse tekstuele aanpassingen + aanpassen contactgegevens ROVA

December 2022

Deel 3 25.43.03 2mm aanpassen naar 2cm

Januari 2023

Overzetten naar RAW 2022 -> overzetten, aanpassen posten m.b.t. frezen

juni 2023

- Aanpassen raamovereenkomst bestratingsmateriaal
- 712 tekst m.b.t. bemesting vervangen door "Elke boom voorzien van bemesting Vivimus DCM 0,10 m3 per boom"
- Past Performance er uit

juli 2023

Bas Hagen contactpersoon Depot Nijkerkerstraat

Augustus 2023

- posten 346 hernummeren --> aparte post ronde putdeksels is asfalt

November 2023

- posten m.b.t. bomen (bemesten bomen) aangepast
- deel 3 artikel 510612, 510618 en 510619 toegevoegd

mei 2024

- diverse tekstuele aanpassingen (lev.+aanbr. --> leveren en aanbrengen, bijv.)

augustus 2024

- omzetten de RAW 2023
- diverse aanpassingen / verbetering na controle gemeente Amersfoort (update)
 - aanpassen CAR-verzekering
 - aanpassingen hfdst 34 Verlichting en 81 Asfalt
- toevoegen 731410
- catalogus hfdst 72 verwerken in het bestek

September 2024

- catalogus hfdst 72 verwerken in het bestek
- toevoegen paragraaf 12 SEB in deel 1

Nov 2024

- aanpassen diverse posten / paragrafen m.b.t. groen / bomen

December 2024

- aanpassingen deel 3
- 950070 verwijderd (nooit afgerekend binnen de gemeente)
- deel 3 01 23: VISI verwijderd (niet toegepast)

feb 2025

Toevoegen besteksposten en deel 3 bebording

Behoort bij: GAm2502

Herinrichting Indische Buurt

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GAm2502

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: GAm2502

Herinrichting Indische Buurt

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGS- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110	COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE DERDEN				
1101	<u>Communicatie en coördinatie</u>				
110110	Communicatie en coördinatie derden.	EUR		N	
111	OPSCHONEN TERREIN				
1111	<u>Opschonen terrein, zwerfvuil</u>				
111110	Schonen terrein, zwerfvuil, inclusief stortkosten.	EUR		N	
112	BOUWKUNDIGE OPNAME				
112010	Bouwkundige vooropname.	EUR		N	
112020	Bouwkundige na opname.	EUR		N	
13	OPNEMEN LEIDINGWERK				
131	CONTROLE, INSPECTIE EN REINIGEN				
1311	<u>Bestaande leiding reinigen onder hoge druk</u>				
131110	Riool reinigen onder hoge druk (rond) 300 mm.	m	1.650,00	V	
131120	Riool reinigen onder hoge druk (rond) 400 mm.	m	175,00	V	
131130	Riool reinigen onder hoge druk (rond) 500 mm.	m	190,00	V	
131140	Riool reinigen onder hoge druk (rond) 300 mm, IT.	m	65,00	V	
131150	Riool reinigen onder hoge druk (rond) 250 mm, gerelined.	m	735,00	V	
131160	Riool reinigen onder hoge druk (rond) 300 mm, gerelined.	m	185,00	V	
131170	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 300-450, gerelined.	m	375,00	V	
1313	<u>Reinigen kolken</u>				
131310	Reinigen kolken.	st	325,00	V	
133	VERWIJDEREN LEIDING VAN KUNSTSTOF/GRES				
1332	<u>PVC kolkaansluiting, inclusief grondwerk</u>				
133210	Verwijderen PVC-buis, ø 125 mm, inclusief afvoer/stort.	m	2.100,00	V	
135	VERWIJDEREN KOLKEN				
1351	<u>Straatkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk</u>				
135110	Verwijderen straatkolk, eendelig, beton/gij. incl. grondwerk.	st	15,00	V	
1352	<u>Trottoirkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk</u>				
135210	Verwijderen trottoirkolk, eendelig, beton/gij. incl. grondwerk.	st	308,00	V	
1353	<u>Combikolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk</u>				
135310	Verwijderen combikolk, eendelig, beton/gij. incl. grondwerk.	st	2,00	V	
15	OPNEMEN WEGVERHARDINGEN				
151	VERWIJDEREN STRAATLAAG				
1511	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
151110	Verwijderen straatlaag.	m2	6.620,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152	VERWIJDEREN SCHONE FUNDERINGS- EN HALFVERHARDINGEN				
1521	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ambonstraat</u>				
152110	Verwijderen metselpuin, dik 200 mm br >3,0m.	m2	835,00	V	
1522	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Balistraat</u>				
152210	Verwijderen puinfundering, dik 120 mm br >3,0m.	m2	2.600,00	V	
1523	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Boeroestraat</u>				
152310	Verwijderen metselpuin, dik 210 mm br >3,0m.	m2	610,00	V	
1524	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein</u>				
152410	Verwijderen menggranulaat, dik 340 mm br >3,0m.	m2	650,00	V	
1525	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg</u>				
152530	Verwijderen puinfundering, dik 80 mm br >3,0m.	m2	2.400,00	V	
1526	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Timorstraat</u>				
152610	Verwijderen puinfundering, dik 190 mm br >3,0m.	m2	1.130,00	V	
153	VERWIJDEREN VERVUILDE FUNDERINGS- EN HALFVERHARDINGEN				
1531	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Bankastraat</u>				
153110	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, asfalthoudend, dik 150 mm br >3,0m	m2	190,00	V	
1532	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Borneoplein</u>				
153210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, slakken, dik 210 mm br >3,0m	m2	1.550,00	V	
1534	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Celebesstraat</u>				
153410	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, baksteen, dik 210 mm br >3,0m	m2	315,00	V	
1535	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Ceramstraat</u>				
153510	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, baksteen, dik 270 mm br >3,0m	m2	875,00	V	
1536	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Kapelweg</u>				
153610	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, baksteen, dik 260 mm br >3,0m.	m2	5.185,00	V	
153620	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, slakken, dik 220 mm br >3,0m	m2	2.400,00	V	
153630	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, asfalt, dik 100 mm br >3,0m	m2	175,00	V	
153640	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, bakstenen, dik 300 mm br >3,0m	m2	200,00	V	
1537	<u>Verwijderen funderings- en halfverhardingen Madoerastraat</u>				
153710	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, bakstenen, dik 140 mm br >3,0m	m2	675,00	V	
153720	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, bakstenen sintels, dik 240 mm br >3,0m.	m2	475,00	V	
154	OPNEMEN KANTOPSLUITINGEN				
1540	<u>Opsluitbanden 60x150 / 60x200 mm</u>				
154020	Opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	750,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1541	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
154110	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm.	m	850,00	V	
1543	<u>Opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
154310	Opbreken opsluitband 150 x 2500 mm.	m	380,00	V	
1544	<u>Trottoirbanden 130/150 mm</u>				
154430	Betonbanden 130/150 x 250 mm, inclusief fundering en rug.	m	7.530,00	V	
1548	<u>Trottoirbanden, inritbanden</u>				
154810	Inritbanden -450 x 200 x 500 mm-, inclusief fundering en rug.	m	303,50	V	
154820	Inritbanden -450 x 180 x 750 mm-, inclusief fundering en rug.	m	83,25	V	
154830	Inritbanden -750 x 200 x 500 mm-, inclusief fundering en rug.	m	3,00	V	
1549	<u>Banden diversen</u>				
154910	Opnemen schrikblokken, 500 x 600 x 400 mm.	st	2,00	V	
155	OPNEMEN ELEMENTVERHARDINGEN				
1550	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
155010	Opbreken straatbakstenen, KF, breedte 1,5-3 m.	m2	35,00	V	
155050	Opbreken straatbakstenen, WF, breedte 1,5-3 m.	m2	12,50	V	
1551	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
155110	Opbreken betonstraatstenen, KF, br 1,5-3 m.	m2	3.725,00	V	
155120	Opbreken betonstraatstenen, KF, br >3 m.	m2	85,00	V	
155150	Opbreken betonstraatstenen, WF, br >3 m.	m2	440,00	V	
155170	Opbreken betonstraatstenen, dubbelklinker, br 1,5-3 m, grijs.	m2	220,00	V	
1554	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm</u>				
155420	Opbreken betontegels, d=45 mm, br 1,5-3 m. grijs.	m2	2.530,00	V	
1556	<u>Opbreken bijzondere tegels</u>				
155620	Opbreken betontegels, d=60 mm, br <1,5 m, noppentegel.	m2	13,95	V	
155630	Opbreken betontegels, d=60 mm, br <1,5 m, geleidelijntegel.	m2	9,63	V	
1557	<u>Opbreken goot</u>				
155710	Opbreken goot, goottegels 150 x 300 x 60 mm.	m	3.740,00	V	
155720	Opbreken goot, betonstraatstenen.	m	1.550,00	V	
155730	Opbreken goot, betonstraatstenen.	m	40,00	V	
155740	Opbreken goot, straatbakstenen.	m	8,50	V	
1558	<u>Stortkosten uitkomend bestratingsmateriaal.</u>				
155810	Stortkosten bestratingmateriaal.	ton	2.164,83	V	
156	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1560	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
156010	Zagen verharding -asfalt- diep 170 mm.	m	300,00	V	
1561	<u>Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, rijbaan</u>				
156110	Asfaltverh. dik 60 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m.	m2	875,00	V	
156120	Asfaltverh. dik 80 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m.	m2	1.485,00	V	
156130	Asfaltverh. dik 110 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m.	m2	2.345,00	V	
156140	Asfaltverh. dik 120 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m.	m2	630,00	V	
156150	Asfaltverh. dik 150 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m.	m2	1.100,00	V	
156160	Asfaltverh. dik 160 mm, teervrij, rijbaan, br. >3,0 m.	m2	7.250,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1562	<u>Opbreken asfalt rijbaan, teervrij, inclusief afvoer, voetpad</u>				
156210	Asfaltverh. dik 50 mm, teervrij, voetpad, br. 1,5-3,0 m.	m2	590,00	V	
156220	Asfaltverh. dik 60 mm, teervrij, voetpad, br. 1,5-3,0 m.	m2	45,00	V	
156230	Asfaltverh. dik 70 mm, teervrij, voetpad, br. 1,5-3,0 m.	m2	600,00	V	
156240	Asfaltverh. dik 80 mm, teervrij, voetpad, br. 1,5-3,0 m.	m2	280,00	V	
156250	Asfaltverh. dik 100 mm, teervrij, voetpad, br. 1,5-3,0 m.	m2	645,00	V	
1563	<u>Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, rijbaan</u>				
156330	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, rijbaan, 80mm > 3,00 m.	m2	1.445,00	V	
156340	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, rijbaan, 80mm > 3,00 m.	m2	7.975,00	V	
156350	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, rijbaan, 110mm > 3,00 m.	m2	1.800,00	V	
1564	<u>Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, voetpad</u>				
156410	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad, 30mm 1,50-3,00 m.	m2	362,00	V	
156420	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad, 40mm 1,50-3,00 m.	m2	170,00	V	
156430	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad, 50mm 1,50-3,00 m.	m2	2.170,00	V	
156440	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad, 60mm 1,50-3,00 m.	m2	230,00	V	
156450	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad, 70mm 1,50-3,00 m.	m2	1.390,00	V	
156460	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad, 80mm 1,50-3,00 m.	m2	1.235,00	V	
156470	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, voetpad, 100mm 1,50-3,00 m.	m2	10,00	V	
1565	<u>Opbr. asfaltverh, teerh. inclusief afvoer/stortkosten, fietspad</u>				
156510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, fiets, ca 70mm 1,50-3,00 m.	m2	60,00	V	
16	TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING				
161	OPNEMEN TERREININRICHTING				
1612	<u>Afrastering, inclusief afvoer/stort en grondwerk</u>				
161210	Verwijderen plantsoenhekwerk, inclusief afvoer en stort.	m	50,00	V	
162	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
1623	<u>Frezen thermoplast markering inclusief afvoer/stort</u>				
162310	Frezen markering, thermoplast, inclusief afvoer en stort.	m2	65,00	V	
1624	<u>Verwijderen elementenmarkering, steenformaat</u>				
162410	Opbreken markering van betonstraatstenen, KF, wit	m2	9,20	V	
163	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
1631	<u>Verkeersborden</u>				
163110	Verwijderen verkeersborden, type 1.	st	67,00	V	
1632	<u>Verkeersbordpalen</u>				
163210	Verwijderen verkeersbordpalen, lengte 3-4 m, uit asfalt.	st	15,00	V	
163220	Verwijderen verkeersbordpalen, lengte 3-4 m, uit tegels.	st	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163230	Verwijderen verkeersbordpalen, lengte 3-4 m, uit betonstraatstenen.	st	7,00	V	
163240	Verwijderen verkeersbordpalen, lengte 3-4 m, uit berm.	st	9,00	V	
164	OPNEMEN STRAATMEUBILAIR				
1641	<u>Stalen palen</u>				
164110	Verwijderen stalen afzetpaal.	st	1,00	V	
1642	<u>Gerecyclede diamantpaal.</u>				
164210	Verwijderen gerecyclede diamantkoppaal.	st	20,00	V	
1643	<u>Betonpalen</u>				
164310	Verwijderen betonpaal, inclusief grondwerk.	st	10,00	V	
1645	<u>Zitbank, inclusief grondwerk</u>				
164510	Verwijderen zitbank inclusief grondwerk.	st	3,00	V	
1646	<u>Afvalbak, inclusief grondwerk</u>				
164610	Verwijderen afvalbak, inclusief betonvoet en grondwerk.	st	6,00	V	
165	VERWIJDEREN SPEELTOESTELLEN				
1651	<u>Verwijderen speeltoestellen, inclusief afvoer</u>				
165110	Verwijderen speeltoestel.	st	1,00	V	
166	VERPLAATSEN OF VERWIJDEREN LICHTMASTEN.				
1661	<u>Verwijderen lichtmasten, inclusief grondwerk.</u>				
166110	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	14,00	V	
166120	Verwijderen verlichtingsobject 5m enkele uith..	st	108,00	V	
166130	Verwijderen verlichtingsobject 7,5m enkele uith..	st	39,00	V	
17	OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN				
171	OPNEMEN BEGROEIING EN HAGEN				
1710	<u>Begroeiing, inclusief afvoer/stort</u>				
171010	Verwijderen begroeiing, inclusief afvoer en stort.	are	1,50	V	
1711	<u>Haag, inclusief afvoer/stort</u>				
171110	Verwijderen haag, inclusief afvoer en stort.	are	0,80	V	
174	VERWIJDEREN BOMEN				
1740	<u>Bomen, inclusief stobben inclusief afvoer/stort</u>				
174010	Verw. bomen, ø <25 cm, incl gaten aanvullen en stort	st	6,00	V	
174020	Verw. bomen, ø 0,25-0,50 cm, incl gaten aanvullen en stort.	st	15,00	V	
2	GRONDWERK				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
210	BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN				
2101	<u>Toepassen boombescherming</u>				
210110	Opstellen van een boombeschermingsplan.	EUR		N	
210120	Boombeschermende maatregelen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210130	Toepassen stamommanteling.	st	250,00	V	
2102	<u>Watergeven bomen</u>				
210210	Water geven bomen.	st	248,00	V	
212	MAAIEN EN FREZEN GRASMAT				
2121	<u>Maaien en frezen grasmat</u>				
212110	Maaien gewas, inclusief afvoer en stort.	are	40,00	V	
212120	Frezen.	are	40,00	V	
213	KABELS EN LEIDINGEN				
2130	<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>				
213010	Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen.	EUR		N	
214	PROEFSLEUVEN				
2140	<u>Graven proefsleuven</u>				
214010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1,20 m).	m	50,00	V	
215	TOEZICHT				
2150	<u>Aanwezigheid Groenverzorger ETW</u>				
215010	Aanwezigheid Groenverzorger ETW.	EUR		N	
23	GRONDWERK LEIDINGWERK				
232	ONTGRAVEN EN LADEN SLEUVEN [RIOOL]				
2325	<u>Grond ontgraven en laden dik 1,00-2,00 m</u>				
232510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1,80 diep, 990,0 m3.	m3	990,00	V	
232520	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1,90 diep, 1850,0 m3.	m3	1.850,00	V	
232530	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1,40 diep, 300,0 m3.	m3	300,00	V	
232540	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1,85 diep, 130,0 m3.	m3	130,00	V	
2326	<u>Grond ontgraven en laden dik 2,00-4,00 m</u>				
232610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,10 diep, 3685,0 m3.	m3	3.685,00	V	
232620	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,20 diep, 2000,0 m3.	m3	2.000,00	V	
232630	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,30 diep, 895,0 m3.	m3	895,00	V	
232640	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,40 diep, 715,0 m3.	m3	715,00	V	
232650	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,50 diep, 11730,0 m3.	m3	11.730,00	V	
232660	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,60 diep, 1235,0 m3.	m3	1.235,00	V	
232670	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 3,00 diep, 2045,0 m3.	m3	2.045,00	V	
232680	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 3,50 diep, 2575,0 m3.	m3	2.575,00	V	
232690	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2,80 diep, 452,5 m3.	m3	452,50	V	
236	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
2361	<u>Aanbrengen en verdichten rioolsleuf</u>				
236110	Aanbrengen rioolsleuf, dik 1,80 m, 925,0 m3.	m3	925,00	V	
236120	Aanbrengen rioolsleuf, dik 1,90 m, 1655,0 m3.	m3	1.655,00	V	
236130	Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,10 m, 3305,0 m3.	m3	3.305,00	V	
236140	Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,20 m, 1960,0 m3.	m3	1.960,00	V	
236150	Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,30 m, 790,0 m3.	m3	790,00	V	
236160	Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,40 m, 605,0 m3.	m3	605,00	V	
236170	Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,50 m, 10770,0 m3.	m3	10.770,00	V	
236180	Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,60 m, 1045,0 m3	m3	1.045,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
236190	Aanbrengen rioolsleuf, dik 3,00 m, 1965,0 m3.	m3	1.965,00	V	
236200	Aanbrengen rioolsleuf, dik 3,50 m, 2350,0 m3.	m3	2.350,00	V	
236210	Aanbrengen rioolsleuf, dik 1,40 m, 287,5 m3.	m3	287,50	V	
236220	Aanbrengen rioolsleuf, dik 1,85 m, 127,5 m3.	m3	127,50	V	
236230	Aanbrengen rioolsleuf, dik 2,80 m, 445,0 m3.	m3	445,00	V	
24	GRONDWERK TERREIN				
243	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN				
243010	Grond ontgraven uit berm, 0,30 m, 420,0 m3.	m3	420,00	V	
243020	Profileren van wadi.	m2	420,00	V	
25	GRONDWERK VERHARDINGEN [CUNETTEN]				
252	GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN				
2523	<u>Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,25 - 0,50 m</u>				
252310	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,45 m, opladen, 1350,0 m3.	m3	1.350,00	V	
253	GROND ONTGRAVEN EN OPLADEN				
2531	<u>Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,50 - 1,00 m</u>				
253110	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,75 m, ernstig vervuild, opladen.	m3	10,00	V	
253120	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,80 m, ernstig vervuild, opladen.	m3	40,00	V	
258	PROFILEREN / VERDICHTEN VAN ZAND/GROND				
2582	<u>Profileren en verdichten zandbed</u>				
258210	Verdichten zand, dik 0 - 0,60 m.	m2	24.890,00	V	
26	PLANTVAKKEN EN BERMEN				
260	ONTGRAVEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS				
2602	<u>Grond ontgraven en laden plantvakken</u>				
260210	Grond ontgr. uit plantvak heesters, dik 0,40 m laden, 1080,0 m3.	m3	1.730,00	V	
261	AANBRENGEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS EN GAZON				
2616	<u>Aanbrengen teelgrond in plantvakken</u>				
261610	Teelaarde verwerken in plantvakken, inclusief profileren, 1080,0 m3.	m3	1.730,00	V	
264	GROEIPLAATSVERBETERING VOOR BOMEN				
2640	<u>Aanbrengen Bomengranulaat</u>				
264010	Aanbrengen bomengranulaat.	m3	387,00	V	
264020	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	43,00	V	
264030	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	780,00	V	
264040	Straatzand verwerken op scheidingsdoek.	m3	21,07	V	
264050	Afwerken zandbed.	m2	301,00	V	
2648	<u>Aanbrengen bomengrond</u>				
264810	Grondverbeteren tbv te planten bomen, bomengrond	m3	513,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
265	WORTELSCHERM				
2651	<u>Leveren en aanbrengen wortelscherm</u>				
265110	Leveren en aanbrengen wortelscherm.	m	215,00	V	
28	VERVOEREN GROND				
281	GROND VERVOEREN				
2811	<u>Grond vervoeren binnen het werk</u>				
281120	Grond vervoeren, binnen het werk.	m3	26.230,00	V	
2812	<u>Grond vervoeren locatie buiten het werk</u>				
281230	Grond vervoeren, naar depot gemeente, < 10 km.	m3	5.872,50	V	
281240	Grond afvoeren.	m3	50,00	V	
2813	<u>Bomengranulaat vervoeren naar het werk</u>				
281310	Bomengranulaat vervoeren, van depot gemeente naar werk, < 10 km.	m3	387,00	V	
2814	<u>Bomengrond vervoeren naar het werk</u>				
281410	Bomengrond vervoeren, van depot gemeente naar werk, < 10 km.	m3	663,00	V	
29	GROND / ZAND/ TEELAARDE LEVERANTIE				
292	LEVERANTIE GROND				
2920	<u>Leverantie grond</u>				
292010	Leveren grond, teelaarde.	m3	1.730,00	V	
3	AANBRENGEN LEIDINGWERK				
32	AANBRENGEN RIOLERING BETON				
320	ONGEWAPENDE BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK				
3201	<u>Aanbrengen ongewapende betonbuis</u>				
320110	Leveren en aanbrengen betonbuis, mof-spie, ø 1000 mm.	m	7,20	V	
322	INFILTRATIERIOOL-BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK				
322010	Leveren en aanbrengen IT-betonbuis, zonder inlaat, mof-spie, ø 400 mm.	m	1.780,00	V	
322020	Leveren en aanbrengen IT-betonbuis, mof-spie, ø 500 mm.	m	14,00	V	
322030	Leveren en aanbrengen IT-betonbuis, mof-spie, ø 600 mm.	m	640,00	V	
322040	Leveren en aanbrengen IT-betonbuis, mof-spie, ø 1000 mm.	m	115,00	V	
323	DIVERSEN T.B.V. BETONRIOLERINGEN				
3231	<u>Maken PVC-inlaat betonbuis</u>				
323110	Maken PVC-inlaat betonbuis, boren, ø 160 mm.	st	20,00	V	
33	AANBRENGEN RIOLERING KUNSTSTOF				
330	AANBRENGEN PP-RIOOL				
3301	<u>PP ø 200 mm, SN8, excl. grondwerk</u>				
330110	Leveren en aanbrengen PP-buis, ø200 mm.	m	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
330120	Leveren en aanbrengen PP-hulpstuk SN8, ø 200 mm.	st	16,00	V	
3302	<u>PP ø 250 mm, SN8, excl. grondwerk</u>				
330210	Leveren en aanbrengen PP-buis, ø250 mm.	m	14,00	V	
330220	Leveren en aanbrengen PP-hulpstuk SN8, ø 250 mm.	st	2,00	V	
3303	<u>PP ø 315 mm, SN8, excl. grondwerk</u>				
330310	Leveren en aanbrengen PP-buis, ø315 mm.	m	15,00	V	
330320	Leveren en aanbrengen PP-hulpstuk SN8, ø 315 mm.	st	2,00	V	
3304	<u>PP ø 400 mm, SN8, excl. grondwerk</u>				
330410	Leveren en aanbrengen IT-PP-buis, ø400 mm.	m	765,00	V	
330420	Leveren en aanbrengen PP-buis, ø400 mm.	m	122,00	V	
330440	Leveren en aanbrengen PP-hulpstuk SN8, ø 400 mm.	st	10,00	V	
332	DIVERSEN T.B.V. KUNSTSTOFRIOOL				
3321	<u>Leveren en aanboren PVC-knevelinlaat</u>				
332110	Maken inlaat PP-buis, boren.	st	152,00	V	
34	PUTTEN, PUTAFDEKKINGEN, POMPPUTTEN E.D.				
340	PUTTEN, OVERSTORTEN, POMPPUTTEN EXCL. GRONDWERK				
3400	<u>Leveren en aanbrengen prefab inspectieput</u>				
340010	Leveren en aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen, 800x800.	st	26,00	V	
340020	Leveren en aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen, 1000x1000.	st	10,00	V	
340030	Leveren en aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen, 1500x1500.	st	2,00	V	
3402	<u>Leveren en aanbrengen prefab overstort inspectieput</u>				
340210	Leveren en aanbrengen overstort RWA-put van prefab betonelementen, 800x800.	st	25,00	V	
340220	Leveren en aanbrengen overstort RWA-put van prefab betonelementen, 1250x1250.	st	1,00	V	
340230	Leveren en aanbrengen overstort RWA-put van prefab betonelementen, 1500x1500.	st	4,00	V	
345	PUTAFDEKKINGEN (VIERKANT)				
3451	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
345110	Aanbrengen vierkante putrand met deksel.	st	160,00	V	
345120	Leveren vierkante putrand met dichte deksel.	st	90,00	V	
345130	Leveren vierkante putrand met roosterdeksel.	st	70,00	V	
3453	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekking</u>				
345310	Op hoogte brengen putafdekking inclusief grondwerk.	st	80,00	V	
35	AANBRENGEN AFWATERING				
351	AANBRENGEN KOLKEN				
3510	<u>Aanbrengen kolken, inclusief grondwerk</u>				
351010	Aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer comb. TRK 4717.	st	64,00	V	
351020	Aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer comb. TRK 4720.	st	272,00	V	
351030	Aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer comb. RWS 2000.	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3514	<u>Leverantie kolken</u>				
351410	Leveren trottoirkolk, TRK 4717.	st	64,00	V	
351420	Leveren geleidekolk, TRK 4720	st	272,00	V	
351430	Leveren trottoirkolk, RWS 2000.	st	4,00	V	
352	AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN				
3521	<u>Lev. en aanbr. aansluiting PP ø 125 mm, inclusief grondwerk</u>				
352110	Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v. RWA.	m	2.100,00	V	
3522	<u>Leveren en aanbrengen hulpstukken PP ø125 mm</u>				
352210	Leveren en aanbrengen PP-bochtstuk, ø125 mm.	st	840,00	V	
352220	Leveren en aanbrengen PP-flexibel T-stuk, ø125 mm.	st	420,00	V	
3523	<u>Lev. en aanbr. aansluiting PP ø160 mm, inclusief grondwerk</u>				
352310	Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v. kolkaansl.	m	1.700,00	V	
3524	<u>Aanbrengen hulpstukken PP ø160 mm</u>				
352410	Leveren en aanbrengen PP-bochtstuk, ø160 mm.	st	680,00	V	
352420	Leveren en aanbrengen PP-flexibel T-stuk, ø160 mm.	st	125,00	V	
36	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
361	SCHILDMUREN				
3610	<u>Aanbrengen schildmuur</u>				
361010	Leveren en aanbrengen schildmuur van metselwerk, tot 0,25m2.	st	1,00	V	
361020	Leveren en aanbrengen schildmuur van metselwerk, tot 0,25-0,50m2.	st	2,00	V	
361030	Leveren en aanbrengen schildmuur van metselwerk, tot 0,50-1,00m2.	st	2,00	V	
361040	Leveren en aanbrengen schildmuur van metselwerk, tot 1,00-1,50m2.	st	3,00	V	
366	REINIGEN EN INSPECTIE				
3661	<u>Reinigen en inspecteren, beton</u>				
366110	Riool reinigen onder hoge druk (rond 300), beton.	m	1.650,00	V	
366120	Riool reinigen onder hoge druk (rond 400), beton.	m	275,00	V	
366130	Riool reinigen onder hoge druk (rond 500), beton.	m	185,00	V	
366140	Maken video-opnamen vanuit riool, beton rond 300.	m	1.650,00	V	
366150	Maken video-opnamen vanuit riool, beton rond 400.	m	275,00	V	
366160	Maken video-opnamen vanuit riool, beton rond 500.	m	185,00	V	
3662	<u>Reinigen en inspecteren, kunststof/relined</u>				
366210	Riool reinigen onder hoge druk (rond 230), kunststof.	m	790,00	V	
366220	Riool reinigen onder hoge druk (rond 280), kunststof.	m	185,00	V	
366230	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig 280-430), kunststof.	m	375,00	V	
366240	Maken video-opnamen vanuit riool, kunststof rond 230.	m	790,00	V	
366250	Maken video-opnamen vanuit riool, kunststof rond 280.	m	185,00	V	
366260	Maken video-opnamen vanuit riool, kunststof ei 280-430.	m	375,00	V	
3663	<u>Reinigen, PP</u>				
366310	Riool reinigen onder hoge druk (rond 200), PP.	m	16,00	V	
366320	Riool reinigen onder hoge druk (rond 250), PP.	m	14,00	V	
366330	Riool reinigen onder hoge druk (rond 315), PP.	m	15,00	V	
366340	Riool reinigen onder hoge druk (rond 400), PP.	m	122,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3664	<u>Inspecteren, PP</u>				
366410	Maken video-opnamen vanuit riool, PP rond 200.	m	16,00	V	
366420	Maken video-opnamen vanuit riool, PP rond 250.	m	14,00	V	
366430	Maken video-opnamen vanuit riool, PP rond 315.	m	15,00	V	
366440	Maken video-opnamen vanuit riool, PP rond 400.	m	122,00	V	
3665	<u>Reinigen, IT-riolering</u>				
366510	Riool reinigen onder hoge druk (rond 400), IT-beton.	m	1.780,00	V	
366520	Riool reinigen onder hoge druk (rond 500), IT-beton.	m	640,00	V	
366530	Riool reinigen onder hoge druk (rond 600), IT-beton.	m	115,00	V	
366540	Riool reinigen onder hoge druk (rond 1000), IT-beton.	m	115,00	V	
366550	Riool reinigen onder hoge druk (rond 400), IT-PP.	m	765,00	V	
3666	<u>Inspecteren, IT-riolering</u>				
366610	Maken video-opnamen vanuit riool, IT-beton rond 400.	m	1.780,00	V	
366620	Maken video-opnamen vanuit riool, IT-beton rond 500.	m	640,00	V	
366630	Maken video-opnamen vanuit riool, IT-beton rond 600.	m	115,00	V	
366640	Maken video-opnamen vanuit riool, IT-beton rond 1000.	m	115,00	V	
366650	Maken video-opnamen vanuit riool, IT-PP rond 300.	m	765,00	V	
3667	<u>Reinigen kolken</u>				
366710	Reinigen kolken, inclusief afvoer en stort.	st	64,00	V	
368	DIVERSEN T.B.V. BIJKOMENDE WERKZ.HEDEN				
3681	<u>Maken revisietekeningen riolering/duiker/persleid.</u>				
368110	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR		N	
37	AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENING				
371	Aanbrengen uitstroombak				
371010	Leveren en aanbrengen prefab uitstroombak, ø400mm.	st	2,00	V	
38	LEIDINGWERK DIVERSEN				
3800	<u>Op hoogte brengen opbouwgarmituur</u>				
380010	Op hoogte brengen opbouwgarmituur, straatpotten.	st	70,00	V	
5	VERHARDINGEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5101	<u>Boombeschermende maatregelen</u>				
52	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
521	STEENMENGSELS, MENGGRANULAAT				
5212	<u>Leveren en aanbrengen menggranulaat</u>				
521210	Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, d= 0,25 m.	m2	24.890,00	V	
5214	<u>Leveren en aanbrengen fundering van ongebonden steenmengsel</u>				
521410	Leveren+aanbrengen Urban Grastegelfundatie 70-45, check afwijking 15	m2	3.000,00	V	
525	HALFVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5251	<u>Leveren en aanbrengen halfverharding</u>				
525110	Lev. en aanbr. halfverharding met bindmiddelemulsie <2.00m.	m2	1.725,00	V	
525120	Lev. en aanbr. halfverharding met bindmiddelemulsie <2.00m.	m2	10,00	V	
53	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
532	OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM				
5322	<u>Aanbrengen in zand (nieuw)</u>				
532210	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm zand.	m	8.100,00	V	
532230	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm zand, bocht.	m	75,00	V	
5328	<u>Leverantie opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
532810	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, lichtgrijs.	st	8.550,00	V	
532820	Leveren bochtband - opsluitband 100 x 200 mm, lichtgrijs.	st	90,00	V	
535	OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM				
5356	<u>Aanbrengen in specie (nieuw)</u>				
535610	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, recht.	m	450,00	V	
535620	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, bocht.	m	65,00	V	
5358	<u>Leverantie opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
535810	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, kleur grijs.	st	415,00	V	
535820	Leveren bochtband - opsluitband 150 x 250 mm, kleur grijs.	st	80,00	V	
537	OPSLUITBANDEN 200 X 250 MM				
5377	<u>Aanbrengen in specie (nieuw)</u>				
537710	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, recht.	m	385,00	V	
537720	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, bocht.	m	260,00	V	
5378	<u>Leverantie opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
537810	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	420,00	V	
537820	Leveren gebogen gazonband 100 x 200 mm.	st	320,00	V	
539	DIVERSEN T.B.V. OPSLUITBANDEN [OA. PASMAKEN]				
5391	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
539120	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm, zagen.	st	420,00	V	
539140	Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm, zagen.	st	40,00	V	
539150	Pasmaken van betonbanden 200 x 250 mm, zagen.	st	75,00	V	
54	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
540	AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150 MM				
5406	<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm, recht</u>				
540670	Aanbr. banden afm.130/150 x 250 mm, recht specie (nieuw).	m	1.160,00	V	
540690	Leveren rechte trottoirband van beton 130/150 x 250 mm.	st	1.250,00	V	
5407	<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm, bocht</u>				
540770	Aanbr. banden afm.130/150 x 250 mm, bocht specie (nieuw).	m	200,00	V	
540790	Leveren gebogen trott.band 130/150 x 250 mm.	st	200,00	V	
5408	<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm, diversen</u>				
540810	Lev. en aanbr. inritverloopband beh. bij 130/150 mm.	m	25,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540820	Lev./aanb. trottoirband 130/150x250mm-150x250 verloopstuk.	m	16,00	V	
540830	Lev./aanb. trottoirband 130/150x250mm-50/20x250 verloopstuk.	m	33,00	V	
540870	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm hoekstuk.	m	4,00	V	
540890	Leveren hulpstuk - trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekstuk.	st	4,00	V	
542	AANBRENGEN TROTTOIRBAND 115/225 MM				
5426	<u>Aanbrengen 115/225 x 250 mm, recht</u>				
542650	Aanbrengen banden afm. 115/225 x 250 mm, recht specie.	m	80,00	V	
542690	Leveren rechte trottoirband van beton 115/225 x 250 mm.	st	95,00	V	
5427	<u>Aanbrengen 115/225 x 250 mm, bocht</u>				
542750	Aanbrengen banden afm.115/225 x 240 mm, bocht specie.	m	13,00	V	
542790	Leveren gebogen trottoirband 115/225 x 250 mm.	st	23,00	V	
543	AANBRENGEN INRITBANDEN				
5431	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
543160	Leveren en aanbrengen inritband afm. 500 x 160 x 500 mm.	m	30,50	V	
544	AANBRENGEN GELEIDEBANDEN				
5440	<u>Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm</u>				
544010	Aanbrengen geleidebanden, afm. 50/200 x 250 mm recht, specie.	m	4.690,00	V	
544020	Leveren rechte geleidebanden, afm. 50/200 x 250 mm.	st	4.725,00	V	
544030	Lev. en aanbr. inritverloopband beh. bij 50/200 mm.	m	20,00	V	
5441	<u>Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm, bocht</u>				
544110	Aanbr. geleidebanden, 50/200 x 250 mm, bocht specie.	m	125,00	V	
544120	Leveren gebogen geleidebanden afm. 50/200 x 250 mm.	st	130,00	V	
549	DIVERSEN (O.A. GOTEN / PASMAKEN)				
5491	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
549120	Pasmaken van trottoirband 130/150 x 250 mm, zagen.	st	200,00	V	
549160	Pasmaken van RWS-band 115/225 x 250 mm, zagen.	st	27,00	V	
549170	Pasmaken van geleideband, 50/200 x 250 mm, zagen.	st	300,00	V	
5493	<u>Aanbrengen gootelementen</u>				
549310	Aanbrengen kantopsluiting van straatbakstenen, Ardeche roodbruin.	m	4.820,00	V	
549320	Aanbrengen kantopsluiting van straatbakstenen, Marone bruin.	m	1.820,00	V	
5497	<u>Leverantie gootelementen</u>				
549720	Leveren straatbakstenen t.b.v. strek, keiformaat, Ardeche roodbruin.	st	22.953,00	V	
549730	Leveren straatbakstenen t.b.v. strek, keiformaat, Marone bruin.	st	8.667,00	V	
55	AANBRENGEN STRAATELEMENTEN [BSS/ STRAATB.ST]				
550	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5501	<u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u>				
550110	Leveren en aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	m2	24.828,00	V	
550120	Leveren en aanbrengen straatlaag, legbedsubstraat, dik 50 mm.	m2	3.000,00	V	
551	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5517	<u>Leveren en aanbrengen straatbakstenen, kf, keperverband</u>				
551710	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, Ardeche roodbruin.	m2	10.950,00	V	
551720	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, Marone bruin.	m2	2.850,00	V	
551730	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, plateau's.	m2	690,00	V	
553	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT				
5535	<u>Leveren en aanbrengen straatbakstenen, wf, 1/2-steensverband</u>				
553510	Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat, kleur Montana Giallo geel, <1,5m.	m2	2.725,00	V	
553520	Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat, kleur Montana Giallo geel, 1,5-3,0m.	m2	3.320,00	V	
553530	Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat, kleur Montana Giallo, >3,0m.	m2	4.550,00	V	
557	AANBRENGEN BETONSTRAATSTEEN, WAALFORMAAT				
5575	<u>Leveren en aanbrengen betonstraatstenen wf, 1/2-steensverband</u>				
557510	Lev. en aanbr. betonstraatstenen, wf, dik 80 mm, kleur grijs	m2	50,00	V	
56	ALLE NIET-STRAATSTEENELEMENTEN				
562	BETONTEGELS 300 X 300 MM / 150 X 300 MM				
5621	<u>Aanbrengen tegels dik 45 mm (nieuw)</u>				
562120	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br 1,5-3,0 m.	m2	370,00	V	
5629	<u>Leverantie tegels 300 x 300 mm / 150 x 300 mm</u>				
562910	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, kleur grijs.	st	3.700,00	V	
562920	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, kleur grijs.	st	825,00	V	
565	BETONTEGELS T.B.V. SLECHTZIENDEN				
5653	<u>Lev. + aanbr. geleidelijn-, gids-, noppentegels</u>				
565310	Leveren en aanbrengen tegels 300 x 300 x 60, noppentegel, wit.	m2	8,64	V	
565320	Leveren en aanbrengen tegels 300 x 300 x 60, geleidelijn, kl. wit	m2	4,68	V	
566	BIJZONDERE TEGELS				
5664	<u>Aanbrengen open verhardingen</u>				
566410	Leveren en aanbrengen Grasklinker Greenflow, kf, Oker Camello.	m2	3.000,00	V	
566420	Vullen van grastegels	m2	3.000,00	V	
57	AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING				
571	AANBRENGEN ASFALT OP RIJBANEN				
5713	<u>Rijbaan onderlaag op funderingslaag</u>				
571320	Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B d 80 mm. >2,5 m.	ton	106,00	V	
5714	<u>Rijbaan tussenlaag</u>				
571420	Leveren en aanbrengen AC 16 bind TL-B d 50 mm. >2,5 m.	ton	66,25	V	
5716	<u>Rijbaan deklaag</u>				
571610	Leveren en aanbrengen deklaag van asfaltbeton, AC 11 surf.	ton	53,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
572	AANBRENGEN ASFALT OP FIETSPADEN				
5723	<u>Fietspad onderlaag op funderingslaag</u>				
572320	Leveren en aanbrengen AC 16 base OL-A , d 50 mm >2,50 m.	ton	6,25	V	
572330	Leveren en aanbrengen AC 16 base OL-A , d 80 mm 1,00-2,50 m.	ton	34,00	V	
5724	<u>Fietspad tussenlaag</u>				
572420	Leveren en aanbrengen AC 16 bind TL-B d 50 mm. >2,5 m.	ton	21,25	V	
5726	<u>Fietspad deklaag</u>				
572620	Lev. en aanbr. deklaag, SMA-NL 8B dik 35 mm. kleur zwart.	ton	4,38	V	
572630	Lev. en aanbr. deklaag, SMA-NL 8B dik 40 mm. kleur rood.	ton	21,25	V	
575	BIJKOM. WERKZ.HEDEN (KLEEFILAAG, STEENSLAG E.D.)				
5751	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
575110	Leveren en aanbrengen kleeftlaag, 0,3 kg/m2.	m2	1.436,50	V	
59	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING				
590	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
5902	<u>Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, keperverband</u>				
590210	Herstraten betonstraatstenen, kf, keperverband.	m2	130,00	V	
594	HERSTRATEN BETONTEGELS				
5942	<u>Herstraten tegels 300 x 300 mm /150 x 300 mm</u>				
594210	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, <1,50 m.	m2	100,00	V	
595	OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN OPSLUITBANDEN				
5950	<u>Opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
595010	Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	10,00	V	
5951	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
595110	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	10,00	V	
595120	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht.	m	5,00	V	
596	OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN TROTTOIRBANDEN				
5960	<u>Trottoirbanden 130/150 mm</u>				
596050	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht.	m	20,00	V	
596060	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, bocht.	m	10,00	V	
597	HERSTRATEN PARTICULIERE VERHARDINGEN				
597010	Herstraten sierbestrating.	m2	1.260,00	V	
597020	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	840,00	V	
599	LEVERANTIE TEKORTKOMEND MATERIAAL				
5990	<u>Leverantie betonstraatstenen</u>				
599010	Leveren betonstraatstenen, keiformaat.	st	5.850,00	V	
5993	<u>Leverantie betontegels</u>				
599320	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, kleur grijs.	st	1.000,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
599330	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, kleur grijs.	st	225,00	V	
5995	<u>Leverantie opsluitbanden</u>				
599510	Leveren opsluitband 60 x 200 mm, recht.	st	11,00	V	
599520	Leveren opsluitband 100 x 200 mm, recht.	st	11,00	V	
599530	Leveren opsluitband 100 x 200 mm, bocht.	st	6,00	V	
5997	<u>Leverantie trottoirbanden</u>				
599750	Leveren rechte trott.band 130/150 x 250 mm.	st	22,00	V	
599760	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	11,00	V	
6	TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING				
62	AANBRENGEN BELIJNING EN MARKERING				
622	MARKERING THERMOPLASTISCH MATERIAAL				
6221	<u>Leveren en aanbrengen lengtemarkering thermoplast</u>				
622120	Lev. en aanbr. lengtem. thermopl., streep br. 0,10 m 1-1 wit.	km	0,03	V	
622130	Lev en aanbr markering thermo, figuraties.	m2	7,80	V	
625	ELEMENTEN MARKERING				
6251	<u>Lev. en aanbr. markering; betonstraatstenen keiformaat.</u>				
625110	Leveren en aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	16,00	V	
628	MARKERING TABLEAU'S / SYMBOLEN				
628010	Leveren en aanbrengen taludmarkering in bestrating.	m	162,00	V	
63	AANBRENGEN WEGBEBAKENING				
631	VOORZIENING WEGBEBAKENING				
6312	<u>Leveren en aanbrengen verkeerszuil</u>				
631210	Lev en aanbr verkeerszuil D02ro_BB22.	st	1,00	V	
633	VERKEERSBORDPALEN				
6336	<u>Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
633610	Leveren+aanbrengen verkeersbordpalen.	st	23,00	V	
634	VERKEERSBORDEN				
6341	<u>Aanbrengen verkeersbord, rond model</u>				
634110	Aanbrengen verkeersborden, flespaal.	st	25,00	V	
634120	Aanbrengen verkeersborden, aan lichtmast.	st	46,00	V	
634190	Leveren verkeersborden.	st	71,00	V	
635	VERWERKEN REVISIE BEBORDING				
6351	<u>Verwerken uitgevoerde werkzaamheden</u>				
635110	Verwerken gegevens beborden en palen.	EUR		N	
64	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
641	AANBRENGEN AFZETMATERIALEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6411	<u>Leveren en aanbrengen afzetmaterialen</u>				
641180	Leveren en aanbrengen diamantkoppalen.	st	10,00	V	
644	AANBRENGEN MEUBILAIR				
6441	<u>Aanbrengen zitbank</u>				
644120	Leveren en aanbrengen picknicktafel, inclusief grondwerk.	st	2,00	V	
645	AANBRENGEN VOORZIENINGEN				
6451	<u>Aanbrengen fietsvoorziening</u>				
645130	Leveren en aanbrengen fietsparkeervoorziening, incl. grondwerk.	st	3,00	V	
646	FAUNAPASSAGE				
646010	Aanbrengen faunatunnel - groot	st	34,00	V	
65	OPENBARE VERLICHTING / LICHTMASTEN				
652	AANBRENGEN LICHTMASTEN				
6520	<u>Aanbrengen lichtmasten inclusief grondwerk.</u>				
652010	Aanbrengen verlichtingsobject XA 4,0m paaltop.	st	45,00	V	
652020	Aanbrengen verlichtingsobject XB 6,0m enkel.	st	122,00	V	
653	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
6530	<u>Leveren + aanbrengen mantelbuis.</u>				
653010	Lev+aanbr. kabelbuis in sleuf grond	st	58,00	V	
654	KABELWERKZAAMHEDEN				
6541	<u>Graven en aanvullen sleuf</u>				
654110	Graven en aanvullen sleuf nieuw (diepte tot 1 m).	m	3.683,00	V	
654120	Graven en aanvullen sleuf bestaand (diepte tot 1 m).	m	460,00	V	
6542	<u>Aanbrengen grondkabels</u>				
654210	Lev.+aanbrengen energiegroendkabel 4x6mm.	m	946,00	V	
654220	Lev.+aanbrengen energiegroendkabel 4x10mm.	m	4.633,00	V	
654230	Lev+aanbr. enkele splitsmof in energiegroendkabel.	st	38,00	V	
654240	Aanbrengen verbindingsmof in energiegroendkabel, ls	st	2,00	V	
6543	<u>verwijderen groendkabels</u>				
654310	Verwijderen groendkabel 4x10mm2.	m	460,00	V	
655	MONTAGEWERKZAAMHEDEN.				
6550	<u>Aansluiten</u>				
655010	Aansluiten kabel in kast 4x10 mm²	st	2,00	V	
655020	Aansluiten kabel in lichtmast 4x6mm²	st	29,00	V	
655030	Aansluiten kabel in lichtmast 4x10 mm²	st	12,00	V	
655040	Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x6 mm²	st	14,00	V	
655050	Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x10 mm²	st	112,00	V	
655060	Aanbrengen schone aarding in lichtmast.	st	6,00	V	
655070	Aanbrengen schone aarding in voedingskast.	st	1,00	V	
655080	Aanbrengen schone aarde ster.	st	3,00	V	
656	OV-MEETVERDEELINRICHTINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6560	<u>OV-meetverdeelinrichtingen</u>				
656010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00	V	
656020	Leveren en aanbrengen fundatie korrels	st	1,00	V	
657	DIVERSEN T.B.V. OPENBARE VERLICHTING				
657010	Het invullen en leveren van mutatieformulieren.	st	328,00	V	
657020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
657030	Inspecteren schakel- en verdeelinrichting NEN1010.	st	1,00	V	
657040	Opstellen aardingplan.	EUR		N	
657050	Nummering lichtmasten.	EUR		N	
7	GROENVOORZIENINGEN				
71	GROENVOORZIENINGEN AANLEG				
711	PLANTEN BOMEN IN VERHARDING				
7111	<u>Planten bomen in verharding</u>				
711110	Leveren en aanbrengen bomen in verharding, incl. palen/banden.	st	43,00	V	
712	PLANTEN BOMEN IN GRAS				
7121	<u>Planten bomen in gras</u>				
712110	Leveren en aanbrengen bomen in gazon, incl. palen/banden,	st	53,00	V	
713	PLANTEN BODEMBEDEKKERS				
7131	<u>Leveren en planten van sierplantsoen, bodembedekker.</u>				
713110	Leveren en planten van sierplantsoen, bodembedekker.	st	35.226,00	V	
714	PLANTEN SIERPLANTSOEN				
7141	<u>Leveren en planten van sierplantsoen.</u>				
714110	Leveren en planten van sierplantsoen/heesters.	st	39,00	V	
714120	Leveren en planten van sierplantsoen/heesters.	st	628,00	V	
714130	Leveren en planten van bolgewassen.	st	5.303,00	V	
714140	Leveren en planten van klimplanten.	st	16,00	V	
714150	Planten van haagplantsoen.	st	507,00	V	
715	INZAAIEN GRONDOPPERVLAK				
7150	<u>Intensieve terreinen</u>				
715010	Zaaien, recreatieve grasvelden en bermen.	are	2,50	V	
7151	<u>Extensieve terreinen</u>				
715110	Zaaien, bloemrijk gras.	are	60,00	V	
72	GROEIPLAATSVERBETERING BESTAANDE BOMEN				
721	LUCHTDRUKINJECTIES (PLOFFEN)				
7211	<u>Ploffen bij bomen</u>				
721110	Ploffen bij bestaande bomen.	st	227,00	V	
73	GROENVOORZIENING ONDERHOUD NA AANLEG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
731	ONDERHOUD VAN BOMEN 3 JAAR NA AANPLANT				
7311	<u>Bomen</u>				
731110	Controleren bomen, minimaal 2x per jaar.	keer	6,00	V	
731120	Water geven bomen.	st	1.920,00	V	
731130	Inboeten bomen, bomen met kluit.	st	10,00	V	
7312	<u>Boomspiegels</u>				
731220	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	156,00	V	
731230	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	156,00	V	
7314	<u>Werkzaamheden bomen voorafgaande oplevering</u>				
731410	Opleverbeurt bomen na garantieperiode.	st	96,00	V	
732	ONDERHOUD BEPLANTING				
7321	<u>Hagen</u>				
732110	Beheersen onkruid-beplanting, haagbeplanting.	week	52,00	V	
732120	Inboeten haagplantsoen.	st	51,00	V	
732130	Knippen van hagen.	m2	75,00	V	
732140	Watergeven hagen.	m	75,00	V	
7322	<u>Bodembedekker</u>				
732210	Beheersen onkruid-beplanting, sierplantsoen.	week	52,00	V	
732220	Watergeven bodembedekkers.	are	41,00	V	
733	ONDERHOUD GRASVELDEN				
7331	<u>Maaien gras, gazon</u>				
733110	Maaien grasveld, gazons.	are	2,50	V	
7332	<u>Rollen grasveld</u>				
733210	Rollen grasveld.	are	2,50	V	
7333	<u>Maaien rondom bomen e.d.</u>				
733310	Bijmaaien rondom bomen.	st	10,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS				
811	WERKNEMERS BOUWBEDRIJF				
811010	Inzetten werknemer bouwbedrijf A.	uur	80,00	V	
811020	Inzetten werknemer bouwbedrijf B	uur	80,00	V	
811030	Inzetten werknemer bouwbedrijf C.	uur	40,00	V	
811040	Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeWorker.	uur	40,00	V	
811050	Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeTechnician.	uur	20,00	V	
812	WERKNEMERS ALGEMEEN				
812010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur.	EUR		N	
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
821	GRAAFMACHINE				
821010	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	80,00	V	
821020	Inzetten hydraulische graafmachine, rups.	uur	80,00	V	
822	VRACHTWAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822010	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00	V	
823	WIELLADER				
823010	Inzetten wiellader.	uur	80,00	V	
824	COMPRESSOR				
824010	Inzetten compressor.	uur	8,00	V	
86	VERKEERSMAATREGELEN				
860010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
860020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
860030	Aanbr, instandhouden en verwijderen afzettingen.	EUR		N	
860050	Aanbr, instandhouden en verw. omleidingsroute.	EUR		N	
860060	Faseringskosten.	EUR		N	
860090	Toepassen verkeersregelaars.	uur	40,00	V	
87	MAATREGELEN UIT BLVC-PLAN				
871	BEREIKBAARHEID				
8711	<u>verkeersplan</u>				
871110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
871120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8712	<u>afzettingen</u>				
871210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
871220	Inspecteren afzettingen.	EUR		N	
8713	<u>omleidingen</u>				
871310	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
871320	Inspecteren omleidingsroutes.	EUR		N	
8714	<u>verkeersmaatregelen</u>				
871410	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
8715	<u>diverse bereikbaarheid</u>				
871510	Toepassen kunststof platen t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
871520	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
871530	Bereikbaarheid.	EUR		N	
872	LEEFBAARHEID				
8721	<u>afval</u>				
872110	Verplaatsen huisvuil- en bedrijfsafvalcontainers.	EUR		N	
8722	<u>flora en fauna</u>				
872210	Toepassen stamommanteling.	st	256,00	V	
8723	<u>diverse leefbaarheid</u>				
872310	Leefbaarheid.	EUR		N	
873	VEILIGHEID				
8731	<u>bouwhekken</u>				
873110	Toepassen bouwhekken, afzetting rioolsleuf.	EUR		N	
8732	<u>diverse veiligheid</u>				
873210	Veiligheid.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
874	COMMUNICATIE				
8741	<u>tekst- en bouwboarden</u>				
874110	Toepassen vooraankondiging.	EUR		N	
874120	Toepassen bouwboard.	st	3,00	V	
8742	<u>omgevingscommunicatie</u>				
874210	Informatieverstrekking aanliggende percelen.	EUR		N	
874220	Toepassen Omgevingsapp.	EUR		N	
8743	<u>diverse communicatie</u>				
874310	Communicatie.	EUR		N	
88	DIVERSEN				
881	DIVERSE VOORZIENINGEN				
881010	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
881030	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
881040	Toepassen bouwhekken	EUR		N	
882	MKI-BEREKENING				
882010	Opstellen MKI-As-Builtberekening.	EUR		N	
883	WERKPLAN BOMEN				
883010	Opstellen Werkplan Bomen.	EUR		N	
89	DIGITALE VERWERKING GEGEVENS				
891	GROEIPLAATSEN EN BOMEN				
8911	<u>Opnamegegevens</u>				
891110	Verwerken gegevens in paspoorten.	st	96,00	V	
892	KABELS EN LEIDINGEN				
8923	<u>Revisiegegevens</u>				
892320	Leveren van revisiegegevens cfm IMKL van het WIBON.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910050	Nulmeting bomen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost, leveranties en werkzaamheden.	EUR	15.000,00	V	
950020	Stelpost, acceptatie/stortkosten.	EUR	7.500,00	V	
950030	Stelpost, communicatie.	EUR	15.000,00	V	
950040	Stelpost , kosten kabels en leidingen.	EUR	5.000,00	V	
950050	Stelpost , kosten archeologie.	EUR	25.000,00	V	
950060	Stelpost , saneringen.	EUR	25.000,00	V	
950070	Stelpost , duurzaamheid MKI.	EUR	15.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				



Megaborn

techniek met beleid

bezoekadres

Steenweg 17b • 4181 AJ Waardenburg

Linie 608 • 7325 DZ Apeldoorn

Hanzeweg 21 • 2803 MC Gouda

correspondentieadres

Postbus 56 • 4180 BB Waardenburg

contact

0418 654900

info@megaborn.com

www.megaborn.com

VERKEER INFRA MOBILITEIT