

Ref. Nr.	Vragen-ronde	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	1	Toelichting van de opdracht	Helaas hebben we te laat opgemerkt dat er een digitale toelichting op het werk plaats zou vinden. Is er wellicht een opname gemaakt en/of een presentatie die u met ons zou kunnen / willen delen.	Jammer dat u het te laat hebt opgemerkt. Er is geen opname gemaakt. Tijdens de inlichtingen is geen presentatie getoond die we kunnen delen.
2	1	Tijdschema aanbestedingsprocedure	Betreft aanvraag verplaatsing aanbestedingsdatum naar een later tijdstip.  De beoogde aanbestedingsdatum van dit project (woensdag 7 januari 2026) is voor de meeste inschrijvers een zeer ongelukkige gekozen datum. In de aannemerswereld is het namelijk zeer gebruikelijk om tijdens de kerstperiode (week 52 en week 1) het bedrijf 2 weken te sluiten (sommige bedrijven zijn zelfs 3 weken gesloten). En dat geldt ook voor het gros van de leveranciers en onderaannemers waar wij gebruik van maken.  Wij verzoeken u bij deze de sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving dan ook door te schuiven naar week 5 van 2026. Daarmee gunt u zowel ons (de inschrijvers) als onze leveranciers en onderaannemers voldoende tijd om de wijzigingen uit de nota's te verwerken en om een gedegen inschrijving te verzorgen.	Wij hebben de termijnen vanaf inschrijving een week kunnen verruimen. Zie aangepaste planning.
3	1	Antwoord op vraag ref.nr. 2	Betreft de nieuwe voorgestelde planning.  Aangezien u het indienen van de inschrijvingen slechts met 1 week heeft verruimd, wat overigens naar onze mening nog steeds te kort is, willen we u bij deze dan maar verzoeken om de de publicatie van de 2e nota van inlichtingen naar voren te halen. Uiterlijk woensdag 10 december zou een mooie streefdatum zijn. Dat geeft ons en onze leveranciers en onderaannemers daarmee aan die kant dan wat extra tijd om eventuele zaken uit die nota te verwerken. En kunnen we daarnaast met z'n allen ook genieten van een welverdiende kerstborrel/jaarafsluiting.  En uiteraard geldt nog steeds dat een weekje later (22-01-'26) sluiten van de inschrijvingstermijn wat ons betreft ook een zeer goede optie zou zijn.	Net als de 1e nota gaan we de vragen die gesteld worden zo spoedig mogelijk beantwoorden, de mogelijkheid bestaat dat het 10 december lukt. De uiterlijke datum van 17 december wordt niet aangepast. De inschrijftermijn blijft gehandhaafd.
4	1	Bestekspost 644120	Welke leverancier levert deze picknicksets?	Er is een leverancier aan de bestekspost toegevoegd (Struyk).
5	1	Bestekspost 634110	De te leveren bouwstof wordt aangegeven als zijn "ter informatie > I" i.p.v. "te leveren > L"	Leveranties worden toegevoegd.
6	1	Bestekspost 628010	Hoeveelheid bouwstof correspondeert niet met de hoeveelheid resultaatsverplichting.	Hoeveelheid ter inlichting en te leveren wordt aangepast. Tevens een duiding dat het keifmaatstenen betreft.
7	1	Bestekspost 625110	De hoeveelheid resultaatsverplichting i.r.t. de hoeveelheid bouwstof is niet duidelijk (45 st/m1??). Hoe zien deze puntstukken eruit? Op welke tekening staan deze aangegeven?	De post wordt gewijzigd naar een post met een eenheid van m2. De situering wordt verduidelijkt.
8	1	Bestekspost 550120	Klopt de gradatie van dit substraat wel?	Ja, dit klopt.
9	1	Bestekspost 537820	Romptekst vermeld gazonband 100x200	Aangepast naar 'Leveren gebogen opsluitband 200 x 250 mm'.
10	1	Bestekspostengroep 366	Wordt het bestaande en te handhaven riool twee keer gereinigd. (ook al in groep131)	Te handhaven riolering 1x voorafgaand aan de werkzaamheden. Nieuw na aanbrengen in combinatie met inspectie conform de posten onder 366.
11	1	Bestekspost 345310	Leverantie putafdekking? Dubbel in bestek?	Posten 3453 en 345310 komen te vervallen, post 345110 krijg een tekstuele toevoeging 'inclusief op hoogte brengen bestaande putten'.
12	1	Bestekspost 345130	Romptekst vermeld tekst "Roosterdeksel"	Klopt.
13	1	bestekspost 345110	Leverantie wordt verwezen naar andere posten maar ook wordt hier genoemd. Wat is correct?	De leverantie van de putdeksels is in posten 345120 en 345130. De leverantie van de gletjizers rand, de stelringen en de stelmortel word geleverd in post 345110.
14	1	Bewsteksposten 330120 t/m 330440	Welk type hulpstuk wordt hier bedoeld? Is het aantal hulpstukken wel correct?	Hier worden bochtstukken mee bedoeld (15-90 graden), ja dit is correct maar blijft een inschatting, de post is verrekenbaar.
15	1	Besteksposten groep 322	In het bestek ontbreken de pasbuizen. Kunt u hiervoor posten toevoegen?	Er worden posten toegevoegd voor het leveren en aanbrengen van pasbuizen.
16	1	Bestekspost 281240	Welke soort vervuiling betreft het hier? Zijn hiervoor geen aanvullende eisen nodig (saneringscondities)?	Zie bijlage 5, eventueel te maken kosten voor de aanvullende eisen kunnen worden verrekend op stelpost 950060. Post 281240 betreft enkel het vervoeren van de grond.

17	1	Bestekspost 264010	Dit is 9 m3 i.p.v. 7 m3 per boom. Correct?	De hoeveelheid per boom wordt aangepast naar 9m3. En in plaats van het ter beschikking stellen, komt er een nieuwe post met de leverantie van het bomengranulaat.
18	1	Bestekspost 261610	Wat wordt bedoeld met de 1080 m3 zoals genoemd in de romptekst?	De romptekst wordt aangepast naar 1730,0 m3.
19	1	Bestekspost 260210	Wat wordt bedoeld met de 1080 m3 zoals genoemd in de romptekst?	De romptekst wordt aangepast naar 1730,0 m3.
20	1	Besteksposten groep 253	Welke soort vervuiling betreft het hier? Zijn hiervoor geen aanvullende eisen nodig (saneringscondities)?	Zie bijlage 5, eventueel te maken kosten voor de aanvullende eisen kunnen worden verrekend op stelpost 950060. Post 281240 betreft enkel het vervoeren van de grond.
21	1	Bestekspost 215010	Deze post is niet af te prijzen. Wilt u hiervoor een urenpot opnemen?	De kosten voor de ETW'er komen op een stelpost, de stelpost wordt toegevoegd.
22	1	Bestekspost 214010	Wilt u conform de CROW 500 (Schade voorkomen aan kabels en leidingen, hoofdstuk 4, Ontwerpfase) informatie verstrekken m.b.t. de ligging van kabels en leidingen, d.m.v. een tekening met klic en het delen van proefsleuven?	De tekening met kabels en leidingen wordt ter info toegevoegd.
23	1	Bestekspost 210210	Indien dit 248 bomen betreft en de frequentie 1 keer per week is, dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting niet toereikend.	De post komt te vervallen.
24	1	Bestekspost 156330	Laagdikte romptekst klopt niet. Moet 50 mm zijn	De romptekst wordt gewijzigd naar 50mm.
25	1	Bestekspost 156010	Hoeveel locaties betreft dit?	Het betreft circa 35 locaties.
26	1	Bestekspost 155810	Kunt u ons deze raamovereenkomst verstrekken?	Raamovereenkomst met Struyk is niet meer van toepassing, dit is ook aangepast in andere posten refererend naar deze raamovereenkomst. Wel dienen de betonproducten 30% gerecycled materiaal te bevatten.
27	1	Besteksposten groep 153	Welk S.G. kunnen we hanteren voor de diverse funderingslagen?	Asfalt: 2500kg/m3, bakstenen 2100 kg/m3, bakstenen en sintels 2100kg/m3, bakstenen, grind en klinkers 2100kg/m3, slakken 2100kg/m3, sterk asfalhoudend, zwak grindhoudend, matig zandhoudend 2300kg/m3
28	1	Bestekspost 133210	Welke eisen worden er gesteld aan het dichtzetten van gerelinde buizen?	Vocht en waterdicht.
29	1	Besteksposten groep 133	Tekst hoofdstuk wijkt af met de onderliggende bestekpost. Wat is correct?	De tekst onder het hoofdstuk wordt gewijzigd naar 30% gres en 70% PVC, bestekspost 1331 wordt toegevoegd.
30	1	MKI waarde bouwstoffen	Het bestek voorziet in het leveren van primaire bouwstoffen (bestratingsmaterialen, buizen etc.) Kunt aangeven welke bouwstoffen eventueel ook als gebruikt zijnde geleverd mogen worden? (Denk hierbij aan gebruikte bestratingsmaterialen.)	Hergebruik wordt niet toegestaan tenzij vermeld in het bestek. Met uitzondering van secundaire bouwstoffen, zoals grond, zand en menggranulaat.
31	1	Raamovereenkomst Struyk Verwo	Volgens paragraaf 12 in deel van het bestek moeten de inschrijvers voor de eenheidsprijzen van de te leveren bestratingsmaterialen contact opnemen met Struyk Verwo.  Echter in dezelfde paragraaf 12 wordt ook aangegeven dat de huidige raamovereenkomst tussen de Gemeente Amersfoort & Struyk Verwo eind 2025 eindigt. En dat deze momenteel opnieuw wordt aanbesteed.  Dit project loopt van 2026 tot eind 2027. Hoe ziet Opdrachtgever dit dan voor zich. Moeten wij gaan rekenen met (verouderde) eenheidsprijzen van een (te) verlopen raamovereenkomst? Waarbij het ook nog eens de vraag is of SV deze überhaupt wil opgeven.  In dit kader lijkt het ons beter dat u, als u vasthoudt aan materialen van Struyk Verwo, deze als directielevering opneemt in het bestek.	Raamovereenkomst met Struyk is niet meer van toepassing, dit is ook aangepast in andere posten refererend naar deze raamovereenkomst. Wel dienen de betonproducten 30% gerecycled materiaal te bevatten.
32	1	bestek deel 2.2 bpnrs. 871210, 871310 & 871410	In de Standaard RAW Bepalingen 2020 is in artikel 62.17.03 lid 04 de volgende tekst opgenomen: "Als de opdrachtgever geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen bij het bestek voegt, dan worden tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend op een stelpost of bij het ontbreken daarvan als meer werk."  In het bestek heeft u in afwijking op bovengenoemd artikel de uitvoering van de tijdelijke verkeersmaatregelen toch in bpnrs. 871210, 871310 & 871410 opgenomen.  Hierbij verzoeken wij u, conform de Standaard RAW Bepalingen 2020 en het gestelde in lid 62.17.03 lid 04, het uitvoeren van de toe te passen afzettingen en omlleidingen op te nemen in een stelpost.  Extra achtergrond bij deze vraagstelling: Van een plan dat nog moet worden opgesteld en door u als Opdrachtgever ook nog moet worden goedgekeurd, kunnen de (nu nog onbekende) maatregelen niet worden afgeprijsd.	De posten met betrekking tot afzettingen en omlleidingroutes komen te vervallen, deze worden verrekend op stelpost 950090. De posten voor het opstellen van de plannen en de tekeningen worden niet gewijzigd.

33	1	bestek deel 2.2 - bpnr. 874110	Dit betreft 1-malig 3 tekstborden?  Indien er toch meer / vaker vooraankondigingen geplaatst moeten worden, dan verzoeken we u hierbij een verrekenbare hoeveelheid op te nemen zodat alle inschrijvers van hetzelfde aantal uit kunnen gaan voor de prijsvorming.	De tekst wordt aangepast naar '3 tekstborden per fase'.
34	1	Aanbestedingsleidraad	Blz: 6 laatste regel: Wat gaat de opdrachtgever doen uiterlijk één maand voor het verstrijken van wat?	Opdracht geven voor het geven van verlengingen van de bestaande opdracht. De nieuwe leidraad wordt verstuurd.
35	1	Bijlage F	Kunt u in dit excel blad in tab Optimalisatie een vensterblokkade toevoegen in rij 6 en kolom K. Dit maakt het blad beter invulbaar doordat de onderhavige bestekspost zichtbaar blijft.	Ja, de rekenmodule is aangepast.
36	1	Bestek - Deel 3 01 04 02	Wij moeten de stukken inclusief prijs begin 2026 indienen en de uitvoeringstermijn loopt bijna 2 jaar tot eind 2027. Om deze reden, in combinatie met de onzekerheid rondom het aflopen van de raamovereenkomst met Struyk Verwo, verzoeken wij u om de risicoregeling conform de Standaard RAW bepalingen wel van toepassing te verklaren.	Raamovereenkomst met Struyk is niet meer van toepassing, dit is ook aangepast in andere posten refererend naar deze raamovereenkomst. Wel dienen de betonproducten 30% gerecycled materiaal te bevatten. De risicoregeling is van toepassing, dit wordt aangepast het bestek: Deel 3 01 04 02 lid 3 komt te vervallen.
37	1	Bijlage C, Toelichting BPKV-criteria en wijze van beoordelen Indische Buurt, Projectdoelstellingen	In de projectdoelstellingen wordt gesproken over: 1. Een hoge klanttevredenheid", en 2. Met een hoge tevredenheid van de omgeving over het proces en uitvoering wordt bedoeld dat de opdracht naar tevredenheid van de omgeving van het project wordt uitgevoerd." Het begrip "hoge tevredenheid" en "de opdracht naar tevredenheid" is ruim en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Kunt u bij punt 1 (hoge klanttevredenheid) en punt 2 (naar tevredenheid van de omgeving en opdracht naar tevredenheid) nader toelichten wat hieronder wordt verstaan, zodat inschrijvers een goed onderbouwde en kwalitatieve inschrijving kunnen indienen?	De opdrachtgever gaat er van uit dat de opdrachtnemer zelf onderbouwd kan aantonen dat hij zijn werkzaamheden naar tevredenheid van de klant en de omgeving heeft uitgevoerd.
38	1	Aanbestedingsleidraad, pagina 6, Scope van de opdracht	In de aanbestedingsstukken staat vermeld: "Stedin, de aanbieder van gas en elektra, vervangt in 2025 de brosse leidingen." Kunnen wij ervan uitgaan dat deze werkzaamheden zijn afgerond in 2025 en klaar zijn vóór de start van onze werkzaamheden?	Ja daar kunt u van uit gaan.
39	1	Aanbestedingsleidraad, pagina 6, "soort overeenkomst en ingangsdatum"	Zou de opdrachtgever onderstaande passage verder kunnen aanvullen? "Opdrachtgever zal opdrachtnemer uiterlijk één maand voor het verstrijken ..."	Opdracht geven voor het geven van verlengingen van de bestaande opdracht. Er wordt een nieuwe gewijzigde leidraad verzonden.
40	1	Tekeningen	Kunt u de in PDF-verstreekte technische tekeningen in informatief in DWG ter beschikking stellen?	De dwg-bestanden worden na het verlenen van de opdracht gedeeld met de aannemer.
41	1	Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 6.1, Pagina 14	In de aanbestedingsleidraad in paragraaf 6.1 staat bij de in te dienen documenten 2 keer bijlage D. Dit betreft het MARK-dossier en functieomschrijving. Het MARK-dossier moet anoniem zijn en bij de functieomschrijving wordt gevraagd om namen. Kunt aangegeven hoe wij met deze bijlage om dienen te gaan?	Beide als apart bestand indienen. Het MARK-dossier is 1 bestand en de functieomschrijving van de sleutelfunctionarissen is 1 bestand.
42	1	Bijlage L Format risico's	Kijkend naar Bijlage L, in combinatie met 'Beoordeling van het Risico-dossier' in Bijlage C, heeft u een duidelijk beeld van hoe een risico in het aangeleverde format eruit moet komen te zien. Kunt u, net als bij het MARK-dossier, een ingevuld voorbeeld geven van hoe u verwacht dat een risico in dit format eruitziet.	Dit is vrij en laten we over aan de inschrijver.
43	1	Bijlage C Toelichting BPKV-criteria en wijze van beoordelen Indische Buurt	Bijlage C Toelichting BPKV-criteria en wijze van beoordelen Indische Buurt	Zie bijlage C, bladzijde 8 tot en met 11.
44	1	Bestek Bladnr. 138 van 205. 01 23 02 lid 08 Informatieuitwisseling (VISI)	Kosten die gemaakt worden door de aannemer voor de uitvoering van de werken, zoals beschreven in de hiervoor genoemde leden, dienen te worden verrekend volgens bestekspostnr. 870010. Kunt u dit hoofdstuk laten vervallen aangezien deze bestekpost niet is opgenomen in het bestek?	Bestekspostnummer 870010 wordt gewijzigd naar bestekspostnummer 874310.

45	1	Bijlage C Toelichting BPKV- criteria en van wijze van beoordelen Indische Buurt	Er lijkt een tegenstrijdigheid te zitten tussen Bijlage C en Bijlage D. In Bijlage D staat bij Omdat ' <korte verklaring waarom de maatregel(en) dit resultaat/prestatie geeft. In de 'omdat' van het voorbeeld (Bijlage C -pagina 3) staat een uitleg/verdere verdieping van de maatregel. In het voorbeeld staat echter niet waarom de maatregel leidt tot het resultaat/de prestatie.	Ja, onder 'Omdat' dient u aan te geven met welke maatregelen u de omschreven prestatie heeft behaald.
			Wilt u bevestigen dat u onder 'Omdat' een nadere uitleg/korte toelichting van de maatregel wil lezen, zoals u dat in het voorbeeld in bijlage C heeft opgenomen? Als u dit kan bevestigen wilt u dan bijlage D hierop aanpassen? Als u dat niet kan bevestigen/wilt aanpassen, kunt u dan toelichten wat u verwacht terug te lezen onder 'Omdat'? En hoe zou dan de tekst in het voorbeeld luiden?	
46	1	Bijlage F - Rekenmodule MKI	OG zet voor het realiseren van het project in op de inzet van emissieloos materieel door deze hoog te waarderen in de MKI-berekening. Inschrijver zou graag aan deze wens willen voldoen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de reeds aanwezige laadinfrastructuur. Heeft OG een inventarisatie gemaakt met mogelijkheden voor inschrijver om emissieloos materieel te kunnen laden tijdens de looptijd van het project? Mocht deze aanwezig zijn het verzoek deze met inschrijvers te delen inclusief beschikbaar vermogen en type aansluiting van de betreffende aansluitingen.	De gemeente heeft geen inventarisatie gemaakt. Tevens heeft de gemeente ook geen gemeentelijke laadvoorzieningen in de omgeving van de gemeente Amersfoort, alleen voor onderaannemers van de gemeente Amersfoort.
47	1	Bestek - Bestekspost 281410	Deze post betreft het transport van bomengrond naar het gronddepot Nijkerkerstraat. Wordt hiermee bedoeld vanaf depot naar het project?	Ja, dit wordt tekstueel aangepast.
48	1	Bestek - Bestekspost 281310	Deze post betreft het transport van bomengranulaat naar het gronddepot Nijkerkerstraat. Wordt hiermee bedoeld vanaf depot naar het project?	Ja, dit wordt tekstueel aangepast en de post betreft nu vervoer van teelaarde.
49	1	Bestek - Meerdere posten	In de postnummers 232,24,25,26 wordt voor de kosten archeologie verwezen naar stelpost 950070. Dit moet volgens ons 950050 zijn. Kunt u dit verifiëren en aanpassen?	Klopt, dit wordt aangepast.
50	1	Bestek - Bestekspost 213010	Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen. Kunt u de informatie van de ligging kabels en leidingen waarmee rekening gehouden dient te worden verstekken?	De tekening met kabels en leidingen wordt ter info toegevoegd.
51	1	Bestek - Bestekspost 210210	Water geven bomen. Betreft: bomen binnen de invloedssfeer van de voor de bestekswerkzaamheden benodigde bemalingen. De watergift afstemmen op de randvoorwaarden opgenomen in het als besteksbijlage bijgevoegde bemalingsadvies. In het bestek zijn geen werkzaamheden voor bemaling opgenomen. Kunt u deze bestekspost nader toelichten?	De post komt te vervallen.
52	1	Bestek - Bestekspost 210120	Boombeschermende maatregelen. De maatregelen worden bepaald bij het opstellen van het boombeschermingsplan (post 210110). Daarna zijn pas de voorloeiende kosten te bepalen. Verzoek om deze kosten op te nemen in een stelpost.	Het opstellen van het plan blijft een euro-post, de maatregelen zelf kunnen worden verrekend op een stelpost.
53	1	Bestek - Bestekspost 152410	In deze post staat: "Betreft het verwijderen van metselpuin" en onder deficode 9 "Menggranulaat".	Het betreft menggranulaat, dit wordt aangepast in de post.
54	1	Bestek - Bestekspost 152110	Welke van deze twee materialen komt er vrij? Hoeveelheid ter inlichting niet juist. Kunt u dit aanpassen?	De hoeveelheid ter inlichting klopt, de gemiddelde dikte wordt aangepast naar 200mm.
55	1	Bestek - Bestekspost 151110	Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Welke kwaliteit zand moet worden aangehouden?	Zie bijlage 5. De post wordt aangepast en het vrijgekomen zand dient te worden vervoerd naar het gronddepot.
56	1	Bestek - Blad 7 en 8 van 205	04 Bijlagen Duurzaam Beton: De volgende bijlagen behoren tot het bestek: Kijk op <a href="http://www.moederbestek.nl">www.moederbestek.nl</a> voor: <a href="http://www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/">www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/</a> De actuele productbladen voor duurzaam beton op <a href="http://www.moederbestek.nl/beton/productblad/">www.moederbestek.nl/beton/productblad/</a>	U kunt de bijlagen zelf downloaden.
			U verwijst in dit hoofdstuk naar bijlagen via een URL. Kunt u de relevante bijlagen toevoegen aan de contractstukken?	
57	1	Bestek - Blad 2 van 205	01.ÆKENINGEN De datums van de tekeningen (23-10-2025) komen niet overeen met de datums van de tekeningen die bijgevoegd zijn bij de stukken. Wat is juist? En indien de aangeleverde tekeningen niet de juiste zijn, kunt u deze dan aanleveren?	We passen dit aan. Tekeningen met de juiste datum worden bij deze nota verstrekt.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie [www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/](http://www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/)

U verwijst in dit hoofdstuk naar een procedure via een URL. Kunt u de relevante documenten toevoegen aan de contract stukken?