

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Missende documenten	Kan het zijn dat er enkele documenten missen, zoals het PVE?	Het PvE is opgenomen in het Beschrijvend Document onder bijlage 6.
2	Beschrijvend document	Is het toegestaan om alleen een Type 4 cilinder aan te bieden. Wij hebben geen Type 3 cilinder die aan de gestelde eisen voldoet.	Nee, beide types moeten worden aangeboden.
3	Beschrijvend document, te-e-4	Een type 4 cilinder mag niet worden uitgerust met een sinter filter. Graag sinterfilter laten vervallen	Akkoord, eis vervalt ten aanzien van een type 4 cilinder.
4	Beschrijvend document, te-e-8	Eis is een inhoud van 6.0 liter. Is het toegestaan om een Type 3 cilinder aan te bieden die een inhoud heeft van 6.8 liter, en wel voldoet aan de overige eisen?	Niet akkoord.
5	Beschrijvend document, te-e-3	Wat wordt er bedoeld met schriftelijke verklaring? Een officieel document/certificaat van de combinatie Ademluchttoestel met cilinder? Deze combinatie is niet getest of gekeurd en kunnen daar ook geen certificaat voor afgeven.	Een verklaring vanuit de leverancier / inschrijver dat de aangeboden ademluchtcilinder mag worden gebruikt in combinatie met de relevante in gebruik zijnde ademluchttoestellen.
6	Beschrijvend document, te-e-4	Levertijd van meer dan 49 ademluchtcilinders is maximaal 12 weken. Kunt u aangeven hoeveel cilinders maximaal type 3 en/of type 4 er in één keer geleverd moeten worden? Wordt het in partijen afgeroepen? Zo ja hoe groot zijn die partijen? Graag opgeven van een te verwachten lever- of bestel schema.	Er zal direct een bulkbestelling worden geplaatst van ca 1200 stuks van OF type 3 OF type 4. De keuze uit beide typen moet nog worden gemaakt door de Aanbestedende Dienst. Gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst zal er incidenteel een bestelling worden geplaatst ter aanvulling en/of vervanging.
7	Programma van Eisen Ga-e-7	De type 4 cilinder heeft een non-limited lifetime. Graag aanpassing van de eis voor wat betreft de functionele inzetbaarheid.	Vraag onduidelijk, geen aanpassing van de eis.
8	Programma van Eisen Te-e-26	U verwijst hier naar eis te-e-24, retro reflecterende baan. In te-e-24 wordt echter een fotoluminerende baan geëist en in eis te-e-25 de retro reflecterende baan. Verzoek duidelijkheid.	Dit betreft een tekstuele fout. De verwijzing dient te zijn naar eis te-e-25 (retro reflecterende baan)
9	Programma van Eisen Le-e-6	Bedoelt u met gebruiksklaar dat de cilinders gevuld dienen te zijn? Indien ja, dat graag aan eis te-e-4 een metalen afsluitdop toevoegen voor transport.	Nee.
10	Programma van Eisen O-e-8	Is het toegestaan om de cilinders voor de beoordeling te leveren zonder de in te-e-23 t/m te-e-26 geëiste labels, maar welke voor de rest conform de eisen zijn?	Akkoord.
11	Programma van Eisen O-e-8	U geeft aan dat voor de test twee typen cilinders geleverd moeten worden, 1 type 3 en 1 type 4 cilinder. Deze moeten ook geprijsd worden in het prijzenblad echter bij eis Te-e-4 geeft u de optie om de type 3 cilinder zonder boven beschermkap aan te bieden wat standaard is. Kunt u aangeven waar het label geplaatst dient te worden zoals genoemd in Te-e-25.	De retro reflecterende baan uit te-e-25 dient dan op een hoogte te worden aangebracht waar normaal gesproken de beschermkap bovenzijde zou eindigen.
12	Programma van Eisen Te-e-22	U vraagt om een handwiel in een "Vleugelmoer" model. Het doel van dit handwiel is om het ongewenst dichtdraaien van de afsluiter te voorkomen. Ons handwiel heeft dezelfde functie maar is anders van vorm. Verzoek dit handwiel toe te laten.	Een handwiel met vleugelmoer model heeft de sterke voorkeur. Afwijkend model is toegestaan mits aantoonbaar wordt voldaan aan de eis dat ongewenst dichtdraaien van de afsluiter wordt voorkomen. De kleur van het handwiel dient blauw te zijn.
13	Pagina 55-56 (te-e-24/25/26) PVE	Kan de aanbestedende dienst een foto of voorbeeld verstrekken van de beoogde etikettering en lichtstrepen voor de ademluchtcilinders om duidelijkheid te verschaffen over de verwachte uitvoering?	Zie bijlage.
14	Pagina 53 (te-e-4) PVE	De aanbestedende dienst verwijst naar een 'uitstroombeveiliging'. Kunt u een gedetailleerde omschrijving geven van de vereisten en specificaties voor deze uitstroombeveiliging?	De uitstroombeveiliging is bedoeld om een ongecontroleerde uitstroom van de ademluchtcilinder te voorkomen bij het onbedoeld openen of bij falen van de afsluiter enz.
15	Pagina 53 (te-e-4) PVE	Kunt u verduidelijken wat er precies bedoeld wordt met "beschermkap(pen) aan de boven- en onderkant" van de cilinders? Is dit gerelateerd aan de ventielbescherming, en zo ja, wat houdt de bescherming aan de onderkant in?	De beschermkap betreft een bescherming van de cilindermantel bij stoten of vallen van de ademluchtcilinder.
16	Pagina 52 (pr-e-4) PVE	De aanbestedende dienst vermeldt dat bepaalde accessoires vereist zijn. Indien de inschrijver deze accessoires niet kan leveren, leidt dit dan tot directe uitsluiting van deelname aan de tender?	Ja, de vermelde (en eventueel door de inschrijver toegevoegde) accessoires dienen leverbaar te zijn.
17	Pagina 50 (o-e-8) PVE	De aanbestedende dienst vermeldt in de omschrijving een type 4 volcomposiet ademluchtcilinder. Kunt u gedetailleerde informatie verstrekken over de samenstelling van de kern van deze cilinder en de specifieke technische specificaties ervan?	Deze ademluchtcilinder beschikt niet over een aluminium voering, maar is volledig geconstrueerd uit composiet en eventueel carbon.

Bezoekadres

Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50

informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl



18	Prijzenblad	In uw prijzenblad wordt de prijs van beide cilinder uitvoeringen opgeteld als totale inschrijfprijs. 1. Gaat u kiezen voor één van beide cilinder uitvoeringen? 2. Kunt u in dat geval de kwalitatieve beoordeling en prijsweging van beide uitvoeringen splitsen?	De keuze voor het type ademluchtcilinder uitvoering voor de initiële bulkbestelling moet nog worden gemaakt door de Aanbestedende Dienst. Beide typen ademluchtcilinder zijn in gebruik bij de Aanbestedende Dienst.
----	-------------	--	---

Bezoekadres

Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50
informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl