



Annexen bij de Vraagspecificatie

Het engineeren en uitvoeren van Groot Onderhoud MN A2 -
A6 (2025-2026)

Zaaknummer Perceel A2: 31187282

Zaaknummer Perceel A6: 31203014

Datum: 24-10-2024

Colofon		4.6
Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Griffioenlaan 2 Postbus: 2232 3500 GE Utrecht	
Datum	24-10-2024	
Status	Definitief	
Versienummer	1.0	

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	7
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	11
Annex V	Vrijkomende materialen	15
Annex VI	A. Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	17
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	20
Annex VIII	Stelposten en Herzieningsclausule	23
Annex IX	Bankgarantie	26
Annex X	Verzekeringen	29
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	30
Annex XII	Wijzigingen op de UAV-GC 2005	31
Annex XIII	Informatie	32
Annex XIV	Vervallen	80
Annex XV	Garanties	81
Annex XVI	Prestatiemeten	86

Leeswijzer: Percelen

Daar waar geen specifieke duiding staat is de informatie in de betreffende Annex, hoofdstuk of paragraaf generiek (op beide percelen) van toepassing. Indien een onderdeel specifiek voor één van de percelen van toepassing is, is de aanduiding 'perceel A2' en/of 'perceel A6' opgenomen, al dan niet met een extra paragraaf 'generiek'.

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Niet van toepassing				

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen
Niet van toepassing				

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	Niet van toepassing

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1	Niet van toepassing			

Annex II

Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
	Perceel A2	
2.1	Uitvoering gereed A2 HRL	6 juli 2026
2.2	Uitvoering gereed A2 HRR	16 november 2026
2.3	Uitvoering gereed R-boog	14 augustus 2026
2.4	Opleverdossier A2 HRL: Opleverdossier ingediend: Het opleverdossier is compleet en ter acceptatie voorgelegd aan Opdrachtgever	6 oktober 2026
2.5	Opleverdossier A2 HRR: Opleverdossier ingediend: Het opleverdossier is compleet en ter acceptatie voorgelegd aan Opdrachtgever	16 februari 2027
2.6	Opleverdossier R-boog: Opleverdossier ingediend: Het opleverdossier is compleet en ter acceptatie voorgelegd aan Opdrachtgever	16 november 2026
	Perceel A6	
6.1	Uitvoering gereed A6	1 oktober 2026
6.2	Opleverdossier A6: Opleverdossier ingediend: Het opleverdossier is compleet en ter acceptatie voorgelegd aan Opdrachtgever	15 januari 2027

Nr	Toelichting mijlpaaldatum
	Perceel A2
2.1 t/m 2.3	Uitvoering gereed van het Werk uiterlijk op in de bovenstaande tabel genoemde mijlpaaldatum; het Werk (of onderdelen daarvan) kan (vervroegd) in gebruik worden genomen mits kleine gebreken (restpunten) dit niet in de weg staan.
2.4 t/m 2.6	Uiterste datum waarop het complete opleverdossier ter acceptatie is ingediend.
	Perceel A6
6.1	Uitvoering gereed van het Werk uiterlijk op in de bovenstaande tabel genoemde mijlpaaldatum; het Werk (of onderdelen daarvan) kan (vervroegd) in gebruik worden genomen mits kleine gebreken (restpunten) dit niet in de weg staan.
6.2	Uiterste datum waarop het complete opleverdossier ter acceptatie is ingediend.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1x digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	4 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Plan EMVI-BPKV	8 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, DU010
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan (o.a. kwaliteitsplan §19 UAV-GC 2005)	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	1x digitaal	maximaal 21 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-PM110
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement (IVP), w.o.; - Onderliggende deel-veiligheidsmanageme ntplannen - V&G-deel-/werk-plannen incl. RI&E en BTO	8 weken voor start uitvoering	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	8 weken voor start uitvoering	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Projectbeheersing				
Planning	4 weken na opdrachtverlening	Digitaal bewerkbaar bronbestand en pdf-format	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100, PL140
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	4 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	4 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200, FM290

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Definitieve procesbeschrijving (Plan) Social Return	Uiterlijk 12 weken na introductiegesprek	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, SR030
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving omgaan met flora en fauna (ecologisch werkprotocol)	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF020
Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie)	3 weken voor plaatsing bouwborden	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, CD330
Verkeersmanagementplan Rijkswegen (droog)	4 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	10 werkdagen	Bijlage F bij Vraagspecificatie proces, VM020
Verkeersmanagementplan Rijkswaagen (nat)	4 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	10 werkdagen	Bijlage F bij Vraagspecificatie Proces, SV100
Faseringsplan verkeersmaatregelen	Gelijktijdig met Slot aanvraag (termijnen cf. Bijlage F Vraagspecificatie Proces, VM330)	1x digitaal	10 werkdagen	Bijlage F bij Vraagspecificatie Proces, VM200
Verkeersmaatregelenplan	Zie bijlage F bij Vraagspecificatie Proces, VM420 resp VM430	1x digitaal	Hindercat. A: 15 werkdagen B: 10 werkdagen C: 10 werkdagen D: 10 werkdagen	Bijlage F bij Vraagspecificatie Proces, VM400
Proces beschrijving Incidentmanagement	Gelijk met verkeersmaatregelen plan	1x digitaal	15 werkdagen	Bijlage F bij Vraagspecificatie Proces, VM500
Technisch management				
Procesbeschrijving levering gegevens	12 weken na gunning	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, LG020
Beschrijving V&V-strategie	8 weken na gunning	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	12 weken na gunning	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Opleverdossier	Zie annex II	1x digitaal	42 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Cybersecurity plan	6 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY020
NWB-gegevens	35 werkdagen voor openstelling wegvak	1x digitaal	15 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, data 20
Perceel A2: Definitief Ontwerp (DO) R-Boog, incl. Ontwerpnota	12 weken voor uitvoering	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces: OW310
Perceel A6: Definitief Ontwerp (DO) Duikers A6, incl. Ontwerpnota	12 weken voor uitvoering	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces: OW310
Perceel A6: Definitief Ontwerp (DO) stootplaten, incl. Ontwerpnota	12 weken voor uitvoering	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces: OW310
MKI-Plan	12 weken na opdrachtverlening	1x digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces DU010
Meetnetontwerp bij kunstwerken met vijzelwerken	6 weken voor start betreffende werkzaamheden	1x digitaal	21 dagen	Bijlage I bij Vraagspecificatie Proces, data 12
Beschrijving gegenereerde oplossingen betreffende een ontwerpnota verhardingen inclusief: -Getoetste LCA-rapportages van de toe te passen asfaltmengsels en markeringen; -CE markeringen van de toe te passen asfaltmengsels en markeringen.	Uiterlijk 12 weken voor aanvang werkzaamheden	1x digitaal	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW310
Informatie asfaltmengsels Conform Verificatie Geschiktheid Wegenbouwmaterialen en technieken (VGW 2022 V3.0)	Uiterlijk 6 weken voor start uitvoerings-werkzaamheden	1x digitaal in ZIP-format	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW310 Geschiktheid Wegenbouw-materialen en technieken (VGW 2022 V3.0) 1.9 informatie overdracht

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen en de aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	Voorafgaande aan inzet van zelfstandige hulppersoon	1x digitaal	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c

Ontwerpnota voegovergang conform Vraagspecificatie Proces eis OW310 inclusief - Uitvoeringsontwerptekening conform RTD 1007-5 'Resultaatsbeschrijving voor het uitvoeringsontwerp van voegovergangen'. Voor nieuwe voegovergangen dient conform RTD1004 een objectspecifiek Uitvoeringsontwerp geleverd te worden dat o.a. voorziet in de hieronder gespecificeerde informatie; - Bovenanzicht voegovergangen - Langsdoorsnede voegovergangen incl onderliggende hoofddraagconstructie; - Dwarsdoorsnede rijbaan incl onderliggende hoofddraagconstructie; - Dwarsdoorsnede t.p.v. watervoerende goten incl onderliggende hoofddraagconstructie; - Dwarsdoorsnede schampkanten inclusief K&L/geleiderail, onderliggende hoofddraagconstructie. Tenminste de volgende informatie dient op tekening te staan: - Breedte van de gehele voegconstructie (niet alleen staalconstructie); - Afmetingen staalconstructie, posities knikken; - Dikte van de nieuwe voegconstructie; - Verankering (type, diepte, diameter, h.o.h. lijmpduct); - Voegopening van het object; - Breedte van het landhoofd/frontwand; - Indicatie slooplijnen; - Constructieve wapening en voorspanning in het invloedsgebied; - Aansluitingen met de verharding; - Asfaltdikte en opbouw naast de voegovergang; - Voegopening voegconstructie; - Tabel met afstelling o.b.v. verschillende constructietemperaturen; - Specificatie van materialen.	10 weken voor uitvoering	1x digitaal
--	---------------------------------	--------------------

Ontwerpnota opleggingen conform Vraagspecificatie Proces eis OW310 inclusief - Verificatieberekening oplegreacties kunstwerk conforme RBK/ROK - Ontwerpberekeningen van de nieuwe opleggingen conform RTD 1012 - Vijzelplan, berekeningen en tekeningen conform eisen RTD1012 - Uitvoeringstekeningen voor de inbouw, inclusief de specificaties en afmetingen van de nieuwe oplegblokken - Werkplan/keuringsplan voor vervangen van de opleggingen waarmee aangetoond wordt dat de werkmethode voldoet aan de eisen in RTD1012 - Testrapporten van de nieuwe opleggingen conform de aanvullende eisen in RTD1012 - Keuringregistraties van de inbouw van de opleggingen	10 weken voor uitvoering	1x digitaal
Ontwerpnota verharding op kunstwerken - Analyse huidige verhardingsdikte en de nieuw toe te passen verhardingsopbouw - Werkzaamheden conform RTD 1009	10 weken voor uitvoering	1x digitaal
Eindrapportage MKI (Vraagspecificatie Proces DU070)	Gelijktijdig met opleverdossier	1x digitaal
Hijsplan en heiplan (VSP IV021)	12 weken voor start uitvoering	1x digitaal
Perceel A2: Bewegwijzeringsplan (VSP BW030)	Zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening NBd	1x digitaal
Perceel A2: een integraal Voorlopig Ontwerp (VO) R-boog (VSP OW310), incl. Ontwerpnota	Minimaal 6 weken voor indienen DO	1x digitaal
Perceel A2: een integraal Uitvoerings Ontwerp (UO) R-Boog (VSP OW310), incl. Ontwerpnota	Minimaal 4 weken voor start uitvoering	1x digitaal
Perceel A6: een integraal Voorlopig Ontwerp (VO) Duikers A6 (VSP OW310), incl. Ontwerpnota	Minimaal 6 weken voor indienen DO	1x digitaal
Perceel A6: een integraal Uitvoerings Ontwerp (UO) Duikers A6 (VSP OW310), incl. Ontwerpnota	Minimaal 4 weken voor start uitvoering	1x digitaal
Perceel A6: een integraal Voorlopig Ontwerp (VO) Stootplaten A6 (VSP OW310), incl. Ontwerpnota	Minimaal 6 weken voor indienen DO	1x digitaal
Perceel A6: een integraal Uitvoerings Ontwerp (UO) Stootplaten A6 (VSP OW310), incl. Ontwerpnota	Minimaal 4 weken voor start uitvoering	1x digitaal
Uitvoeringsplan Tweelaags ZOAB fijn	Uiterlijk 6 weken voor start uitvoerings-Werkzaamheden	1x digitaal

Freesplan teerhoudendasfalt	Uiterlijk 4 weken voor start van de betreffende freeswerkzaamheden	1x digitaal
-----------------------------	--	-------------

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d
Niet van toepassing

Annex V

Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1.

Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen, maaien enz.). Ook grond en/of baggerspecie die uit hun uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2.

Uitzonderingen m.b.t. eigendomsoverdracht

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende materialen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden verwijderd en ten behoeve van thermische verwerking afgevoerd (vervoerd en afgevoerd) te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting.

Artikel 3.

Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 4.

Aziatische Duizendknopen

1. Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare (delen van) Aziatische duizendknopen (*Fallopia japonica*, *F. sachalinensis* en *F. x bohemica*) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt conform infoblad D: Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder "11. Verwerken van besmette grond" of conform de "Rijkswaterstaat-bijlage bij het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen".

Annex VI

A. Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Generiek		
VODK: Vast Onderhoud DVM systemen Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met Spie. Opdrachtnemer dient bijvoorbeeld rekening te houden met het feit dat ook Spie de DVM systemen dient te testen.	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
Het omzetten van verkeerskundige configuratiewijzigingen in de fysieke infrastructuur naar configuratiebestanden en het laden van deze configuratiebestanden in de DVM applicaties. (VeCoBe)	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
Lussen van Nationaal Dataportaal Wegverkeers (NDW) Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met ARS.	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
Gladheidsbestrijding	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
GMS (Gladheid Meld Systeem) Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met Engie.	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met grote evenementen.	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
Perceel A2		
RITS Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met Van Gelder en Heijmans.	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
Vast en variabel onderhoud droog ZN perceel noord Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met ntb	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
Vast en variabel onderhoud droog MN Zuid	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer

Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met Heijmans. Heijmans is naast het vast onderhoud ook verantwoordelijk voor ondersteuning bij incident management.		
A27 Houten – Hooipolder Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden af te stemmen met ALSÉEN (Ballast Nedam en Fluor Infrastructure)	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
Leidsche Rijntunnel vast onderhoud Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met Engie.	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
Perceel A6		
Onderhoud aan de Ketelbrug (beweegbaar deel) Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met Solidd	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer
Vast en variabel onderhoud droog MN Noord Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met vast- en variabel aannemerscombinatie Krinkels-Van Gelder. Krinkels-Van Gelder is naast het vast onderhoud ook verantwoordelijk voor ondersteuning bij incident management.	Gedurende looptijd overeenkomst	Opdrachtnemer

B. Afstemming met derden

Bij de uitvoering van de Werkzaamheden dient de Opdrachtnemer waar nodig rekening te houden, en indien nodig af te stemmen met de hieronder genoemde derden

Aard van de werkzaamheden en aanvullende eisen	Voorziene tijdstip van uitvoering	Derden
Generiek		
Tennet hoogspanningsverbindingen 350 kV en 150 kV Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met TenneT.	Gedurende looptijd overeenkomst	Tennet
Werkzaamheden onderliggend wegennet Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met gemeentes, provincies, nood –en hulpdiensten en OV in de regio	Gedurende looptijd overeenkomst	Gemeenten, provincies, nood- en hulpdiensten, OV
ProRail Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met ProRail	Gedurende looptijd overeenkomst	ProRail
Perceel A2		
Onderhoud watersystemen Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met Waterschap en Hoogheemraadschap	Gedurende looptijd overeenkomst	Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Defensie Pijpleiding Organisatie Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met DPO	Gedurende looptijd overeenkomst	DPO
Gasunie Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met Gasunie	Gedurende looptijd overeenkomst	Gasunie
Perceel A6		
Onderhoud watersystemen Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen met Waterschap	Gedurende looptijd overeenkomst	Waterschap Zuiderzeeland

Annex VII

Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;
Risicoregeling

Artikel 1

Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform de risicoregeling in deze annex.

Artikel 2

Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst gelden de volgende productgroepen en percentages:

productgroep 00 Loonkosten	Lb = 45 %
productgroep 01 Gasolie met hoog accijnstarief	Lb = 10 %
productgroep 20 Wegenbouwbitumen	Lb = 7 %
productgroep 22 Mineraal asfaltmengsel incl. brandstof	Lb = 8 %

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroepen en percentages:

Niet van toepassing

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Vervallen
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode eindigt op de twaalfde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00.00 uur.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII

Stelposten en Herzieningsclausule

Met inachtneming van hetgeen gesteld is in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 zijn bij de Overeenkomst geen stelposten opgenomen.

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in Artikel 2.163c Aanbestedingswet 2012 zijn bij de Overeenkomst herzieningsclausules opgenomen.

Wanneer een herzieningsclausule wordt afgeroepen zal dit middels een aanvullende uitvraag worden gedaan, waarop de ON een aanbieding kan maken, welke door OG wordt beoordeeld.

Bij het overeenkomen van een herzieningsclausule zal in elk geval in beschouwing genomen worden wat de consequenties zijn op tijd, geld, veiligheid, het risicodossier, de contracteisen en de BPKV-beloften waaronder MKI.

Perceel A6:

- A6; Vervanging viaduct Kamperhoekweg
- A6; Verzorgingsplaatsen (VZP) herinrichten
- A6; Verzorgingsplaatsen (VZP) vluchtstroken toe- en afritten
- A6; Geleiderail t.b.v. ZonA6

A6; Vervanging viaduct Kamperhoekweg

De tandopleggingen met chloride indringing tot de wapening vormen een risico voor de constructieve veiligheid van dit object. Er loopt parallel aan het GO 2025-2026 een (versneld) V&R-traject waarbij de inzet is om de vervanging en/of herstelwerkzaamheden aan dit object mee te nemen in het Groot Onderhoud 2025-2026.

Omvang en aard:

De werkzaamheden kunnen bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen

- Het uitwerken van het (door OG) aangeleverde ontwerp tot een DO en UO
- Incl. het uitvoeren van (eventueel benodigde) voorbereidende onderzoeken
- Incl. het aanvragen/verkrijgen van (eventueel benodigde) vergunningen
- Het opstellen van een aanbieding waaruit de meerkosten blijken t.o.v. de basisscope
- Na akkoord RWS op de aanbieding. Mogelijke realisatie van:
 - o Vervangen (slopen en afvoeren bestaand en realiseren van nieuw) van het dek van het kunstwerk en/of rippen dek en aanbrengen nieuwe asfaltverharding en/of
 - o Vervangen of repareren van de opleggingen van het kunstwerk en/of
 - o Vervangen of repareren van de landhoofden van het kunstwerk en/of
 - o Vervangen of repareren van de oplegtafels van de steunpunten en/of
 - o Vervangen of repareren van voegovergangen en/of
 - o Uitvoeren onderhoud aan voegovergangen en/of
 - o Uitvoeren uitwerking van voegenmatrix van PVenO en/of
 - o Herstellen van aanwezige betonschades en/of
 - o Het aanbrengen van kathodische bescherming en/of

- Het aanbrengen van een waterafstotende laag en/of
- Het vervangen van de geleiderail en/of
- Werkzaamheden aan de HWA en/of
- Onderhouden van de schampkant.

Buiten scope van de optie.

- Het vervangen van de fundering van het kunstwerk valt buiten de reikwijdte van deze optie.

Voorwaarden voor het inzetten van de optie.

- Fundering hoeft niet te worden vervangen.
- Realisatie van de werkzaamheden is mogelijk binnen de looptijd van het GO 2025-2026
- Er is een uitvoeringsbesluit (BM2) beschikbaar, en het benodigd budget is aanwezig.
- De werkzaamheden zijn realiseerbaar binnen het stikstofkader B&O.

A6: Verzorgingsplaatsen (VZP) herinrichting

Herontwerp verzorgingsplaatsen A6.

In de basisscope is het opnieuw overlagen van de verzorgingsplaatsen langs de A6 opgenomen. Parallel aan het project wordt er een herontwerp gemaakt met als doel om de parkeercapaciteit op deze verzorgingsplaatsen te optimaliseren. Resultaat van het ontwerpproces is een definitief ontwerp.

Omvang en aard:

- Het uitwerken van het door OG aangeleverde definitief ontwerp tot een uitvoeringsontwerp
- Uitvoeren van eventueel aanvullend benodigde vooronderzoeken.
- Aanvragen van eventueel benodigde vergunningen.
- Opstellen van een aanbidding waaruit de meerkosten blijken t.o.v. de basisscope.
- Na akkoord RWS op meerkosten: Realisatie van het herontwerp.

Voorwaarden:

- Uitwerking DO is gereed
- Uitvoering vindt plaats binnen de termijn van het contract GO A6 (2025-2026)
- De werkzaamheden zijn realiseerbaar binnen het stikstofkader B&O.

A6: Verzorgingsplaatsen (VZP) vluchtstroken toe- en afritten

Realisatie vluchtstroken langs toe- en afritten verzorgingsplaatsen A6.

Op de A6 zijn bij de verzorgingsplaatsen de toe- en afritten niet voorzien van vluchtstroken. Dit is niet conform de richtlijn ontwerp autosnelwegen, en levert bij iedere RQI-audit bevindingen op. Parallel aan het project wordt er een ontwerp gemaakt om deze vluchtstroken te realiseren tijdens het groot onderhoud. Resultaat van dit ontwerpproces is een definitief ontwerp.

Omvang en aard:

- Het uitwerken van het door OG aangeleverde definitief ontwerp tot een uitvoeringsontwerp
- Uitvoeren van eventueel aanvullend benodigde vooronderzoeken.

- Aanvragen van eventueel benodigde vergunningen.
- Opstellen van een aanbidding waaruit de meerkosten blijken
- Na akkoord RWS op meerkosten: Realisatie van het herontwerp.

Voorwaarden:

- De vluchtstroken worden gerealiseerd tijdens het uitvoeren van het GO (in dezelfde fasering c.q. SLOT) aan de rijbaan van de A6.
- Uitwerking DO is gereed
- De werkzaamheden zijn realiseerbaar binnen het stikstofkader B&O.

A6; Realisatie Geleiderail ten behoeve van het project A6 zon Lelystad Dronten

In het programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) wordt gewerkt aan het project A6zon Lelystad Dronten (<https://www.energieoprijksgrond.nl/a6+zon+lelystad+dronten/default.aspx>) langs de A6 van knooppunt 8 (Almere-Oostvaarders) tot aan de Ketelbrug. De realisatie van A6 zon Lelystad Dronten valt buiten de scope van het GO 2025-2026. Om dit project mogelijk te maken dient er langs de A6 Geleiderail gerealiseerd te worden. De realisatie van deze geleiderail wordt wel als optie opgenomen in het GO 2025-2026.

Er wordt nog tussen de betrokken Ministeries gesproken over de financiering van de kosten voor deze werkzaamheden. Inzet van Rijkswaterstaat is om bij definitieve gunning duidelijkheid te hebben over de financiering, zodat de werkzaamheden direct mee kunnen in het ontwerpproces van de opdrachtnemer.

Omvang en aard:

- Het realiseren van nieuwe geleiderail ten behoeve van het mogelijk maken van het project A6 Zon Lelystad Dronten.
- Locatie; tussen aansluiting 8 (Almere-Oostvaarders) en aansluiting 9 (Lelystad airport) - HRL
- Incl. Het uitwerken van het ontwerp conform richtlijnen Rijkswaterstaat.
- Incl. Het uitvoeren van (eventueel benodigde) voorbereidende onderzoeken.
- Opstellen van een aanbidding waaruit de meerkosten blijken t.o.v. de basisscope.
- Na akkoord RWS op meerkosten: Realisatie van het herontwerp.
- De huidige indicatie is dat het gaat om eenmaal 2000-2500 meter nieuw te plaatsen geleiderail. Deze hoeveelheid is indicatief.
- De werkzaamheden mogen in 2025 of 2026 worden uitgevoerd, los van het uitvoeringsvenster voor de A6 Lelystad – Lelystad-Noord. Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer zullen hier na gunning nadere afspraken over maken.

Voorwaarden:

- Er is een uitvoeringsbesluit (BM2) beschikbaar, en het benodigd budget is aanwezig.
- Uitvoering vindt plaats binnen de termijn van het contract GO A6 (2025-2026)

Annex IX

Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat,
gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer <31187282 / 31203014 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

☒ **Realiseren van werk**

Werk, te weten het engineeren en uitvoeren van Groot Onderhoud MN (2025-2026) Perceel A2 / Perceel A6 ,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

☐ **Realiseren van Meerjarig Onderhoud**

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken en indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft in afwijking van het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht tot 4 weken na de datum waarop:

- het Meerjarig Onderhoud is aanvaard conform § 30 lid 4 UAV-GC 2005, dan wel, indien geen Meerjarig Onderhoud is overeengekomen,
- het Werk is aanvaard conform §27 lid 8 UAV-GC 2005, dan wel, indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen,
- het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2005."

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X

Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI

Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII

Wijzigingen op de UAV-GC 2005

Op de UAV-GC 2005 worden de hierna volgende wijzigingen doorgevoerd.

Artikel 1 § 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering

In afwijking van § 28 lid 1 van de UAV-GC 2005 geldt het volgende:

Na de feitelijke datum van oplevering is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken in het Werk, tenzij die gebreken krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komen.

Toelichting

De afwijking van § 28 lid 1 UAV-GC 2005 vloeit voort uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die per 1 januari 2024 lid 4 van artikel 7:758 BW introduceert. De gewijzigde bepaling § 28 lid 1 UAV-GC 2005 implementeert de vestiging van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het werk na oplevering en is in lijn met de strekking van artikel 7:758 lid 4 BW.

Met de nieuwe formulering van § 28 lid 1 kan artikel 13 lid 1 MBO volledig geschrapt worden, omdat de optie om de bewijslast om te keren nu geen functie meer heeft.

De aanpassing van § 28 is vooralsnog zeer beknopt gehouden omdat deze van tijdelijke aard is, namelijk alleen voor de periode dat de Wkb al in werking is getreden maar nog niet duidelijk is of nog overeenstemming zal worden bereikt over de herziening van de UAV-GC 2005. In afwachting van de resultaten van de overleggen over een paritaire herziening van de UAV-GC 2005 wordt nu voorlopig alleen lid 1 van § 28 UAV-GC 2005 gewijzigd. Indien een paritaire herziening van de UAV-GC 2005 uitblijft zal Rijkswaterstaat zich beraden over een nieuwe aansprakelijkheidsregeling gebaseerd op de Wkb, waarin alle aspecten van de Wkb zullen worden meegenomen.

Annex XIII

Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld:

Voor algemeen (0000-reeks) / A2 (2000-reeks) / A6 (6000-reeks)

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
Areaal			
0006	GO2527 Omissielijst Areaalgegevens.pdf	11-09-2024	
	Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op de BRO, Basisregistratie ondergrond en het archief met grondgegevens van het TNO – DINOloket, bereikbaar via www.dinoloket.nl		
Perceel A2			
Areaal/DTB/DTB perceel A2			
2017	d31hz.dwg	n.b.	
2018	d38fn.dwg	n.b.	
2019	d38fz.dwg	n.b.	
2020	d38hn.dwg	n.b.	
2021	d39cn.dwg	n.b.	
2022	d39cz.dwg	n.b.	
Areaal/Duiker/Perceel A2/39C-322 Enspijk			
2023	39C-322-01-Programmeringsinspectie.pdf	21-12-2012	
Areaal/Duiker/Perceel A2/39C-322 Enspijk/Tekeningen			
2024	Enspijk, 39C-322, 128517, Inmeting bestaande situatie.pdf	20-02-2002	
Areaal/Duiker/Perceel A2 (r-boog)/31H-340 Duiker Middelwetering/Tekeningen			
2025	Middelwetering, 31H-340, 80209, Te maken werk rondom Oudenrijn.pdf	mrt 1980	
2026	Middelwetering, 31H-340, RWSMN-2022-000551, Duiker Middelwetering.pdf	16-04-1981	
Areaal/DVM systeem/Perceel A2			
2036	Documentenlijst.xlsx	05-09-2024	
2417	20240923 Assets VCMN -A2- Selectie DET - Totaal Areaal gegevens	23-09-2024	
2037	A2 detailtekening VS wegkantstation km 74.234 HRR / RWSMN-2010-010326.pdf	18-06-2010	
2038	A2 detailtekening VS wegkantstation km 74.857 HRR / RWSMN-2010-010330.pdf	18-06-2010	
2039	A2 detailtekening VS onderstation km 79.080 HRR / RWSMN-2010-010393.pdf	18-06-2010	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2040	A2 detailtekening VS onderstation km 79.600 HRR / RWSMN-2010-010394.pdf	18-06-2010	
2041	A2 detailtekening VS onderstation km 79.850 HRL / RWSMN-2010-010395.pdf	18-06-2010	
2042	A2 detailtekening VS onderstation km 75.410 HRR / RWSMN-2011-010310.pdf	18-06-2010	
2043	A2 detailtekening VS onderstation km 75.746 HRR / RWSMN-2011-010311.pdf	18-06-2010	
2044	A2 detailtekening VS onderstation km 75.894 HRL / RWSMN-2011-010312.pdf	18-06-2010	
2045	A2 detailtekening VS onderstation km 76.110 HRR / RWSMN-2011-010314.pdf	18-06-2010	
2046	A2 detailtekening VS onderstation km 76.375 HRL / RWSMN-2011-010315.pdf	18-06-2010	
2047	A2 detailtekening VS onderstation km 76.600 HRR / RWSMN-2011-010316.pdf	18-06-2010	
2048	A2 detailtekening VS onderstation km 77.880 HRR / RWSMN-2011-010320.pdf	18-06-2010	
2049	A2 projecteringstekening VS km 78 - 79 / RWSMN-2011-010321.pdf	18-06-2010	
2050	A2 detailtekening VS onderstation km 78.450 HRL / RWSMN-2011-010322.pdf	18-06-2010	
2051	A2 detailtekening VS onderstation km 74.000 HRR / RWSMN-2011-010323.pdf	18-06-2010	
2052	A27 detailtekening VS onderstation km 56.635 VWu / RWSMN-2011-010325.pdf	18-06-2010	
2053	A2 projecteringstekening VS km 71 - 72 / RWSMN-2012-003341.pdf	n.b.	
2054	A2 detailtekening VS onderstation km 71.835l + 71.835r / RWSMN-2012-003342.pdf	n.b.	
2055	A2 projecteringstekening VS km 72 - 73 / RWSMN-2012-003344.pdf	07-03-2005	
2056	A2 detailtekening VS onderstation km 69,950 / RWSMN-2012-003435.pdf	07-03-2005	
2057	A2 detailtekening VS onderstation km 70.600l / RWSMN-2012-003438.pdf	07-03-2005	
2058	A2 detailtekening VS onderstation km 70.840r / RWSMN-2012-003439.pdf	07-03-2005	
2059	A2 detailtekening VS onderstation km 72.835r / RWSMN-2012-003444.pdf	19-07-2001	
2060	A2 detailtekening VS onderstation km 73.028l / RWSMN-2012-003445.pdf	19-07-2001	
2061	A2 detailtekening VS onderstation km 73.196l / RWSMN-2012-003446.pdf	19-07-2001	
2062	A2 detailtekening VS onderstation km 73.358l / RWSMN-2012-003447.pdf	19-07-2001	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2063	A2 detailtekening VS onderstation km 73.457 HRR / RWSMN-2012-003450.pdf	18-06-2010	
2064	A2 projecteringstekening VS km 79 - km 80.285 / RWSMN-2012-010392.pdf	18-06-2010	
2065	A2 projecteringstekening VS km 73 - 74 / RWSMN-2013-003345.pdf	n.b.	
2066	A2 detailtekening VS onderstation km 76.990 HRR / RWSMN-2013-010317.pdf	18-06-2010	
2067	A2 detailtekening VS wegkantstation km 80.050 BBR / RWSMN-2013-011170.pdf	24-12-2010	
2068	A2 detailtekening VS wegkantstation km 80.250 BBL / RWSMN-2013-011171.pdf	24-12-2010	
2069	A2 detailtekening VS wegkantstation km 80.400 BBR / RWSMN-2013-011172.pdf	24-12-2010	
2070	A2 detailtekening VS wegkantstation km 80.475 BBR / RWSMN-2013-011173.pdf	24-12-2010	
2071	A2 detailtekening VS detectiestation km 81.050 BBL / RWSMN-2013-011176.pdf	24-12-2010	
2072	A2 detailtekening VS wegkantstation km 81.460 BBR / RWSMN-2013-011178.pdf	24-12-2010	
2073	A2 detailtekening VS detectiestation km 81.830 BBR / RWSMN-2013-011179.pdf	24-12-2010	
2074	A2 detailtekening VS wegkantstation km 81.945 BBR / RWSMN-2013-011180.pdf	24-12-2010	
2075	A2 VS en detectie Culemborg - Deil km 82 - 83 / RWSMN-2013-011181.pdf	27-07-2011	
2076	A2 detailtekening VS wegkantstation km 82.750 BBR / RWSMN-2013-011183.pdf	24-12-2010	
2077	A2 detailtekening VS wegkantstation km 82.950 BBR / RWSMN-2013-011184.pdf	24-12-2010	
2078	A2 VS en detectie Culemborg - Deil km 83 - 84 / RWSMN-2013-011185.pdf	27-07-2011	
2079	A2 detailtekening VS wegkantstation km 84.00 BBR / RWSMN-2013-011187.pdf	24-12-2010	
2080	A2 detailtekening VS wegkantstation km 84.910 IBL / RWSMN-2013-011190.pdf	24-12-2010	
2081	A2 detailtekening VS detectiestation km 84.956 IBL / RWSMN-2013-011191.pdf	24-12-2010	
2082	A2 VS en detectie Culemborg - Deil km 85 - 86 / RWSMN-2013-011192.pdf	27-07-2011	
2083	A2 detailtekening VS wegkantstation km 85.440 BBL / RWSMN-2013-011193.pdf	24-12-2010	
2084	A2 detailtekening VS wegkantstation km 85.810 BBL / RWSMN-2013-011194.pdf	24-12-2010	
2085	A2 VS en detectie Culemborg - Deil km 86 - 87 / RWSMN-2013-011195.pdf	27-07-2011	
2086	A2 detailtekening VS wegkantstation km 86.250 BBL / RWSMN-2013-011196.pdf	24-12-2010	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2087	A2 detailtekening VS wegkantstation km 86.660 BBL / RWSMN-2013-011197.pdf	24-12-2010	
2088	A2 VS en detectie Culemborg - Deil km 87 - 88 / RWSMN-2013-011198.pdf	27-07-2011	
2089	A2 detailtekening VS detectiestation km 87.100 BBL / RWSMN-2013-011199.pdf	24-12-2010	
2090	A2 detailtekening VS wegkantstation km 87.300 BBL / RWSMN-2013-011200.pdf	24-12-2010	
2091	A2 detailtekening VS wegkantstation km 87.500 BBL / RWSMN-2013-011201.pdf	24-12-2010	
2092	A2 detailtekening VS wegkantstation km 87.950 IBL / RWSMN-2013-011202.pdf	24-12-2010	
2093	A2 detailtekening VS wegkantstation km 88.250 BBL / RWSMN-2013-011204.pdf	24-12-2010	
2094	A2 detailtekening VS wegkantstation km 88.490 BBL / RWSMN-2013-011205.pdf	24-12-2010	
2095	A2 detailtekening VS wegkantstation km 88.915 BBL / RWSMN-2013-011206.pdf	24-12-2010	
2096	A2 detailtekening VS onderstation km 68.230 / RWSMN-2013-014190.pdf	17-10-2011	
2097	A2 detailtekening VS onderstation km 68.275 / RWSMN-2013-014191.pdf	13-09-2011	
2098	A2 detailtekening VS onderstation km 68.335 / RWSMN-2013-014192.pdf	17-10-2011	
2099	A2 detailtekening VS onderstation km 68.500 / RWSMN-2013-014193.pdf	17-10-2011	
2100	A2 detailtekening VS onderstation km 68.790 / RWSMN-2013-014194.pdf	17-10-2011	
2101	A2 detailtekening VS onderstation km 68.950r / RWSMN-2013-014195.pdf	13-09-2011	
2102	A2 detailtekening VS onderstation km 67.210 / RWSMN-2013-014196.pdf	13-10-2011	
2103	A2 detailtekening VS onderstation km 67.397 / RWSMN-2013-014197.pdf	13-10-2011	
2104	A2 detailtekening VS onderstation km 67.730 / RWSMN-2013-014198.pdf	17-11-2011	
2105	A2 detailtekening VS onderstation km 67.870 / RWSMN-2013-014199.pdf	17-10-2011	
2106	A2 detailtekening VS onderstation km 65.230 / RWSMN-2013-014358.pdf	17-11-2011	
2107	A2 detailtekening VS onderstation km 65.226 / RWSMN-2013-014359.pdf	17-10-2011	
2108	A2 detailtekening VS onderstation km 65.810 / RWSMN-2013-014360.pdf	13-09-2011	
2109	A2 detailtekening VS onderstation km 66.130 / RWSMN-2013-014361.pdf	13-09-2011	
2110	A2 detailtekening VS onderstation km 66.350 / RWSMN-2013-014362.pdf	13-09-2011	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2111	A2 detailtekening VS onderstation km 66.680 / RWSMN-2013-014363.pdf	17-11-2011	
2112	A2 detailtekening VS onderstation km 66.925 / RWSMN-2013-014364.pdf	13-10-2011	
2113	A2 onderstation km 68.300 HRR indelingstekening / RWSMN-2013-019061.pdf	03-01-2011	
2114	A2 onderstation km 68.300 HRR indelingstekening / RWSMN-2013-019062.pdf	03-01-2011	
2115	A2 blokschema onderstation km 68.300 HRR / RWSMN-2013-019063.pdf	03-01-2011	
2116	A2 onderstation km 68.300 HRR stroomschema / RWSMN-2013-019064.pdf	03-01-2011	
2117	A2 onderstation km 68.300 HRR stroomschema / RWSMN-2013-019065.pdf	03-01-2011	
2118	A2 onderstation km 68.300 HRR klemmenlijst X00 / RWSMN-2013-019066.pdf	03-01-2011	
2119	A2 projecteringstekening VS km 70 - 71 / RWSMN-2014-003340.pdf	2-12-2011	
2120	A2 HPDE + glasvezeltrace km 69.000 - 74.592 / RWSMN-2014-003374.pdf	07-03-2005	
2121	A2 projecteringstekening VS km 75 - 76 / RWSMN-2014-010309.pdf	18-06-2010	
2122	A2 projecteringstekening VS km 76 - 77 / RWSMN-2014-010313.pdf	18-06-2010	
2123	A2 bermDRIPkast km 68.450 HRL detail / RWSMN-2014-014189.pdf	03-01-2011	
2124	A2 detailtekening VS onderstation km 69.150l / RWSMN-2014-019143.pdf	07-03-2005	
2125	A2 detailtekening VS onderstation km 69.600r / RWSMN-2014-019144.pdf	17-11-2011	
2126	A2 detailtekening VS onderstation km 69.765l / RWSMN-2014-019145.pdf	17-11-2011	
2127	A2 detailtekening VS onderstation km 69.950r / RWSMN-2014-019146.pdf	07-03-2005	
2128	A2 detailtekening VS onderstation km 70.080l / RWSMN-2014-019148.pdf	17-11-2011	
2129	A2 detailtekening VS onderstation km 70.361r / RWSMN-2014-019149.pdf	17-11-2011	
2130	A2 detailtekening VS onderstation km 71.120r + 71.130l / RWSMN-2014-019150.pdf	17-11-2011	
2131	A2 detailtekening VS onderstation km 71.245l / RWSMN-2014-019151.pdf	13-12-2011	
2132	A2 detailtekening VS onderstation km 67.700 / RWSMN-2015-000632.pdf	09-05-2011	
2133	A2 detailtekening VS onderstation km 67.730 / RWSMN-2015-000633.pdf	15-05-2002	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2134	A2 detailtekening VS ontsteekpunt km 68.000 / RWSMN-2015-000635.pdf	09-05-2011	
2135	A2 projecteringstekening VS km 67 - 68 / RWSMN-2015-014188.pdf	1-12-2014	
2136	A2 detailtekening VS onderstation km 64.415 / RWSMN-2015-014351.pdf	02-12-2011	
2137	A2w detailtekening VS OS + DS km 64.540 / RWSMN-2015-014352.pdf	13-9-2011	
2138	A2 detailtekening VS onderstation km 64.715 / RWSMN-2015-014353.pdf	02-11-2011	
2139	A2w detailtekening VS detectiestation km 64.810 / RWSMN-2015-014354.pdf	13-09-2011	
2140	A2 detailtekening VS onderstation km 64.935 / RWSMN-2015-014355.pdf	02-11-2011	
2141	A2w detailtekening VS OS + DS km 64.242 / RWSMN-2015-014356.pdf	12-03-2013	
2142	A2 detailtekening VS onderstation km 64.080 + 64.100 / RWSMN-2015-014357.pdf	12-03-2013	
2143	A2w detailtekening VS OS + DS km 64.619 / RWSMN-2015-014387.pdf	12-03-2013	
2144	A2e detailtekening VS OS + DS km 64.080 / RWSMN-2015-014388.pdf	04-04-2013	
2145	A2/A12 detailtekening VS WKS km 63.474/57.500u BBL / RWSMN-2015-014404.pdf	05-12-2011	
2146	A2 detailtekening VS onderstation km 63.830 / RWSMN-2015-014405.pdf	21-03-2013	
2147	A2e detailtekening VS OS + DS km 63.936 / RWSMN-2015-014406.pdf	30-08-1996	
2148	A2/A12 detailtekening VS OS + DS km 63.943/57.136 / RWSMN-2015-014408.pdf	26-03-2013	
2149	A2/A12 detailtekening VS OS + DS km 63.080/57.246 / RWSMN-2015-014409.pdf	26-03-2013	
2150	A12z detailtekening VS detectiestation km 57.650 / RWSMN-2015-014412.pdf	26-03-2013	
2151	A2/A12 detailtekening VS OS + DS km 63.589/57.689 / RWSMN-2015-014413.pdf	26-03-2013	
2152	A12z detailtekening VS OS + DS km 57.720 / RWSMN-2015-014414.pdf	26-03-2013	
2153	A12 detailtekening VS wegkantstation km 57.650u BBL / RWSMN-2015-014415.pdf	26-03-2013	
2154	A2/A12 detailtekening VS OS + DS km 64.840/57.920 / RWSMN-2015-014416.pdf	26-03-2013	
2155	A2 Culemborg - Deil VS en detectie km 89 - 90 / RWSMN-2016-011207.pdf	30-09-2011	
2156	A2 detailtekening VS wegkantstation km 89.450 BBL / RWSMN-2016-011208.pdf	01-08-2011	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2157	A2 detailtekening VS detectiestation km 89.710 BBL / RWSMN-2016-011209.pdf	01-08-2011	
2158	A2 projecteringstekening VS km 68 - 69 / RWSMN-2018-003338.pdf	01-12-2014	
2159	A2 projecteringstekening VS km 69 - 70 / RWSMN-2018-003339.pdf	02-12-2011	
2160	A2 projecteringstekening VS km 77 - 78 / RWSMN-2018-010318.pdf	06-06-2014	
2161	A2 VS en detectie Culemborg - Deil km 80 - 81 / RWSMN-2018-011169.pdf	02-02-2018	
2162	A2 detailtekening VS wegkantstation km 80.755 BBL / RWSMN-2019-031671.pdf	02-02-2018	
2163	A2 VS en detectie Culemborg - Deil km 81 - 82 / RWSMN-2019-031672.pdf	30-04-2019	
2164	A2 detailtekening VS wegkantstation km 81.250 IBL / RWSMN-2019-031673.pdf	30-04-2019	
2165	A2 VS en detectie Culemborg - Deil km 84 - 85 / RWSMN-2019-031709.pdf	12-09-2018	
2166	A2 detailtekening VS onderstation km 77.400 HRR / RWSMN-2019-033278.pdf	02-02-2018	
2167	A2 projecteringstekening VS km 62 - 63 / RWSMN-2020-011251.pdf	03-05-2019	
2168	A2 projecteringstekening VS 66 - 67 / RWSMN-2020-011268.pdf	01-12-2014	
2169	A2 projecteringstekening VS km 65 - 66 / RWSMN-2020-014187.pdf	01-12-2014	
2170	A2 projecteringstekening VS km 63 - 64 / RWSMN-2020-014390.pdf	09-04-2013	
2171	A12n detailtekening VS detectiestation km 57.245 / RWSMN-2020-014410.pdf	26-03-2013	
2172	A12z detailtekening VS onderstation km 57.400 / RWSMN-2020-014411.pdf	26-03-2013	
2173	A2 projecteringstekening VS km 74 - 75 / RWSMN-2021-003346.pdf	24-09-2013	
2174	A2 detailtekening VS wegkantstation km 82.350 BBR / RWSMN-2021-011182.pdf	01-08-2011	
2175	A2 detailtekening VS wegkantstation km 84.250 BBR / RWSMN-2021-011188.pdf	01-08-2011	
2176	A2 detailtekening VS wegkantstation km 84.610 BBL / RWSMN-2021-011189.pdf	01-08-2011	
2177	A2 VS en detectie Culemborg - Deil km 88 - 89 / RWSMN-2021-011203.pdf	27-07-2011	
2178	A2 detailtekening VS wegkantstation km 62.155b BBR / RWSMN-2022-014391.pdf	30-11-2011	
2179	A2 detailtekening VS detectiestation km 62.400c BBL / RWSMN-2022-014392.pdf	30-11-2011	
2180	A2 detailtekening VS wegkantstation km 62.589n BBL / RWSMN-2022-014393.pdf	30-11-2011	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2181	A2 detailtekening VS wegkantstation km 62.550m BBR / RWSMN-2022-014394.pdf	30-11-2011	
2182	A2 detailtekening VS wegkantstation km 62.717m BBR / RWSMN-2022-014395.pdf	30-11-2011	
2183	A2 detailtekening VS wegkantstation km 62.843n BBL / RWSMN-2022-014396.pdf	30-11-2011	
2184	A2 detailtekening VS wegkantstation km 62.943n BBL / RWSMN-2022-014397.pdf	15-01-2019	
2185	A2 detailtekening VS wegkantstation km 63.064m BBR / RWSMN-2022-014398.pdf	30-11-2011	
2186	A2 detailtekening VS wegkantstation km 63.064 IBR / RWSMN-2022-014399.pdf	30-11-2011	
2187	A2 detailtekening VS wegkantstation km 63.165g IBR / RWSMN-2022-014400.pdf	30-11-2011	
2188	A2 detailtekening VS wegkantstation km 63.251n BBL / RWSMN-2022-014401.pdf	30-11-2011	
2189	A2 detailtekening VS onderstation km 63.530 + 63.540 / RWSMN-2022-014402.pdf	21-03-2013	
2190	A2 detailtekening VS wegkantstation km 63.488g BBR / RWSMN-2022-014403.pdf	30-11-2011	
Areaal/DVM systeem/Perceel A2 (r-boog)			
2300	Documentenlijst.xlsx	05-09-2024	
2191	A2 projecteringstekening VS km 64 – 65 / RWSMN-2020-014186.pdf	08-04-2014	
2192	A2/A12 projecteringstekening VS km 57 – 58 / RWSMN-2021-014407.pdf	09-12-2019	
2193	A12 revisie VS ged. de Meern - Driebruggen km 56 – 57 / RWSMN-2021-014463.pdf	29-11-2019	
Areaal/DVM systeem/Perceel A2 (r-boog)/Transmissie-installatie MN SK KAST A12R 57,080			
2194	A12 SK HRR 57.080 Overzicht kabelverdeler / RWSMN-2020-005593.pdf	01-11-2004	
2195	A12 SK HRR 57.080 Aansl. verw. Elementen / RWSMN-2020-005594.pdf	01-11-2004	
2196	A12 SK HRR 57.080 K.U.G. doorverbindingen / RWSMN-2020-005595.pdf	01-11-2004	
2197	A12 SK HRR 57.080 Communicatietabel C1 / RWSMN-2020-005596.pdf	01-11-2004	
2198	A12 SK HRR 57.080 Communicatietabel C2 / RWSMN-2020-005597.pdf	01-11-2004	
2199	A12 SK HRR 57.080 Communicatietabel C3 / RWSMN-2020-005598.pdf	01-11-2004	
2200	A12 SK HRR 57.080 Overzicht doorverb. C1 / RWSMN-2020-005599.pdf	01-11-2004	
2201	A12 SK HRR 57.080 Overzicht doorverb. C2 / RWSMN-2020-005600.pdf	01-11-2004	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2202	A12 SK HRR 57.080 Overzicht doorverb. C3 / RWSMN-2020-005601.pdf	01-11-2004	
2203	A12 SK HRR 57.080 / Splitskast	01-11-2004	
Areaal/DVM systeem/Perceel A2 (r-boog)/ Wegkantsysteem (WKS) MN VKS A12R 56,780			
2204	A12 DS HRR 57.000 Detektiestation / RWSMN-2020-005586.pdf	01-11-2004	
2205	A12 DS HRR 57.000 Vooraanzicht kast / RWSMN-2020-005587.pdf	01-11-2004	
2206	A12 DS HRR 57.000 Detectie / RWSMN-2020-005588.pdf	01-11-2004	
2207	A12 DS HRR 57.000 Situatie schets / RWSMN-2020-005589.pdf	01-11-2004	
2208	A12 DS HRR 57.000 CCU-RS / RWSMN-2020-005590.pdf	01-11-2004	
2209	A12 DS HRR 57.000 Interne bedrading / RWSMN-2020-005591.pdf	01-11-2004	
Areaal/KernGIS			
2413	Geodatabase MNZ 20-07-2024 A12 56.0 tot 58.0.gdb.zip	20-07-2024	
2287	Geodatabase MNZ 20-07-2024 A2 62.9 tot 89.35.gdb.zip	20-07-2024	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2			
2274	Factsheet kunstwerken GO 2025-2027 A2.pdf	n.b.	
2275	Schadebeelden scope A2.xlsx	n.b.	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/31H-019 Nedereindseweg			
2210	Inspectierapport Instandhoudingsinspectie / 31H-019-01 Programmeringsinspectie.pdf	06-04-2020	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/31H-019 Nedereindseweg/Tekeningen			
2211	Viaduct over de Nedereindseweg, oost en west / 2211 Nedereindseweg, 31H-019, B52418, Situatie.pdf	Novemb er 1987	
2212	Voegovergangen T.P.V. OOST- EN WEST viaduct / Nedereindseweg, 31H-019, B52694, Voegovergangen.pdf	07-12-1984	
2213	Gootelementen met stalen roosters, opsluitbalken en onderputten / Nedereindseweg, 31H-019, B52696, Gootelemente met stalen roosters, opsluitbalken en onderputten.pdf	16-02-1988	
2214	Rijvloer oost / Nedereindseweg, 31H-019, B53021, Rijvloer oost.pdf	29-02-1988	
2215	Rijvloer west / Nedereindseweg, 31H-019, B53022, Rijvloer west.pdf	07-04-1988	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-004 Bradaal			

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2216	Instandhoudingsadvies, beheerobjectcode 38F-004-05 / 38F-004-05 Programmeringsinspectie.pdf	04-11-2022	
2217	Instandhoudingsadvies, beheerobjectcode 38F-004-06 / 38F-004-06 Programmeringsinspectie.pdf	15-11-2022	
2218	Instandhoudingsadvies, beheerobjectcode 38F-004-08 / 38F-004-08 Programmeringsinspectie.pdf	04-11-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-004 Bradaal/Tekeningen			
2219	Uitvoeringsontwerp Duiker 10 (Culemborgse Wetering) wegenbouwdetails 81.485 / Bradaal, 38F-004, RWSMN-2012-016641, Wegenbouwdetails	08-12-2008	
2220	Stalen voegovergang, principe oplossing grotere asfaltdikte / Bradaal, 38F-004, RWSMN-2012-016651, Stalen voegovergang.pdf	27-05-2009	
2221	Kunstwerk 07 Bradaal, wegenbouwdetails KM 81,375 / Bradaal, 38F-004, RWSMN-2012-017436, Wegenbouwdetails.pdf	24-08-2009	
2222	Vorm en wapening opstorten geleiderail tussensteunpunt Noord en Zuid as 2 / Bradaal, 38F-004, RWSMN-2012-017457, Vorm en wapenig opstorten geleiderail.pdf	31-12-2010	
2223	Voegovergang parallelrijbaan Zuid as 1/3 uitvoeringsontwerp / Bradaal, 38F-004, RWSMN-2012-017586, Voegovergang.pdf	23-10-2008	
2224	Vorm en wapening schampkanten dek Noord / Bradaal, 38F-004, RWSMN-2012-017592, Vorm en wapenig schampkanten dek noord.pdf	31-12-2010	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-008 Kromme IJssel			
2225	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 38F-008-01 / 38F-008-01 Programmeringsinspectie.pdf	19-07-2019	
2226	Maatvoering rijdek oost / Kromme IJssel, 38F-008, B.55127, Maatvoering rijdek oost.pdf	21-05-1990	
2227	RW 2 gedeelte Utrecht-Vianen oostelijke-, westelijke- en parellelbrug over de Kromme IJssel / Kromme IJssel, 38F-008, B.56116, Overzicht.pdf	01-07-1988	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-010 Hollandsche IJssel			
2228	Inspectierapport Instandhoudingsinspectie, Beheerobjectcode 38F-010-05 / 38F-010-05 Programmeringsinspectie.pdf	14-09-2018	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-101 Biezenbruggen			

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2229	Inspectierapport Instandhoudingsinspectie, Beheerobjectcode 38F-101-02 / 38F-101-02 Programmeringsinspectie.pdf	14-09-2018	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-101 Biezenbruggen/Tekeningen			
2230	Rw.2 ged. Nieuwegein – knooppunt everdingen, uitbreiding brug o/h merwedekanaal bij Vianen, algemeen overzicht eindsituatie / Biezenbruggen, 38F-101, B62446, Algemeen overzicht eindsituatie.pdf	16-12-1996	
2231	Rw.2 ged. Nieuwegein – knooppunt everdingen, uitbreiding brug o/h merwedekanaal bij Vianen, algemeen overzicht eindsituatie / Biezenbruggen, 38F-101, B62447, Algemeen overzicht eindsituatie.pdf	16-12-1996	
2232	Rw.2 ged. Nieuwegein – knooppunt everdingen, uitbreiding brug o/h merwedekanaal bij Vianen, details / Biezenbruggen, 38F-101, B62448, Details.pdf	16-12-1996	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-108 Onderdoorgang Ringdijk			
2233	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 38F-108-01 / 38F-108-01 Programmeringsinspectie.pdf	25-07-2019	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-108 Onderdoorgang Ringdijk/Tekeningen			
2234	Rw.2 ged. Nieuwegein – knooppunt everdingen, verlenging tunnel ringdijk, overzicht / 2234 Onderdoorgang Ringdijk, 38F-108, B72091, Verlenging tunnel Ringdijk.pdf	12-12-1996	
2235	Rw.2 ged. Nieuwegein – knooppunt everdingen, verlenging tunnel ringdijk, details en snedes / 2235 Onderdoorgang Ringdijk, 38F-108, B72092, Details en snedes.pdf	12-12-1996	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-109 Prins Bernardstraat			
2236	Inspectierapport Instandhoudingsinspectie, Beheerobjectcode 38F-109-01 / 38F-109-01 Programmeringsinspectie.pdf	11-03-2020	
2237	Schadeformulier Prins Bernardstraat 38F-109 / Schade formulier 38F-109 Prins Bernhardstraat.pdf	n.b.	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-109 Prins Bernardstraat/Tekeningen			
2238	Rw.2 ged. Nieuwegein – knooppunt everdingen, verbreding viaduct Prins Bernardstraat, overzicht / Prins Bernhardstraat, 38F-109, B72097, Overzicht.pdf	12-12-1996	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2239	Rw.2 ged. Nieuwegein – knooppunt everdingen, verbreding viaduct Prins Bernhardstraat, details en snedes 1 / Prins Bernhardstraat, 38F-109, B72098, Details en snedes 1.pdf	12-12-1996	
2240	Rw.2 ged. Nieuwegein – knooppunt everdingen, verbreding viaduct Prins Bernhardstraat, details en snedes 2 / Prins Bernhardstraat, 38F-109, B72099, Details en snedes 2.pdf	12-12-1996	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-117 Diefdijk			
2241	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 38F-117-02 / 38F-117-02 Programmeringsinspectie.pdf	13-12-2019	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-117 Diefdijk/Tekeningen			
2242	Passage Diefdijk, KW6a Viaduct, landhoofden en middensteunpunt, constructie en details / Diefdijk, 38F-117, 4608-2003-0103, Constructie en details.pdf	13-11-2003	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-136 A.A.Reichweinviadukt			
2243	Inspectierapport Instandhoudingsinspectie, Beheerobjectcode 38F-136-01 / 38F-136-01 Programmeringsinspectie.pdf	11-05-2020	
2244	Inspectierapport Instandhoudingsinspectie, Beheerobjectcode 38F-136-02 / 38F-136-02 Programmeringsinspectie.pdf	07-04-2020	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-136 A.A.Reichweinviadukt/Tekeningen			
2245	Kunstwerk 79, voegovergangconstructies / A.A. Reichweinviadukt, 38F-136, , Voegovergangconstructies.pdf	18-02-1983	
2246	A2 ged. KM.38,2 tot KM 39,2 bij Nieuwegein, viaduct in de S15_S17 over A2, Balkenschema / A.A. Reichweinviadukt, 38F-136, B 40502, Balkenschema.pdf	18-05-1982	
2247	A2 ged. KM.38,2 tot KM 39,2 bij Nieuwegein, viaduct in de S15_S17 over A2, Zuidelijke rijvloer / A.A. Reichweinviadukt, 38F-136, B 42959, Zuidelijk rijvloer.pdf	02-12-1989	
2248	A2 ged. KM.38,2 tot KM 39,2 bij Nieuwegein, viaduct in de S15_S17 over A2, Noordelijke rijvloer / A.A. Reichweinviadukt, 38F-136, B 43833, Noordelijk rijvloer.pdf	10-04-1984	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-160 Zijdwende			
2249	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 38F-160-02 / 38F-160-02 Programmeringsinspectie.pdf	26-09-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-160 Zijdwende/Tekeningen			

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2250	Verbreiding A2 knooppunt Everdingen, Druklaag KW5 / Zijdewende, 38F-160, RWSMN-2012-003634, Druklaag.pdf	01-07-2009	
2251	Verbreiding A2 knooppunt Everdingen, Druklaag KW5 / Zijdewende, 38F-160, RWSMN-2012-003636, Druklaag.pdf	01-07-2009	
2252	Viaduct 5: Zijdewende, nabij km 79.320, bovenaanzicht onderbouw en palenplan met dwarsdoorsnede en aanzicht landhoofd / Zijdewende, 38F-160, RWSMN-2012-003659, Boven aanzicht onderbouw en palenplan met dwarsdoorsnede en aanzicht landhoofd.pdf	08-04-2008	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-165 Overkluizing			
2253	Inspectierapport programmeringsinspectie Beheerobjectcode 38F-165-01 / 38F-165-01 Programmeringsinspectie (2011).pdf	25-11-2011	
2254	Inspectierapport Instandhoudingsinspectie, Beheerobjectcode 38F-165-01 / 38F-165-01 Programmeringsinspectie (2018).pdf	14-09-2018	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-165 Overkluizing/Tekeningen			
2255	Verbetering rijksweg 2 tussen kromme IJssel en aansluiting Vianen (pr. Bernardstraat), te maken overkluizing t.h.v. km. 70.850 / Overkluizing, 38F-165, 92060A, Te maken overkluizing t.h.v. km 70,850.pdf	04-08-1992	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-304 Autonasekade			
2256	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 38F-304-02 / 38F-304-02- Programmeringsinspectie.pdf	04-11-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-304 Autonasekade/Tekeningen			
2257	Verbreiding A2 knooppunt Everdingen, Druklaag KW4 / Autenasekade, 38F-304, RWSMN-2012-003594, Druklaag.pdf	01-07-2009	
2258	Viaducten Everdingen – Everdingen, KW4, maatvoering schampranden / Autenasekade, 38F-304, RWSMN-2012-003606, Maatvoering schampkanten.pdf	13-01-2009	
2259	Viaduct 4:Autonasekade nabij km 75.777, bovenaanzicht, dwarsdoorsnede en zijaanzicht / Autenasekade, 38F-304, RWSMN-2012-003614, Boven aanzicht dwarsdoorsnede en zijaanzicht.pdf	11-03-2008	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-305 Stuartweg			
2260	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 38F-305-01 / 38F-305-01 Programmeringsinspectie (2022).pdf	05-12-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/38F-305 Stuartweg/Tekeningen			
2261	Rw.2 ged. Nieuwegein – knooppunt everdingen, verlenging tunnel in de	16-12-1996	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	Stuartweg, algemeen overzicht eindsituatie / Stuartweg, 38F-305, B62460, Algemeen overzicht eindsituatie.pdf		
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/39C001 Hoge veld			
2262	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 38C-305-01 / 39C-001-03 Programmeringsinspectie.pdf	04-11-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/39C001 Hoge veld/Tekeningen			
2263	Verbreding A2 Culemborg – Deil, kunstwerk 09 (Hoge Veld), wegenbouwdetails KM. 85.100 / Hoge veld, 39C-001, RWSMN-2012-017062, Wegbouwdetails.pdf	13-04-2010	
2264	Verbreding A2 Culemborg – Deil, KW9 viaduct spoorlijn Beesd, vormtekening Dek West as 2-3, bovenaanzicht, aanzichten, doorsneden en details / Hoge veld, 39C-001, RWSMN-2012-017070, Vormtekening dek west as 2-3.pdf	02-10-2009	
2265	Verbreding A2 Culemborg – Deil, KW9 viaduct spoorlijn Beesd, voegovergang parallelbaan West as 1 / Hoge veld, 39C-001, RWSMN-2012-017082, Voegovergang parallelrijbaan west as 1.pdf	23-02-2010	
2266	Verbreding A2 Culemborg – Deil, KW9 viaduct spoorlijn Beesd, Vorm- en wapening schampkanten dek West, bovenaanzicht, aanzichten, doorsneden en details / Hoge veld, 39C-001, RWSMN-2012-017097, Vorm en wapening schampkanten dek west.pdf	31-12-2010	
2267	Verbreding A2 Culemborg – Deil, 39C-001-03 & 39C-001-04 KW9 viaduct spoorlijn Beesd, vormtekening stalen voegovergang met rubber voegprofiel / Hoge veld, 39C-001, RWSMN-2012-017119, Stalen voegovergang met rubber voegprofiel.pdf	31-12-2010	
2268	A2 Culemborg – Deil, 39C-001-03 & 39C-001-04 Kunstwerk KW9 Hoge veld, definitief ontwerp, overzicht doorsneden en details / Hoge veld, 39C-001, RWSMN-2012-017126, Overzicht doorsneden en details.pdf	31-12-2010	
2269	Verbreding A2 Culemborg – Deil, KW9 viaduct spoorlijn Beesd, voegovergang parallelbaan West as 4, uitvoeringsontwerp / Hoge veld, 39C-001, RWSMN-2012-017164, Voegovergang parallelrijbaan west as 4.pdf	23-02-2010	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/39C-106 Oldenburger			

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2270	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 39C-106-03 / 39C-106-03 Programmeringsinspectie.pdf	30-09-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2/39C-106 Oldenburger/Tekeningen			
2271	Verbreding A2 Culemborg – Deil, kunstwerk 10 (Oldenburger), wegenbouwdetails (blad 2 van 2), Km. 86.500 / Oldenburger, 39C-106, RWSMN-2012-017697, Wegbouwdetails.pdf	28-05-2008	
2272	Verbreding A2 Culemborg – Deil, kunstwerk 10 (Oldenburger), wegenbouwdetails (blad 1 van 2), Km. 86.500 / Oldenburger, 39C-106, RWSMN-2012-017698, Wegbouwdetails.pdf	28-05-2008	
2273	Verbreding A2 Culemborg – Deil, KW10 brug over de Linge, voegovergang parallelbaan West as 1,5, uitvoeringsontwerp / Oldenburger, 39C-106, RWSMN-2012-017699, Voegovergang parallelrijbaan west as 1 en 5.pdf	02-03-2009	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2 (R-boog)/31H-001-06 Oudenrijn verb.weg zuid/Tekeningen			
2276	Rekonstructie verkeersknooppunt Oudenrijn en aansluiting RW 2 en RW12, overzicht / Knooppunt Oudenrijn, 31H-001-06, B.59509, Overzicht.pdf	01-06-1993	
2277	Rekonstructie verkeersknooppunt Oudenrijn en aansluiting RW 2 en RW12, overzicht t.b.v. balken van voorgespannen beton / Knooppunt Oudenrijn, 31H-001-06, B.60216, Overzicht t.b.v. balken gewapend beton.pdf	18-06-1990	
2278	Rekonstructie verkeersknooppunt Oudenrijn en aansluiting RW 2 en RW12, PREFAB randelementen, maten en bewapening / Knooppunt Oudenrijn, 31H-001-06, B.60579, Prefab randelementen.pdf	n.b.	
2279	Rekonstructie verkeersknooppunt Oudenrijn en aansluiting RW 2 en RW12, PREFAB randelementen, maten en bewapening / Knooppunt Oudenrijn, 31H-001-06, B.60580, Prefab randelementen.pdf	n.b.	
2280	Rekonstructie verkeersknooppunt Oudenrijn en aansluiting RW 2 en RW12, schampkanten, maten, bewapening en in te storten voorzieningen / Knooppunt Oudenrijn, 31H-001-06, B.60584, Schampkanten.pdf	n.b.	
2281	Oudenrijn KW72, overzicht en details / Knooppunt Oudenrijn, 31H-001-06, B.65502, Overzicht en details	14-02-1991	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2282	Oudenrijn KW72, maatvoering veld 1 en 2 / Knooppunt Oudenrijn, 31H-001-06, B.65503, Maatvoering veld 1+2.pdf	14-02-1991	
2283	Oudenrijn KW 72, Boven- en vooraanzicht, doorsnede en strengverdeling / Knooppunt Oudenrijn, 31H-001-06, B.65530, Spanbeton liggers.pdf	19-03-1993	
2284	Rekonstructie verkeersknooppunt Oudenrijn en aansluiting RW 2 en RW12, KW 72 viadukt in de aansluiting RW2 Noord – RW 12 Oost over de RW 2, details / Knooppunt Oudenrijn, 31H-001-06, B.73584, Details.pdf	01-06-1993	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A2 (R-boog)/31H-001-07 Oudenrijn verb.weg west/Tekeningen			
2285	Rekonstructie verkeersknooppunt Oudenrijn en aansluiting RW 2 en RW 12, KW 73 viadukt in de aansluiting RW 2 Noord – RW 12 Oost over de RW 12, details / Oudenrijn, 31H-001-07, B.59516, Details.pdf	01-06-1993	
2286	Rekonstructie verkeersknooppunt Oudenrijn en aansluiting RW 2 en RW 12, KW 73 viadukt in de aansluiting RW 2 Noord – RW 12 Oost over de RW 12, funderingsplan / Oudenrijn, 31H-001-07, B.60591, Funderingsplan.pdf	01-06-1993	
Areaal/Rijksweg/Bovenbouw/Perceel A2/A2 Culemborg - Deil (79.0 - 89.4)			
2418	Documentenlijst.xlsx	12-06-2024	
2289	A2 Culemborg - Deil verbreding overzicht infrastructuur situatie verhardingen km 88.3 - 89.4 / RWSMN-2012-018660.pdf	11-04-2012	
2290	A2 Culemborg - Deil verbreding overzicht infrastructuur situatie verhardingen km 87.6 - 88.3 / RWSMN-2012-018661.pdf	11-04-2012	
2291	A2 Culemborg - Deil verbreding overzicht infrastructuur situatie verhardingen km 86.6 - 87.6 / RWSMN-2012-018662.pdf	11-04-2012	
2292	A2 Culemborg - Deil verbreding overzicht infrastructuur situatie verhardingen km 85.5 - 86.6 / RWSMN-2012-018663.pdf	11-04-2012	
2293	A2 Culemborg - Deil verbreding overzicht infrastructuur situatie verhardingen km 84.4 - 85.5 / RWSMN-2012-018664.pdf	11-04-2012	
2294	A2 Culemborg - Deil verbreding overzicht infrastructuur situatie verhardingen km 83.3 - 84.4 / RWSMN-2012-018665.pdf	11-04-2012	
2295	A2 Culemborg - Deil verbreding overzicht infrastructuur situatie verhardingen km 82.2 - 83.3 / RWSMN-2012-018666.pdf	11-04-2012	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2296	A2 Culemborg - Deil verbreding overzicht infrastructuur situatie verhardingen km 81.1 - 82.2 / RWSMN-2012-018667.pdf	11-04- 2012	
Areaal/Rijksweg/Bovenbouw/Perceel A2/A2 Everdingen - Everdingen (73.4 - 80.0)			
2297	Documentenlijst.xlsx	12-06- 2024	
2298	A2 Everdingen - Deil eindsituatie verharding project Diefdijk overzicht km 76.000 - 80.000 / RWSMN-2012-004519.pdf	31-05- 2006	
2299	A2 Everdingen - Everdingen verbreding details verhardingsconstructie / RWSMN-2012-029181.pdf	20-12- 2010	
2301	A2 Everdingen - Everdingen verbreding details verhardingsconstructie / RWSMN- 2012-029586.pdf	12-11- 2010	
Areaal/Rijksweg/Bovenbouw/Perceel A2/A2 Oudenrijn - Everdingen (64.0 - 73.9)			
2302	Documentenlijst detail verhardingenumentenlijst.xlsx	12-06- 2024	
2303	Documentenlijst.xlsx	12-06- 2024	
2304	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2012-027557.pdf	16-12- 2011	
2305	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2012-027558.pdf	16-12- 2011	
2306	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2012-027560.pdf	16-12- 2011	
2307	A2 Oudenrijn - Everdingen verhardingen detail / RWSMN-2012-027561.pdf	16-12- 2011	
2308	A2 Oudenrijn - Everdingen verhardingen detail / RWSMN-2012-027562.pdf	16-12- 2011	
2309	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 64.000 - 64.935 / RWSMN- 2012-027564.pdf	16-12- 2011	
2310	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 64.935 - 65.875 / RWSMN- 2012-027565.pdf	16-12- 2011	
2311	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 65.875 - 66.825 / RWSMN- 2012-027566.pdf	16-12- 2011	
2312	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 66.825 - 67.760 / RWSMN- 2012-027567.pdf	16-12- 2011	
2313	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 67.760 - 68.695 / RWSMN- 2012-027568.pdf	16-12- 2011	
2314	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 68.695 - 69.080 / RWSMN- 2012-027569.pdf	16-12- 2011	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2315	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 68.695 - 69.080 / RWSMN-2012-027570.pdf	16-12-2011	
2316	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 70.650 - 71.120 / RWSMN-2012-027888.pdf	16-12-2011	
2317	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 71.120 - 72.060 / RWSMN-2012-027889.pdf	16-12-2011	
2318	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002722.pdf	16-12-2011	
2319	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002730.pdf	16-12-2011	
2320	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002734.pdf	16-12-2011	
2321	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002736.pdf	16-12-2011	
2322	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002737.pdf	16-12-2011	
2323	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002738.pdf	16-12-2011	
2324	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002770.pdf	16-12-2011	
2325	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002771.pdf	16-12-2011	
2326	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002785.pdf	16-12-2011	
2327	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002786.pdf	16-12-2011	
2328	A2 Oudenrijn - Everdingen verhardingen detail / RWSMN-2013-002800.pdf	16-12-2011	
2329	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002801.pdf	16-12-2011	
2330	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002817.pdf	16-12-2011	
2331	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002819.pdf	16-12-2011	
2332	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002827.pdf	16-12-2011	
2333	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002832.pdf	16-12-2011	
2334	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002833.pdf	16-12-2011	
2335	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002834.pdf	16-12-2011	
2336	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002839.pdf	16-12-2011	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2337	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002861.pdf	16-12-2011	
2338	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002862.pdf	16-12-2011	
2339	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002866.pdf	16-12-2011	
2340	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002867.pdf	16-12-2011	
2341	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002868.pdf	16-12-2011	
2342	A2 Oudenrijn - Everdingen verhardingen detail / RWSMN-2013-002869.pdf	16-12-2011	
2343	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002918.pdf	16-12-2011	
2344	A2 Oudenrijn - Everdingen detail verhardingen / RWSMN-2013-002919.pdf	16-12-2011	
Areaal/Rijksweg/Doorrijhoogte			
2001	GO2527 A2 Doorrijhoogtes.xlsx	15-05-2024	
2034	GO2527 A2 Doorrijhoogtes - KW profielen.zip - A2_68.20h_HRL-viaduct-onbekend-dp2-20180807.jpg - A2_80.140_HRR_Diefdijk_dp_2_foto.jpg - A2_81.370_HRR_Bradaal_dp_1_foto.jpg - A2_81.370_HRR_Bradaal_dp_2_foto.jpg - A2_82.860_HRR_Lage veld_dp_1_foto.jpg - A2_87.740_HRR_Molenkamp_dp_1_foto.jpg - A2_87.740_HRR_Molenkamp_dp_2_foto.jpg - A2_68.280_HRL_A A Reichweinviadukt Noord.xls - A2_68.285_HRL_A A Reichweinviadukt Zuid.xls - A2_75.770_Autenasekade.xls - A2_76.280_Ecoduct Autena.xls - A2_79.300_Zijdewende.xls	n.b.	
2035	GO2527 A2 Doorrijhoogtes - VDC profielen.zip - A2-64,72-HRL-6138.xls - A2-64,94-HRL-6137-20180807.jpg - A2-65,24-HRL-9788.xls - A2-65,68h-HRL-9789.xls - A2-65,68-HRL-9789.xls - A2-66,11-HRL-onbekend-20180807.jpg - A2-66,68-HRL-8900.xls	n.b.	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	• A2-67,20-HRL-8901.xls • A2-67,50-HRL-9111.xls • A2-67,70-HRL-8902.xls • A2-68,45-HRL-Bermdrip.xls • A2-68,80-HRL-5644.xls • A2-69,15-HRL-3361.xls • A2-69,78-HRL-8923.xls • A2-70,10-HRL-8922.xls • A2-70,62-HRL-8921.xls • A2-71,15-HRL-8920.xls • A2-71,88-HRL-7062.xls • A2-72,42-HRL-7063.xls • A2-73,04-HRL-7691.xls • A2-73,36-HRL-7692.xls • A2-73,71-HRL-7693.xls • A2-75,41-HRR-9104.xls • A2-76,11-HRR-9105.xls • A2-76,99-HRR-9106.xls • A2-77,88-HRR-9107.xls • A2-78,47-HRR-6241.xls • A2-79,08-HRR-9027.xls • A2-79,600-HRR-9108.jpg • A2-80,050-HRR-2930.jpg • A2-80,400-HRR-9032.jpg • A2-80,740-HRR-9033.jpg • A2-81,250-HRR-9666.jpg • A2-81,940-HRR-9667.jpg • A2-82,750-HRR-9668.jpg • A2-83,500-HRR-9669.jpg • A2-84,200-HRR-6725.jpg • A2-84,600-HRR-9672.jpg • A2-84,940-HRR-6827.jpg • A2-85,400-HRR-3268.jpg • A2-86,250-HRR-7301.jpg • A2-86,650-HRR-9675.jpg • A2-87,500-HRR-8445.jpg • A2-87,970-HRR-9678.jpg • A2-88,490-HRR-9679.jpg • A2-88,920-HRR-9680.jpg		
Areaal/Rijksweg/Hemelwaterafvoer/Perceel A2/A2 Culemborg - Deil (79.0 - 89.4)			
2344	Documentenlijst.xlsx	12-06-2024	
2345	A2 Culemborg - Deil verbreding ondergrondse infrastructuur en afwatering situatie km 88.3 - 89.4 / RWSMN-2012-018676.pdf	11-04-2012	
2346	A2 Culemborg - Deil verbreding ondergrondse infrastructuur en afwatering	11-04-2012	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	situatie km 87.6 - 88.3 / RWSMN-2012-018677.pdf		
2347	A2 Culemborg - Deil verbreding ondergrondse infrastructuur en afwatering situatie km 86.6 - 87.6 / RWSMN-2012-018678.pdf	11-04-2012	
2348	A2 Culemborg - Deil verbreding ondergrondse infrastructuur en afwatering situatie km 85.5 - 86.6 / RWSMN-2012-018679.pdf	11-04-2012	
2349	A2 Culemborg - Deil verbreding ondergrondse infrastructuur en afwatering situatie km 84.4 - 85.5 / RWSMN-2012-018680.pdf	11-04-2012	
2350	A2 Culemborg - Deil verbreding ondergrondse infrastructuur en afwatering situatie km 83.3 - 84.4 / RWSMN-2012-018681.pdf	11-04-2012	
2351	A2 Culemborg - Deil verbreding ondergrondse infrastructuur en afwatering situatie km 82.2 - 83.3 / RWSMN-2012-018682.pdf	11-04-2012	
2352	A2 Culemborg - Deil verbreding ondergrondse infrastructuur en afwatering situatie km 81.1 - 82.2 / RWSMN-2012-018683.pdf	11-04-2012	
2353	A2 Culemborg - Deil verbreding ondergrondse infrastructuur en afwatering situatie km 80.1 - 81.1 / RWSMN-2012-018684.pdf	11-04-2012	
2354	A2 Culemborg - Deil verbreding ondergrondse infrastructuur en afwatering situatie km 79.0 - 80.1 / RWSMN-2012-018685.pdf	11-04-2012	
Areaal/Rijksweg/Hemelwaterafvoer/Perceel A2/A2 Everdingen - Everdingen (73.4 - 80.0)			
2355	Documentenlijst.xlsx	12-06-2024	
2356	A2 Everdingen - Everdingen verbreding riolering hoofdrijbaan km 78.600 - 80.000 / RWSMN-2012-000631.pdf	27-01-2011	
2357	A2 Everdingen - Everdingen verbreding situatie riolering / RWSMN-2012-030336.pdf	09-10-09	
2358	A2 Everdingen - Everdingen verbreding situatie riolering drainage / RWSMN-2012-030337.pdf	09-10-09	
2359	A2 Everdingen - Everdingen verbreding situatie riolering aansluiting Everdingen 02 / RWSMN-2012-030339.pdf	02-10-09	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Areaal/Rijksweg/Hemelwaterafvoer/Perceel A2/A2 Holendrecht - Oudenrijn (61.3 - 65.8)			
2360	A2 Everdingen - Everdingen Bovenbouw parallel- en hoofdrijbaan west, situatie waterhuishouding en riolering, 64.600 - 65.800 / RWSMN-2012-027898	07-04-2010	
2361	A2 Everdingen - Everdingen Bovenbouw parallel- en hoofdrijbaan west, situatie waterhuishouding en riolering, 63.100 - 64.600 / RWSMN-2012-027899	19-05-2010	
2362	A2 Everdingen - Everdingen Bovenbouw parallel- en hoofdrijbaan west, situatie waterhuishouding en riolering, 62.200 - 63.100 / RWSMN-2012-027900	19-05-2010	
2363	A2 Everdingen - Everdingen Bovenbouw parallel- en hoofdrijbaan west, situatie waterhuishouding en riolering, 61.300 - 62.200 / RWSMN-2012-027901	12-10-2009	
Areaal/Rijksweg/Hemelwaterafvoer/Perceel A2/A2 Oudenrijn - Everdingen (64.0 - 73.9)			
2364	Documentenlijst.xlsx	12-06-2024	
2365	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 72.995 - 73.900 / RWSMN-2012-027563.pdf	16-12-2011	
2366	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 64.000 - 64.935 / RWSMN-2012-027564.pdf	16-12-2011	
2367	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 64.935 - 65.875 / RWSMN-2012-027565.pdf	16-12-2011	
2368	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 65.875 - 66.825 / RWSMN-2012-027566.pdf	16-12-2011	
2369	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 66.825 - 67.760 / RWSMN-2012-027567.pdf	16-12-2011	
2370	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 67.760 - 68.695 / RWSMN-2012-027568.pdf	16-12-2011	
2371	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 68.695 - 69.080 / RWSMN-2012-027569.pdf	16-12-2011	
2372	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 68.695 - 69.080 / RWSMN-2012-027570.pdf	16-12-2011	
2373	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 70.650 - 71.120 / RWSMN-2012-027888.pdf	16-12-2011	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2374	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 71.120 - 72.060 / RWSMN-2012-027889.pdf	16-12-2011	
2375	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 67.760 - 68.695 / RWSMN-2013-002749.pdf	16-12-2011	
2376	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 64.000 - 64.935 / RWSMN-2013-002777.pdf	16-12-2011	
2377	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 70.025 - 70.650 / RWSMN-2013-002778.pdf	16-12-2011	
2378	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 72.060 - 72.995 / RWSMN-2013-002779.pdf	16-12-2011	
2379	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 70.650 - 71.120 / RWSMN-2013-002781.pdf	16-12-2011	
2380	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 64.935 - 65.875 / RWSMN-2013-002825.pdf	16-12-2011	
2381	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 71.120 - 72.060 / RWSMN-2013-002826.pdf	16-12-2011	
2382	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 66.825 - 67.760 / RWSMN-2013-002883.pdf	16-12-2011	
2383	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 69.080 - 70.025 / RWSMN-2013-002884.pdf	16-12-2011	
2384	A2 Oudenrijn - Everdingen overzicht verhardingen km 65.875 - 66.825 / RWSMN-2013-002905.pdf	16-12-2011	
Areaal/Rijksweg/Openbare verlichting/Perceel A2 (r-boog)			
2385	Openbare verlichting A2, gedeelte km 56.000 - km 57.000, kablooptekening / RWSMN-2022-014423.pdf	08-01-2021	
2386	Rijksweg A12, Openbare verlichting / RWSMN-2022-014424.pdf	08-01-2021	
Areaal/Rijksweg/VDC/Perceel A2 (r-boog) A2 Holendrecht - Oudenrijn (61.3 - 65.8)/Portaal, sign+ww, 012-0075-R, km 56,780x (5197)			
	Documentenlijst.xlsx	n.b.	
2387	Portaal, sign+ww, 012-0075-R, km 56,780x (5197) / RWSMN-2017-000330.pdf	Febr. 1985	
2388	Portaal, sign+ww, 012-0075-R, km 56,780x (5197) / RWSMN-2017-001356.pdf	Sept. 1979	
2389	Portaal, sign+ww, 012-0075-R, km 56,780x (5197) / RWSMN-2017-001443.pdf	Maart 1980	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2390	Portaal, sign+ww, 012-0075-R, km 56,780x (5197) / RWSMN-2017-001732.dwg	Dec. 1999	
2391	Portaal, sign+ww, 012-0075-R, km 56,780x (5197) / RWSMN-2017-002050.dwg	Dec. 1999	
2392	Portaal, sign+ww, 012-0075-R, km 56,780x (5197) / RWSMN-2017-002338.dwg	Dec. 1999	
2393	Portaal, sign+ww, 012-0075-R, km 56,780x (5197) / RWSMN-2017-003456.docx	n.b.	
Areaal/Rijksweg/VDC/Perceel A2 (r-boog) A2 Holendrecht - Oudenrijn (61.3 - 65.8)/Portaal, signalering, 002-0040-R-par, km 64,520m (2761)			
2419	Documentenlijst.xlsx	n.b.	
2394	Cons. Portaal km 64.520 HRR constructie nr. 2761 . EINDDOCUMENTATIE - BOVENBOUW / RWSMN-2012-027809.pdf	23-05-2011	
2395	Portaal km 64.520 HRR constructie nr. 2761. Nulinspectie portaal. / RWSMN-2012-027832.pdf	n.b.	
2396	A2 Vianen - knooppunt Oudenrijn verkeerskundige draagconstructies VDC's combiportalen en signaleringsportalen overzicht / RWSMN-2017-000174.pdf	08-04-1980	
2397	Algemeen verkeerssignalering verankering A-portaal dagmaat 0-30m / RWSMN-2017-001265.pdf	Sept. 1979	
2398	Algemeen verkeerssignalering signaleringsportaal 10-40m kolomA79698 / RWSMN-2017-002489.dwg	Dec. 1999	
2399	Algemeen verkeerssignalering vakwerkligger dagmaat 25-40m / RWSMN-2017-002529.pdf	April 1980	
2400	Algemeen verkeerssignalering signaleringsportaal 10-40m aansluitkastA79701 / RWSMN-2017-002645.dwg	Dec. 1999	
2401	Algemeen verkeerssignalering signaleringsportaal kabelgoot tbv signaleringsportalen 25-40mA79708 / RWSMN-2017-002772.dwg	28-02-1977	
2402	Paspoort 2761 gegenereerd uit DI database / RWSMN-2017-003416.docx	n.b.	
Areaal\Rijksweg\Voertuigkering\Perceel A2\A2 Culemborg - Deil (79.0 - 89.4)			
2403	A2 Culemborg – Deil, Overzicht bermbeveiliging, km 88.3 - 89.4 / RWSMN-2012-018224.pdf	14-10-2009	
2404	A2 Culemborg – Deil, Overzicht bermbeveiliging, km 87.6 - 88.3 / RWSMN-2012-018225.pdf	14-10-2009	
2405	A2 Culemborg – Deil, Overzicht bermbeveiliging, km 86.6 - 87.6 / RWSMN-2012-018226.pdf	14-10-2009	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
2406	A2 Culemborg – Deil, Overzicht bermbeveiliging, km 85.5 – 86.6 / RWSMN-2012-018227.pdf	14-10-2009	
2407	A2 Culemborg – Deil, Overzicht bermbeveiliging, km 84.4 – 85.5 / RWSMN-2012-018228.pdf	14-10-2009	
2408	A2 Culemborg – Deil, Overzicht bermbeveiliging, km 83.3 – 84.4 / RWSMN-2012-018229.pdf	14-10-2009	
2409	A2 Culemborg – Deil, Overzicht bermbeveiliging, km 82.2 – 83.3 / RWSMN-2012-018230.pdf	14-10-2009	
2410	A2 Culemborg – Deil, Overzicht bermbeveiliging, km 81.1 – 82.2 / RWSMN-2012-018231.pdf	14-10-2009	
2411	A2 Culemborg – Deil, Overzicht bermbeveiliging, km 80.1 – 81.1 / RWSMN-2012-018232.pdf	14-10-2009	
2412	A2 Culemborg – Deil, Overzicht bermbeveiliging, km 79.0 – 80.1 / RWSMN-2012-018233.pdf	14-10-2009	
Perceel A6			
Areaal/DTB/DTB perceel A6			
6013	d15fz.dwg	n.b.	
6014	d15hn.dwg	n.b.	
6015	d16cn.dwg	n.b.	
6016	d16cz.dwg	n.b.	
6017	d20fn.dwg	n.b.	
6018	d20fz.dwg	n.b.	
6019	d20gn.dwg	n.b.	
6020	d20gz.dwg	n.b.	
6021	d21an.dwg	n.b.	
6022	d21en.dwg	n.b.	
Areaal/Duiker/perceel A6/16C-351 Duiker Wellerzandtocht/Tekeningen			
6024	KWT overstortschuif type KOS II 1680x800x100/s, samenstelling / W-ST4755-CI-001.pdf	26-03-2008	
6025	Stuw Wellerzandtocht / W-ST4755-CI-002.pdf	06-07-1950	
Areaal/Duiker/perceel A6/16C-354 Duiker Munttocht			
6026	Munttocht DU15556 x A6 - duiker berekening.xlsx	11-09-2024	
Areaal/Duiker/perceel A6/20F-305 Joh. Posttocht			
6027	20F-305-01 Programmeringsinspectie.pdf	04-08-2020	
6028	Joh. Posttocht DU8543 x A6 - duiker berekening. xlsx	11-09-2024	
Areaal/Duiker/perceel A6/20F-305 Joh. Posttocht/Tekeningen			

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6029	Joh. Posttocht, 20F-305, RWSMN-1969-000230.pdf	30-01-1969	
Areaal/Duiker/perceel A6/20F-306 Hannie Schafttocht			
6030	20F-306-01 Programmeringsinspectie.pdf	04-08-2020	
6031	Hannie Schafttocht DU18372 x A6 - duiker berekening. xlsx	11-09-2024	
Areaal/Duiker/perceel A6/20F-307 duiker Zuidervaart			
6032	20F-307-01-Programmeringsinspectie.pdf	04-08-2020	
6033	Zuidervaart DU8523 x A6 - duiker berekening. xlsx	11-09-2024	
Areaal/Duiker/perceel A6/20G-006 Duiker Karpertocht			
6034	20G-006-05 Programmeringsinspectie.pdf	05-08-2022	
Areaal/DVM-system/Perceel A6			
6333	20241024 Assets VCNWN --A6-- Lelystad-Lelystad Noord en Swifterbant-Lemmer HRR en HRL Lussen A6 GO_2025-2027_GIS.xlsx	n.b.	
Areaal/DVM-system/Perceel A6/A6 aansluiting 10			
6300	Documentenlijst.xlsx	08-05-2024	
6048	Wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, overzichtstekening / RWSMN-2002-050549.pdf	01-07-2002	
6049	Wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, bedradingschema / RWSMN-2002-050550.pdf	24-10-2002	
6050	Wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, aansluitschema -X1 / RWSMN-2002-050551.pdf	24-10-2002	
6051	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, aansluitschema -X1 / RWSMN-2002-050552.pdf	24-10-2002	
6052	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, tekeningenlijst / RWSMN-2002-050553.pdf	24-10-2002	
6053	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, bedradingsschema / RWSMN-2002-050554.pdf	05-09-2002	
6054	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, indelingstekening / RWSMN-2002-050555.pdf	01-07-2002	
6055	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, grondschem / RWSMN-2002-050556.pdf	24-10-2002	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6056	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, installatietekening aarding / RWSMN-2002-050557.pdf	12-09-2002	
6057	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, overzichtstekening / RWSMN-2002-050558.pdf	01-07-2002	
6058	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, bedradingschema / RWSMN-2002-050559.pdf	24-10-2002	
6059	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, aansluitschema - X1 / RWSMN-2002-050560.pdf	24-10-2002	
6060	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, aansluitschema - X1 / RWSMN-2002-050561.pdf	24-10-2002	
6061	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, aansluitschema - X2 / RWSMN-2002-050562.pdf	24-10-2002	
6062	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, aansluitschema - X2 / RWSMN-2002-050563.pdf	24-10-2002	
6063	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, tekeningenlijst / RWSMN-2002-050564.pdf	24-10-2002	
6064	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, indelingstekening / RWSMN-2002-050565.pdf	05-09-2002	
6065	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, aansluitschema LKK-1 & 2 / RWSMN-2002-050566.pdf	24-10-2002	
6066	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, aansluitschema LKK-3 / RWSMN-2002-050567.pdf	24-10-2002	
6067	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, overzichtstekening / RWSMN-2002-050568.pdf	01-07-2002	
6068	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, bedradingschema / RWSMN-2002-050569.pdf	24-10-2002	
6069	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, aansluitschema -X1 / RWSMN-2002-050570.pdf	24-10-2002	
6070	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, aansluitschema -X1 / RWSMN-2002-050571.pdf	24-10-2002	
6071	monitoring wegkantsysteem rijkswegen, DS RW006 75.6 - 25 IB R / RWSMN-2002-050678.pdf	01-09-2002	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6072	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, boringen, HDD-boring (Horizontal Directional Drilling), t.b.v. monitoring / RWSMN-2002-050680.pdf	25-01-2001	
6073	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, boringen, HDD-boring (Horizontal Directional Drilling), t.b.v. monitoring / RWSMN-2002-050681.pdf	26-10-2001	
6074	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, tekeningenlijst / RWSMN-2002-050684.pdf	24-10-2002	
6075	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, indelingstekening / RWSMN-2002-050685.pdf	05-09-2002	
6076	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, aansluitschema LKK-4 & 5 / RWSMN-2002-050686.pdf	24-10-2002	
6077	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, detectorstation, aansluitschema LKK-6 / RWSMN-2002-050687.pdf	24-10-2002	
6078	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, kabelloop en installatietekening / RWSMN-2002-051714.pdf	01-09-2002	
6079	wegbebakening en omleidingen, fase 2 / RWSMN-2002-052124.pdf	19-08-2002	
6080	verharding, overlaging, situatie en dwarsprofielen / RWSMN-2006-016560.pdf	Juni 2006	
6081	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, kabelloop en installatietekening / RWSMN-2007-050031.pdf	08-03-2007	
6082	hectometrering, bestaande en nieuwe situatie, revisietekening / RWSMN-2007-050038.pdf	02-07-2007	
6083	VRI / RWSMN-2007-050043.pdf	08-11-2006	
6084	VRI, 728267, Larserweg zuid, kastindeling / RWSMN-2007-050093.pdf	11-07-2006	
6085	VRI, 728262, Larserweg noord, kastindeling / RWSMN-2007-050094.pdf	10-07-2006	
6086	VRI, 728262, Larserweg noord, automaatdocumentatie / RWSMN-2007-050096.pdf	10-07-2006	
6087	VRI, 728267, Larserweg zuid, automaatdocumentatie / RWSMN-2007-050097.pdf	11-07-2006	
6088	filemeldsysteem, Imtech VBS Haren en Tynaarlo (2set), fabriekstekening / RWSMN-2010-050149.pdf	n.b.	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6089	filemeldsysteem, systeemtekening / RWSMN-2010-050150.pdf	11-03-2010	
6090	filemeldsysteem, elektrotechnische tekeningen, inhoudsopgave / RWSMN-2010-050158.pdf	30-11-2010	
6091	filemeldsysteem, signaalgever MSI-AB J33/FL, Profibus DPV1, 230 VAC, fabriekstekening / RWSMN-2010-050171.pdf	n.b.	
6092	energievoorziening, voedingspunt kastnummer 11B, HRR/HRL en gedeeltelijk op/afritten, hoofdstroomschema / RWSMN-2012-050022.pdf	18-12-2012	
6093	VRI, HRL / RWSMN-2012-050024.pdf	30-11-2012	
6094	VRI, HRR / RWSMN-2012-050070.pdf	30-11-2012	
6095	diverse Nationaal Databank Wegverkeer punten, NB geen omschrijving / RWSMN-2013-050044.pdf	n.b.	
Areaal/DVM-system/Perceel A6/A6 aansluiting 10/VRI's A6 Afrit 10.V2			
6253	Technisch tekeningenpakket / 20161122 Dynniq kastpakket 9586 172 03260 HRR.pdf	21-11-2016	
6254	Technisch tekeningenpakket / 20161122 Dynniq kastpakket 9586 172 03270 HRL.pdf	21-11-2016	
6255	Plan beheer en onderhoud / K14802_W4.4.08_04596 Plan beheer en onderhoud VRI en OV afrit 10-V2.0.pdf	31-01-2017	
6256	Vervanging van VRI's bij Toe- en Afrit 10 van de A6 / K14802_W4.4.08_04729_V4.0_15-06-2017.pdf	15-06-2017	
6257	Vervanging van OV en bijbehorend VP bij Toe- en Afrit 10 van de A6 / K14802_W4.4.08_04730_V4.0_15-06-2017.pdf	15-06-2017	
6258	Tekeningen materiaalkast VRI / Tekeningen mastmateriaal VRI.pdf	24-04-2014	
Areaal/DVM-system/Perceel A6/A6 aansluiting 11			
6400	Documentenlijst.xlsx	08-05-2024	
6102	energievoorziening, voedingspunt Houtribweg, kast, installatieschema / RWSMN-2009-050056.pdf	n.b.	
6103	energievoorziening, voedingspunt, HRL, elektrotechnische tekeningen / RWSMN-2009-050059.pdf	23-04-2009	
6104	monitoring wegkantsysteem rijkswegen, RW006 86.6 + 30 BB L, kabelloop / RWSMN-2010-050156.pdf	19-05-2010	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6105	energievoorziening, voedingspunt, kast VK-1A, elektrotechnische tekeningen / RWSMN-2010-050163.pdf	17-02-2010	
6106	energievoorziening, voedingspunt, kast VK-1B, elektrotechnische tekeningen / RWSMN-2010-050164.pdf	17-02-2010	
6107	monitoring wegkantsysteem rijkswegen, RW006 86.6 + 30 BB L, kabelloop / RWSMN-2010-050167.pdf	19-05-2010	
6108	monitoring wegkantsysteem rijkswegen, RW006 86.6 + 30 BB L / RWSMN-2010-050176.pdf	19-05-2010	
Areaal/DVM-systeem/Perceel A6/A6 aansluiting 10 -11			
6500	Documentenlijst.xlsx	08-05-2024	
6109	monitoring wegkantsysteem rijkswegen, RW006 84.3 BB L / RWSMN-2002-050542.pdf	01-09-2002	
6110	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, boringen, HDD-boring (Horizontal Directional Drilling), t.b.v. monitoring / RWSMN-2002-050682.pdf	24-10-2001	
6111	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, kabelnummerlijst / RWSMN-2002-050683.pdf	01-09-2002	
6112	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, kabelloop en installatietekening / RWSMN-2002-050688.pdf	01-09-2002	
6113	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, kabelloop en installatietekening / RWSMN-2002-050689.pdf	01-09-2002	
6114	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, kabelloop en installatietekening / RWSMN-2002-050690.pdf	01-09-2002	
6115	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, kabelloop en installatietekening / RWSMN-2002-050691.pdf	01-09-2002	
6116	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, kabelloop en installatietekening / RWSMN-2002-050692.pdf	01-09-2002	
6117	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, 6 km punt, kabelloop en installatietekening / RWSMN-2002-050693.pdf	01-09-2002	
6118	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, tekeningenlijst / RWSMN-2002-050694.pdf	24-10-2002	
6119	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, indelingstekening / RWSMN-2002-050695.pdf	01-07-2002	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6120	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, grondschemata / RWSMN-2002-050696.pdf	24-10-2002	
6121	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, installatietekening aarding / RWSMN-2002-050697.pdf	12-09-2002	
6122	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, aansluitschema LKK-1 / RWSMN-2002-050698.pdf	24-10-2002	
6123	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, overzichtstekening / RWSMN-2002-050699.pdf	01-07-2002	
6124	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, bedradingschema / RWSMN-2002-050700.pdf	24-10-2002	
6125	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, aansluitschema - X1 / RWSMN-2002-050701.pdf	24-10-2002	
6126	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, aansluitschema - X1 / RWSMN-2002-050702.pdf	24-10-2002	
6127	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, aansluitschema - X2 / RWSMN-2002-050703.pdf	24-10-2002	
6128	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, monitoringwegkantstation, aansluitschema - X2 / RWSMN-2002-050704.pdf	24-10-2002	
6129	wegkantnetwerk monitoring rijkswegen, kabelloop en installatietekening / RWSMN-2002-050705.pdf	01-09-2002	
6130	energievoorziening, voedingspunt DIJG 23, elektrotechnische tekeningen / RWSMN-2013-050042.pdf	03-10-2013	
Areaal/DVM-systeem/Perceel A6/Knooppunt Emmeloord			
6139	Documentenlijst.xlsx	14-05-2024	
6140	filemeldsysteem, matrixborden kn Emmeloord / RWSMN-2002-052110.pdf	18-03-2002	
6141	rijksnelheids meet/detectiesysteem, revisie / RWSMN-2007-050116.pdf	13-06-2007	
6142	snelheidsmeetsysteem, revisie / RWSMN-2007-050149.pdf	13-06-2007	
6143	Verkeersinstallatie, snelheidsmeetsysteem km 111.000 tot km 111.600 kabelloop- en installatietekening / RWSMN-2009-050069.pdf	09-12-2009	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6144	verkeersregelinstallatie (VRI), (+ slagboominstallatie) / RWSMN-2012-050094.pdf	30-11-2012	
6145	verkeersinstallatie, snelheidsmeetsysteem, kabelloop- en installatietekening / RWSMN-2013-050052.pdf	30-08-2010	
6146	filemeldsysteem, FM 2, kabeltracé / RWSMN-2002-010000.pdf	28-11-2002	
6147	filemeldsysteem FM 2 afrit 14 HRR, voedingskabel, revisie, NB ondergrond ontbreekt ? / RWSMN-2007-050117.pdf	13-06-2007	
Areaal/KernGIS			
6259	Geodatabase MNN 28-06-2024.gdb.zip	28-06-2024	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6			
6252	Factsheet kunstwerken GO 2025-2027 A6.pdf	n.b.	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/15F-302 Hopweg			
6148	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode: 15F – 302- 01 / 15F-302-01 Programmeringsinspectie.pdf	24-11-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/15F-302 Hopweg/Tekeningen			
6149	Viaduct Lemsterpad, Hopweg. Situatie, lengteprofiel en doorsnede / Hopweg, 15F-302, ZZCTA740398, Situatie, lengteprofiel, doorsnede.tif	Juni 1974	
6150	Viaduct Lemsterpad, Hopweg, constructie / Hopweg, 15F-302, ZZCTA751803, Constructie.tif	15-04-1975	
6151	Viaduct Lemsterpad, Hopweg, maten en bewapening dek / Hopweg, 15F-302, ZZCTA751824, Maten en wapening dek.tif	13-08-1976	
6152	Viaduct Lemsterpad, Hopweg, Balkenschema / Hopweg, 15F-302, ZZCTA751825, Balkenschema.tif	Mei 1976	
6153	Viaduct Lemsterpad, Hopweg, omranding en rooster op afvoerpunt / Hopweg, 15F-302, ZZCTA761786, Omranding en rooster op afvoerput.pdf	02-06-1976	
Perceel A6/kunstwerken/15H-300 Ruttenseweg			
6154	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode: 15H – 300- 01 / 15H-300-01 Programmeringsinspectie.pdf	05-08-2022	
Perceel A6/kunstwerken/15H-300 Ruttenseweg/Tekeningen			
6155	Viaduct Ruttenseweg. Situatie, lengteprofiel en doorsnede / Ruttenseweg, 15H-300, ZZCTA740399, Situatie, lengteprofiel, doorsnede.tif	Juni 1974	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6156	Viaduct Ruttenseweg / Ruttenseweg, 15H-300, ZZCTA740750.tif	21-02-1975	
6157	Viaduct Ruttenseweg. Maten landhoofden / Ruttenseweg, 15H-300, ZZCTA751801, Maten landhoofden.tif	19-08-1975	
6158	Viaduct Ruttenseweg. Wapening en landhoofden / Ruttenseweg, 15H-300, ZZCTA751805, Wapening landhoofden.tif	19-08-1975	
6159	Viaduct Ruttenseweg. Maten van het dek / Ruttenseweg, 15H-300, ZZCTA751808, Maten van het dek.tif	30-11-1975	
6160	Viaduct Ruttenseweg. Wapening dek / Ruttenseweg, 15H-300, ZZCTA751809, Wapening dek.tif	n.b.	
6161	Viaduct Ruttenseweg. Klein ijzerwerk / Ruttenseweg, 15H-300, ZZCTA751848, Klein ijzerwerk.tif	07-11-1975	
Perceel A6/kunstwerken/16C-301 Muntweg			
6162	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode: 16C – 301- 01 / 16C-301-01 Programmeringsinspectie.pdf	12-08-2022	
Perceel A6/kunstwerken/16C-301 Muntweg/Tekeningen			
6163	Viaduct Muntweg constructie / Muntweg, 16C-301, ZZCTA731644, Constructie.pdf	25-06-1974	
6164	Viaduct Muntweg maten dek / Muntweg, 16C-301, ZZCTA740736, Maten dek.pdf	12-05-1975	
6165	Viaduct Muntweg wapening dek / Muntweg, 16C-301, ZZCTA740737, Wapening dek.pdf	12-05-1975	
Perceel A6/kunstwerken/16C-302 Oosterringweg			
6166	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode: 16C – 302 – 01 / 16C-302-01 Programmeringsinspectie.pdf	27-09-2022	
6167	Rapport visuele inspectie rijdek na verwijderen asfalt / Oosterringweg, 16C-302, 18009-RAP001, visuele inspectie rijdek na verwijderen asfalt.pdf	09-05-2018	
Perceel A6/kunstwerken/16C-302 Oosterringweg/Tekeningen			
6168	Viaduct Oosterringweg constructie / Oosterringweg, 16C-302, ZZCTA751789, Constructie.pdf	16-10-1975	
6169	Viaduct Oosterringweg maten landhoofd / Oosterringweg, 16C-302, ZZCTA761764, Maten landhoofd.pdf	07-10-1976	
6170	Viaduct Oosterringweg maten en bewapening dek / Oosterringweg, 16C-302, ZZCTA761768, Maten en wapening dek.pdf	07-10-1976	
Perceel A6/kunstwerken/20F-301 Domineesweg			

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6171	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 20F – 301- 01 / 20F-301-01 Programmeringsinspectie.pdf	26-10-2020	
6172	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 20F – 301- 02 / 6171 20F-301-02 Programmeringsinspectie.pdf	26-10-2020	
Perceel A6/kunstwerken/20F-302 Zuidwesteringweg			
6173	Instandhoudingsadvies Beheerobjectcode 20F – 302- 01	16-10-2020	
Perceel A6/kunstwerken/20F-302 Zuidwesteringweg/Tekeningen			
6174	Voegovergangen Zuidwesteringweg maatwerk I.V.M. geringe asfaltdikte / Zuidwesteringweg, 20F-302, , Voegovergangen.pdf	01-05-2020	
6175	Viaduct Zuidwesteringweg constructie / Zuidwesteringweg, 20F-302, ZZCTA690273, Constructie.pdf	21-02-1969	
6176	Viaduct Zuidwesteringweg, maten en wapening landhoofden / Zuidwesteringweg, 20F-302, ZZCTA690310, Maten en wapening landhoofden.pdf	24-02-1990	
6177	Viaduct Zuidwesteringweg, maten en wapening dek / Zuidwesteringweg, 20F-302, ZZCTA690371, Maten en wapening dek.pdf	24-02-1970	
6178	Viaduct Zuidwesteringweg, hoogmaten constructie / Zuidwesteringweg, 20F-302, ZZCTA700419, Hoogtematen constructie.pdf	21-02-1969	
Perceel A6/kunstwerken/20F-303 Hannie Schaftweg			
6179	Herberekening viaducten in de A6 over de Hannie Schaftweg (20F-303-01/02) / 20F- 303 Herberekening viaducten Hannie Schaftweg.pdf	10-06-2015	
6180	Monitoring viaducten Hannie Schaftweg / 20F-303 Monitoring viaducten Hannie Schaftweg.pdf	21-03-2024	
6181	Instandhoudingsadvies, objectcode 20F – 303 – 01 / 20F-303-01 Programmeringsinspectie.pdf	09-12-2022	
6182	Instandhoudingsadvies, objectcode 20F – 303 – 02 / 20F-303-02 Programmeringsinspectie.pdf	09-12-2021	
Perceel A6/kunstwerken/20G-003 Dronterweg			
6183	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G – 003 – 01 / 20G-003-01 Programmeringsinspectie.pdf	15-08-2022	
6184	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G – 003 – 02 / 20G-003-02 Programmeringsinspectie.pdf	04-11-2022	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6185	Vervangingsadvies voegovergang (20G-003-02) / 20G-003-02 Trade off analyse voegovergangen.pdf	08-12-2022	
Perceel A6/kunstwerken/20G-003 Dronterweg/Tekeningen			
6186	Viaduct over de Dronterweg / Dronterweg, 20G-003, ZW5057, Viaduct over de Dronterweg.pdf	26-11-1979	
6187	Landhoofd zuid (oostbaan) maten / Dronterweg, 20G-003, ZZTXT800961, Landhoofd zuid (oostbaan) maten.pdf	Jan. 1981	
6188	Landhoofd noord (oostbaan) maten / Dronterweg, 20G-003, ZZTXT800963, Landhoofd noord (oostbaan) maten.pdf	Jan. 1981	
6189	Viaduct Dronterweg / Dronterweg, 20G-003, ZZTXT840062, Viaduct Dronterweg.pdf	Maart 1984	
6190	Viaduct Dronterweg dek (westbaan) wapening / Dronterweg, 20G-003, ZZTXT84097, Dek (westbaan) wapening.pdf	Jan. 1985	
Perceel A6/kunstwerken/20G-004 Lage Vaart			
6191	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G - 004 - 01 / 20G-004-01 Programmeringsinspectie.pdf	10-08-2020	
6192	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G - 004 - 02 / 20G-004-02 Programmeringsinspectie.pdf	10-08-2020	
Perceel A6/kunstwerken/20G-004 Lage Vaart/Tekeningen			
6193	Landhoofd noord oostbaan voegovergang / Lage Vaart, 20G-004, RWSMNN-1981-09600, Landhoofd noord oostbaan voegovergang.pdf	27-10-1981	
6194	Landhoofd zuid (oostbaan) maten / Lage Vaart, 20G-004, RWSMNN-1981-09600, Landhoofd noord oostbaan voegovergang.pdf	Jan. 1981	
6195	Landhoofd noord oostbaan maten / Lage Vaart, 20G-004, ZZTXT800981, Landhoofd noord (oostbaan) maten.pdf	20-03-1981	
6196	Dek (oostbaan) maten / Lage Vaart, 20G-004, ZZTXT810101A, Dek (oostbaan) maten.pdf	29-04-1981	
6197	Landhoofd noord (westbaan) maten / Lage Vaart, 20G-004, ZZTXT840735, Landhoofd noord (westbaan) maten.pdf	Sept. 1984	
6198	Landhoofd zuid (westbaan) maten / Lage Vaart, 20G-004, ZZTXT840737, Landhoofd zuid (westbaan) maten.pdf	Sept. 1984	
6199	Dek (westbaan) maten / Lage Vaart, 20G-004, ZZTXT840900, Dek (westbaan) maten.pdf	Jan. 1985	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6200	Dek, dwarsdragers, maten en bewapening / Lage Vaart, 20G-004, ZZTXT850505, Dek + dwarsdragers maten en wapening.tif	Aug. 1985	
Perceel A6/kunstwerken/20G-005 Mammouthtocht			
6201	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G – 005 – 01 / 20G-005-01 Programmeringsinspectie.pdf	15-08-2022	
6202	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G – 005 – 02 / 20G-005-02 Programmeringsinspectie.pdf	15-08-2022	
Perceel A6/kunstwerken/20G-005 Mammouthtocht/Tekeningen			
6203	Maten en bewapening landhoofd / Mammouthtocht, 20G-005, TXO 810120, Maten en wapening landhoofd.pdf	April 1981	
6204	Maten en bewapening randplaat / Mammouthtocht, 20G-005, ZZTXT801143, Maten en wapening randplaat.pdf	April 1981	
6205	Dek en dwarsdragers (oostbaan), maten en bewapening / Mammouthtocht, 20G-005, ZZTXT810439A, Dek en dwarsdragers (oostbaan) maten en wapening.pdf	16-04-1981	
6206	Dek en dwarsdragers (westbaan) maten en bewapening / Mammouthtocht, 20G-005, ZZTXT840806, Dek en dwarsdragers (westbaan) maten en wapening.pdf	16-04-1981	
Perceel A6/kunstwerken/20G-006 Houtribweg			
6207	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G – 006 – 01 / 20G-006-01 Programmeringsinspectie.pdf	20-10-2022	
6208	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G – 006 – 02 / 20G-006-02 Programmeringsinspectie.pdf	12-10-2022	
6209	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G – 006 – 03 / 6209 20G-006-03 Programmeringsinspectie.pdf	10-10-2022	
6210	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G – 006 – 04 / 20G-006-04 Programmeringsinspectie.pdf	11-10-2022	
6211	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G – 006 – 06 / 20G-006-06 Programmeringsinspectie.pdf	11-08-2022	
6212	Deformatiemeting, objectcode 20G – 006 – 07 - 00/ 6212 20G-006-07 Deformatiemeting.pdf	12-08-2022	
6213	Instandhoudingsadvies, objectcode 20G – 006 – 07 / 20G-006-07 Programmeringsinspectie.pdf	14-11-2022	
Perceel A6/kunstwerken/20G-006 Houtribweg/Tekeningen			

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6214	Detail hoogwaardige voeg landhoofden KW A6 / Houtribweg, 20G-006, UO-T-141-000-204, Detail hoogwaardige voeg landhoofden KW A6.pdf	05-03-2008	
6215	Detail buigslappe voeg tussensteunpunt / Houtribweg, 20G-006, UO-T-141-000-206, Detail buigslappe voeg tussensteunpunt.pdf	05-05-2008	
6216	Detail oplegging stootplaten / Houtribweg, 20G-006, UO-T-141-000-404, detail oplegging stootplaten.pdf	23-01-2008	
6217	Vorm en wapening stootplaat / Houtribweg, 20G-006, UO-T-141-000-407, vorm en wapening stootplaat.pdf	23-01-2008	
6218	Vorm en wapening schuine stootplaat / Houtribweg, 20G-006, UO-T-141-000-412, Vorm en wapening schuine stootplaat KW180 en 174.pdf	04-02-2008	
6219	Vorm en wapening schuine stootplaat KW176 / Houtribweg, 20G-006, UO-T-141-000-414, Vorm en wapening schuine stootplaat KW176.pfd	04-02-2008	
6220	Vorm en wapening schuine stootplaat KW176 / Houtribweg, 20G-006, UO-T-141-000-417, Vorm en wapening schuine stootplaat KW176.pdf	23-04-2008	
6221	Nieuwe situatie uitvoeringsontwerp, overzicht A6 blad 1 van 2 / Houtribweg, 20G-006, UO-T-146-002-001, Nieuwe situatie uitvoeringsontwerp Overzicht A6 Blad 1 van 2.pdf	02-07-2010	
6222	Nieuwe situatie uitvoeringsontwerp, overzicht A6 blad 2 van 2 / Houtribweg, 20G-006, UO-T-146-002-001, Nieuwe situatie uitvoeringsontwerp Overzicht A6 Blad 2 van 2.pdf	22-04-2009	
6223	Overzicht hemelwaterafvoer tpv kunstwerken A6 / Houtribweg, 20G-006, UO-T-146-002-002, Overzicht Hemelwaterafvoer tpv kunstwerken A6.pdf	22-06-2010	
6224	Details / Houtribweg, 20G-006, UO-T-146-004-001, Details.pdf	05-07-2010	
6225	Overzicht en doorsneden / Houtribweg, 20G-006-01, DO-T-141-175-003, Overzicht en doorsneden.pdf	14-04-2008	
6226	Wegfundatie achter landhoofden zuid en noord as 1 en 3 west / Houtribweg, 20G-006-01, UO-T-141-175-404, Wegfundatie achter landhoofden zuid en noord as 1 en 3 west.pdf	19-01-2010	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6227	Maten en wapening dek / Houtribweg, 20G-006-0102, ZZTXO840807, maten en wapening dek.pdf	Nov. 1984	
6228	Viaduct Houtribweg / Houtribweg, 20G-006-0102, ZZTXT800285, viaduct houtribweg.pdf	Jan. 1980	
6229	Overzicht en doorsneden / Houtribweg, 20G-006-02, DO-T-141.175-002, Overzicht en doorsneden.pdf	14-04-2008	
6230	Wegfundatie achter landhoofden zuid en noord as 1 en 3 oost / Houtribweg, 20G-006-02, UO-T-141-175-401, Wegfundatie achter landhoofden zuid en noord as 1 en 3 oost.pdf	06-01-2010	
6231	Overzicht en doorsneden / Houtribweg, 20G-006-03, DO-T-141-174-002, Overzicht en doorsneden.pdf	04-06-2007	
6232	Vormtekening rijdek noordwest / Houtribweg, 20G-006-03, UO-T-141-174-507, Vormtekening rijdek noordwest.pdf	18-12-2009	
6233	Vormtekening rijdek zuidwest / Houtribweg, 20G-006-03, UO-T-141-174-508, Vormtekening rijdek zuidwest.pdf	18-12-2009	
6234	Leuning en overzicht en details / Houtribweg, 20G-006-03, UO-T-141-174-805, Leuning en overzicht en details.pdf	18-01-2010	
6235	Overzicht en doorsneden / Houtribweg, 20G-006-04, DO-T-141-174-001, Overzicht en doorsneden.pdf	04-06-2007	
6236	Vormtekening rijdek zuidoost / 6236 Houtribweg, 20G-006-04, UO-T-141-174-509, Vormtekening rijdek zuidoost.pdf	18-12-2009	
6237	Vormtekening rijdek noordoost / 6237 Houtribweg, 20G-006-04, UO-T-141-174-510, Vormtekening rijdek noordoost.pdf	18-12-2009	
6238	Leuning en overzicht en details / Houtribweg, 20G-006-06, UO-T-141-176-802, Leuning en overzicht en details.pdf	26-03-2008	
6239	Bovenaanzicht, doorsneden en details / 6239 Houtribweg, 20G-006-05, DO-T-050-177-001, Bovenaanzicht, doorsneden en details.pdf	10-01-2007	
6240	Overzicht en doorsneden / 6240 Houtribweg, 20G-006-06, DO-T-141-176-001, Overzicht en doorsneden.pdf	26-03-2007	
6241	Overzicht en doorsneden EPS aansluiting / 6241 Houtribweg, 20G-006-06, UO-T-141-176-101, Overzicht en doorsneden EPS aansluiting.pdf	26-06-2009	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6242	Vormtekening brugdek / Houtribweg, 20G-006-06, UO-T-141-176-504, Vormtekening brugdek.pdf	07-04-2010	
6243	Leuning en overzicht en details / Houtribweg, 20G-006-06, UO-T-141-176-802, Leuning en overzicht en details.pdf	21-01-2010	
6244	Vormtekening dek moot 2 / Houtribweg, 20G-006-07, UO-T-041-180-522, Vormtekening dek moot 2.pdf	22-02-2010	
6245	Vormtekening dek moot 4 / Houtribweg, 20G-006-07, UO-T-041-180-524, Vormtekening dek moot 4.pdf	22-02-2010	
6246	Legplan vorm en wapening randelementen moot 4 / Houtribweg, 20G-006-07, UO-T-041-180-801, Legplan vorm en wapening randelementen moot 4.pdf	19-05-2008	
6247	Legplan vorm en wapening randelementen moot 2 / Houtribweg, 20G-006-07, UO-T-041-180-802, Legplan vorm en wapening randelementen moot 2.pdf	19-05-2008	
6248	Leuning, overzicht moot 4 / Houtribweg, 20G-006-07, UO-T-041-180-803, Leuning, overzicht moot 4.pdf	23-02-2010	
6249	Leuning, overzicht moot 2 / Houtribweg, 20G-006-07, UO-T-041-180-804, Leuning, overzicht moot 2.pdf	23-02-2010	
6250	Aansluiting vleugelwanden tegen landhoofden spoorviaduct / Houtribweg, 20G-006-07, UO-T-041-180-NL05014-180-01, aansluiting vleugelwanden tegen landhoofden spoorviaduct.pdf	16-03-2008	
6251	Aansluiting vleugelwanden tegen landhoofden spoorvia28-09-2022duct / Houtribweg, 20G-006-07, UO-T-041-180-NL05014-180-02, aansluiting vleugelwanden tegen landhoofden spoorviaduct.pdf	01-04-2011	
6252	Aansluiting vleugelwanden tegen landhoofden spoorviaduct / Houtribweg, 20G-006-07, UO-T-041-180-NL05014-180-03, aansluiting vleugelwanden tegen landhoofden spoorviaduct.pdf	01-04-2011	
Perceel A6/kunstwerken/20G-007 Noordertocht			
6261	20G-007-01 Programmeringsinspectie.pdf	11-08-2020	
6262	20G-007-02 Programmeringsinspectie.pdf	13-08-2020	
6263	20G-007-03 Deformatiemeting (adviesrapport).pdf	01-02-2021	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6264	20G-007-03 Deformatiemeting (meetrapport).pdf	02-11-2020	
6265	20G-007-03 Programmeringsinspectie.pdf	15-08-2022	
Perceel A6/kunstwerken/20G-007 Noordertocht			
6266	Noordertocht, 20G-007-01, ZZTXT840758, landhoofd zuid, maten + wapening.pdf	Sept 1984	
6267	Noordertocht, 20G-007-01, ZZTXT840759, landhoofd noord, maten + wapening.pdf	Sept 1984	
6268	Noordertocht, 20G-007-01, ZZTXT840782, dek, maten.pdf	29-10-1984	
6269	Noordertocht, 20G-007-02, ZZTXT810103, dek, maten.pdf	25-02-1981	
6270	Noordertocht, 20G-007-03, DO-T-141.178-001, overzicht en doorsneden.pdf	26-03-2007	
6271	Noordertocht, 20G-007-03, UO-T-141-000-204, detail hoogwaardige voeg landhoofden KW A6.pdf	05-03-2008	
6272	Noordertocht, 20G-007-03, UO-T-141-178-501, vormtekening landhoofd noord.pdf	06-01-2010	
6273	Noordertocht, 20G-007-03, UO-T-141-178-502, vormtekening landhoofd zuid.pdf	06-01-2010	
6274	Noordertocht, 20G-007-03, UO-T-141-178-503, vormtekening brugdek.pdf	06-01-2010	
6275	Noordertocht, 20G-007-03, UO-T-141-178-802, leuning, overzicht en details.pdf	25-04-2008	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/20G-305 Runderweg			
6276	20G-305-01 Programmeringsinspectie.pdf	22-09-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/20G-305 Runderweg/Tekeningen			
6277	Runderweg en Edelhertweg, 20G-305, ZZTXT810388B, maten Dek.pdf	25-03-1981	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/20G-308 Edelhertweg			
6278	20G-308-01 Programmeringsinspectie.pdf	15-11-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/20G-308 Edelhertweg/Tekeningen			
6279	Edelhertweg, 20G-308, ZZTXT800284D, situatietekening.TIF	19-03-1981	
6280	Runderweg en Edelhertweg, 20G-308, ZZTXT810388A, maten dak.TIF	08-09-1981	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/20G-316 Rijwielpad			
6281	20G-316-01 Programmeringsinspectie.pdf	28-09-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/20G-316 Rijwielpad/Tekeningen			
6282	Rijwielpad + Baarstocht, 20G-316, ZZTXT840690, Fietstunnel KW XXIV maten.pdf	Aug. 1984	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/21A-300 Zwolsche Vaart			
6283	21A-300-01 Programmeringsinspectie.pdf	31-10-2022	
6284	21A-300-02 Programmeringsinspectie.pdf	31-10-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/21A-300 Zwolsche Vaart/Tekeningen			
6285	Zwolsche Vaart, 21A-300, ZZCTA731552, Constructie revisie.pdf	19.02-1975	
6286	Zwolsche Vaart, 21A-300, ZZCTA731554, Constructie revisie.pdf	20-02-1975	
6287	Zwolsche Vaart, 21A-300, ZZCTA731560, Maten landhoofd.tif	20-02-1975	
6288	Zwolsche Vaart, 21A-300, ZZCTA731563, Maten en wapening dek.tif	29-07-1974	
6289	Zwolsche Vaart, 21A-300, ZZCTA731627, Omranding en rooster op afvoerput.TIF	23-11-1973	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/21A-300 Zwolsche Vaart/Zwolsche Vaart, 21A-300, Onderzoek draagkracht tbv DZOAB			
6290	Bijlagen Zwolsevaart.zip - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1972-05390.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1972-06070.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1973-15510.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1973-15520.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1973-15530.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1973-15540.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1973-15600.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1973-15610.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1973-15620.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1973-15630.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1973-15640.pdf - Bijlage 1 Tekeningen/RWSMN-1973-16270.pdf - Bijlage 3 ALP invoer.pdf - Bijlage 3 ALP invoer EC.pdf - Bijlage 3 ALP uitvoer ontwerp.pdf - Bijlage4 Detectie Wapening Brug Zwolsevaart.pdf	n.b.	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6291	Notitie Zwolsevaart.pdf	08-04-2019	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/21A-301 Marknesserweg			
6292	21A-301-01 Programmeringsinspectie.pdf	26-10-2020	
6293	21A-301-02 Programmeringsinspectie.pdf	26-10-2020	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/21A-301 Marknesserweg/Tekeningen			
6294	Marknesserweg, 21A-301, ZZCTA731556, Constructie revisie.pdf	18-02-1975	
6295	Marknesserweg, 21A-301, ZZCTA731565, Maten noordelijk landhoofd.tif	14-02-1975	
6296	Marknesserweg, 21A-301, ZZCTA731566, Maten zuidelijk landhoofd.tif	14-02-1975	
6297	Marknesserweg, 21A-301, ZZCTA731571, Maten + wapening dek.TIF	29-07-1974	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/21A-303 Nagelerweg			
6298	21A-303-01 Programmeringsinspectie.pdf	06-08-2020	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/21A-303 Nagelerweg/Tekeningen			
6299	Nagelerweg, 21A-303, ZZCTA700444, Constructie.pdf	25-09-1970	
6301	Nagelerweg, 21A-303, ZZCTA700461, Maten en wapening dek.pdf	25-02-1971	
6302	Nagelerweg, 21A-303, ZZCTA700463, Maten en wapening landhoofden.pdf	29-01-1971	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/21A-304 Vogelweg			
6303	21A-304-01 Programmeringsinspectie.pdf	14-08-2020	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/21A-305 Kamperweg			
6304	21A-305-01 Programmeringsinspectie.pdf	28-09-2022	
6305	21A-305-02 Programmeringsinspectie.pdf	28-09-2022	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/21A-305 Kamperweg/Tekeningen			
6306	Kamperweg, 21A-305, ZZCTA731538, Constructie.pdf	06-06-1973	
6307	Kamperweg, 21A-305, ZZCTA731xxx, Meerdere tekeningen.pdf	06-06-1973	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/26E-001 Larserweg			
6309	26E-001-01 Programmeringsinspectie.pdf	05-08-2020	
6309	26E-001-02 Programmeringsinspectie.pdf	14-08-2020	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/26E-001 Larserweg/Tekeningen			
6310	Larserweg, 26E-001, ZZTX811135, Viaduct over de Larserweg	Febr. 1982	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/26E-002 Larservaart			

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
6311	26E-002-01 Programmeringsinspectie.pdf	06-08-2020	
6312	26E-002-02 Programmeringsinspectie.pdf	04-08-2020	
Areaal/Kunstwerk/Perceel A6/26E-002 Larservaart/Tekeningen			
6313	Larservaart, 26E-002, ZZTX811136B, Brug Larservaar (wijziging).pdf	15-05-2024	
Areaal/Verzorgingsplaats/Perceel A6/Verzorgingsplaats de Abt/Tekeningen			
6314	Documentenlijst.xlsx		
6315	openbare verlichting, verzorgingsplaats, HRR / RWSMN-2011-050186.pdf	06-12-2011	
Areaal/Verzorgingsplaats/Perceel A6/Verzorgingsplaats Lemsterhop/ Tekeningen			
6316	Documentenlijst.xlsx	15-05-2024	
6317	energievoorziening, voedingspunt, HRL, Lemsterhop, voorblad / RWSMN-2009-050076.pdf	15-06-2009	
6318	energievoorziening, voedingspunt, HRL, Lemsterhop, kastaanzicht / RWSMN-2009-050077.pdf	n.b.	
6319	energievoorziening, voedingspunt, HRL, Lemsterhop, installatieschema / RWSMN-2009-050078.pdf	n.b.	
6320	energievoorziening, voedingspunt, HRL, Lemsterhop, stroomkringschema / RWSMN-2009-050079.pdf	n.b.	
6321	openbare verlichting, installatietekening / RWSMN-2012-050028.pdf	17-10-2012	
6322	energievoorziening, voedingspunt, elektrotechnische tekeningen / RWSMN-2012-050069.pdf	17-10-2012	
Areaal/Verzorgingsplaats/Perceel A6/Verzorgingsplaats Wellerzand/ Tekeningen			
6323	Documentenlijst.xlsx	15-05-2024	
6324	reconstructie, revisie / RWSMN-2007-050079.pdf	28-11-2007	
6325	energievoorziening, voedingspunt HRR, Wellerzand, voorblad / RWSMN-2009-050064.pdf	15-06-2009	
6326	energievoorziening, voedingspunt HRR, Wellerzand, kastaanzicht / RWSMN-2009-050065.pdf	n.b.	
6327	energievoorziening, voedingspunt HRR, Wellerzand, installatieschema / RWSMN-2009-050066.pdf	n.b.	
6328	energievoorziening, voedingspunt HRR, Wellerzand, stroomkringschema / RWSMN-2009-050067.pdf	n.b.	
6329	energievoorziening, voedingspunt HRR, elektrotechnische tekeningen / RWSMN-2012-050027.pdf	11-09-2012	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Areal/Rijksweg/Doorrijhoogte			
6001	GO2527 A6 Doorrijhoogtes	27-07-2024	
6036	GO2527 A6 Doorrijhoogtes – profielen.zip HRL • A006-074.934c-UVL-VRI-Larserweg-20201203.jpg • A006-080.940-HRL-hoogspanningleiding-20210223.jpg • A006-083.530-HRL-viaduct-Runderweg-dp1-20210223.jpg • A006-083.530-HRL-viaduct-Runderweg-dp2-20210223.jpg • A006-085.744-HRL-viaduct-Edelhertweg-dp1-20210223.jpg • A006-085.744-HRL-viaduct-Edelhertweg-dp2-20210223.jpg • A006-105.520-HRL-viaduct-Zuidwesterringweg-dp1-20201214.jpg • A006-105.520-HRL-viaduct-Zuidwesterringweg-dp2-20201214.jpg • A006-110.638-HRL-viaduct-Nagelerweg-dp1-20201214.jpg • A006-110.638-HRL-viaduct-Nagelerweg-dp2-20201214.jpg • A006-279.640-HRL-portaal-xxxx-20201214.jpg • A006-279.945-HRL-portaal-xxxx-20201214.jpg • A006-280.345-HRL-portaal-xxxx-20201214.jpg • A006-280.942-HRL-portaal-xxxx-20201214.jpg • A006-282.738-HRL-viaduct-Muntweg-dp1-20201214.jpg • A006-282.738-HRL-viaduct-Muntweg-dp2-20201214.jpg • A006-287.197-HRL-viaduct-Oosterringweg-dp1-20201214.jpg • A006-287.197-HRL-viaduct-Oosterringweg-dp2-20201214.jpg • A006-292.298-HRL-viaduct-Ruttenseweg-dp1-20201214.jpg • A006-292.298-HRL-viaduct-Ruttenseweg-dp2-20201214.jpg • A006-295.285-HRL-viaduct-Hopweg-dp1-20201214.jpg	n.b.	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	- A006-295.285-HRL-viaduct-Hopweg-dp2-20201214.jpg HRR - A006-073.611-HRR-portaal-5936-20201203.jpg - A006-074.110-HRR-portaal-xxxx-20201203.jpg - A006-075.747a-UVR-VRI-Larserweg-20201203.jpg - A006-080.961-HRR-hoogspanningleiding-20201203.jpg - A006-083.547-HRR-viaduct-Runderweg-dp1-20201203.jpg - A006-083.547-HRR-viaduct-Runderweg-dp2-20201203.jpg - A006-085.761-HRR-viaduct-Edelhertweg-dp1-20201203.jpg - A006-085.761-HRR-viaduct-Edelhertweg-dp2-20201203.jpg - A006-105.510-HRR-viaduct-Zuidwesterringweg-dp1-20201214.jpg - A006-105.510-HRR-viaduct-Zuidwesterringweg-dp2-20201214.jpg - A006-110.625-HRR-viaduct-Nagelerweg-dp1-20201214.jpg - A006-110.625-HRR-viaduct-Nagelerweg-dp2-20201214.jpg - A006-282.742-HRR-viaduct-Muntweg-dp1-20201214.jpg - A006-282.742-HRR-viaduct-Muntweg-dp2-20201214.jpg - A006-287.197-HRR-viaduct-Oosterringweg-dp1-20201214.jpg - A006-287.197-HRR-viaduct-Oosterringweg-dp2-20201214.jpg - A006-292.299-HRR-viaduct-Ruttenseweg-dp1-20201214.jpg - A006-292.299-HRR-viaduct-Ruttenseweg-dp2-20201214.jpg - A006-295.268-HRR-viaduct-Hopweg-dp1-20201214.jpg - A006-295.268-HRR-viaduct-Hopweg-dp2-20201214.jpg		
Conditionering			
Conditionering/Flora & Fauna			
0007	Oriënterend onderzoek Natuur A2, A6 en A12 Midden-Nederland.pdf	16-07-2024	Concept
Conditionering/Vergunningen			

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
0008	Vergunningenscan CT A2-A6-A12 t.b.v. GO 2025	18-06-2024	
Perceel A2			
Conditionering/Archeologie			
2416	Archeologie en cultuurhistorie GO2024 A2-A12	n.b.	
Conditionering/Geotechnisch onderzoek			
2030	20220429-Verdubbeling R-boog Knooppunt Oudenrijn - Geotechnisch rapport -v2.0.pdf	29-04-2022	
2031	20220429-Bijlagen Geotechnisch rapport-v2.0.zip - Bijlage A - Geotechnisch onderzoek laboratoriumonderzoek.pdf - Bijlage A - Geotechnisch onderzoek.pdf - Bijlage F - DP-03 - Zettingen verbreding Rboog v2.pdf - Bijlage F - DP-07 - Zettingen verbreding Rboog v2.pdf - Bijlage F - DP-715 - Zettingen verbreding Rboog v2.pdf	29-04-2022	
Conditionering/Kabels en leidingen			
2008	BJ5908_CTO A2 Kabels en leidingen.pdf	17-05-2024	
2009	BJ5908_A2 Bijlage 1_A2_Beheerder.pdf	n.b.	
2010	BJ5908_A2 Bijlage 2_A2_Luchtfoto_Beheerder.pdf	n.b.	
2011	BJ5908_A2 Bijlage 3_A2_Type.pdf	n.b.	
2012	BJ5908_A2 Bijlage 4_A2_Luchtfoto_Type.pdf	n.b.	
2013	2013 BJ5908_A2_Bijlage 5_a2_clash_final.csv	n.b.	
2016	DPO leiding R-boog knooppunt Oudenrijn.pdf	n.b.	
2414	K&L Defensie.pdg	n.b.	
Conditionering/Onontpofbare oorlogsresten			
2027	Ring Utrecht_Vooronderzoek_conventionele_explosieven_(CE).pdf	17-12-2015	
2028	NGE onderzoek R-boog.pdf	20-07-2021	
2029	GO A2 OO.pdf	28-02-2024	
Conditionering/Vergunningen			
2032	R_boog_20210104-Rapportage vergunningenscan R-boog Knooppunt Oudenrijn	04-01-2021	
2033	R-boog_20210104-Bijlage vergunningeninventarisatie R-boog knooppunt Oudenrijn	20-01-2021	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Perceel A6			
Conditionering / Archeologie			
6046	Archeologie A6 GO 25_27.pdf	06-09-2023	
Conditionering / Bermbeveiliging			
6003	BJ5908_Viaduct Houtribweg (20G-006-07) - Beoordeling haalbaarheid voertuigkering type H4b.pdf	25-07-2024	
Conditionering / Kabels en leidingen			
6005	BJ5908_CTO A6 Kabels en leidingen	17-05-2024	
6006	BJ5908_A6 Bijlage 1_A6_Beheerder.pdf	n.b.	
6007	BJ5908_A6 Bijlage 2_A6_Luchtfoto_Beheerder.pdf	n.b.	
6008	BJ5908_A6 Bijlage 3_A6_Type.pdf	n.b.	
6009	BJ5908_A6 Bijlage 4_A6_Luchtfoto_Type.pdf	n.b.	
6010	BJ5908_A6 Bijlage 5_a6_clash_final.csv	n.b.	
Conditionering / Milieuhygienisch bodemonderzoek			
6011	BJ5908-RHD-8.0-YY-RP-GR-004067_Milieuhygiënisch bodemonderzoek C&TO MN_incl.bijlage.pdf	26-06-2024	
Conditionering / Onontpofbare oorlogsresten			
6331	OO A6 onderzoek.pdf	n.b.	
6047	OO Bodembelastingkaart Overzicht (Flevoland).pdf	29-09-2021	
IVD			
Perceel A2			
	Integraal Veiligheidsdossier (IVD).		Wordt nageleverd ; Leveringsdatum: streven voor gunning
Perceel A6			
	Integraal Veiligheidsdossier (IVD).		Wordt nageleverd ; Leveringsdatum: streven voor gunning
Overig			
0001	Velin-graafvoorwaarden-april 2017-rev-sep-2019.pdf	Sept. 2019	
0002	Werkwijzer Hinderaanpak update augustus 2023.pdf	Versie 2.1 08-08-2023	
0003	Handboek-verkeerscentrales-v404.pdf	4.0.4 / 02-04-2021	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
0004	BEVB.msg NB: Link naar Besluit externe veiligheid buisleidingen_BWBR0028265)	n.b.	
Perceel A2			
2002	zww-kad-815c1053_kader_werkzaamheden_tramweg.pdf	v6.0 / 14-06-2019	
2003	Stakeholderlijst A2 GO2025-2027 Wegbeheerders, nood-en hulpdiensten en OV_AVG.psd	19-07-2024	
2004	Link naar legger Stichtse Rijnlanden.msg	n.b.	
2006	Evenementen in provincie Utrecht en Gelderland.pdf	n.b.	
2413	LVA-FOR-001 - Exploitatie vrije tijden - v-001.pdf	v-001 / 03-03-2021	
2415	211400_BIJLAGE_2_Overzicht contactgegevens bevoegd gezag V1.0.pdf	25-06-2021	
Perceel A6			
6330	Evenementen en werkzaamheden in Flevoland.pdf	n.b.	
6253	Stakeholderlijst A6_AVG.pdf	24-10-2024	

Annex XIV Vervallen

Annex XV

Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, zodanig dat:

de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en

- het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt ervaren en
- het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt gehouden.

1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk

De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen.

2. Verhardingsconstructies

- a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat de tot het Werk behorende verhardingsconstructie, voorzien van een deklaag van wegdekategorie dichtasfaltbeton, SMA-NL, dunne deklaag A of zeer open asfaltbeton, voldoet aan de volgende eisen:
 - ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren, dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens tabel 2 en 3 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.
- b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum van oplevering dat de tot het Werk behorende verhardingsconstructie, voorzien van een deklaag van wegdekategorie tweelaags zeer open asfaltbeton (fijn) of dunne asfaltdeklaag, voldoet aan de volgende eisen:
 - ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor dwarsscheuren, langsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens tabel 2 en 3 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.
- c. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum van oplevering dat de door hem aangebrachte rafelingcorrigerende maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor open deklaag en stroefheid voldoet aan de volgende eisen:
 - ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.
- d. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum van oplevering dat de door hem aangebrachte rijspoorvullende c.q. conserverende maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor dichte deklaag en stroefheid, voldoet aan de volgende eisen:
 - ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.

3. Markeringen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van oplevering dat de markering voldoet aan de eisen:

- a. Dagzichtbaarheid: B3: luminantiefactor, $\beta \geq 0,40$ en bij type II markering luminantiecoëfficiënt $Q_d \geq 130 \text{ mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$;
- b. Nachtzichtbaarheid: R2: retroreflectie, $R_L \geq 100 \text{ mcd. m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$;
- c. Stroefheid: S1;
- d. Geen tekenen van hechttingsverlies.

4. Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen

- a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van oplevering dat:
 - Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten opzichte van de eis (0,75 m) bepaald van de naastliggende verharding dan wel wegberm, niet voorkomt;
 - In horizontale en verticale richting / scheefstand beperkt blijft binnen de toleranties conform paragraaf 8.1 uit het "Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen" (CROW-publicatie 706).
- b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat optredende roestvorming aan de geleiderailconstructies beperkt blijft tot klasse I of II, omgevingsklasse B (afnamesnelheid is vastgesteld op $2 \mu\text{m/jaar}$) conform tabel 9.1 uit het "Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen" (CROW-publicatie 706).

5. Voegovergangen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat de voegconstructie voldoet aan de eisen voortvloeiende uit de RTD1007-2.

6. Conservering

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum van oplevering dat de conserveringssystemen voldoet aan de navolgende eisen:

- a. een geconserveerd onderdeel mag slechts corrosie vertonen welke niet meer bedraagt dan klasse Ri 1, volgens NEN-EN-ISO 4628-3;
- b. een hechtsterkte aan de ondergrond en tussen de conserveringslagen heeft $\geq 5,0 \text{ MPa}$, volgens NEN-EN-ISO 16276-1;
- c. slechts onthechting / afbladdering mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-5;
- d. slechts blaarvorming mag vertonen overeenkomstig dichtheidsklasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-2;
- e. slechts scheurvorming mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-4, in het totale conserveringssysteem dan wel in één van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken.

Het al dan niet optreden van gebreken wordt getoetst op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld en dus niet op het object als totaal. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van bout-, las-, klink- of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object vormen.

7. Opleggingen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat de opleggingen ten minste voldoen aan de eisen in de RTD1012

8. Betonreparaties

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 10 jaar na de datum van oplevering dat de betonreparaties voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de ROK 2.0 en daarmee ook aan het volgende:

- i. CUR 118:2015
- ii. NEN-EN 1504

Bijlage A Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw

Annex XVI

Prestatiemeten

Niet van toepassing