

Bijlage “Gegevens verkeersbelastingen”

Tabellen verkeersgegevens in jaar 2023

Verkeersgegevens bestaande Verhardingen				
Nr. wegvak	Omschrijving	Motorvoertuigen per werkdag (-)	Vrachtwagens per werkdag (-)	Jaarlijkse groei ¹ vrachtverkeer (%)
1	A2 HRR van km 75,100 tot km 79,300	80.800	12.372	2%
2	A2 HRR van km 79,300 tot 79,900	74.700	11.635	2%
3	A2 HRR van 79,900 tot 80,900	75.900	12.264	2%
4	A2 HRR van 80,900 tot 81,400	63.200	9674	2%
5	A2 HRR van 81,400 tot 82,860	69.400	11.994	2%
6	A2 HRR van 82,860 tot 84,000	65.800	10.794	2%
7	A2 HRR van 84,000 tot 85,050	69.300	11.356	2%
8	A2 HRR van 85,050 tot 85,700	66.000	11.390	2%
9	A2 HRR van 85,700 tot 87,800	67.700	11.347	2%
10	A2 HRR van 87,800 tot 88,300	62.400	10.195	2%
11	A2 HRR van 88,300 tot 89,550	67.500	11.196	2%
12	A2 VWm van km 62,950 tot 63,720 knp Oudenrijn	19.100	2.205	2%
13	A2 VWm van km 63,720 tot 64,240 knp Oudenrijn	29.700	3.166	2%
14	A2 VWm van km 64,240 tot 64,700 knp Oudenrijn	49.600	6.156	2%
15	A2 VWm van km 64,700 tot 65,000 knp Oudenrijn	??,???	??,???	?
16	A2 VWr van km 57,090 tot 65,250 knp Oudenrijn	19.500	2.948	2%
17	A2 HRL van 74,050 tot 73,950	53.600	8.962	2%
18	A2 HRL van 73,950 tot 72,950	72.200	11.254	2%
19	A2 HRL van 72,950 tot 72,050	69.000	10.794	2%
20	A2 HRL van 72,050 tot 71,050	80.500	11.922	2%
21	A2 HRL van 71,050 tot 70,700	77.000	11.433	2%
22	A2 HRL van 70,700 tot 68,700	80.400	11.994	2%
23	A2 HRL van 68,700 tot 67,750	71.300	10.671	2%
24	A2 HRL van 67,750 tot 65,950	78.460	11.740	2%
25	A2 HRL van 65,950 tot 64,200	59.800	8.065	2%
26	A2 VWn van km 64,200 tot 63,720 knp Oudenrijn	21.600	2.616	2%
27	A2 VWn van km 63,720 tot 63,870 knp Oudenrijn	37.400	4.144	2%
28	A2 VWn van km 63,870 tot 63,200 knp Oudenrijn	37.400	4.144	2%

¹ De aangegeven verkeersgroei geldt vanaf jaar van ingebruikneming na de nieuwe aanleg of het onderhoud conform deze Vraagspecificatie, over de Ontwerplevensduur c.q. Herontwerplevensduur.

Overige gegevens verkeersbelasting:

- 270 werkdagen per jaar;
- 4,0 assen per vrachtwagen;
- 40% breedbanden;
- onzekerheidsfactor verkeersbelasting 1,75;
- het volgende aslastspectrum voor vrachtwagens:

aslast (kN)	Aandeel <NTB>
20 - 40	15,6%
40 - 60	27,1%
60 - 80	28,1%
780 - 100	14,6%
100 - 120	8,75%
120 - 140	4,60%
140 - 160	1,04%
160 - 180	0,13%
180 - 200	0,08%
200 - 220	0,00%

- snelheid vrachtverkeer 80 km/u: