

Bijlage “Restlevensduren bestaande weggedeelten”

					Constructiegegevens											Verkeersgegevens behorend bij aangegeven restlevensduur				Resultaten	
Wegvak																					
Weg	Baan	Srtrook	van km	tot km	H asfalt ² [mm]	H fundering ² [mm]	Type fundering	H onderfundering ² [mm]	Type onderfundering	E asfalt ² (20°C, 80 km/u) [MPa]	E fundering ² [MPa]	E onderfundering ² [MPa]	E ondergrond ² [MPa]	Stijfheids-karakteristiek	Vermoeingskarakteristiek	Peiljaar berekening restlevens-duur	Verkeersbelasting peiljaar (vrachtwagens/werkdag) *	Groei vrachtverkeer [% per jaar]	Vrachtwagenschadefactor [100kN aslast]	Maximale waarde restlevens duur in peiljaar 2020	Opmerkingen
A2 HRR																					
A2	HRR	3R-R	73,200	75,200	307	313			zand	8.460	3.220		174	S78	F78	2020	9.589	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	4R-R	66,300	66,530	409	-			zand	4.794	-		188	S1-50	F2	2020	10.460	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	4R-R	66,600	67,225	411	-			zand	4.225	-		170	S1-50	F2	2020	10.460	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	4R-R	67,250	68,050	488	296			zand	2.909	9.438		208	S1-50	F2	2020	8.839	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	4R-R	68,075	68,875	410	-			zand	2.931	-		151	S1-50	F2	2020	8.839	2,0	1,8	5,1	
A2	HRR	4R-R	68,900	69,375	535	-			zand	4.070	-		238	S1-50	F2	2020	8.839	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	4R-R	69,400	70,175	335	-			zand	5.612	-		151	S1-50	F2	2020	10.080	2,0	1,8	19,8	
A2	HRR	4R-R	70,200	71,275	330	336			zand	5.689	1.124		208	S1-50	F2	2020	10.249	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	4R-R	71,870	72,900	300	1145			zand	7.942	556		185	S1-50	F2	2020	10.249	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	4R-R	84,175	87,500	284	385			zand	6.187	3.208		239	S1-50	F2	2020	9.891	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	4R-R	87,500	88,500	287	391			zand	9.131	3.300		200	S1-50	F2	2020	9.194	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	5R-R	64,700	65,450	411	291			zand	4.416	232		146	S1-50	F2	2020	10.460	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	5R-R	65,500	66,300	375	315			zand	5.064	2.665		152	S1-50	F2	2020	10.460	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	2W-R	73,200	73,850	278	302			zand	6.019	1.771		212	S1-50	F2	2020	9.589	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	2U-R	88,500	89,150	292	404			zand	8.870	4.510		175	S1-50	F2	2020	9.298	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	2U-R	89,175	89,375	468	390			zand	5.112	280		145v	S1-50	F2	2020	9.298	2,0	1,8	>20	
A2	VWm	3R-R	64,550	64,700	487	307			zand	3.804	449		119v	S1-50	F2	2020	5.942	2,0	1,8	>20	
Lokale uitbijters: meetpunten waarbij centrumgeefoon (d0) >50% afwijking t.o.v. gemiddelde																					
A2	HRR	3R-R	73,826	73,876	309	300			zand	4.479	888		151	S1-50	F2	2020	9.589	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	3R-R	73,875	73,925	340	264			zand	2.345	56		134	S1-50	F2	2020	9.589	2,0	1,8	0	
A2	HRR	3R-R	73,900	73,950	352	205			zand	5.810	92		134v	S1-50	F2	2020	9.589	2,0	1,8	>20	
A2	HRR	5R-R	66,225	66,275	450	-			zand	2.614	-		130	S1-50	F2	2020	10.460	2,0	1,8	3,1	
A2	HRR	5R-R	66,275	66,325	454	-			zand	3.191	-		132	S1-50	F2	2020	10.460	2,0	1,8	15,6	
A2	HRR	2W-R	73,822	73,872	384	-			zand	3.195	-		172	S1-50	F2	2020	9.589	2,0	1,8	8,3	

*Voor de 3R en 4R is 90% van dit aantal gehanteerd (>2 rijstroken)

Bijlage “Restlevensduren bestaande weggedeelten”

					Constructiegegevens											Verkeersgegevens behorend bij aangegeven restlevensduur				Resultaten	
Wegvak																					
Weg	Baan	Srtrook	van km	tot km	H asfalt ² [mm]	H fundering ² [mm]	Type fundering	H onderfundering ² [mm]	Type onderfundering	E asfalt ² (20°C, 80 km/u) [MPa]	E fundering ² [MPa]	E onderfundering ² [MPa]	E ondergrond ² [MPa]	Stijfheids-karakteristiek	Vermoeingskarakteristiek	Peiljaar berekening restlevens-duur	Verkeersbelasting peiljaar (vrachtwagens/werkdag) *	Groei vrachtverkeer [% per jaar]	Vrachtwagenschadefactor [100kN aslast]	Maximale waarde restlevens duur in peiljaar 2020	Opmerkingen
A2 HRL																					
A2	HRL	2R-L	64,200	64,100	353	294			zand	8.691	787		214	S1-50	F2	2020	4.302	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	3R-L	89,400	89,200	506	-			zand	6.067	-		150	S1-50	F2	2020	7.056	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	3R-L	75,200	74,000	309	-		500	zand	11.161	-	2522	135	S1-50	F2	2020	7.656	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	3R-L	76,350	75,600	316	347			zand	10.511	3.295		157	S1-50	F2	2020	10.882	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	3R-L	65,900	65,625	356	245			zand	10.698	72		205	S1-50	F2	2020	6.082	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	3R-L	65,600	65,300	399	-		1.000	zand	9.320	-	205	211	S1-50	F2	2020	6.082	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	3R-L	65,275	65,000	484	218			zand	5.401	242		160v	S1-50	F2	2020	6.082	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	88,800	88,450	483	-			zand	5.020	-		167	S1-50	F2	2020	9.734	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	88,400	87,350	282	372			zand	8.642	3.791		192	S1-50	F2	2020	9.734	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	87,300	85,950	257	434			zand	8.403	3.479		428	S1-50	F2	2020	9.964	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	85,900	84,250	265	448			zand	8.470	3.210		425	S1-50	F2	2020	10.064	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	84,200	81,100	277	449			zand	11.135	2.720		268	S1-50	F2	2020	9.365	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	81,200	80,300	305	392			zand	5.403	2.353		236	S78	F78	2020	10.613	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	80,275	79,925	298	392			zand	6.804	5.524		334	S1-50	F2	2020	10.613	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	79,900	76,350	300	363			zand	8.397	3.231		172	S78	F78	2020	10.882	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	69,600	68,650	408	-			zand	6.279	-		201	S1-50	F2	2020	10.660	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	68,600	68,300	398	-			zand	4.464	-		184	S1-50	F2	2020	10.660	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	68,250	67,750	401	-			zand	7.735	-		216	S1-50	F2	2020	7.365	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	73,600	72,400	292	291			zand	8.145	1.956		227	S1-50	F2	2020	10.390	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	72,350	70,200	297	346			zand	7.582	1.281		210	S1-50	F2	2020	11.105	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	70,150	69,600	313	315			zand	5.289	600		182	S1-50	F2	2020	10.660	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	5R-L	67,150	66,825	404	335			zand	6.044	180		201v	S1-50	F2	2020	10.142	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	2U-L	75,800	75,425	363	304			zand	13.763	4.426		175	S1-50	F2	2020	10.882	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	2U-L	75,400	75,300	379	415			zand	8.714	272		148v	S1-50	F2	2020	10.882	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	2U-L	66,800	65,800	369	-			zand	7.417	-		185	S1-50	F2	2020	10.142	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	2U-L	64,700	64,450	301	272			zand	11.581	1.790		155	S1-50	F2	2020	10.142	2,0	1,8	>20	
A2	VWh	2R-L	65,800	65,000	289	343			zand	17.785	1.021		151	S1-50	F2	2020	4.284	2,0	1,8	>20	
A2	VWh	1R-L	64,650	64,100	354	-			zand	4.482	-		129	S1-50	F2	2020	4.760	2,0	1,8	6,2	
A2	VWh	1U-L	64,975	64,825	366	-			zand	3.666	-		135	S1-50	F2	2020	4.760	2,0	1,8	7,8	
A2	VWh	2R-L	64,800	64,500	355	-			zand	2.818	-		119	S1-50	F2	2020	4.284	2,0	1,8	1	
A2	VWh	2R-L	64,450	61,100	349	-			zand	5.676	-		117	S1-50	F2	2020	3.822	2,0	1,8	>20	

Bijlage “Restlevensduren bestaande weggedeelten”

					Constructiegegevens											Verkeersgegevens behorend bij aangegeven restlevensduur				Resultaten	
Wegvak																					
Weg	Baan	Srtrook	van km	tot km	H asfalt ² [mm]	H fundering ² [mm]	Type fundering	H onderfundering ² [mm]	Type onderfundering	E asfalt ² (20°C, 80 km/u) [MPa]	E fundering ² [MPa]	E onderfundering ² [MPa]	E ondergrond ² [MPa]	Stijfheids-karakteristiek	Vermoeingskarakteristiek	Peiljaar berekening restlevens-duur	Verkeersbelasting peiljaar (vrachtwagens/werkdag) *	Groei vrachtverkeer [% per jaar]	Vrachtwagenschadefactor [100kN asfalt]	Maximale waarde restlevens duur in peiljaar 2020	Opmerkingen
Lokale uitbijters: meetpunten waarbij centrumgeefoon (d0) >50% afwijking t.o.v. gemiddelde																					
A2	HRL	3R-L	73,975	74,025	392	131			zand	4.976	235		150v	S1-50	F2	2020	10.882	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	84,875	84,925	276	378			zand	6.942	460		343	S1-50	F2	2020	10.064	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	80,299	80,349	290	381			zand	5.518	3.658		273	S1-50	F2	2020	10.613	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	77,400	77,450	286	452			zand	8.622	917		129	S1-50	F2	2020	10.882	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	68,725	68,775	444	-			zand	7.418	-		381	S1-50	F2	2020	10.660	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	72,250	72,300	286	624			zand	5.332	239		178	S1-50	F2	2020	11.105	2,0	1,8	12,6	
A2	HRL	4R-L	71,875	71,925	298	581			zand	7.510	134		179	S1-50	F2	2020	11.105	2,0	1,8	>20	
A2	HRL	4R-L	71,824	71,874	327	581			zand	4.083	108		191	S1-50	F2	2020	11.105	2,0	1,8	5,8	
A2	HRL	2U-L	66,425	66,475	320	-		500	zand	7.073	-	64	146v	S1-50	F2	2020	10.142	2,0	1,8	19,1	

*Voor de 3R en 4R is 90% van dit aantal gehanteerd (>2 rijstroken)