

Wegvak					Constructiegegevens												Verkeersgegevens behorend bij aangegeven restlevensduur				Resultaten	
Weg	Baan	Srtrook	van km	tot km	H asfalt ² [mm]	H fundering ² [mm]	Type fundering	H onderfundering ² [mm]	Type onderfundering	E asfalt ² (20°C, 80 km/u) [MPa]	E fundering ² [MPa]	E onderfundering ² [MPa]	E ondergrond ² [MPa]	Onderlagen asfalt	Stijfheids-karakteristiek S78/S1-50/S1-100	Vermoeingskarakteristiek F78/F2/F1	Peiljaar berekening restlevensduur	Verkeersbelasting peiljaar (vrachtwagens/werkdag) *	Groei vrachtverkeer [% per jaar]	Vrachtwagenschadefactor [100kN aslast]	Maximale waarde restlevensduur in peiljaar [jaar]	Opmerkingen
A6	HRR	2R-R	74,500	75,400	220	220	Gebonden slakken	-	Zand	7.146	897	-	228	STAB	S78	F78	2023	3876	1	1,8	0,0	OIA i.p.v. CARE
A6	HRR	2R-R	74,500	75,300	222	260	AGRAC	-	Zand	4.819	1026	-	234	STAB	S78	F78	2021	3.439	2	1,8	19,1	
A6	HRR	2R-R	75,300	75,700	333	-	-	-	Zand	4.135	-	-	266	GAB	S1-50	F2	2021	3.439	2	1,8	42,8	
A6	HRR	2R-R	75,100	75,100	333	-	-	-	Zand	1.583	-	-	176	GAB	S1-50	F2	2021	3.439	2	1,8	0,0	
A6	HRR	2R-R	75,200	75,200	333	-	-	-	Zand	993	-	-	197	GAB	S1-50	F2	2021	3.439	2	1,8	0,0	
A6	HRR	2R-R	75,700	81,600	335	203	Lava/Puin	-	Zand	3.952	1066	-	194	STAB/GAB	S1-50	F2	2021	3.903	2	1,8	>50	
A6	HRR	2R-R	81,400	81,400	282	210	Lava/Puin	-	Zand	1.835	271	-	204	STAB/GAB	S1-50	F2	2021	3.903	2	1,8	0,0	
A6	HRR	2R-R	81,600	84,400	351	284	Lavaslak	-	Zand	3.432	452	-	207	GAB	S1-50	F2	2021	3.903	2	1,8	30,5	
A6	VWa	1R-R	74,500	75,675	303	-	-	-	Zand	3.040	-	-	183	GAB	S1-50	F2	2021	1.219	2	1,8	10,3	
A6	VWa	1R-R	75,500	75,700	234	<u>500</u>	-	-	Zand	3.512	<u>100</u>	-	161	GAB	S1-50	F2	2021	1.219	2	1,8	2,7	
A6	VWa	2R-R	75,400	75,650	281	-	-	-	Zand	5.704	-	-	296	GAB	S1-50	F2	2021	1.219	2	1,8	>50	
A6	VWa	2R-R	75,300	75,300	295	-	-	-	Zand	1.702	-	-	244	GAB	S1-50	F2	2021	1.219	2	1,8	0,0	
A6	VWa	2R-R	75,550	75,550	194	-	-	-	Zand	7.313	-	-	217	GAB	S1-50	F2	2021	1.219	2	1,8	21,3	
A6	VWa	1U-L	75,600	75,765	234	-	-	-	Zand	4.292	-	-	188	GAB	S1-50	F2	2021	1.219	2	1,8	5,8	
A6	VWa	2U-L	75,600	75,765	234	-	-	-	Zand	4.320	-	-	170	GAB	S1-50	F2	2021	1.219	2	1,8	7,9	
A6	Vwa	1U-R	75,650	75,755	234	-	-	-	Zand	6.026	-	-	141	GAB	S1-50	F2	2021	1.219	2	1,8	15,9	
A6	VWb	1R-R	75,400	75,745	228	-	-	-	Zand	5.398	-	-	198	GAB	S1-50	F2	2021	436	2	1,8	29,5	
A6	VWb	1R-R	75,430	75,430	223	-	-	-	Zand	2.495	-	-	105	GAB	S1-50	F2	2021	436	2	1,8	0,6	
A6	VWb	1R-R	75,400	75,400	223	<u>500</u>	-	-	Zand	764	<u>119</u>	-	96	GAB	S1-50	F2	2021	436	2	1,8	0,0	
A6	HRR	1I-R	75,900	76,000	300	-	-	-	Zand	4.274	-	-	131	GAB	S1-50	F2	2021	1.032	2	1,8	23,8	
A6	HRR	1I-R	75,765	75,765	300	<u>500</u>	-	-	Zand	-	68	-	112	GAB	S1-50	F2	2021	1.032	2	1,8	-	
A6	VWa	1R-R	86,600	86,750	300	450	Puin	-	Zand	12.547	443	-	174	STAB	S78	F78	2021	901	2	1,8	>50	
A6	VWa	1R-R	86,750	87,130	178	300	Puin	-	Zand	10.511	839	-	159	STAB	S78	F78	2021	901	2	1,8	28,5	
A6	VWa	1R-R	86,760	86,760	300	450	Puin	-	Zand	2.355	<u>150</u>	-	115	STAB	S78	F78	2021	901	2	1,8	0,0	
A6	VWa	1U-R	87,015	87,130	183	480	Puin	-	Zand	7.579	258	-	138	STAB	S78	F78	2021	901	2	1,8	3,9	
A6	VWa	1U-R	87,085	87,085	183	480	Puin	-	Zand	3.716	202	-	109	STAB	S78	F78	2021	901	2	1,8	0,2	
A6	VWb	1R-R	86,670	87,235	184	300	Puin	-	Zand	7.711	874	-	156	STAB	S78	F78	2021	502	2	1,8	28,5	
A6	HRR	1I-R	87,361	87,680	240	260	AGRAC	-	Zand	5.963	652	-	156	STAB	S78	F78	2021	900	2	1,8	29,8	
A6	HRR	1I-R	87,572	87,572	240	260	AGRAC	-	Zand	2.475	400	-	138	STAB	S78	F78	2021	900	2	1,8	0,0	
A6	HRR	2R-R	87,180	87,500	349	-	-	-	Zand	6.575	-	-	190	STAB	S78	F78	2023	4254	4,1	1,8	>20	OIA i.p.v. CARE
A6	VWs	2R-R	0,720	-0,070	343	218	Gebonden slakken	n.v.t.	Zand	6560	1042	-	139	S78	S78	F78	2023	314	1,0	1,8	>20	OIA i.p.v. CARE

A6	HR-R	2R-R	100,150	102,100	509	-	-	-	zand	3.963	-	-	225	GAB	S1-50	F2	2021	4.118	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	102,375	103,200	494	-	-	-	zand	3.244	-	-	251	GAB	S1-50	F2	2021	3.599	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	100,875	101,200	496	-	-	-	zand	5.082	-	-	207	GAB	S1-50	F2	2021	4.118	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	101,175	101,175	496	500	-	-	zand	1.495	3222	-	120	GAB	S1-50	F2	2021	4.118	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	100,100	100,150	506	-	-	-	zand	3.758	-	-	200	GAB	S1-50	F2	2021	4.118	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	100,150	100,400	525	-	-	-	zand	3.929	-	-	214	GAB	S1-50	F2	2021	4.118	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	102,100	102,375	508	-	-	-	zand	3.948	-	-	211	GAB	S1-50	F2	2021	4.118	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	102,775	103,035	502	-	-	-	zand	3.326	-	-	292	GAB	S1-50	F2	2021	3.633	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	1U-R	100,150	100,390	491	-	-	-	zand	4.351	-	-	190	GAB	S1-50	F2	2021	1.235	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	1U-R	100,390	100,390	517	-	-	-	zand	2.038	-	-	141	GAB	S1-50	F2	2021	1.235	2	1,8	0,7	
A6	VWm/p/x	1R-R	100,390	100,710	217	300	Puin	-	zand	7.869	2990	-	134	STAB	S78	F78	2021	412	2	1,8	> 50	
A6	VWm/p/x	1R-R	100,710	100,835	445	-	-	-	zand	6.470	-	-	155	GAB	S1-50	F2	2021	412	2	1,8	> 50	
A6	VWm/p/x	1R-R	100,835	100,835	445	-	-	-	zand	2.062	-	-	113	GAB	S1-50	F2	2021	412	2	1,8	0,4	
A6	HR-R	1I-R	100,850	101,105	467	-	-	-	zand	4.304	-	-	161	GAB	S1-50	F2	2021	1.235	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	1U-R	102,100	102,385	520	-	-	-	zand	3.561	-	-	215	GAB	S1-50	F2	2021	1.235	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	1U-R	102,190	102,220	497	-	-	-	zand	2.272	-	-	176	GAB	S1-50	F2	2021	1.235	-	-	0,7	
A6	VW-a	1R-R	102,400	102,775	496	-	-	-	zand	3.983	-	-	216	GAB	S1-50	F2	2021	477	2	1,8	> 50	
A6	VW-b	1R-R	102,375	102,660	565	-	-	-	zand	4.571	-	-	192	GAB	S1-50	F2	2021	161	2	1,8	> 50	
A6	VW-b	1R-R	102,390	102,390	513	-	-	-	zand	1.410	-	-	132	GAB	S1-50	F2	2021	161	2	1,8	2,6	
A6	HR-R	1I-R	102,675	102,995	509	-	-	-	zand	2.533	-	-	190	GAB	S1-50	F2	2021	1.090	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	103,200	103,525	450	-	-	-	zand	5.339	-	-	221	GAB	S1-50	F2	2021	3.633	2	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	103,525	104,900	450	-	-	-	zand	5.934			171	GAB	S1-50	F2	2021	3.633	2	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	104,900	105,175	531	-	-	-	zand	4.498	-	-	218	GAB	S1-50	F2	2021	3.633	2	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	105,175	105,501	511	-	-	-	zand	3.559	-	-	179	GAB	S1-50	F2	2021	3.633	2	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	105,501	105,675	280	300	Lava Slakken	-	zand	5.262	1372	-	176	STAB	S78	F78	2021	3.633	2	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	105,675	106,225	483	-	-	-	zand	6247	-	-	204	GAB	S1-50	F2	2021	3.633	2	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	106,225	106,400	401	-	-	-	zand	8.343	-	-	191	GAB	S1-50	F2	2021	3.633	2	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	105,551	105,551	280	300	Lava Slakken	-	zand	2.795	119	-	188	STAB	S78	F78	2021	3.633	2	1,8	0,0	
A6	HR-R	2R-R	106,050	106,050	465	-	-	-	zand	3.386	-	-	173	GAB	S1-50	F2	2021	3.633	2	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	106,400	108,550	470	-	-	-	zand	5.079	-	-	176	GAB	S1-50	F2	2021	3.633	2	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	108,850	109,500	404	-	-	-	zand	3.985	-	-	234	GAB	S1-50	F2	2021	3.052	2,0	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	108,850	108,900	525	<u>500</u>	-	-	zand	1.552	<u>117</u>	-	<u>175</u>	GAB	S1-50	F2	2021	3.052	2	1,8	0,2	
A6	HR-R	2R-R	109,700	110,950	300	400	Zandcement	-	zand	4.576	10682	-	175	GAB	S1-50	F2	2021	3.367	2	1,8	>50	
A6	HR-R	2R-R	110,950	112,125	344	-	-	-	zand	3.903	-	-	218	GAB	S1-50	F2	2021	3.367	2	1,8	26,6	
A6	HR-R	2R-R	112,125	112,350	344	-	-	-	zand	4.407	-	-	182	GAB	S1-50	F2	2021	3.367	2	1,8	36,7	
A6	HR-R	2R-R	112,350	112,450	234	280	Zandcement	-	zand	6.574	2153	-	122	GAB	S1-50	F2	2021	3.367	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	111,200	111,200	360	-	-	-	zand	1.716	-	-	182	GAB	S1-50	F2	2021	3.367	2	1,8	0,0	
A6	HR-R	2R-R	111,300	111,300	360	-	-	-	zand	1.951	-	-	155	GAB	S1-50	F2	2021	3.367	2,0	1,8	0,0	
A6	HR-R	2R-R	111,550	111,550	289	-	-	-	zand	2.786	-	-	174	GAB	S1-50	F2	2021	3.367	2,0	1,8	1,3	
A6	HR-R	2R-R	112,400	112,400	234	280	Zandcement	-	zand	341	1035	-	110	GAB	S1-50	F2	2021	3.367	2,0	1,8	8,8	
A6	HR-R	2R-R	279,600	280,700	260	290	Zandcement	-	zand	4.497	3277	-	201	GAB	S1-50	F2	2021	4.205	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	280,700	281,350	255	285	Zandcement	-	zand	4.444	1860	-	205	GAB	S1-50	F2	2021	4.205	2	1,8	> 50	

A6	HR-R	2R-R	281,350	281,975	276	310	Zandcement	-	zand	3.632	6972	-	218	GAB	S1-50	F2	2021	4.205	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	280,200	280,200	228	280	Zandcement	-	zand	2.847	251	-	160	GAB	S1-50	F2	2021	4.205	2	1,8	0,5	
A6	HR-R	2R-R	281,400	281,400	201	310	Zandcement	-	zand	2.540	3523	-	218	GAB	S1-50	F2	2021	4.205	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	282,000	282,250	241	255	Zandcement	-	zand	8146	<u>1200</u>	-	270	GAB	S1-50	F2	2021	3596	2	1,8	40,6	
A6	HR-R	2R-R	282,250	282,650	230	-	-	-	zand	8.143	-	-	343	GAB	S1-50	F2	2021	3596	2	1,8	8,1	
A6	HR-R	2R-R	282,650	282,775	362	-	-	-	zand	4.169	-		175	GAB	S1-50	F2	2021	3596	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	282,775	283,225	261	255	Zandcement	-	zand	3.891	8983	-	180	GAB	S1-50	F2	2021	3596	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	282,150	282,150	241	255	Zandcement	-	zand	2.810	14150	-	178	GAB	S1-50	F2	2021	3596	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	282,350	282,350	230	<u>500</u>	-	-	zand	1.992	<u>1899</u>	-	144	GAB	S1-50	F2	2021	3596	2	1,8	3,9	
A6	HR-R	2R-R	282,450	282,450	230	<u>500</u>	-	-	zand	2.525	<u>2150</u>	-	181	GAB	S1-50	F2	2021	3596	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	283,250	283,500	303	<u>500</u>	-	-	zand	6.712	<u>2244</u>	-	164	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	283,300	283,300	303	<u>500</u>	-	-	zand	1.364	2488	-	142	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	283,600	284,575	241	265	Zandcement	-	zand	4.284	4909	-	178	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	284,575	285,400	232	270	Zandcement	-	zand	8.897	2334	-	264	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	285,400	285,850	313	<u>500</u>	-	-	zand	4.061	163	-	383	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	28,2	
A6	HR-R	2R-R	285,850	286,000	249	310	Zandcement	-	zand	4.160	1752	-	266	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	283,800	283,800	262	280	Zandcement	-	zand	711	1883	-	186	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	284,550	284,601	230	270	Zandcement	-	zand	2.314	5068	-	226	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	285,650	285,650	305	-	-	-	zand	2.319	-	-	256	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	0,0	
A6	HR-R	2R-R	286,000	286,500	221	300	Zandcement	-	zand	6.349	1107	-	197	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	286,100	286,100	208	300	Zandcement	-	zand	4.795	20	-	897	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	0,7	
A6	HR-R	2R-R	286,250	286,250	208	300	Zandcement	-	zand	4.795	143	-	202	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	2,7	
A6	HR-R	2R-R	286,250	286,250	208	300	Zandcement	-	zand	734	<u>2500</u>	-	154	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	286,500	286,500	233	300	Zandcement	-	zand	778	133	-	126	GAB	S1-50	F2	2021	3964	2	1,8	0,0	
A6	HR-R	2R-R	286,700	287,625	237	200	Zandcement	-	zand	3.131	11404	-	221	GAB	S1-50	F2	2021	3762	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	287,625	287,750	334	-	-	-	zand	3.007	-	-	163	GAB	S1-50	F2	2021	3762	2	1,8	12,6	
A6	HR-R	2R-R	286,700	286,750	311	-	-	-	zand	3.864	-	-	217	GAB	S1-50	F2	2021	3762	2	1,8	17,2	
A6	HR-R	2R-R	287,200	287,200	244	200	Zandcement	-	zand	62	<u>2500</u>	-	75	GAB	S1-50	F2	2021	3762	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	287,300	287,300	244	200	Zandcement	-	zand	4.803	296	-	263	GAB	S1-50	F2	2021	3762	2	1,8	0,0	
A6	HR-R	2R-R	287,300	287,300	244	200	Zandcement	-	zand	1.134	<u>1200</u>	-	280	GAB	S1-50	F2	2021	3762	2	1,8	0,4	
A6	HR-R	2R-R	287,350	287,350	230	200	Zandcement	-	zand	1.234	1099	-	229	GAB	S1-50	F2	2021	3762	2	1,8	0,4	
A6	HR-R	2R-R	287,650	287,650	334	-	-	-	zand	4.365	-	-	244	GAB	S1-50	F2	2021	3762	2	1,8	48,1	
A6	HR-R	2R-R	288,175	289,100	243	280	Zandcement	-	zand	3.751	2895	-	232	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	289,300	289,900	314	-	-	-	zand	3.062	-	-	248	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	17,0	
A6	HR-R	2R-R	289,850	289,850	318	<u>500</u>	-	-	zand	1.521	128	-	226	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	0,0	
A6	HR-R	2R-R	290,200	290,625	246	250	Zandcement	-	zand	3.021	4326	-	265	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	290,625	292,600	235	280	Zandcement	-	zand	2.425	2737	-	214	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	290,800	290,800	235	265	Zandcement	-	zand	4802	45	-	383	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	1,2	
A6	HR-R	2R-R	290,800	290,800	235	265	Zandcement	-	zand	547	<u>1200</u>	-	223	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	15,8	
A6	HR-R	2R-R	291,200	291,200	231	330	Zandcement	-	zand	4801	20	-	583	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	0,9	
A6	HR-R	2R-R	292,050	292,050	225	330	Zandcement	-	zand	1210	347	-	210	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	0,0	
A6	HR-R	2R-R	292,050	292,050	225	330	Zandcement	-	zand	4800	30	-	683	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	1,1	
A6	HR-R	2R-R	292,150	292,150	249	235	Zandcement	-	zand	1163	1011	-	214	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	0,4	

A6	HR-R	2R-R	292,500	292,500	234	235	Zandcement	-	zand	4802	16	-	849	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	1,5	
A6	HR-R	2R-R	292,600	293,375	233	315	Zandcement	-	zand	5.152	1196	-	263	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	46,5	
A6	HR-R	2R-R	294,200	295,250	238	320	Zandcement	-	zand	9.259	1261	-	253	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	295,350	295,750	241	340	Zandcement	-	zand	9.279	2289	-	285	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	292,600	292,600	234	235	Zandcement	-	zand	4.802	178	-	269	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	8,1	
A6	HR-R	2R-R	293,050	293,050	230	320	Zandcement	-	zand	4.801	49	-	558	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	0,5	
A6	HR-R	2R-R	293,450	293,450	210	310	Zandcement	-	zand	4.796	446	-	189	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	10,6	
A6	HR-R	2R-R	293,450	293,450	210	310	Zandcement	-	zand	1.621	<u>1200</u>	-	176	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	0,3	
A6	HR-R	2R-R	293,900	293,900	240	270	Zandcement	-	zand	1.230	2754	-	198	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	2R-R	295,300	295,300	240	340	Zandcement	-	zand	1.907	<u>2500</u>	-	140	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	19,4	
A6	HR-R	2R-R	295,650	295,650	220	340	Zandcement	-	zand	7.923	1169	-	241	GAB	S1-50	F2	2021	3806	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	1U-R	108,400	108,630	395	-	-	-	zand	5.719	-	-	179	GAB	S1-50	F2	2021	1.090	2	1,8	> 50	
A6	VWa	1R-R	108,760	108,985	343	250	puin	-	zand	4.795	167	-	333	GAB	S1-50	F2	2021	611	2	1,8	>50	
A6	VWa	1R-R	108,985	109,100	338	-	-	-	zand	6.340	-	-	110	GAB	S1-50	F2	2021	611	2	1,8	>50	
A6	VWa	1R-R	108,850	108,850	343	250	puin	-	zand	1.762	<u>150</u>	-	217	GAB	S1-50	F2	2021	611	2	1,8	4,7	
A6	VWa	1R-R	108,880	108,880	343	250	puin	-	zand	2.273	<u>150</u>	-	167	GAB	S1-50	F2	2021	611	2	1,8	0,1	
A6	VWb	1R-R	109,110	109,465	300	240	zandcement	-	zand	5.301	8571	-	161	GAB	S1-50	F2	2021	401	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	1U-R	110,900	111,130	250	420	zandcement	-	zand	4.087	1000	-	163	GAB	S1-50	F2	2021	1.010	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	1U-R	111,130	111,200	384	-	-	-	zand	3.731	-	-	244	GAB	S1-50	F2	2021	1.010	2	1,8	> 50	
A6	VWe	1R-R	111,200	111,652	370	-	-	-	zand	4.916	-	-	182	GAB	S1-50	F2	2021	161	2	1,8	30,2	
A6	VWe	1R-R	111,652	111,774	380	-	-	-	zand	2.965	-	-	143	GAB	S1-50	F2	2021	161	2	1,8	> 50	
A6	VWv	1R-R	279,000	279,600	359	-	-	-	zand	7.816	-	-	199	GAB	S78	F78	2023	130	1	1,8	>20	OIA i.p.v. CARE
A6	HR-R	1U-R	281,970	282,225	260	265	zandcement	-	zand	3.137	11080	-	159	GAB	S1-50	F2	2021	1.262	2	1,8	> 50	
A6	HR-R	1U-R	282,255	282,315	263	265	zandcement	-	zand	1.830	216	-	139	GAB	S1-50	F2	2021	1.262	2	1,8	1,1	
A6	HR-R	1U-R	282,240	282,240	263	265	zandcement	-	zand	1.552	1713	-	150	GAB	S1-50	F2	2021	1.262	2	1,8	11,8	
A6	VWa	1R-R	282,420	282,420	450	-	-	-	zand	547	-	-	133	GAB	S1-50	F2	2021	616	2	1,8	0,1	
A6	VWb	1R-R	282,760	282,985	207	-	-	-	zand	2.301	-	-	185	GAB	S1-50	F2	2021	196	2	1,8	3,8	
A6	VWb	1R-R	282,985	283,045	227	-	-	-	zand	4.436	-	-	180	GAB	S1-50	F2	2021	196	2	1,8	7,5	
A6	VWb	1R-R	283,045	283,180	227	-	-	-	zand	3.879	-	-	128	GAB	S1-50	F2	2021	196	2	1,8	11,3	
A6	HR-R	1U-R	286,350	286,550	225	330	zandcement	-	zand	2.938	585	-	182	GAB	S1-50	F2	2021	1.189	2	1,8	20,0	
A6	HR-R	1U-R	286,390	286,390	225	330	zandcement	-	zand	1.186	599	-	136	GAB	S1-50	F2	2021	1.189	2	1,8	0,1	
A6	HR-R	1U-R	286,450	286,450	225	330	zandcement	-	zand	2.064	80	-	206	GAB	S1-50	F2	2021	1.189	2	1,8	0,0	
A6	HR-R	1U-R	286,550	286,550	225	330	zandcement	-	zand	1.133	434	-	195	GAB	S1-50	F2	2021	1.189	2	1,8	0,0	
A6	VWa	1R-R	286,760	286,801	235	200	slakken	-	zand	1.882	<u>500</u>	-	158	GAB	S1-50	F2	2021	237	2	1,8	0,0	
A6	VWb	1R-R	287,480	287,700	257	750	puin	-	zand	2.565	120	-	194	GAB	S1-50	F2	2021	131	2	1,8	2,8	
A6	VWb	1R-R	287,620	287,660	257	750	puin	-	zand	1.254	113	-	199	GAB	S1-50	F2	2021	131	2	1,8	0,0	
A6	HR-R	1I-R	287,880	287,880	218	300	zandcement	-	zand	1372	1859	-	161	GAB	S1-50	F2	2021	1.142	2	1,8	23,6	
A6	HR-R	1I-R	287,820	287,820	218	300	zandcement	-	zand	4870	73	-	125	GAB	S1-50	F2	2021	1.142	2	1,8	6,4	
A6	VWm	1R-R	289,225	289,225	240	750	basalt/puin	-	zand	1.830	71	-	226	GAB	S1-50	F2	2021	381	2	1,8	0,0	
A6	HR-R	1I-R	289,910	290,140	214	200	zandcement	-	zand	2.682	<u>1200</u>	-	243	GAB	S1-50	F2	2021	1.142	2	1,8	0,2	

Wegvak	Constructiegegevens		Resultaten
--------	---------------------	--	------------

																	Verkeersgegevens behorend bij aangegeven restlevensduur					
Weg	Baan	Srtrook	van km	tot km	H asfalt ² [mm]	H fundering ² [mm]	Type fundering	H onderfundering ² [mm]	Type onderfundering	E asfalt ² (20°C, 80 km/u) [MPa]	E fundering ² [MPa]	E onderfundering ² [MPa]	E ondergrond ² [MPa]	Onderlagen asfalt	Stijfheids-karakteristiek S78/S1-50/S1-100	Vermoeingskarakteristiek F78/F2/F1	Peiljaar berekening restlevensduur	Verkeersbelasting peiljaar (vrachtwagens/werkdag) *	Groei vrachtverkeer [% per jaar]	Vrachtwagenschadefactor [100kN aslast]	Maximale waarde restlevensduur in peiljaar [jaar]	Opmerkingen
A6	HR-L	2R-L	295,800	293,500	418	-	-	-	zand	5.408	-	-	271	GAB	S1-50	F2	2021	4.349	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	293,500	292,500	347	-	-	-	zand	6.252	-	-	231	GAB	S1-50	F2	2021	4.349	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	292,450	292,000	377	-	-	-	zand	3.329	-	-	231	GAB	S1-50	F2	2021	4.349	2	1,8	46,8	
A6	HR-L	2R-L	292,000	291,700	390	150	Puin	-	zand	3.180	-	215	270	GAB	S1-50	F2	2021	4.349	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	291,700	291,250	344	-	-	-	zand	3.131	-	-	202	GAB	S1-50	F2	2021	4.349	2	1,8	8,8	
A6	HR-L	2R-L	291,250	291,000	380	300	Puin/Slak	-	zand	3.645	-	94	255	GAB	S1-50	F2	2021	4.349	2	1,8	22,0	
A6	HR-L	2R-L	291,000	289,300	286	-	-	-	zand	3.516	-	-	242	GAB	S1-50	F2	2021	4.349	2	1,8	5,8	
A6	HR-L	2R-L	289,300	288,475	341	-	-	-	zand	3.836	-	-	264	GAB	S1-50	F2	2021	4.349	2	1,8	28,8	
A6	HR-L	2R-L	288,475	287,900	245	165	Slakken	-	zand	3.992	-	4037	201	GAB	S1-50	F2	2021	4.349	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	287,700	287,400	256	240	Slakken	-	zand	3.493	-	<u>500</u>	262	GAB	S1-50	F2	2021	3.973	2	1,8	5,1	
A6	HR-L	2R-L	287,400	286,650	305	-	-	-	zand	2.698	-	-	3,62	GAB	S1-50	F2	2021	3.973	2	1,8	10,2	
A6	HR-L	2R-L	287,300	287,300	258	-	-	-	zand	1.547	-	-	203	GAB	S1-50	F2	2021	3.973	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	287,200	287,200	258	-	-	-	zand	918	-	-	144	GAB	S1-50	F2	2021	3.973	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	287,200	287,200	258	<u>500</u>	-	-	zand	1.043	-	<u>108</u>	160	GAB	S1-50	F2	2021	3.973	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	287,000	287,000	258	-	-	-	zand	884	-	-	164	GAB	S1-50	F2	2021	3.973	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	287,000	287,000	258	<u>500</u>	-	-	zand	951	-	<u>129</u>	186	GAB	S1-50	F2	2021	3.973	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	286,350	286,000	280	280	Zandcement	-	zand	4.669	-	2130	237	GAB	S1-50	F2	2021	4.109	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	285,925	284,400	500	250	Slakken/Basalt	-	zand	3.291	-	21	387	GAB	S1-50	F2	2021	4.109	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	284,400	284,050	223	300	Slakken	-	zand	3.341	-	4639	177	GAB	S1-50	F2	2021	4.109	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	284,025	283,400	310	280	Zandcement	-	zand	4.085	-	2300	173	GAB	S1-50	F2	2021	4.109	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	283,400	282,800	215	255	Zandcement	-	zand	4.231	-	20000	202	GAB	S1-50	F2	2021	3.636	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	282,800	282,150	259	270	Zandcement	-	zand	5.563	-	8014	194	GAB	S1-50	F2	2021	3.636	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	282,750	282,750	257	250	Zandcement	-	zand	8.037	-	248	142	GAB	S1-50	F2	2021	3.636	2	1,8	40,1	
A6	HR-L	2R-L	282,125	281,650	252	275	Zandcement	-	zand	8.061	-	10264	178	GAB	S1-50	F2	2021	4.344	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	281,650	281,000	333	-	-	-	zand	4.504	-	-	200	GAB	S1-50	F2	2021	4.344	2	1,8	30,5	
A6	HR-L	2R-L	281,000	280,000	259	270	Zandcement	-	zand	5.813	-	2848	212	GAB	S1-50	F2	2021	4.344	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	280,700	280,700	281	280	Zandcement	-	zand	3.377	-	495	220	GAB	S1-50	F2	2021	4.344	2	1,8	15,3	
A6	HR-L	2R-L	111,100	110,350	276	<u>500</u>	-	-	zand	2.959	-	1081	179	GAB	S1-50	F2	2021	3.392	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	110,350	109,625	576	-	-	-	zand	6.428	-	-	228	GAB	S1-50	F2	2021	3.392	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	110,750	110,750	230	<u>500</u>	-	-	zand	1.829	-	765	161	GAB	S1-50	F2	2021	3.392	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	110,600	110,600	221	<u>500</u>	-	-	zand	2.164	-	714	155	GAB	S1-50	F2	2021	3.392	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	110,450	110,450	369	<u>500</u>	-	-	zand	1.246	-	727	172	GAB	S1-50	F2	2021	3.392	2	1,8	0,6	
A6	HR-L	2R-L	109,850	109,850	576	<u>500</u>	-	-	zand	631	-	215	274	GAB	S1-50	F2	2021	3.392	2	1,8	0,3	
A6	HR-L	2R-L	109,600	109,350	485	-	-	-	zand	9.306	-	-	323	GAB	S1-50	F2	2021	3.401	2	1,8	> 50	

A6	HR-L	2R-L	109,350	109,100	485	-	-	-	zand	4.342	-	-	251	GAB	S1-50	F2	2021	3.401	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	109,100	108,898	331	500	-	-	zand	6.836	-	2724	272	STAB	S78	F78	2021	3.401	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	108,898	108,898	331	<u>500</u>	-	-	zand	2.871	-	<u>153</u>	230	STAB	S78	F78	2021	3.401	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	108,900	105,800	398	-	-	-	zand	4.641	-	-	163	GAB	S1-50	F2	2021	3.771	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	106,250	106,250	448	<u>500</u>	-	-	zand	1.060	-	<u>73</u>	118	GAB	S1-50	F2	2021	3.771	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	105,800	105,250	462	-	-	-	zand	5.555	-	-	198	GAB	S1-50	F2	2021	3.771	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	105,300	105,300	501	-	-	-	zand	2.495	-	-	133	GAB	S1-50	F2	2021	3.771	2	1,8	7,4	
A6	HR-L	2R-L	105,550	105,450	462	-	-	-	zand	2.170	-	-	189	GAB	S1-50	F2	2021	3.771	2	1,8	0,1	
A6	HR-L	2R-L	105,100	104,550	512	-	-	-	zand	3.830	-	-	166	GAB	S1-50	F2	2021	3.771	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	104,800	104,800	571	-	-	-	zand	2.298	-	-	107	GAB	S1-50	F2	2021	3.771	2	1,8	0,4	
A6	HR-L	2R-L	104,400	103,300	420	-	-	-	zand	4.695	-	-	158	GAB	S1-50	F2	2021	3.771	2	1,8	> 50	
A6	HRL	1U-L	283,560	283,320	246	280	Zandcement	-	Zand	3.679	5273	-	155	GAB	S1-50	F2	2021	1.233	2	1,8	>50	
A6	HRL	1U-L	283,350	283,350	246	280	Zandcement	-	Zand	2.536	400	-	190	GAB	S1-50	F2	2021	1.233	2	1,8	1,7	
A6	HRL	1U-L	293,750	293,415	337	-	-	-	Zand	4.973	-	-	237	GAB	S1-50	F2	2021	1.233	2	1,8	>50	
A6	VWn	1R-L	293,200	292,825	201	-	-	-	Zand	5.051	-	-	160	GAB	S1-50	F2	2021	377	2	1,8	12,0	
A6	VWn	1R-L	293,065	293,065	201	<u>500</u>	-	-	Zand	2.375	<u>107</u>	-	158	GAB	S1-50	F2	2021	377	2	1,8	0,3	
A6	VWn	1R-L	293,414	293,325	201	-	-	-	Zand	8.413	-	-	211	GAB	S1-50	F2	2021	377	2	1,8	>50	
A6	VWn	1R-L	293,325	293,325	201	-	-	-	Zand	8.193	-	-	122	GAB	S1-50	F2	2021	377	2	1,8	39,5	
A6	VWq	1R-L	293,355	292,950	250	180	Slakken Natuursteen	150	Zand	4.697	326	28	195	GAB	S1-50	F2	2021	377	2	1,8	19,9	
A6	HRL	1I-L	292,830	292,350	340	-	-	-	Zand	4.249	-	-	220	GAB	S1-50	F2	2021	1.305	2	1,8	>50	
A6	HRL	1I-L	292,700	292,400	340	-	-	-	Zand	2.278	-	-	181	GAB	S1-50	F2	2021	1.305	2	1,8	0,0	
A6	HRL	1I-L	292,829	292,829	340	<u>500</u>	-	-	Zand	2.096	<u>109</u>	-	159	GAB	S1-50	F2	2021	1.305	2	1,8	0,0	
A6	HRL	1U-L	288,000	287,805	213	250	(Gebonden) Slakken	-	Zand	2.677	1242	-	169	GAB	S1-50	F2	2021	1.305	2	1,8	>50	
A6	VWc	1R-L	287,700	287,210	255	250	Grind	-	Zand	2.545	127	-	202	GAB	S1-50	F2	2021	137	2	1,8	7,9	
A6	VWd	1R-L	287,200	286,720	233	270	Grind Asfalt	-	Zand	2.272	179	-	188	GAB	S1-50	F2	2021	562	2	1,8	0,3	
A6	VWd	1R-L	286,880	286,880	233	270	Grind Asfalt	-	Zand	1.166	158	-	149	GAB	S1-50	F2	2021	562	2	1,8	0,0	
A6	VWd	1R-L	286,720	286,720	233	270	Grind Asfalt	-	Zand	307	250	-	<u>180</u>	GAB	S1-50	F2	2021	562	2	1,8	0,1	
A6	HRL	1I-L	286,565	286,325	268	270	Zandcement	-	Zand	1.360	7115	-	212	GAB	S1-50	F2	2021	1.233	2	1,8	>50	
A6	HRL	1I-L	286,445	286,445	268	270	Zandcement	-	Zand	1.057	1193	-	202	GAB	S1-50	F2	2021	1.233	2	1,8	5,5	
A6	VW-d	1R-L	282,765	282,270	214	280	Basalt	-	zand	4.303	227	-	192	GAB	S1-50	F2	2021	703	2	1,8	5,0	
A6	HR-L	1I-L	282,275	281,800	250	250	Zandcement	-	zand	5.246	5492	-	159	GAB	S1-50	F2	2021	703	2	1,8	>50	
A6	HR-L	2U-L	280,000	279,860	235	220	Zandcement	-	zand	1.599	<u>1200</u>	-	179	GAB	S1-50	F2	2021	3.195	2	1,8	0,3	
A6	HR-L	2U-L	279,860	279,540	278	220	Zandcement	-	zand	4.804	7542	-	183	GAB	S1-50	F2	2021	3.195	2	1,8	>50	
A6	HR-L	2U-L	279,720	279,720	267	220	Zandcement	-	zand	4.804	124	-	209	GAB	S1-50	F2	2021	3.195	2	1,8	2,6	
A6	VW-s	2R-L	279,700	278,700	300	-	-	-	zand	4.825	-	-	177	GAB	S78	F78	2023	3211	3,4	1,8	4,0	OIA i.p.v. CARE
A6	VW-s	2R-L	279,540	278,823	340	-	-	-	zand	3.693	-	-	210	GAB	S1-50	F2	2021	3195	2	1,8	22,9	
A6	HR-L	1U-L	109,800	109,450	331	<u>500</u>	-	-	zand	5.665	6700	-	205	GAB	S1-50	F2	2021	184	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	1U-L	109,595	109,595	287	<u>500</u>	-	-	zand	572	1472	-	222	GAB	S1-50	F2	2021	184	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	1U-L	109,476	109,476	287	<u>500</u>	-	-	zand	855	818	-	172	GAB	S1-50	F2	2021	184	2	1,8	7,9	
A6	VW-c	1R-L	109,500	109,110	306	380	Zandcement	-	zand	8.699	4803	-	152	GAB	S1-50	F2	2021	184	2	1,8	> 50	
A6	VW-c	1R-L	109,500	109,470	280	380	Zandcement	-	zand	1.009	890	-	143	GAB	S1-50	F2	2021	184	2	1,8	7,1	
A6	VW-c	1R-L	109,259	109,259	331	380	Zandcement	-	zand	2.245	<u>1200</u>	-	124	GAB	S1-50	F2	2021	184	2	1,8	18,6	

A6	VW-c	1R-L	109,139	109,139	331	380	Zandcement	-	zand	8.860	891	-	103	GAB	S1-50	F2	2021	184	2	1,8	> 50	
A6	VW-d	1R-L	109,120	108,745	431	-	-	-	zand	6306	-	-	166	GAB	S1-50	F2	2021	329	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	1I-L	108,650	108,460	362	-	-	-	zand	5.027	-	-	174	GAB	S1-50	F2	2021	329	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	1I-L	108,460	108,350	396	-	-	-	zand	2.241	-	-	139	GAB	S1-50	F2	2021	329	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	1U-L	105,350	105,200	334	-	-	-	zand	5.684	-	-	153	GAB	S1-50	F2	2021	754	2	1,8	> 50	
A6	VW-n	1R-L	105,100	104,560	374	-	-	-	zand	4.575	-	-	114	GAB	S1-50	F2	2021	377	2	1,8	> 50	
A6	VW-n	1R-L	105,200	105,200	406	-	-	-	zand	1.571	-	-	101	GAB	S1-50	F2	2021	377	2	1,8	0,1	
A6	VW-q	1R-L	105,000	104,640	361	-	-	-	zand	4.399	-	-	111	GAB	S1-50	F2	2021	377	2	1,8	> 50	
A6	VW-q	1R-L	104,800	104,800	361	-	-	-	zand	1.217	-	-	108	GAB	S1-50	F2	2021	377	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	1I-L	104,485	104,260	308	-	-	-	zand	9.020	-	-	131	GAB	S1-50	F2	2021	754	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	1I-L	104,485	104,485	308	-	-	-	zand	3.567	-	-	102	GAB	S1-50	F2	2021	754	2	1,8	0,0	
N50	HR-L	2R-L	268,850	268,025	280	210	Puin	-	zand	4.831	7024	-	176	STAB	S78	F78	2021	1.138	2	1,8	> 50	
N50	HR-L	2R-L	268,250	268,200	280	190	Puin	-	zand	5.517	<u>150</u>	-	143	STAB	S78	F78	2021	1.138	2	1,8	7,1	
A6	HRL	2RL	102,725	102,600	393	±	-	-	Zand	8.243	±	-	237	GAB	S1-50	F2	2021	3.375	2	1,8	>50	
A6	HRL	2RL	102,600	102,300	515	-	-	-	Zand	4.370	-	-	185	GAB	S1-50	F2	2021	3.375	2	1,8	>50	
A6	HRL	2RL	102,450	102,450	515	500	-	-	Zand	1.471	110	-	167	GAB	S1-50	F2	2021	3.375	2	1,8	0,1	
A6	HRL	2RL	102,400	102,400	515	-	-	-	Zand	1.418	-	-	187	GAB	S1-50	F2	2021	3.375	2	1,8	0,3	
A6	HRL	2RL	102,275	98,900	539	±	-	-	Zand	4.440	±	-	212	GAB	S1-50	F2	2021	4.076	2	1,8	> 50	
A6	HRL	1U-L	102,740	102,230	427	500	-	-	Zand	11.015	550	-	217	GAB	S1-50	F2	2021	1.013	2	1,8	> 50	
A6	HRL	1U-L	102,270	102,270	381	<u>500</u>	-	-	Zand	5.260	<u>4596</u>	-	84	GAB	S1-50	F2	2021	1.013	2	1,8	> 50	
A6	VW-c	1R-L	102,730	102,270	576	-	-	-	Zand	6.709	-	-	198	GAB	S1-50	F2	2021	134	2	1,8	> 50	
A6	VW-c	1R-L	102,730	102,730	561	500	-	-	Zand	1.015	112	-	173	GAB	S1-50	F2	2021	134	2	1,8	3,9	
A6	VW-d	1R-L	102,980	102,380	425	-	-	-	Zand	7.786	-	-	202	GAB	S1-50	F2	2021	499	2	1,8	> 50	
A6	HRL	1I-L	102,365	102,005	473	-	-	-	Zand	4.403	-	-	201	GAB	S1-50	F2	2021	1.223	2	1,8	> 50	
A6	HRL	1I-L	102,245	102,185	436	-	-	-	Zand	2.444	-	-	162	GAB	S1-50	F2	2021	1.223	2	1,8	5,6	

A6	VWh	1R-L	97,680	1,080	270	380	0	n.v.t.	Zand	8.152	717	-	150	S78	S78	F78	2023	413	1,0	1,8	0,0	OIA i.p.v. CARE
----	-----	------	--------	-------	-----	-----	---	--------	------	-------	-----	---	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	--------------------

A6	HR-L	2R-L	87,500	87,280	227	183	Zandcement	-	zand	11.329	184	-	179	GAB	S78	F78	2023	4.066	5,0	1,8	11,0	OIA i.p.v. CARE
A6	HR-L	2R-L	87,250	87,000	256	-	-	-	zand	3.757	-	-	173	GAB	S1-50	F2	2021	3.183	2	1,8	2,5	
A6	HR-L	2R-L	86,700	86,500	291	250	Puin	-	zand	9.827	3804	-	216	STAB	S78	F78	2021	3.183	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	86,500	86,350	256	200	Agrac	-	zand	9.159	153	-	223	STAB	S78	F78	2021	3.183	2	1,8	16,8	
A6	HR-L	2R-L	87,250	87,250	256	500	-	-	zand	999	91	-	166	GAB	S1-50	F2	2021	3.183	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	86,350	85,950	245	200	Agrac	-	zand	6.315	3459	-	275	STAB	S78	F78	2021	3.970	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	85,950	84,850	211	210	Zandcement	-	zand	5.074	3788	-	176	GAB	S1-50	F2	2021	3.970	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	84,850	84,550	227	190	Zandcement	-	zand	4.844	20000	-	269	GAB	S1-50	F2	2021	3.970	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	84,550	82,800	256	200	Zandcement	-	zand	4.391	3154	-	170	GAB	S1-50	F2	2021	3.970	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	85,700	85,649	212	200	Zandcement	-	zand	2.393	1513	-	144	GAB	S1-50	F2	2021	3.970	2	1,8	0,2	
A6	HR-L	2R-L	84,574	84,574	242	190	Zandcement	-	zand	2.152	696	-	199	GAB	S1-50	F2	2021	3.970	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	2R-L	82,800	81,000	208	180	Zandcement	-	zand	6.435	2554	-	163	GAB	S1-50	F2	2021	3.970	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	81,000	80,000	360	-	-	-	zand	5.919	-	-	151	GAB	S1-50	F2	2021	3.970	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	2R-L	75,400	74,500	327	-	-	-	zand	4.595	-	-	270	GAB	S1-78	F78	2023	4.600	4,9	1,8	> 20	OIA i.p.v. CARE
A6	HR-L	2R-L	76,975	75,475	349	-	-	-	zand	5.504	-	-	208	GAB	S1-50	F2	2021	3.970	2	1,8	> 50	

A6	HR-L	2R-L	81,700	81,700	150	190	Zandcement	-	zand	4757	433	-	137	GAB	S1-50	F2	2021	3970	2	1,8	1,1	
A6	VW-c	1R-L	86,780	86,740	260	-	-	-	zand	2187	-	-	126	GAB	S1-50	F2	2021	446	2	1,8	0,1	
A6	VW-c	1R-L	87,300	87,300	231	-	-	-	zand	2259	-	-	146	GAB	S1-50	F2	2021	446	2	1,8	0,3	
A6	VW-d	1R-L	87,120	86,560	224	-	-	-	zand	7782	-	-	169	STAB	S78	F78	2021	762	2	1,8	8,8	
A6	VW-d	1R-L	86,779	86,779	168	-	-	-	zand	4225	-	-	116	STAB	S78	F78	2021	762	-	-	0,1	
A6	HR-L	1U-L	75,600	75,233	315	-	-	-	zand	5016	-	-	248	GAB	S1-50	F2	2021	1191	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	1U-L	75,390	75,390	315	-	-	-	zand	3293	-	-	166	GAB	S1-50	F2	2021	1191	2	1,8	16,5	
A6	VW-c	1R-L	75,240	75,075	230	-	-	-	zand	4608	-	-	193	GAB	S1-50	F2	2021	448	2	1,8	10,1	
A6	VW-c	1R-L	75,075	74,960	175	-	-	-	zand	7566	-	-	162	GAB	S1-50	F2	2021	448	2	1,8	16,6	
A6	VW-c	1R-L	74,986	74,986	175	-	-	-	zand	4954	-	-	127	GAB	S1-50	F2	2021	448	2	1,8	4,7	
A6	VW-d	2R-L	75,440	74,900	242	-	-	-	zand	4225	-	-	156	GAB	S1-50	F2	2021	596	2	1,8	18,4	
A6	VW-d	2R-L	74,900	74,450	210	500	Puin	-	zand	8169	397	-	124	STAB	S78	F78	2021	596	2	1,8	16,1	
A6	VW-d	2R-L	75,440	75,440	219	-	-	-	zand	3.388	-	-	124	GAB	S1-50	F2	2021	596	2	1,8	3,2	
A6	VW-d	2R-L	75,200	75,200	242	500	-	-	zand	1.188	104	-	153	GAB	S1-50	F2	2021	596	2	1,8	0,0	
A6	HR-L	1I-L	86,560	86,080	249	200	Agrac	-	zand	8.990	2062	-	249	STAB	S78	F78	2021	1.191	2	1,8	> 50	
A6	HR-L	1I-L	86,000	86,000	256	<u>200</u>	Agrac	-	zand	9.765	<u>739</u>	-	171	STAB	S78	F78	2021	1.191	2	1,8	> 50	

