

Bijlage “Uit te voeren maatregelen en locaties”

.....

Nr. weg- vak	Nr. werkvak	Van km ¹⁾	Tot km ¹⁾	Baan	Strook	Schade- beeld	Vereiste maatregelen
A2	1	62,950	65,000	VWm	Alle		De huidige deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag van Tweelaags Zeer Open Asfalt Fijn met een dikte van ten minste 70 mm aanbrengen.
A2	2	56,900	57,678	VWr	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en na verbreding een nieuwe Deklaag van Duurzaam Zeer Open Asfalt met een dikte van ten minste 50 mm aanbrengen.
A2	3	75,000	89,315	HRR	Alle		De huidige deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag van Tweelaags Zeer Open Asfalt Fijn met een dikte van ten minste 70 mm aanbrengen.
A2	4	79,439	79,816	VWa	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	5	79,355	79,943	VWb	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	6	81,018	81,300	VWb	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	7	83,210	83,320 VZP Bisde	VWm	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van AC surf 16 met een dikte van ten minste 50 mm.
A2	8	83,320	83,860 VZP Bisde	VZP Bisde	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van AC surf 16 met een dikte van ten minste 50 mm.
A2	9	83,860	83,700 VZP Bisde	VWm	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van AC surf 16 met een dikte van ten minste 50 mm.
A2	10	85,200	85,436	VWa	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	11	85,270	85,475	VWb	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	12	87,875	88,110	VWa	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.

Nr. weg- vak	Nr. werkvak	Van km ¹⁾	Tot km ¹⁾	Baan	Strook	Schade- beeld	Vereiste maatregelen
A2	13	74,060	64,190	HRL	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag van Tweelaags Zeer Open Asfalt Fijn met een dikte van ten minste 70 mm aanbrengen. De nieuwe deklaag aansluiten op aanwezige voegconstructie KW Nedreeindseweg, KW Hollandsche IJssel, KW Kromme IJssel, KW Onderdoorgang Ringdijk, KW Prins Bernardstraat, KW Biezenbruggen, KW Stuartweg
A2	14	64,190	63,100	VWn	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag van Tweelaags Zeer Open Asfalt Fijn met een dikte van ten minste 70 mm aanbrengen. De nieuwe deklaag aansluiten op aanwezige voegconstructie centrale KW Ouderijn
A2	15	72,850	72,590	VWc	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	16	72,535	72,157	VWd	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	17	70,930	70,700	VWc	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	18	71,085	70,785	VWd	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	19	69,433	69,395 VZP Jutphaas	VWn	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	20	69,395	69,246	VZP Jutphaas	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van AC surf 16 met een dikte van ten minste 50 mm.
A2	21	69,246	69,237 VZP Jutphaas	VWn	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	22	68,593	68,175	VWc	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	23	68,429	68,131	VWd	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.
A2	24	68,348	68,132	VWh	Alle		De huidige Deklaag baanbreed verwijderen en een nieuwe Deklaag aanbrengen van SMA-NL 11 B met een dikte van ten minste 40 mm.