

In dit conserveringssysteemblad zijn geaccepteerde conserveringsystemen opgenomen die kunnen worden toegepast op verkeersdraagconstructies.

Algemene informatie	
Object categorie	Documenten
Atmosferische belasting met UV-belasting	Toelichting gebruiker SCON-P-01066

Nadere beschrijving
Toepassingsgebied: Verkeersdraagconstructies, zoals portalen en uithouders. Ondergrond: Constructiestaal, gestraald reinheidsgraad Sa 3, volgens ISO 8501-1:1988, Rz waarde 50-100 µm Levensduur: De levensduur van het systeem is afhankelijk van de constructievorm en de gebruikersomstandigheden van het object en kan variëren van een periode van 15 jaar tot 20 jaar. Opmerking: Deze NBD is een bijlage van NBD 10000, zie hoofdstuk 14 " aanvullende bepalingen voor verkeerskundige draagconstructies.

Decompositie		
Kunstwerksoort	Hoofdonderdeel	Onderdeel
Verkeersdraag-constructies	Portalen	
	Uithouders	
De lijst met onderdelen is niet limitatief. Verfsystemen kunnen op meerdere onderdelen worden toegepast.		

Uitzonderingssituaties
Ondergrond/Vorm/Constructie
—
—
—
—
—
Gebruikerseisen/omstandigheden
—
—
—
—
—
Indien voor het object een uitzonderingssituatie van toepassing is, wordt geadviseerd de keuzemethodiek toe te passen.

Voor advies over staalconserveren kunt u terecht bij het Rijkswaterstaat Steunpunt Conserveringskennis
Tel. 088 – 7972590.

Afd./Opsteller	Toetser	Autorisator	Uitgavedatum	Status
A.J. Seegers	C. Nieuwland	F.J. van Dooren	02-02-2011	Definitief

Besteksbijlage**Geaccepteerde systemen NBD16343**

LEVERANCIER	Akzo Nobel Coatings B.V.		
PRODUCTCODE	PRODUKTNAAM	LAAGDIKTE	DATASHEET
	Intercure 200	100 µm	
	Intercure 420	120 µm	
	Interthane 990	60 µm	

LEVERANCIER	Baril Coatings B.V. 's-Hertogenbosch		
PRODUCTCODE	PRODUKTNAAM	LAAGDIKTE	DATASHEET
404.24.1	609RWS FortiPox Uniprimer HB	100 µm	
503.20.4	178RWS PoluRan Primer Surfacer HS	120 µm	
503.60.3	196RWS PoluRan Multifinish HS	60 µm	
Bijzonderheden			

LEVERANCIER	Hempel Coatings Nederland B.V. te Rotterdam		
PRODUCTCODE	PRODUKTNAAM	LAAGDIKTE	DATASHEET
401.60.1	Hempadur 1556	100 µm	
401.60.2	Hempadur Hi-build 4520	120 µm	
503.60.3	Hempathane topcoat 5521	60 µm	
Bijzonderheden			

LEVERANCIER	Sigma Coatings B.V. te Rotterdam		
PRODUCTCODE	PRODUKTNAAM	LAAGDIKTE	DATASHEET
402.20.1	Sigmacover 805	100 µm	
402.60.2	Sigmacover 456	120 µm	
503.60.3	Sigmadur 520	60 µm	
Bijzonderheden			

LEVERANCIER	Zandleven Coatings B.V. te Leeuwarden		
PRODUCTCODE	PRODUKTNAAM	LAAGDIKTE	DATASHEET
403.20.1	Monopox SF-HB	100 µm	C 14
403.60.2	Monopox HB Coating	120 µm	D 27
503.60.3	Polyfinish MU-DL	60 µm	D 48
Bijzonderheden			

Afd./Opsteller	Toetser	Autorisator	Uitgavedatum	Status
A.J. Seegers	C. Nieuwland	F.J. van Dooren	02-02-2011	Definitief

2011 Eisenset Verkeerskundige Draagconstructies (VDc: portalen, uithouders en ophangconstructies)

Nummer:	6203
Versienummer standaard:	1.2
Versienummer document:	02-02-2011
Status:	In beheer
Type:	Handreiking
Inhoudelijk beheerder:	Nghia Huynh
Verantwoordelijke afdeling:	Afd. Materialen, Stalen Bruggen en WTB
Netwerken:	Hoofdwegennet
Rollen:	Technisch Manager
Fase:	Realisatie, Onderhoud
Proceseigenaar:	Proceseigenaar Aanleg en Onderhoud
Link om te reageren:	Link