

Project	Het engineeren en uitvoeren van Groot Onderhoud MN A2 - A6 (2025-2026)
Zaaknummer perceel A6	31203014
Titel	Projectspecifieke bijlage vervangen Duikers A6
Status	definitief
Versie	1.0
Datum	24-10-2024

Naam Duiker	Code	Dimensionering nieuwe duiker	Lengte duiker (m)	streefpeil tocht m NAP	waterdiepte tocht (m)	bok bo.s m -NAP	bok be.s m -NAP	Debiet (m³/hr)	Opmerkingen
Johan Posttocht	20F-305-01	2,25*1,25 (b*h) beton	60,66	5,70	1,00	6,53	6,53	2656	
Hanny Schafttocht		3,50*1,50 (b*h) beton	60,61	5,70	1,20	6,70	6,70	6304	
Zuidervaart	20F-307-01	5,00*1,50 (b*h) beton	60,61	5,70	1,50	6,70	6,70	9200	
Munttocht		Ø 1000mm beton	68	5,70	1,00	6,37	6,37	853	
Wellerzandtocht		2,25*1,00 (b*h) beton	84	5,70	1,00	6,37	6,37	2540	Aan de oostzijde van de duiker zit een stuw. Deze stuw dient in stand te blijven.
Schotertocht (oost)		1,50*1,50 (b*h) beton		5,70	1,00	6,70	6,70	2450	lengte duiker moet buiten worden gecontroleerd. Uitgangspunt voor het contract is 38 meter

- bok

Binnenkant onderkant koker
- be.s

Be.s: Benedenstrooms
- bo.s

Bo.s: Bovenstrooms

Eigenschappen

Voorkeurslabel

Binnenonderkant buis

Afkorting

bok

Definitie

Hoogteligging t.o.v. NAP van de binnen-onderkant-buis van de leiding.

Synoniem

b.o.k., bob, b.o.b., binnen onderkant duiker, binnen onderkant buis

Toelichting op definitie

Laagste punt van de duiker in de buis. De hoogte wordt bij een duiker zowel aan de bovenstroomse zijde als benedenstroomse zijde gemeten.

Exacte overeenkomst

<https://data.gws.nl/binnenonderkantbuis/>

Afbeelding van

l = lengte duiker

Lengte en diameter & bok vastleggen van een duiker.