

Project Specifieke Bijlage (PSB) Kunstwerken A6
Project: Groot Onderhoud A2-A6_2025-2027
Datum: 24-10-2024

Object-type	Object-code	Objectnaam	Omschrijving	Omschrijving	GPS	Gebied
Duiker	OBJ-00074	15H-302-02 - Duiker Schotertocht oost	Duiker onder de A6 thv km289.920	Object dient geheel vervangen te worden	52.782645,5 .758529	Gebied RWS
Duiker	OBJ-00070	16C-351-01 - Duiker Wellerzandtocht	Duiker Ø1,0m onder de A6 thv km288.200	Object dient geheel vervangen te worden	52.774112,5 .761325	Gebied RWS
Duiker	OBJ-00068	16C-354-01 - Duiker Munttocht	Duiker Ø1,0m onder de A6 thv km281.900	Object dient geheel vervangen te worden	52.717782,5 .771605	Gebied RWS
Duiker	OBJ-00054	20F-305-01 - Duiker Joh. Posttocht	Duiker Ø1,5m onder de A6 thv km106.325	Object dient geheel vervangen te worden	52.6690451 5,5.7080021 7	Gebied RWS
Duiker	OBJ-00055	20F-306-01 - Duiker Hannie Schafttocht	Duiker Ø2,2m onder de A6 thv km108.115	Object dient geheel vervangen te worden	52.6781958 0,5.7298788 0	Gebied RWS
Duiker	OBJ-00056	20F-307-01 - Duiker Zuidervaart	Duiker Ø2,2m onder de A6 thv km110.125	Object dient geheel vervangen te worden	52.6884575 5,5.7544359 5	Gebied RWS
Duiker	OBJ-00077	20G-006-05 - Duiker Karpertocht	Duiker in de westelijke toe- en afrit aansluiting Lelystad Noord, nabij de aansluiting op de Houtribweg	- conserveren leuning	52.548614,5 .527900	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00076	15F-302-01 - Viaduct Hopweg	Viadukt in de Hopweg over Rwa6 thv km 295.2	- Vervangen geleiderail	52.8340640 335442,5.72 9675332491 64	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00072	15H-300-01 - Viaduct Ruttenseweg	Viadukt in de Ruttenseweg over Rwa6 thv km 292.3	- Vervangen geleideconstructie - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen asfaltconstructie DAB	52.8097759 070462,5.74 7000294655 35	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00067	16C-301-01 - Viaduct Muntweg	Viadukt in de Muntweg over Kwa6 thv km 282.7	- Onderhouden schampkant beton (programmeringsinsectie schade 101) - Vervangen geleideconstructie - Vervangen volledige voegovergang conform voegenmatrix PVenO - Reparatie betonschade onderkant dek (programmeringsinsectie schade 103) - Reparatie betonschade steunpunt (programmeringsinsectie schade 104) - Vervangen verhardingsconstructie DAB	52.7254947 515338,5.77 0910078092 59	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00071	16C-302-01 - Viaduct Oosterringweg	Viadukt in de Oosterringweg over Rwa6 thv km 287.2	- Vervangen geleiderail - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO	52.7652025 517349,5.76 4101835037 76	Gebied RWS

Object-type	Object-code	Objectnaam	Omschrijving	Omschrijving	GPS	Gebied
Kunst-werk	OBJ-00052	20F-301-01 - Brug Domineesweg west	Westelijke brug over de Nagelervaart en Domineesweg in Rwa6 thv km 102.8	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen geleiderail	52.6460670 934752,5.67 5742140070 13	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00051	20F-301-02 - Brug Domineesweg oost	Oostelijke brug over de Nagelervaart en Domineesweg in Rwa6 thv km 102.8	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen geleiderail (incl schuifconstructie ter plaatse van de voegen) - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.6459135 619666,5.67 6051416131 4	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00053	20F-302-01 - Viaduct Zuidwesterringweg	Viadukt in de Zuidwesterringweg over Rwa6 thv km 105.5	- Betonherstel schamkant (programmeringsinsectie schade 101) - Conserveren leuning	52.6648470 639263,5.69 8289440036 88	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00058	20F-303-01 - Viaduct Hannie Schaftweg noord	Noordelijk viaduct over de Hannie Schaftweg in Rwa6 thv km 109.1	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Betonreparatie oplegging (programmeringsinsectie schade 102) - Onderhouden hoofd draagconstructie (programmeringsinsectie schade 101) - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.6834180 887465,5.74 1853516001 09	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00057	20F-303-02 - Viaduct Hannie Schaftweg zuid	Zuidelijk viaduct over de Hannie Schaftweg in Rwa6 thv km 109.1	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Beton hertsel onderzijde dek (Programmeringsinspectie schade 102) - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.6832557 529934,5.74 2044449249 09	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00026	20G-003-01 - Viaduct Dronterweg west	Westelijk viaduct over Dronterweg N309 in Rwa6 thv km 81.3	- Vervangen voegovergang type conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen geleiderail - Vervangen leuning conform (RWS-SCHAMP-01) - Vervangen gehele verhardingsconstructie	52.5001734 340069,5.52 9760505917 69	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00025	20G-003-02 - Viaduct Dronterweg oost	Oostelijk viaduct over Dronterweg N309 in Rwa6 thv km 81.3	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-01) - Vervangen geleiderail - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.5003074 62009,5.530 4089106612 6	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00028	20G-004-01 - Brug Lage Vaart west	Westelijke brug over de lage Vaart in Rwa6 thv km 81.6	- Vervangen geleiderail - vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-01) - Onderhouden voeg / Vervangen voegrubber (nosing joint C1.2a1 vermoedelijk Maurer D80-N) - Vervanging gehele verhardingsconstructie	52.5028859 407694,5.53 1138926491 4	Gebied RWS

Object-type	Object-code	Objectnaam	Omschrijving	Omschrijving	GPS	Gebied
Kunst-werk	OBJ-00027	20G-004-02 - Brug Lage Vaart oost	Oostelijke brug over de lage Vaart in Rwa6 thv km 81.6	- Onderhouden oplegging - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-01) - Vervangen geleiderail - Vervangen hele Verhardingsconstructie	52.5031098 340405,5.53 1787669738 94	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00031	20G-005-01 - Brug Mammouthtocht west	Westelijke brug over de Mammouthtocht in Rwa6 thv 84.7	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-01) - vervangen geleiderail constructie - Vervangen deklaag	52.5306370 073126,5.53 2541092304 69	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00030	20G-005-02 - Brug Mammouthtocht oost	Oostelijke brug over de Mammouthtocht in Rwa6 thv km 84.7	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen geleiderail - Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-01) - vervangen verhardingsconstructie	52.5306453 428902,5.53 3071642884 22	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00033	20G-006-01 - Viaduct Houtribweg west	Westelijk viaduct over de Houtribweg N307 in Rwa6 thv 86.7	- Vervangen voegovergang conform uitkomst matrix PvenO - Conserveren leuning - Vervangen geleiderail - vervangen gehele asfaltconstructie - Herstellen stootplaten: ophalen van de stootplaten, tevens de herprofilering van de wegverharding	52.5479844 734076,5.53 0843943935 82	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00034	20G-006-02 - Viaduct Houtribweg oost	Oostelijk viaduct over de Houtribweg N307 in Rwa6 thv 86.7	- Vervangen geleiderail - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Conserveren leuning - vervangen gehele asfalt constructie. - Herstellen stootplaten: het ophalen van de stootplaten, tevens de herprofilering van de wegverharding	52.5479748 42066,5.531 3746440214 4	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00035	20G-006-03 - Viaduct Invoeger Houtribweg west	Westelijk viaduct over de Houtribweg in de toerit Rwa6 thv 86.7	- conserveren Leuning (incl.vervangen ondersabeling) - Vervangen geleiderail - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - vervangen deklaag incl gootconstructie	52.5479748 42066,5.531 3746440214 4	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00036	20G-006-04 - Viaduct Uitvoeger Houtribweg oost	Oostelijk viaduct over de Houtribweg in de afrit Rwa6 thv 86.7	- Vervangen geleiderail - Conserveren leuning - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen deklaag	52.548006,5 .531559	Gebied RWS

Object-type	Object-code	Objectnaam	Omschrijving	Omschrijving	GPS	Gebied
Kunst-werk	OBJ-00037	20G-006-06 - Brug over de Noordertocht	Brug over de Noordertocht in toerit 11c (aansluiting Lelystad Noord) thv 86.9	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Conserveren leuning - Vervangen geleiderail - Vervangen deklaag asfaltconstructie	52.549766,5 .528907	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00042	20G-006-07 - Onderdoorgang Houtribweg	Onderdoorgang over de Hanzelijn Lelystad - Drontermeer in Rwa6 thv km 86.6	- Conserveren leuning - Vervangen geleiderail - vervangen gehele asfaltconstructie op alle dekken - Zettingscompensatie stootplaten: het ophalen van de stootplaten, tevens de herprofilering van de wegverharding	52.547341,5 .531160	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00038	20G-007-01 - Viaduct Noordertocht west	Westelijke brug over de Noordertocht in Rwa6 thv 86.9	- Vervangen geleiderail - Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-01) - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen gehele verhardingsconstructie	52.5505911 350854,5.53 0542830169 09	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00039	20G-007-02 - Viaduct Noordertocht oost	Oostelijke brug over de Noordertocht in Rwa6 thv 86.9	- Vervangen voegovergangen conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen geleiderail - Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-01) - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.5505814 5141,5.5311 1779174454	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00040	20G-007-03 - Oostelijke brug in de toerit over de Noordertocht	Oostelijke brug over de Noordertocht in toerit Rwa6 thv km 87.0	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen geleiderail - Conserveren leuning - Vervangen gehele asfaltconstructie - Zettingscompensatie stootplaten: het ophalen van de stootplaten, tevens de herprofilering van de wegverharding	52.5506622 3059994,5.5 3260587639 0362	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00029	20G-305-01 - Viaduct Runderweg	Viadukt in de Runderweg over Rwa6 thv km 83.5	- Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-02) - Vervangen geleiderail - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.5197344 825245,5.53 3315481853 45	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00032	20G-308-01 - Viaduct Edelhert	Viadukt in de Edelhertweg over Rwa6 thv 85.7	- Vervangen geleiderail - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen rubber opleggingen (steunpunt 1 + 3) - Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-02)	52.5396068 893747,5.53 2054778688 11	Gebied RWS

Object-type	Object-code	Objectnaam	Omschrijving	Omschrijving	GPS	Gebied
				- Vervangen gehele asfaltconstructie		
Kunst- werk	OBJ-00043	20G-316-01 - Onderdoorgang Rijwielpad	Onderdoorgang in het rijwielpad onder de afrit Rwa6 thv km 87.0	- Vervangen geleiderail - Herstellen betonschade (programmeringsinsectie schade 105) - Vervangen gehele verhardingstconstructie	52.551437,5 .529400	Gebied RWS
Kunst- werk	OBJ-00063	21A-300-01 - Brug Zwolsche Vaart west	Westelijke brug over de Zwolsche vaart in Rwa6 thv km 280.7	- Vervangen eenvoudige voegovergang staal/rubber conform uitslag voegenmatrix PvenO	52.7077777 77897,5.772 0572353181 7	Gebied RWS
Kunst- werk	OBJ-00064	21A-300-02 - Brug Zwolsche Vaart oost	Oostelijke brug over de Zwolsche vaart in Rwa6 thv km 280.7	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.7077856 63171,5.772 3976193991	Gebied RWS
Kunst- werk	OBJ-00065	21A-301-01 - Viaduct Markenesserw eg west	Westelijk viadukt over de Markenesserweg in Rwa6 thv km 281.1	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.7107620 346525,5.77 1876245774 25	Gebied RWS
Kunst- werk	OBJ-00066	21A-301-02 - Viaduct Markenesserw eg oost	Oostelijk viadukt over de Markenesserweg in Rwa6 thv km 281.1	- Betonschade herstellen onderkant dek (programmeringsinsectie schade 104) - Vervangen voegovergang - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.7107699 683032,5.77 2201856077 02	Gebied RWS
Kunst- werk	OBJ-00059	21A-303-01 - Viaduct Nagelerweg	Viadukt in de Nagelerweg over Rwa6 thv km 110.6	- Vervangen voegconstructie conform uitslag voegenmatrix PvenO - Geleiderail vervangen - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.6903597 505643,5.76 1181497047 94	Gebied RWS
Kunst- werk	OBJ-00060	21A-304-01 - Viaduct Vogelweg	Viadukt over de Vogelweg (N50) in Rwa6 thv km 111.6	- Vervangen gehele asfaltconstructie - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen geleiderail - herstellen beton landhoofd (programmeringsinsectie schade 102) - Geleiderail MOTOshield aanbrengen - Herstellen schade oplegging (programmeringsinsectie schade 104)	52.6914377 41829,5.775 3454661330 3	Gebied RWS
Kunst- werk	OBJ-00061	21A-305-01 - Viaduct Kamperweg west	Westelijk viaduct over de Kamperweg in Rwa6 thv km 280.3	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.7034361 888679,5.77 2329857317 61	Gebied RWS
Kunst- werk	OBJ-00062	21A-305-02 - Viaduct Kamperweg oost	Oostelijk viaduct over de Kamperweg in Rwa6 thv km 280.3	- Vervangen geleiderail - Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.7034440 73403,5.772 6702077871 7	Gebied RWS
Kunst- werk	OBJ-00009	26E-001-01 - Viaduct Larserweg zuid	Zuidelijk viaduct in Rwa6 over de	- Oplegging onderhouden (programmeringsinsectie schade 101)	52.4802862 701457,5.50	Gebied RWS

Object-type	Object-code	Objectnaam	Omschrijving	Omschrijving	GPS	Gebied
			Larserweg thv km 75.4	- Geleiderail vervangen - Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-01) - Vervangen gehele asfaltconstructie	339172819204	
Kunst-werk	OBJ-00022	26E-001-02 - Viaduct Larserweg noord	Noordelijk viaduct in RWA6 over de Larserweg thv km 75.4	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix - Geleiderail vervangen - Conserveren leuning - Vervangen gehele verhardingsconstructie	52.4805382906894,5.50300967063485	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00023	26E-002-01 - Brug Larservaart zuid	Zuidelijke brug in RWA6 over de Larservaart thv km 75.8	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Geleiderail vervangen - Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-01) - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.4822590846065,5.50779838385778	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00024	26E-002-02 - Brug Larservaart noord	Noordelijke brug in RWA6 over de Larservaart thv km 75.8	- Vervangen voegovergang conform uitslag voegenmatrix PvenO - Geleiderail vervangen - Onderhouden geleiderail - Aanbrengen RIMOB STP 04/ZB 02) - Vervangen leuning (conform RWS-SCHAMP-01) - Vervangen gehele asfaltconstructie	52.4825110594471,5.50747521700999	Gebied RWS