

Bijlage 6 Specificaties kantoordrukwerk en promotioneel drukwerk

Kantoordrukwerk

Diplomamappen

Diplomamappen

Formaat plano	: 310 x 460 mm
Foliemap	: unifolie 0,30 kleur wit
Folietassen	: 0,15 mm nerf naar binnen
Karton	: 1,6 mm
Aantal dubbele tassen	: 2 dubbele tassen (4 insteken) in de vorm van L-mappen, waarvan zijdelings opening in de rug valt
Drukwerk	: zie onderstaand overzicht
Inhoud verpakking	: 55 stuks

Drukwerk t.b.v. diplomamappen

Omschrijving	: Diplomaplatten (voor- en achterkant)
Formaat plano	: 305 x 221 mm
Formaat afgewerkt	: 305 x 221 mm
Papier	: 130 gram gesatineerd mc hv
Bedrukking	: 1-zijdig in full colour
Afwerking	: schoonsnijden

Diplomapapier met zilverfoliedruk

Formaat afgewerkt	: 210 x 297 mm
Papier	: 160 grs Optimail
Bedrukking	: voorzijde in oranje pms 158 U, blauw pms 7694 en blauw pms 298, achterzijde in pms 298 aflopend
Afwerking	: zilverfolie laser voor en achter onderin in 1 vorm met BUas stempel.
Inhoud verpakking	: 100 vel bundelen en 300 ex per doos

Informatiefolder en map (propedeusemappen)

Formaat afgewerkt	: 510 x 370 mm
Papier	: 250 gram natuurkarton
Bedrukking	: 1-zijdig in 2 kleuren PMS
Afwerking	: stansen, rillen, schoonsnijden
Inhoud verpakking	: 200 stuks

Briefpapier

Formaat afgewerkt	: A4
Papier	: 80 gram wit
Bedrukking	: 1-zijdig in 1 kleur PMS
Afwerking	: schoonsnijden
Inhoud verpakking	: 1.000 vel

Vervolgpapier

Formaat afgewerkt	: A4
Papier	: 80 gram wit
Bedrukking	: 1-zijdig in 1 kleur PMS
Afwerking	: schoonsnijden
Inhoud verpakking	: 1.000 vel

C5 Envelop met venster

Formaat	: C5 (229 x 162 mm)
Papier	: 90 gram
Venster	: met venster
Sluiting	: gegomd
Bedrukking	: 1-zijdig in 3 kleuren PMS
Inhoud verpakking	: 500 stuks

C4 Envelop zonder venster

Formaat	: C4 (312 x 229 mm)
Papier	: 120 gram
Venster	: zonder venster
Sluiting	: gegomd
Bedrukking	: 1-zijdig in 3 kleuren PMS
Inhoud verpakking	: 250 stuks

Badgepapier

Formaat afgewerkt	: A4
Papier	: 80 gram wit
Bedrukking	: 1-zijdig in 1 kleur PMS
Afwerking	: schoonsnijden, niet zichtbare scheurranden
Inhoud verpakking	: 500 vel

Notitieblokken

Aantal bladen	: 50 bladen + 1 dekvel
Formaat afgewerkt	: A5 staand
Papier dekvel	: 250 gram hv silk mc
Papier binnenwerk	: 80 gram hv wit
Bedrukking	: dekvel 1-zijdig in 2 kleuren PMS, binnenwerk 1-zijdig in 1 kleur
Afwerking	: blok gelijmd aan de korte zijde op 450 grams onderbord
Inhoud verpakking	: 25 stuks

Cue Cards

Formaat afgewerkt	: A5
Papier	: 300 grs 2-zijdig sulfaatkarton
Bedrukking	: 1-zijdig full color
Afwerking	: bedrukte zijde gestreken, onbedrukte zijde ongestreken
Inhoud verpakking	: 25 stuks

Promotioneel drukwerk**Brochures** (Bachelor NL, Bachelor ENG, en Master ENG)

Formaat afgewerkt	: B- plano 420 x 297 mm, afgewerkt 210 x 297 mm
Papier	: 4 pag omslag en 24, 32 of 36 pag binnenwerk. Omslag 300 grs. houtvrij Silk MC binnenwerk 150 grs houtvrij Silk MC
Bedrukking	: 4/4, tweezijdig in full color bedrukt en mat persvernis
Afwerking	: gehecht gebrocheerd afgewerkt
Inhoud verpakking	: 60 ex per doos : Bachelor NL 11.000 ex, Bachelor ENG 7.000 ex en Master ENG 2.000 ex

Factsheets A6 / Leaflets A4

Formaat afgewerkt	: 210 x 297 mm (A4) en 105 x 148 mm (A6)
Papier	: 300 grs houtvrij Silk MC

Bedrukking : 2-zijdig full color, print - schoonsnijden tot A4
 Inhoud verpakking : handzaam in dozen per soort.

A5 flyer

Formaat afgewerkt : 148 x 210 mm
 Papier : 300grs houtvrij Silk MC
 Bedrukking : 1-zijdig full color bedrukt
 Inhoud verpakking : 1.000 ex

DM Kaart A5

Formaat afgewerkt : 210 x 148 mm
 Papier : 300 grs 2-zijdig sulfaatkarton
 Bedrukking : 2-zijdig full color, print schoonsnijden
 Verpakking : 7.000 ex per stuk aanbieden aan PostNL 48 uren

A6 Ansichtkaarten

Formaat afgewerkt : 105 x 148 mm
 Papier : 300 grams sulfaatkarton dubbelzijdig gestreken
 Bedrukking : Dubbelzijdig full color bedrukt
 Verpakking : 2.500 stuks (10 soorten à 250 stuks)

A2 Poster

Formaat afgewerkt : 420 x 594 mm
 Papier : 135 grams houtvrij Silk MC
 Bedrukking : enkelzijdig full color bedrukt
 Verpakking : 50 stuks

Magazine

Formaat afgewerkt : 210 x 297 mm (A4 staand)
 Omvang : a) omslag 4 pagina's;
 b) binnenwerk 48 pagina's.
 Papier : a) 300 grams Multi art silk;
 b) 115 grams multi art silk.
 Bedrukking : a) 4/4 (full-color);
 b) 4/4 (full-color).
 Afwerking : Garenloos gebrocheerd
 Finishing : omslag voorzien van 1/0 matlaminaat
 Verpakking : handzaam verpakt in dozen
 Aantal : 1.000 ex.