

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: BK5636

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114110	320141		Volledig verwijderen van een markering. Situering: zie bestekstekeningen Betreft: verwijderen lengtemarkering 7. Lengtemarkering (streep 0,10 m, streep 1-1 0,10m, streep 0,5-0,5m etc.) .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal . . .9. . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer conform deel 3 artikel 01.17.06	m2	5,00	V	
114120	320141		Volledig verwijderen van een markering. Situering: zie bestekstekeningen Betreft: verwijderen puntstukken en/of witte vlakken 5. Puntstuk en/of witte vlakken .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal . . .9. . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer conform deel 3 artikel 01.17.06	m2	15,00	V	
114130	320141		Volledig verwijderen van een markering. Situering: zie bestekstekeningen Betreft: verwijderen pijlmarkering 3. Pijlmarkering .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal . . .9. . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer conform deel 3 artikel 01.17.06	m2	5,00	V	
114140	320141		Volledig verwijderen van een markering. Situering: zie bestekstekeningen Betreft: verwijderen haaiantanden en blokken. 1. Dwarsmarkering: haaiantanden en blokken .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal . . .9. . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer conform deel 3 artikel 01.17.06	m2	5,00	V	
151520	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: zie bestekstekeningen Betreft: voetpad Totaal 40 m2 3. Asfalt: AC 22 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B . .2. . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m . . .4. . . Totale laagdikte 50 mm3 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	5,00	V	
				ton			5,00 L
151620	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: zie bestekstekeningen Betreft: voetpad Totaal 55 m2 3. Asfalt: AC 22 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B . .3. . . . Totale breedte 2,50 m en groter . . .4. . . Totale laagdikte 50 mm3 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	6,88	V	
				ton			6,88 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152010	831101		Aanbrengen straatlaag. Situering: zie bestekstekeningen Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm .3. Brekerzand (mag niet binden)	m2 m3	2.275,00 V		113,75 L
153010	831403		Herstraten betontegels. Situering: zie bestekstekeningen Betreft: herstraten bestaand trottoir t.p.v. aansluiting op nieuw trottoir 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .1. Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Rekening houden met 10% breuk. Bijleveren volgens bestekspostnr(s). 153020, betontegels 300 x 300 x 45 mm 153030, betontegels 300 x 150 x 45 mm .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st st m3	50,00 V		55,00 I 3,00 I 0,50 L
155110	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie bestekstekeningen 9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug .2. Profiel 130/150 x 200 mm Kleur: grijs Rechte banden, l = 1,00 m	m m3 st	17,00 V		0,68 L 17,00 L
155810	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie bestekstekeningen 9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug .6. Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: grijs Verloopbanden, l = 1,00 m - 180/200x250mm naar 200x250mm	m m3 st	15,00 V		0,75 L 15,00 L
155820	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie bestekstekeningen 9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug .6. Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: grijs Verloopbanden, l = 1,00 m - 180/200x250mm naar 130/150x200mm	m m3 st	2,00 V		0,08 L 2,00 L
155830	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie bestekstekeningen 9. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug .6. Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: grijs Verloopbanden, l = 1,00 m - 180/200x250mm naar 70/200x250mm.	m m3 st	4,00 V		0,20 L 4,00 L