

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2	PVE 208	In de tekst lijkt sprake te zijn van een tegenstrijdigheid. Aanbestedende Dienst geeft aan dat iedere aansluiting bestaat uit 1xXLR en 2x cinch. In de opsomming wordt echter 2x XLR en 2x HDMI aangegeven. Graag uw verduidelijking in de aan te houden uitvoering en aantallen.	Graag nu aanhouden: 2x XLR - programma audio uit; 2x cinch - programma audio uit; 2x hdmi - programma audiovideo uit.
3	PVE 215	Het audiovisuele systeem moet worden geïntegreerd met het al aanwezige ruimtereserveringssysteem. Van welk systeem wordt gebruik gemaakt en wat voor integratie verwacht u van Inschrijver?	Het audiovisuele systeem hoeft niet te worden geïntegreerd met het al aanwezige ruimtereserveringssysteem. Wel dient het huidige systeem netwerktechnisch te worden ontvlochten, ofwel te worden losgekoppeld van het AV-systeem. Opdrachtgever draagt zorg voor het verplaatsen van deze connectiviteit naar het netwerk van Opdrachtgever.
4	PVE 208	Betreffende de Persaansluitingen verwijst de Aanbestedende Dienst naar kolom midden en kolom rechts van publiek. Op de tekening staat echter alleen een Persaansluiting op kolom midden aangegeven. Kunt u verduidelijking geven over de te volgen kolommen? Kolom midden? Of kolom midden en kolom rechts?	De persaansluitingen dienen alleen op de kolom in het midden te worden aangebracht.
5	PVE 190	Op de tekening staan 51 microfoons ingetekend. De Aanbestedende Dienst vraagt 51 microfoons aan, echter ook een 'g) reserve microfoonpost'. Mag Inschrijver er vanuit gaan dat de reserve microfoon reeds ingetekend is?	PVE dient aangepast / aangevuld te worden. 51 microfoons in tekening + 1 microfoon als reserve. Totaal 52 microfoons. Opdrachtnemer installeert in de raadzaal de microfooninstallatie. In de raadzaal zijn in totaal 52 vaste posten met kaartlezers, welke als volgt worden gebruikt: a) 40 microfoonposten voor de raadsleden (waaronder ook de "stempost" voorzitter) b) 6 microfoonposten voor het college c) 1 microfoonpost voor het vaste katheders d) 2 microfoonposten voor beide optioneel te leveren interruptieposities e) 1 microfoonpost voor de voorzitter f) 1 microfoonpost voor de griffier g) 1 reserve microfoonpos
6	PVE 189	Kunt u bevestiging dat u abusievelijk nummers 48 en 49 tekstueel hebt aangegeven voor de 2 katheders en dat de juiste nummers 49 en 50 moeten zijn overeenkomstig de tekening?	Correct, 49 en 50 zijn de juiste nummers voor de interruptie posities.
7	PVE 2.1.B	Kan de Aanbestedende Dienst aangeven hoelang de SMA voor MVI nog geldig is?	De geleverde toepassing is van C-meets. Er is geen SMA beschikbaar.
8	PVE 2.1.B	Kan de Aanbestedende Dienst aangeven welke MVI licenties hergebruikt worden?	De geleverde toepassing is van C-meets. Hergebruik van C-meets is niet voorzien. De gehele toepassing dient opnieuw te worden geleverd.
9	PVE, eis 211c en 240c	In eis 211c (Raadzaal) en 240c (Commissiezaal) wordt allebei geëist dat er 2 luidsprekers worden geïnstalleerd t.b.v. de cateringruimte. Klopt het dat er 2 cateringruimtes voorzien met moeten worden met ieder 2 luidsprekers, of is er één cateringruimte waar 2 luidsprekers geïnstalleerd moeten worden? Graag uw verheldering, zodat we het juiste aantal opnemen in het ontwerp.	Er is slechts één cateringruimte, die voorzien moet worden van 2 luidsprekers. Abusievelijk is deze eis twee maal in het PVE terechtgekomen. Die van 204c vervalt.
10	PVE, eis 263	In eis 263 wordt aangegeven dat de sensorgrootte een ½ inch of groter dient te zijn. Er bestaan systemen die volledig voldoen aan alle overige eisen (zoals PoE, 4K, SNR >50 dB, lage latency, pan/tilt-eisen, conformiteit met eis 265), maar beschikken over een sensorgrootte die marginaal kleiner is dan ½ inch. Is Opdrachtgever bereid de minimale sensorgrootte van ½ inch te beschouwen als een functionele richtwaarde in plaats van een harde ondergrens, mits het camerasysteem aantoonbaar aan alle overige eisen voldoet en prestaties onder zaalverlichting zijn gegarandeerd? Indien dit niet gewenst is, gaan wij ervan uit dat uitsluitend systemen met een sensorgrootte van ½ inch of groter als conform worden beschouwd.	Uw voorstel is akkoord, met dien verstande dat "marginaal kleiner" maximaal 15% betreft van 1/2 inch.
11	PVE, eis 215	In eis 215 geeft Opdrachtgever aan dat het audiovisuele systeem geïntegreerd moet worden met het al aanwezige ruimtereserveringssysteem. Kan Opdrachtgever aangeven om welk merk en/of type het ruimtereserveringssysteem betreft, zodat Opdrachtnemer hiermee rekening kan houden in het ontwerp van de audiovisuele middelen?	Zie het antwoord op vraag 3.
12	PVE, eis 208	In eis 208 wordt aangegeven dat de aansluiting moet bestaan uit 1x XLR en 2x cinch, waarna vervolgens wordt gewezen op 2x XLR en 2x HDMI. Kan Opdrachtgever aangeven welke aansluitset daadwerkelijk moet worden gerealiseerd voor de persposities?	Zie het antwoord op vraag 2 en 4.
13	PVE, eis 200 D1 en D2	In eis 200 locatie D1 en D2 wordt aangegeven dat het beeldscherm aan de pilaar in het midden komt te vervallen. Verwacht Opdrachtgever hier een actieve HDMI-uitgang of enkel het behoud/aanwezig zijn van de bekabeling voor toekomstig gebruik?	Het behoud (aanwezigheid) van de huidige bekabeling volstaat.

14	PvE, eis 200 C1 en C2	In eis 200 locatie C1 en C2 wordt aangegeven dat de beeldschermen komen te vervallen, maar hier wel aansluitingen voorzien/gehandhaafd dienen te worden. Verwacht Opdrachtgever hier een actieve HDMI-uitgang of enkel het behoud/aanwezig zijn van de bekabeling voor toekomstig gebruik?	Het behoud (aanwezigheid) van de huidige bekabeling volstaat.
15	PvE, eis 200 B1/B2 en plattegronden	In eis 200 locatie B1 en B2 in het PvE wordt er gesproken over displays van 65 inch. Echter worden ze in de plattegronden aangeduid als 75 inch beeldschermen. Kan Opdrachtgever aangeven welke schermmaat gehanteerd dient te worden voor deze posities?	U dient aan te houden 75 inch (+/-2inch).
16	PvE, eis 198	In eis 198 wordt er in de eerste zin gesproken over 2 vaste camera's, echter benoemt Opdrachtgever direct daaronder 3 vaste camerashots. Kan Opdrachtgever bevestigen hoeveel vaste camera's er daadwerkelijk worden verlangd? En wordt één van deze genoemde shots bedoeld als shot van een PTZ-camera, zoals de plattegronden suggereren?	Abusievelijk is camera 3 genoemd. Bedoeld wordt camera 7. Dit is een PTZ camera waarvan de lens geschikt moet zijn voor het maken van een overzichtsshot van de zaal. Totaal 2 vaste en 7 PTZ camera's.
17	PvE, eis 173 a	In het PvE eis 173 a wordt er gesproken over een HDMI-sigitaal naar de encoder, terwijl in het PvE 2.1.13C wordt aangegeven dat een HD-SDI (3G) signaal wordt gevraagd. Kan Opdrachtgever verduidelijken welk signaalformat leidend is voor de koppeling met de webcasting-encoder: HDMI of HD-SDI?	Momenteel is de Company Webcast encoder voorzien van een HD-SDI signaal (abusievelijk is HDMI genoemd).
18	PvE, eis 87 f	In eis 87 f wordt geëist om "live video" te tonen op de deelnemersposten. Dit impliceert een hogere technische belasting en vereist doorgaans een multimediamodel van de discussiepost, wat vaak tot meerkosten leidt t.o.v. standaardposten. Kan Opdrachtgever bevestigen dat het live video tonen gewenst is op de deelnemersposten en daarmee dus een multimedia-variant wordt geëist? Of is het tonen van live video uitsluitend bedoeld voor specifieke posities, zoals de voorzitter en griffier?	Eis 87-f vervalt. Het is niet nodig dat de posten live video kunnen tonen.
19	PVE	2.2.3 Eis 198 In de eerdere eis 197 worden 7 automatische camera's en 2 vaste camera's uitgevraagd. Echter wordt in deze eis 198 een opsomming gedaan naar 3 vaste camera's. Welke aantallen mogen wij aanhouden?	Zie het antwoord op vraag 16.
20	PVE	2.2.9. Eis 215 Kunt aangeven welk reserveringssysteem aanwezig is? En kunt u omschrijven wat deze koppeling inhoudt?	Zie het antwoord op vraag 3.
21	PVE	2.1.9. Eis 126d Hierin wordt een MicroUSB naar USB gevraagd, kunt u vertellen welke functie deze behelst?	Eis 126-d vervalt.
22	PVE	3.3 Eis 264 U vraagt een maximale latency uit van 2 frames maar bij eis 270 vinden wij een waarde van 10 frames. Welke is leidend?	Eis 264 betreft de latency van de camera zelf; eis 270 betreft de latency van de gehele keten tot aan de beeldschermen in de zaal.
23	PVE - AVM, Eis 87 - Pagina 16	De deelnemersposten dienen minimaal te zijn voorzien van een 4" diagonaal touchscherm. Een van de functies waaraan dient te worden voldoen is dat het scherm ook geschikt moet zijn voor videoweergave. Voor zover ons bekend is deze toepassing alleen beschikbaar op een groot display (ca. 10") wat een impact heeft op zowel de investering als de grootte van de deelnemersposten. Dient inschrijver uit te gaan van dit grotere model of komt de functie voor videoweergave te vervallen?	Zie het antwoord op vraag 18.
24	PVE - AVM, Algemeen	Wat is de hoogte van de ruimte boven het plafond?	Zie bijgevoegde doorsnede tekening. De hoogte van de bovenkant vloer tot onderkant verlaagd plafond is 380cm. De hoogte van de onderkant verlaagd plafond tot onderkant bovenliggende constructie is 89cm. Er dient wel rekening gehouden te worden met de overige installaties boven het verlaagde plafond.
25	Beschrijvend document AVM, 3.5 Omvang Opdracht pagina 11	"Het verzorgen van interlokale bekabeling, tussen technische ruimte en raad- en commissiezaal valt buiten reikwijdte. Is de aanneming juist dat de inschrijver alleen kabels levert waarmee de kabels tussen de technische ruimte en de zalen fysiek, evenals van/naar vloerputten, getrokken worden door uw E-installeur?"	Zie PvE paragraaf 3.9 voor de eisen aan de bekabeling voor verwachte levering en montage.
26	Beschrijvend document, Subgunningscriteria, B. Kwaliteit pagina 29	Onderdeel B Kwaliteit is bij na-berekening 710 punten waard, klopt dit wel?	Dat is correct. Prijs (onderdeel A) weegt voor 200 punten mee, Kwaliteit (onderdeel B) voor 710 punten en MVI (onderdeel C) voor 90 punten.
27	Programma van Eisen, Eis 355 pagina 59	Onderdeel van het contract management is het door u omschreven "Beveiligingsplan" (355 f.) wat wij jaarlijks bespreken. Wat verstaat u precies onder dit plan?	Zie de toelichting in kolom twee bij 355-f. Naar onze mening geeft dit voldoende helderheid en achtergrond.

28	Programma van Eisen, 2.5 Testomgeving pagina 39	"Eis 248. Deze testomgeving is ten kantore van de griffie van Opdrachtnemer beschikbaar. Het is de inschrijver onduidelijk waar de testomgeving moet komen; ten kantore van Griffie of ten kantore van Opdrachtnemer. Het laatste lijkt ons aannemelijk tijdens projectfase. Kunt u dit verhelderen?"	De tekst in de eis is juist. De bedoeling is dat gebruikers (met name griffie medewerkers) gemakkelijk en laagdrempelig gebruik kunnen maken van de oplossing, daar ervaring mee kunnen opdoen en de oplossing kunnen evalueren.
29	Programma van Eisen, 2.1.9. Presentatie pagina 20	Eis 126. Opdrachtnemer levert voldoende verloopstukken inclusief adapterringen voor het aansluiten van genoemde bronnen. Inschrijver merkt op dat u veel verschillende aansluitpunten per zaal wilt neerleggen. Vanuit de praktijk wordt dit niet altijd als gebruiksvriendelijk ervaren. Staat u ervoor open om het aantal en type aansluitpunten naar de Designfase te verplaatsen zodat we dit samen met de gebruikers kunnen afstemmen ?	Het is akkoord om tijdens de designfase aantal en type aansluitpunten opnieuw met elkaar af te stemmen. Uw inschrijving dient u wel te baseren op de genomede aantallen en locaties.
30	Programma van Eisen, 2.1.4 Microfoon-installatie pagina 16	Eis 89. Alle microfoonposten beschikken over een braille duiding bij de bedieningsknoppen. Welke informatie wilt u op de knoppen voorzien in braille schrift?	Het betreft informatie die de functie van een knop aangeeft. Indien u toetsen in de microfoonpost heeft geconfigureerd dan dient in de braille-tekst deze te benoemen.
31	Beschrijvend document AVM 4.4 Schouw pagina 13	Beschikt de gemeente over hijsmateriaal dat gebruikt kan worden om een apparaatruimte te plaatsen?	Bij het maken van de inschrijving dient u ervanuit te gaan dat er geen hijsmaterialen aanwezig zijn.
32	Beschrijvend document AVM, 4.4 Schouw pagina 13	Naar aanleiding van de schouw zijn wij benieuwd naar de ruimte boven het zichtbare plafond in zowel Raad-, Commissiezaal en Techniekrimte. Wat is zijn de hoogtematen? Naar aanleiding van de schouw zijn wij benieuwd naar de ruimte boven het zichtbare plafond in zowel Raad-, Commissiezaal en Techniekrimte. Wat is deze hoogtematen?	Zie het antwoord op vraag 24.
33	Beschrijvend document AVM, B4	Welke karakter eigenschappen wilt u terugvinden in de voor dit project geschikte medewerkers?	Onze visie is dat de kwaliteit van dit project niet alleen wordt bepaald door de technische oplossing, maar net zozeer door de wijze waarop communicatie, afstemming en het gehele proces worden vormgegeven. Een zorgvuldig, transparant en goed afgestemd proces met alle betrokken stakeholders is voor ons essentieel om tot een duurzaam en gedragen resultaat te komen. Vanuit deze visie zijn wij benieuwd welke karaktereigenschappen de inschrijver passend acht.
34	Beschrijvend document AVM, B4	U vraagt hier CV's van onze medewerkers, mogen wij met het oog op AVG ervan uitgaan dat we geen namen verstrekken.?	U mag CV's aanleveren zonder naam/ foto. Zolang wij de volgende aspecten maar uit de CV's kunnen halen: - Ervaring van de persoon - Competenties - Karakterschets - Aantal jaren bij zelfde werkgever
35	Bijlage 5, B1 t/m c3	Het gebruik van korte video's geeft u het grote voordeel dat u een goed beeld krijgt van de gebruiksvriendelijkheid van de aangeboden oplossingen. Mogen we in de teksten hyperlinks verwerken naar deze korte video impressies en VR-beelden?	Nee dat is niet akkoord.
36	Bijlage 5, B1 t/m c3	Wij willen graag u een zo goed mogelijk beeld geven. Wij proberen in de aan te leveren informatie voor de beoordelingscommissie een duidelijk verhaal te houden die voor de verschillende persona's in de praktijk herkenbaar zijn. Naast het verhaal is juist bij AV-oplossingen ook beeldmateriaal zeer geschikt om uitleg te geven over de echte bruikbaarheid/werking van systemen. Om die reden zouden wij graag minimaal 150% van het aantal woorden per onderdeel willen gebruiken. Gaat u hiermee akkoord?	Dank voor uw toelichting. Wij begrijpen het belang van een helder verhaal en passende visualisaties. Desondanks kunnen wij niet akkoord gaan met het verruimen van het maximaal aantal woorden per onderdeel. De gestelde woordlimieten zijn bewust bepaald om alle inschrijvers te stimuleren hun visie kernachtig, helder en onderscheidend te formuleren. Wij verzoeken u daarom binnen het oorspronkelijk vastgestelde aantal woorden te blijven en waar nodig gebruik te maken van beeldmateriaal binnen de beschikbare kaders.
37	Beschrijvend document AVM, paragraaf 5.5 pagina 18	Gezien de huidige onstuimige situatie op de internationale handelsmarkt met plotselinge invoering van import- en exportheffingen is het voor iedereen onmogelijk om een vaste prijsstelling voor een langere termijn te kunnen garanderen. Kunt u akkoord met het voorstel om heffingen die na 18 december 2025 nieuwe worden ingevoerd wel kunnen verrekenend met Opdrachtgever	Nee, niet akkoord. De jaarlijkse kosten voor beheer en support starten vanaf jaar 2 gerekend vanaf de in gebruik name (nadat tevens voortopige acceptatie heeft plaatsgevonden) en worden 1 jaar vooruit gefactureerd. De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de eerste twee jaar van de Overeenkomst. Bij de start van het derde jaar kunnen de overeengekomen tarieven telkens na ommekomst van een periode van minimaal 12 maanden en voor het eerst op 1 februari 2028, worden gewijzigd met een percentage gelijk aan door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het Statistisch Bulletin gepubliceerde ontwikkeling categorie 6209 "andere IT diensten"; (procentuele mutatie van het indexcijfer 3 maanden voor het einde van het tweede jaar van de Overeenkomst t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder) (zie Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100 CBS.
38	PvE pagina 52 eis 334	U geeft aan dat het nodig is de griffie alleen te betrekken indien dit nodig is en deze sessies goed worden voorbereid. Is er al een planning waarin is aangegeven wanneer de griffie beschikbaar is?	Ja, gegeven het feit dat er aankomend jaar verkiezingen zijn en dat de capaciteit van de griffie tijdens de ontwerp- test- en uitvoeringsfase beperkt is, wordt er gewerkt aan een capaciteitsplanning van de griffie en van de leverancier wordt verwacht hier rekening mee te houden. Deze planning zal op korte termijn beschikbaar zijn en opgenomen worden bij de publicatie van deze aanbesteding. Inschrijver dient van deze planning uit te gaan bij het opstellen van haar projectplanning.

39	PvE pagina 48 4.1 planning	Daar ondertekening van de Overeenkomst gepland staat op 16 februari, zijn de data in de planning op pagina 48 van het PvE krap. Kunt u die aanpassen?	De planning is nu aangepast. Onderdeel B, nieuwe einddatum 27 maart Onderdeel C, nieuwe einddatum 17 april
----	----------------------------	---	--

Mededelingen Er is een nieuwe versie van de concept overeenkomst toegevoegd waarin wijzigingen zijn aangebracht en met geel zijn gemarkeerd.
Er is een nieuwe versie van het PvE toegevoegd waarin de wijzigingen zijn verwerkt en met geel zijn gemarkeerd.