

# Raamovereenkomst

Beheersen exotische waterplanten gemeente Hardenberg

Projectcode: P00073-1

Versie: D



## Beheersen exotische waterplanten

Opdrachtgever: Het college van burgemeester en  
wethouders van de Gemeente Hardenberg

Bestek: P00073-1  
Projectleider: mevr. C. Bader

CPV codes:  
77000000-0 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij  
77312000-0 Diensten voor het wieden van onkruid  
77310000-6 Beplanten en onderhouden van groengebieden

Auteur: dhr. J. Bremmer  
Gecontroleerd: dhr. G. Oord  
Status: Definitief  
Datum: 29-10-2025

Buro Noord  
Adres: Tukseweg 75  
Postcode/plaats: 8331 LB Steenwijk  
Telefoon: 0521 - 513 441  
E-mailadres: info@buronoord.nl  
Website: www.buronoord.nl

Onderdeel van de DAGnI adviesgroep

Adres: Kerkplein 5  
Postcode: 8121 BM Olst  
Telefoon: 0570 230774  
E-mailadres: info@dagnl.nl  
Website: www.dagnl.nl

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

Gemeente Hardenberg;  
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg  
Postbus 500  
7770 BA HARDENBERG

**02 DIRECTIE**

De directie zal worden gevoerd door de gemeente Hardenberg, afdeling Openbaar gebied.  
In de eerste bouwvergadering zullen een of meerdere personen worden aangewezen om als directie op te treden.

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Hardenberg.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:  
a. Het beheersen van voorkomende invasieve exotische waterplanten  
b. Toepassen van verkeersmaatregelen  
c. Het inventariseren, monitoren en muteren van exotische waterplanten

**05 TIJDSBEPALING**

De overeenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar (01-03-2026 t/m 28-02-2028) met daarnaast een verlengoptie van 2 keer 1 jaar (voor de jaren 2028 en 2029).

De volgende tijdsbepalingen zijn van toepassing:

1. De gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen (Goedgekeurd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op 1 februari 2019) wordt van toepassing verklaard. De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Flora- en faunawet (wet Natuurbescherming). Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Flora- en faunawet (wet Natuurbescherming). Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Flora- en faunawet is de Flora- en faunawet (wet Natuurbescherming) leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering.

2. De deelopdrachten dienen na aanvang zonder onderbreking te worden uitgevoerd.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

**10 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT**

De gemeente Hardenberg hecht waarde aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen participeert naar vermogen. De gemeente Hardenberg heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return On Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder verplicht zich om bij gunning 2% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor SROI-activiteiten.  
De handleiding SROI is bijgevoegd als Bijlage 03.

**11 PRESTATIEMETING TUSSENTIJDEN EN NA AFLOOP OPDRACHT**

Gemeente Hardenberg hecht grote waarde aan een goede en professionele uitvoering van de opdracht. Daarom past zij bij de uitvoering van opdrachten de Better Performance systematiek van CROW toe. Het doel van Better Performance is: het bereiken van de meest effectieve prestatie voor zowel opdrachtgever, als opdrachtnemer. Better Performance zet in op het verbeteren en verder professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Bij Better Performance worden de wederzijdse prestaties en de onderlinge samenwerking gemeten en besproken, waarbij de focus ligt op houding en gedrag. Voor meer informatie zie:  
<https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance/over-better-performance/hoe-werkt-better-performance>

**Scope**

Better Performance wordt in principe toegepast op alle opdrachten met een minimale opdrachtwaarde van € 30.000 of een minimale doorlooptijd van 3 maanden. Er wordt altijd een startgesprek, minimaal één tussentijdse beoordeling en een eindbeoordeling gedaan. In uitzonderingsgevallen en met goedkeuring van de gemeentelijke CROW beheerder, kan Better Performance ook worden toegepast op kortlopende projecten waarbij alleen een eindbeoordeling wordt toegepast. Wanneer dit het geval is, wordt dit duidelijk tijdens het startgesprek met opdrachtnemer besproken. Ook bij openbaar aanbestede opdrachten wordt Better Performance gemeten. Deze scores zijn niet van invloed op de positie van de groslijst(en). De geldigheidsduur van Better Performance metingen is 5 jaar.

**Klachten en bezwaren prestatiemeting**

Gemeente Hardenberg houdt zich bij het meten van de Better Performance aan de gedragscode die het CROW hiervoor heeft opgesteld. Zie ook:  
<https://www.crow.nl/downloads/pdf/portals/past-performance/better-performance-regels.aspx>

Better Performance is de basis voor eventuele verlenging(en) van dit raamcontract.

**12 KORTING**

Op de door de inschrijver ingevulde inschrijvingsstaat mag geen korting voorkomen (post 919990 en/of een negatief bedrag in de staatkosten). Het wel opnemen van een korting leidt tot uitsluiting.

**13 DEELOPDRACHTEN**

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. De deelopdrachten worden op twee manieren verstrekt:

- a. Door middel van schriftelijke opdracht op een goedgekeurd werkplan. De totaalsom van de deelopdracht wordt vooraf vastgesteld, en wordt samengesteld op basis van de bestekposten;
- b. Op afroep; Dit betreft met name de behandeling van meldingen en (urgente) curatieve bestrijding. De totaalsom van de deelopdracht wordt na uitvoering vastgesteld op basis van de verrekenprijzen van het bestek.

**2. BESCHRIJVING**

**2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

Bij deze raamovereenkomst behoren geen tekeningen.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Niet van Toepassing

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

P00073-1 - Bijlage 01 - V&G-plan (ontwerpfase)

P00073-1 - Bijlage 02 - Better Performance

P00073-1 - Bijlage 03 - Handleiding SROI met blokken

**05 ALGEMEEN**

De hieronder vermelde algemene uitgangspunten gelden voor alle in het bestek opgenomen posten:

1. Het profiel van de berm-sloot moet glad en strak worden bewerkt.
2. Voor het beheersen van de exoten mag geen gebruik worden gemaakt van onkruidbestrijdingsmiddelen (en ook mogen de exoten niet worden weggebrand).
3. Wanneer onder invloed van weersomstandigheden te grote schade aan de wegbermen/grasvelden wordt aangebracht (spoorvorming) dient de aannemer zijn materieel hierop aan te passen zodat de schade aan bermen/grasvelden tot een minimum beperkt wordt. Eventuele gaten en/of spoorvorming groter dan 5 cm diepte dient de aannemer zonder verrekening op te vullen en af te werken met grond.
4. Vrijgekomen residu dient direct na verwerking te worden verzameld op een vrachtwagen toegankelijke locatie, zodat de Gemeente de afvoer kan regelen.
5. Het in te zetten materieel mag oeverbescherming niet beschadigen. Locatie voor het in- en uitlaten van de harkboot in overleg met directie.

**06 AANDACHTSPUNTEN TIJDENS UITVOERING**

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden verdienen onderstaande punten extra aandacht:

1. De gemeente wenst heldere en transparante communicatie tussen opdrachtnemer en directie.
2. Het is niet toegestaan om het vrijgekomen residu (tijdelijk) direct op de ondergrond op te slaan. Er dient een onderaafscherming te worden toegepast.
3. Materieel, gereedschap en schoeisel dient voor start van de werkzaamheden schoon te zijn van delen/resten van alle soorten invasieve exoten. Na het voltooien van de werkzaamheden dient al het materieel, gereedschap en schoeisel te worden gecontroleerd en schoongemaakt van resten invasieve exoot. Evt. vrijgekomen delen/resten van invasieve exoot dienen te worden afgevoerd.
4. Het werk dient te worden uitgevoerd bij gunstige weersomstandigheden. Het werk dient te worden stilgelegd wanneer het weer het niet toelaat (harde wind, mist, hoosbuien) schoon te werken of het zicht op enige manier wordt gehinderd.
5. Werkzaamheden altijd bovenstrooms beginnen en daar waar mogelijk een drijfbalk plaatsen om afdrijvende plantresten te verzamelen.

**07 PLANNING EN OMVANG**

De gemeente Hardenberg willen diverse waterpartijen ontdoen van exotische waterplanten. Het uitgangspunt dat hierbij is dat per jaar een deelopdracht wordt verstrekt met een totale omvang van ca. EUR XXX.XXX,00. De werkzaamheden zijn binnen de deelopdracht voor de aannemer vrij in te plannen.

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**



**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
1							<b>BEHEERSEN EXOTISCHE WATERPLANTEN</b>			
10							<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
100010	100101	1					Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: inventariseren flora en fauna	keer	2,00 F	
100020	100101	1					Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: bestrijden exotische waterplanten	keer	2,00 F	
101							<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>			
101010	514499						Opstellen verkeersmaatregelenplan. Betreft: het uitwerken van een plan t.b.v. de verkeersmaatregelen, omleidingen en voorzieningen die toegepast moeten worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het plan dient in overeenstemming te zijn met de gestelde randvoorwaarden in de CROW publicatie 96b en hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.	keer	1,00 F	
101020	514499						Toepassen van verkeersmaatregelen Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand verwijderen van verkeersmaatregelen, omleidingen en voorzieningen t.b.v. uitvoering van het werk. Maatregelen volgens het goedgekeurd verkeersmaatregelenplan volgens bestekspost 101010 Met materiaal van de aannemer. Zo lang en zo vaak als voor het totale werk benodigd.	uur	20,00 F	
102							<b>INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA</b>			
102010	640102						Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het uitvoeren van een verkennende inventarisatie bij het gehele areaal in de deelopdracht voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden.	uur	80,00 F	
102020	645002						Inventariseren flora. Betreft: het uitvoeren van een verkennende inventarisatie bij het gehele areaal in de deelopdracht voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden.	uur	80,00 F	
102030	640104						Inventariseren fauna, soortspecifiek. Betreft: het uitvoeren van een soortenspecifieke inventarisatie Situering: volgt uit verkennende fauna inventarisatie.	uur	40,00 F	
102040	645002						Inventariseren flora. Betreft: het uitvoeren van een soortenspecifieke inventarisatie Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie.	uur	40,00 F	
102110	640099						Adviseren verwijderingsmethode Betreft: het geven van een advies aan de opdrachtgever met betrekking tot de verwijderingsmethode van de aangetroffen exotische waterplanten.	keer	2,00 F	
103							<b>MARKEREN FLORA EN FAUNA</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
103010	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering: volgt uit verkennende en/of soortspecifieke fauna inventarisatie. Ten behoeve van: markeren rustplaatsen fauna. Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	5,00	F
103020	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke flora inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	5,00	F
12							<b>EXOTISCHE WATERPLANTEN</b>			
121							<b>HANDMATIGE BESTRIJDING / BEHEERSING</b>			
121010	514499						Uittrekken of steken Betreft: het inzetten van werknemer voor het handmatig uittrekken en/of steken. Bij het uittrekken of steken dienen alle bovengrondse en ondergrondse delen zoveel mogelijk te worden verwijderd. Bij het verwijderen van de waterplanten dient fragmentatie van de plant zoveel mogelijk voorkomen te worden. Het vrijgekomen materiaal dient op naastliggend terrein op hopen te worden verzameld op een vrachtwagen toegankelijke locatie.	uur	40,00	F
121020	514499						Harken Betreft: het inzetten van werknemer voor het handmatig harken Bij het harken dienen de ondergrondse en bovengrondse delen van de plant zoveel mogelijk verwijderd te worden. Bij het verwijderen dient fragmentatie van de plant zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het vrijgekomen materiaal dient op naastliggend terrein op hopen te worden verzameld op een vrachtwagen toegankelijke locatie.	uur	40,00	F
122							<b>MECHANISCH BESTRIJDING / BEHEERSING</b>			
122010	514499						Inzetten harkboot Betreft: het inzetten van een harkboot incl. machinist Voor aanvang zal door een medewerker van de gemeente Hardenberg een ecoscan worden uitgevoerd ter plaatste van de uit te voeren werkzaamheden. Eigenschappen in te zetten boot: Type: hark- verzamelboot Voortstuwing: dubbele vijzel/straalbuis Veeginrichting: hooglosser fijnmazig bak Harkinrichting: dubbele accumulatoren, neig-functie. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden gewerkt volgens de Europese norm, CWA 17916:2022. Het vrijgekomen materiaal dient op naastliggend terrein op hopen te worden verzameld op een vrachtwagen toegankelijke locatie.	uur	80,00	F
122020	554199						Het maaikorven van waterplanten <6,0m Betreft: het inzetten van trekker met maaikorf incl. machinist voor het verwijderen van de waterplanten Lengte droog talud; ca. 2m of meer. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m. Bij het maaikorven mag de snijfunctie niet worden gebruikt. Het vrijgekomen materiaal dient op naastliggend terrein op hopen te worden verzameld op een vrachtwagen toegankelijke locatie.	uur	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122030	514499							Het maaikorven van waterplanten >6,0 m Betreft: het inzetten van trekker met maaikorf incl. machinist voor het verwijderen van de waterplanten Lengte droog talud; ca. 2m of meer. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: 6 m. of meer. Bij het maaikorven mag de snijfunctie niet worden gebruikt. Het vrijgekomen materiaal dient op naastliggend terrein op hopen te worden verzameld op een vrachtwagen toegankelijke locatie.	uur	80,00	F
122040	514499							Het plaatsen van een drijfbalk Betreft: het plaatsen van een drijfbalk om losgekomen en afdrijvende plantdelen tegen te houden en te verzamelen. Inclusief bijbehorende werkzaamheden zoals bevestigen, e.d. Drijfbalk mag niet zonder toestemming van de directie aan bestaande constructies worden bevestigd. Het vrijgekomen materiaal dient op naastliggend terrein op hopen te worden verzameld op een vrachtwagen toegankelijke locatie.	uur	40,00	F
15								<b>MONITOREN, INVENTARISEREN EN REGISTREREN</b>			
150010	514499							Monitoren, inventariseren en registreren van invasieve exoten. Betreft: het monitoren, inventariseren en digitaal registreren van groeilocaties van invasieve exoten, zoals waterwaaier, smalle waterpest, watercrasula en ongelijkbladig vederkruid. De aannemer dient het volgende te registreren: - Soort van de invasieve exoot; - Omvang van de groeiplek; - Begroeiingspercentage per vak; - Locatie van de groeiplek; - Foto van de situatie; De output dient te worden aangeleverd in shapefile(s). De applicatie en benodigde hardware dient bij het uurtarief te zijn inbegrepen. Met de inventarisatie dient direct na start van de overeenkomst te worden begonnen. In overleg met de directie zal er een inventarisatieplanning worden opgesteld, incl. tijdstip(pen) van aanleveren output. Binnen 2 jaar dienen alle invasieve exoten, zoals waterwaaier, smalle waterpest, watercrasula en ongelijkbladig vederkruid in de gemeente Hardenberg te zijn geïnventariseerd.	uur	100,00	F
150020	514499							Inzetten vaartuig Betreft: het inzetten van vaartuig voor het monitoren, inventariseren en registreren van groeilocaties van alle invasieve exoten, zoals waterwaaier, smalle waterpest, watercrasula en ongelijkbladig vederkruid in de gemeente Hardenberg.	uur	20,00	F
18								<b>TIJDELIJKE OPSLAG LOCATIES</b>			
180010	109999							Inrichten, instandhouden en opruimen tijdelijke opslag locaties Situering: op een in overleg met de directie te bepalen locatie nabij de waterpartij en vrachtwagen toegankelijk Betreft: het inrichten van een tijdelijke opslag locaties voor groenafval Ondergrond dient op een deugdelijke wijze te worden afgeschermd, het groen afval mag niet op de ondergrond liggen. Na afvoer van het groenafval (door gemeente) dient het terrein te worden terug gebracht in oorspronkelijke staat. Alle kosten voor het inrichten, instandhouden en opruimen dienen in begrepen te zijn.	keer	20,00	F
19								<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>			



### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 04 VOOR HET WERK GELDENDEN WERKTIJDEN**

- 01 De toegestane werktijden voor dit project zijn; maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 17.30 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.
- 02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen mogelijk in opdracht van en/of overleg met en na toestemming van, de directie.
- 03 De werkzaamheden op en nabij hoofdstructuren en wijkontsluitingswegen mogen alleen plaatsvinden tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 07 RISICOREGELING**

- 01 De risicoregeling als gesteld in de artikelen 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en 01.04.06 van de Standaard niet van toepassing. Indexering vindt plaats volgens artikel 01.21.10 van deel 3 van dit bestek.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING****01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 14 kalenderdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

**01 08 BIJDRAGEN****01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING**

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt **niet** verlangd.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- onderhoud aan wegverhardingen, markeringen en groenvoorzieningen;
  - evenementen;
  - weekmarkten;
  - reconstructies.

Bovenstaande werken kunnen geheel, gedeeltelijk of juist niet gelijktijdig met het werk uitgevoerd worden, afstemming met de bovenstaande werken is dan ook van belang. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.

- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 01 ALGEMEEN**

HFD PAR ART LID

- 01 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de directie.
- 02 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.
- 03 Alle tijdelijke bebakening uitvoeren in retroreflecterend materiaal, klasse II (NEN 3381).
- 04 Bebordingen die tijdelijk geen dienst behoeven te doen dienen door de aannemer te worden opgenomen of afgeplakt. Op het tijdstip dat deze weer dient behoren te doen dienen deze z.s.m. teruggeplaatst te worden of de afplakking verwijderd te worden.
- 05 Bij het aanbrengen van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient het tijdelijk buiten werking stellen van bebordingen inbegrepen te zijn.
- 06 Hulpdiensten dienen ten alle tijden doorgang te kunnen krijgen.

## **01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN**

### **01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
  - tijdstippen waarop werkzaamheden worden verricht;
  - een uitvoeringsplan voor verkeersmaatregelen.
- 03 Indien de directie dit nodig oordeelt, tijdens het werk aanvullende werkplannen en tijdschema's opmaken.
- 04 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de aannemer het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de UAV 2012, paragraaf 26 lid 3, van toepassing.

## **01 16 VERZEKERINGEN**

### **01 16 11 C.A.R. - VERZEKERING**

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.
- 08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

### **01 16 12 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade is.

## **01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**



HFD PAR ART LID

**01 17 01 PLAN VOOR OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Voor aanvang van de werkzaamheden, wordt een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen verlangd, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2020, voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijkomende materialen.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN****01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
  - de namen van E.H.B.O.ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze de werkzaamheden zijn en/of telefonische bereik zijn;
  - de plaats van de E.H.B.O.-trommels op het werk;
  - de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
  - adres en telefoonnummer van het regiokaantoor van de Arbeidsinspectie;
  - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
- 05 De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de verrichting wordt uitgevoerd.

**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
- Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
- De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 19 03 MAATREGELEN AAN MATERIEEL**

- 01 Al het op het werk aanwezige groot materieel dient voorzien te zijn van een deugdelijke achteruitrijsignalering.

**01 20 ONDERAANNEMING****01 20 01 INZET ONDERAANNEMERS / MATERIEEL DERDEN**

- 01 De inzet van onderaannemers en/of materieel van derden, anders dan bij inschrijving opgegeven, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie. De in te zetten onderaannemers moeten gemachtigd zijn in Nederland arbeid te verrichten.
- 02 Opdrachtnemer blijft in het geval van onderaanneming hoofdelijk aansprakelijk. Alle eisen die van toepassing zijn op de opdrachtnemer, zijn onverminderd van toepassing op de onderaannemer(s).
- 03 Facturatie vindt te allen tijde plaats door de opdrachtnemer, ook in geval van onderaanneming.

**01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST****01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100). Inputindexering 42/43 Grond-, weg- en waterbouw is van toepassing op dit bestek.
- De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

HFD PAR ART LID

Indexeringspercentage =  $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$  , waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage =  $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$  , waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

## **01 23 TRANSPORTEN**

### **01 23 02 TRANSPORTEN ALGEMEEN**

- 01 Transporteurs dienen te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving aangaande beroepsgoederenvervoer.

## **01 24 OVERLAST**

### **01 24 01 GELUIDSHINDER**

- 01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 dient aangevuld te worden met:

a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

50 dB(A) tussen 07.30 en 17.30 uur (dagperiode);

45 dB(A) tussen 17.30 en 23.00 uur (avondperiode);

40 dB(A) tussen 23.00 en 07.30 uur (nachtperiode),

b. onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidniveaus, voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidniveau (LAeq),

c. voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enig buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai IL-HR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheden Milieuhygiene in het kader van de ICG-reeks.

## **01 26 SOCIAL RETURN**

### **01 26 01 SOCIAL RETURN**

- 01 Social Return Of Investment (SROI) heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires.

De inschrijver verplicht zich om bij gunning van deze opdracht in te spannen voor SROI-activiteiten. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of activiteiten bij een onderaannemer of toeleverancier, welke direct toe te rekenen zijn aan de opdracht. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen (ook indien de activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden uitgevoerd).

De concrete invulling van SROI (in de realisatiefase) dient te worden uitgewerkt en vormgegeven na gunning van de Opdracht, (voor uitvoering) in nauw overleg met het Expertisecentrum Social Return (ESR) in Zwolle. De handleiding daarbij is aan deze leidraad toegevoegd als (Bijlage - handleiding SROI)

Voor deze opdracht geldt een SROI verplichting van minimaal 2% van de aanneemsom.

Dit betekent niet dat uw inschrijving daardoor 2% duurder wordt. Deze 2% vertegenwoordigt een fictieve waarde in EURO'S. Als u de opdracht wint dan moet u bewijzen dat u zich inspant om mensen mee te laten doen aan het arbeidsproces. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door vacatures in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jonge mensen op te leiden. Al deze mogelijkheden vertegenwoordigen een fictieve waarde die wordt afgetrokken van de vastgestelde fictieve waarde. Hoe het allemaal precies werkt en welke activiteiten u kunt ondernemen kunt u lezen in de bijlage.

## **01 27 COMMUNICATIEMIDDELEN**

HFD PAR ART LID

**01 27 01 TELEFOON**

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de uitvoerder en/of machinist permanent bereikbaar zijn voor de directie en/of coordinator van de opruimwerkzaamheden door middel van een mobiele telefoon.

**61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD****61 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES****61 04 02 MILIEUVERONTREINIGING VAN HET WERKTERREIN**

- 01 De opslag van brandstof en smeermiddelen dient in een afsluitbare tank op een elementen verharding binnen afsluitbare afrastering te gebeuren. Bij het door de gemeente constateren van een milieuverontreiniging als gevolg van het uitvoeren van werken en/of onzorgvuldig handelen van de aannemer en/of de namens hem tewerkgestelde(n) komen de kosten voor het opruimen van deze verontreiniging, inclusief alle bijkomende kosten zoals levering schone grond, voor rekening van de aannemer en zullen deze kosten op de aannemingssom in mindering worden gebracht.

**61 04 03 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MILIEUSCHADE**

- 01 Het is de aannemer verboden resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bermen of oppervlaktewater te brengen.  
De genoemde stoffen opvangen en/of verzamelen.
- 02 Het afvoeren van de in lid 1 genoemde stoffen en uit het werk vrijkomende materialen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a. het inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).
- 03 Indien niet aan het gestelde in lid 01 wordt voldaan zal per keer een korting worden toegepast van honderd euro (€ 100,-).  
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIJ****62 02 EISEN EN UITVOERING****62 02 01 ALGEMEEN**

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling indien de ontstane situatie niet te wijten is aan de opdrachtgever. Paragraaf 14 lid 4 van de UAV 2012 is in dezen niet van toepassing.
- 02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een zodanige wijze dat het verkeer niet in gevaar wordt gebracht, zo min mogelijk wordt gehinderd, geen vuil wordt gemorst of schade ontstaat. De aannemer draagt zorg dat de door de of vanwege de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en opdrachten, mits niet in strijd met de beschreven of van toepassing verklaarde bepalingen, stipt worden opgevolgd.
- 03 Ten behoeve van de tijdelijke wegafzettingen gebruikte waarschuwborden, afzettingsmaterialen e.d. moeten voorzien zijn van een duidelijk herkenbaar merkteken van de aannemer.

**62 02 05 RICHTLIJNEN MAATREGELEN VOOR WERKEN IN UITVOERING**

- 01 De Crow-publicatie's 96b is van toepassing op dit bestek.

**62 04 RISICO - VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN****62 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient te allen tijde zorg te dragen voor een ongehinderde en veilige afwikkeling van het verkeer, waarbij de nodige voorzieningen worden getroffen om de bevoorrading c.q. bereikbaarheid van de aanliggende percelen evenals de bereikbaarheid voor de dienstverlenende instanties zoveel mogelijk te garanderen.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, zal per voorkomend geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.

**62 04 02 SCHADE VERKEERSTEKENS EN VERKEERSBORDEN**

- 01 Door de aannemer beschadigde verkeerstekens, verkeersborden ed. dienen door en op kosten van de aannemer hersteld te worden.

Behoort bij: P00073-1

Beheersen exotische waterplanten

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P00073-1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

B)	(handtekening)  (naam) (functie)
C)	(handtekening)  (naam) (functie)

Behoort bij: P00073-1

Beheersen exotische waterplanten

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>BEHEERSEN EXOTISCHE WATERPLANTEN</b>				
10	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
100010	Opstellen van een deelopdracht inventariseren	keer	2,00	F	
100020	Opstellen van een deelopdracht bestrijden	keer	2,00	F	
101	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
101010	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	keer	1,00	F	
101020	Toepassen van verkeersmaatregelen	uur	20,00	F	
102	<b>INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA</b>				
102010	Inventariseren fauna, verkennend.	uur	80,00	F	
102020	Inventariseren flora, verkennend	uur	80,00	F	
102030	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	uur	40,00	F	
102040	Inventariseren flora, soortspecifiek	uur	40,00	F	
102110	Adviseren verwijderingsmethode	keer	2,00	F	
103	<b>MARKEREN FLORA EN FAUNA</b>				
103010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	F	
103020	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	F	
12	<b>EXOTISCHE WATERPLANTEN</b>				
121	<b>HANDMATIGE BESTRIJDING / BEHEERSING</b>				
121010	Uittrekken of steken	uur	40,00	F	
121020	Harken	uur	40,00	F	
122	<b>MECHANISCH BESTRIJDING / BEHEERSING</b>				
122010	Inzetten harkboot	uur	80,00	F	
122020	Het maaikorven van waterplanten <6,0m	uur	80,00	F	
122030	Het maaikorven van waterplanten >6,0 m	uur	80,00	F	
122040	Het plaatsen van een drijfbalk	uur	40,00	F	
15	<b>MONITOREN, INVENTARISEREN EN REGISTREREN</b>				
150010	Monitoren, inventariseren en registreren van invasieve exoten.	uur	100,00	F	
150020	Inzetten vaartuig	uur	20,00	F	
18	<b>TIJDELIJKE OPSLAG LOCATIES</b>				
180010	Inrichten, instandhouden en opruimen tijdelijke opslag locaties	keer	20,00	F	
19	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
190010	Ter beschikking stellen alternatieve bestrijdingsmethode.	uur	80,00	F	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>KORTING</b>				
919990	Korting	%		F	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	%		F	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	<b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				