

Algemene informatie

Aanbesteding: Realisatie WKO bronnen – Campus Zuid 3e WVP
Aanbestedende Dienst: Technische Universiteit Delft
Referentie: 11550

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 6	Onderwerp: Inpanding leidingwerk
	Vraag: Mag het inpandige leidingwerk ook worden uitgevoerd in HDPE ipv. RVS316?
	Antwoord: Ja, dat is akkoord.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Percelen: P1 Realisatie WKO bronnen – Campus Zuid 3e WVP
	Beantwoord op: 20 nov 2025
Ref.nr. 7	Onderwerp: Aansluitvermogen veldkasten
	Vraag: Is het aansluitvermogen van de veldkasten al bekend?
	Antwoord: Definitieve aansluitvermogens dienen tijdens werkvoorbereiding bepaald te worden. In verschillende gebouwen is 'ruimte' gereserveerd voor de voeding

van de BOK's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie WKO bronnen – Campus Zuid 3e WVP

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PID

Vraag:

Op het bijgevoegde PID wordt de flow grondwaterzijdig tbv. de TSA 7,5-200 m³/h en gebouwzijdig 7,5-150 m³/h beschreven.

Antwoord:

7,5 - 150 m³/h

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie WKO bronnen – Campus Zuid 3e WVP

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Beheer & onderhoud WKO

Vraag:

Ten behoeve van het beheer en onderhoud zouden wij graag een verbinding op afstand willen realiseren. Kunt u bevestigen of deze verbinding met de regelinstallatie van de nieuwe bronnen gerealiseerd mag worden?

Antwoord:

Ja, deze mag gerealiseerd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie WKO bronnen – Campus Zuid 3e WVP

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Terreinleidingwerk WKO

Vraag:

Met betrekking tot het terreinleidingwerk staat in het bestek vermeld:

Wanneer het systeem voor het derde watervoerende pakket gerealiseerd wordt, is het terreinleidingwerk reeds gelegd. De detailengineering en kwaliteitscontroles tijdens realisatie zijn door een BRL 11000 gecertificeerde partij uitgevoerd. De aannemer van dit bestek dient het uitgevoerde werk te beoordelen aan de hand van de revisiedocumenten en over te nemen.

Kunt u de termijn 'over te nemen' toelichten? Ons lijkt het dat er zonder tegenspraak op de terreinleiding wordt aangesloten maar dat de verantwoordelijkheid ihkv 11.000 bij de aannemer van de leidingen ligt. Is dat juist?

Antwoord:

Dat is juist. De aannemer van dit bestek heeft wel de verantwoordelijkheid om de revisie te beoordelen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Mocht bij de beoordeling van de revisie een onvolkomenheid geconstateerd worden, dan dient dit gemeld te worden. In overleg kan besloten worden of

eventuele maatregelen nodig zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie WKO bronnen – Campus Zuid 3e WVP

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

AANVULLING TU DELFT

Vraag:

t.a.v. Bronposities

Antwoord:

Bronposities zijn gewijzigd. Zie bijlage 1a, 1b, 1c en 1d. Let op 1 bron ligt in het talud, zijnde schuin maaiveld tussen waterstrook en horizontaal maaiveld (zie bijlage 1c). Aannemer dient hiermee rekening te houden en de juiste voorzieningen te treffen om deze bron te kunnen realiseren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie WKO bronnen – Campus Zuid 3e WVP

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

AANVULLING TU DELFT

Vraag:

t.a.v. Principeschema Leidingtrace

Antwoord:

'Bijlage 1 van het Bestek onderdeel principeschema leidngstrace is aangepast. Deze vervangen door bijlage 2 bij deze nota: Principesschema Leidingtrace OBES 2 WVP (ondiep) & 3 WVP (diep) revisie C d.d.20-11-2025.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie WKO bronnen – Campus Zuid 3e WVP

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:

AANVULLING TU DELFT

Vraag:

aansluiting terreinleidingwerk op putbehuizing (par. 6.4)

Antwoord:

"Paragraaf 6.4 1e alinea is opgenomen: ""Het terreinleidingwerk bestaat uit meerdere tracés over het terrein naar het WKO-gebouw van Campus Zuid. Voor alle tracés geldt dat dit door derden wordt gerealiseerd, tot 1 meter afstand van de putbehuizingen.""

Dit wijzigen in:

Het terreinleidingwerk bestaat uit meerdere tracés over het terrein naar het WKO-gebouw van Campus Zuid. Voor alle tracés geldt dat dit door derden wordt gerealiseerd, tot 2 meter afstand van de putbehuizingen."""

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie WKO bronnen – Campus Zuid 3e
WVP

Beantwoord op:

20 nov 2025