



AI 2024-0227

1^e Nota van Inlichtingen

Dienstverleningsovereenkomst dagelijks onderhoud aan fonteynen in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam

1^e Nota van Inlichtingen

Dienstverleningsovereenkomst dagelijks onderhoud aan fonteinen in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam - AI 2024-0227

1 Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "leidraad", hoofdstuk 3 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult, dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

1^e Nota van Inlichtingen

Dienstverleningsovereenkomst dagelijks onderhoud aan fontein en in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam - AI 2024-0227

2 Contractuele wijzigingen

- Eventuele contractuele wijzigingen zijn opgenomen in het overzicht van de Vragen en antwoorden, zie de laatste kolom.

1^e Nota van Inlichtingen

Dienstverleningsovereenkomst dagelijks onderhoud aan fontein en in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam - AI 2024-0227

3 Vragen en antwoorden

		Vraag	Antwoord	Contractuele wijziging
1	Programma van eisen	1.1.5 Jaarlijkse visuele inspectie conform NEN3140 (zie eisen DO). Begrijpen we het nu goed dat een kast nadat hij NEN3140 is gekeurd jaarlijks visueel geïnspecteerd dient te worden door een partij die SCIOS 8 en 10 certificering heeft waarbij geen jaarlijks keuringsrapport of certificaat aangeleverd dient te worden	In het Programma van eisen artikel 1.1.5 staat dat de Contractant verantwoordelijk is voor het inspecteren van de installatie en het controleren van de kwaliteit van de installatie om storingen te voorkomen. Hierbij staat dat dit een jaarlijkse visuele inspectie moet zijn conform NEN3140 (zie eisen DO). Dit verwijst naar eisen Dagelijks Onderhoud hoofdstuk 2 en met name naar artikel 2.3.1 en 2.3.2. Ook staat in artikel 1.2.4 dat de visuele inspecties dienen te worden uitgevoerd door een partij die in het bezit is van een geldige SCIOS 8 en 10 certificering. De Gemeente gaat ervan uit dat u de jaarlijks uitgevoerde inspectie aantoont met een bij de NEN 3140 passende rapportage, zoals keuringsrapport of -certificaat.	Geen
2	Programma van eisen	1.2.4 Als een kast visueel geïnspecteerd wordt komt er geen SCIOS 8 en 10 certificaat bij. Zijn alle besturingskasten reeds voorzien van een NEN 3140 keuringscertificaat?	Dit is helaas niet bekend en om die reden dient u ervan uit te gaan dat alle besturingskasten NEN 3140 gekeurd dienen te worden.	Geen

1^e Nota van Inlichtingen

Dienstverleningsovereenkomst dagelijks onderhoud aan fontein in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam - AI 2024-0227

3	programma van eisen 1.2.5	1.2.5 De Contractant dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat Erkend Installateur voor de aard van dit werk Op dit moment zijn we geen erkend installateur, we zijn welwillend om dit certificaat te behalen. Gezien de doorlooptijd is het niet haalbaar om dit voor de inschrijving geheel doorlopen te hebben. Volstaat het dat we dit binnen 3 maanden na eventuele gunning aan u overleggen?	De eis die u benoemt, is geen geschiktheidseis, maar een uitvoeringseis. Het bezit van dit certificaat wordt daarom niet getoetst bij inschrijving, maar voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. De Gemeente verwacht dat de uitvoering van de werkzaamheden halverwege april 2026 start.	Geen
4	programma van eisen 1.5	Zijn de in 1.5 genoemde technische specificaties van toepassing op de huidige installaties?	Ja.	Geen
5	programma van eisen 2.4.2	Welke installaties zijn voorzien van een desinfectie (gebruik van chloor)? Zijn deze allen voorzien van een deugdelijk meetstation met de mogelijkheid tot monsternamen? Van welk fabricaat zijn deze installaties (jaarlijkse onderhoudskosten zijn namelijk erg afhankelijk van het fabricaat)	Het is niet bekend welke fontein in zijn voorzien van chloor desinfectie. Dit geldt ook voor de status van de apparatuur.	Geen
6	programma van eisen 2.4.2	2.4.2 Voor fontein in zonder desinfectie (geen gebruik van chloor) wordt als volgt onderzoek uitgevoerd: ▪ E.coli 250 ml steriel ▪ Enterococci geen extra fles ▪ Pseudomonas aeruginosa 250ml steriel ▪ Temperatuur meting ▪ Legionella 500 ml steriel Mogen we ervan uit gaan dat de drijvende fontein in hier niet onder vallen maar dat het gaat om de vaste fontein in waarbij geen desinfectie van chloor aanwezig is?	Ja, hier mag u van uitgaan.	Geen

1^e Nota van Inlichtingen

Dienstverleningsovereenkomst dagelijks onderhoud aan fontein in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam - AI 2024-0227

7	programma van eisen 2.4.3	Wat is de meerwaarde van het onderzoeken van de waterkwaliteit voorafgaand aan het seizoen wanneer de buffers gereinigd zijn en worden gevuld met vers leidingwater? Is het niet veel zinnvoller om dit 2x gedurende de warmere maanden te doen?	De Gemeente handhaaft de uitvoering conform Programma van eisen.	Geen
8	PVE	Voor beide percelen is een overzicht van de fontein. Is het mogelijk dat jullie bij elke fontein meer informatie geven, zoals een ondergrondse buffer, techniek ruimte, aantal pompen etc?	De beschikbare informatie is gedeeld.	Geen
9	Percelen	Kunnen jullie toelichten waarom er is gekozen voor 2 percelen. De opdrachtnemer kan beide percelen winnen, is dat ook gewenst? Kunnen jullie hier iets schrijven?	Zie in de Leidraad paragraaf 2.5 toelichting over de percelen. Verder staat in de Leidraad paragraaf 1.3.1 dat de Gemeente voornemens is voor elk perceel apart één dienstverleningsovereenkomst (de Overeenkomst) met één Opdrachtnemer af te sluiten. Hierbij wil de Gemeente niet uitsluiten dat dit voor elk perceel een andere Opdrachtnemer moet zijn.	Geen
10	Onderhoud fontein	In de PVE is omschreven dat je bij een fontein de volgende werkzaamheden moet uitvoeren: zomer en winter klaarmaken, kleine en grote schoonmaakronde, visuele inspecties en monsternames. Het lijkt ons verstandig om de fontein met een regelmaat te controleren, hoe denken jullie hierover? Als dit nodig is, wordt het verwacht dat je dit meeneemt in de prijs?	U dient te voldoen aan het Programma van eisen en, zoals u in het Prijzenblad kunt zien, beschouwt de Gemeente de eenheidsprijzen als all-in prijzen. De Gemeente wijst u op dat het aan de Opdrachtnemer is om, vanuit de minimaal gestelde eisen, zelf te bepalen hoe hij het dagelijks onderhoud organiseert en verwijst naar wat in de Leidraad in hoofdstuk 6 gevraagd wordt voor kwaliteitscriterium G1 (zie onder andere paragraaf 6.2.1).	Geen
11	Verhelpen storingen	De beschreven reactietijden, zijn zoals binnen 6 uur aanwezig = start reparatie. Hoe kunnen wij aan deze eis voldoen, als wij niet weten of de installaties bij zomerklaar maken werkend zijn. Is een o-meting een optie om toe te voegen? of een schouw van installatie?	De Gemeente gaat ervan uit dat de installaties nadat ze zomerklaar zijn gemaakt, werkend zijn.	Geen
12	Indexatie	Met welk indexcijfer wordt er gerekend, en per wanneer gaat dit in?	In de Model-Overeenkomst paragraaf 7.2 tot en met 7.4 kunt u zien op welke wijze de Gemeente omgaat met indexering.	Geen

1^e Nota van Inlichtingen

Dienstverleningsovereenkomst dagelijks onderhoud aan fontein en in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam - AI 2024-0227

4 Bijlagen

1. *Niet van toepassing.*