

**Eenheid Ruimtelijk Beheer
Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving**

In te dienen aanvraag ter attentie van:
Gemeente Nissewaard, Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving

- Postbus 25, 3200 AA SPIJKENISSE of
- rioleringszorg@nissewaard.nl

**AANVRAAG AANSLUITING OP DE GEMEENTELIJKE STELSLS VOOR
AFVOER VAN AFVALWATER, HEMELWATER EN DRAINAGEWATER.**

Aanvrager :

Burgerservicenummer :

Adres :

Postcode/Woonplaats :

Emailadres :

Verzoekt het aansluiten van :

Aansluiting voor:	Opvangoppervlakte m ²	Aantal aansluitingen	Diameter in mm
Afvalwater op riolering			
Hemelwater op riolering			
Hemel/afvalwater op riolering			
Drainage op drainagestelsel			
Drainage op singel			
Hemelwater/drainage op singel			
Vetvanger/olieafscheider op riolering			
Tijdelijke (keet) aansluiting			

Plaats waar de aansluiting gerealiseerd moet worden:

Naam :

Adres :

Woonplaats: :

Contactpersoon :

Telefoon contactpersoon :

Datum :

Ondertekening

Toelichting zie achterzijde

NADERE INFORMATIE.

De gemeente kent diverse type rioleringstelsels. Informatie betreffende het stelsel waarop Uw afvalwater, hemelwater of drainagewater wordt aangesloten kunt U verkrijgen bij het Team Openbare werken, Parkeren & Gebruik van de gemeente Nissewaard.

De gemeente verzorgt de aanleg van leidingen in het openbaar gebied vanaf 0.5 m binnen de erfscheiding.

Op deze plaats wordt een ontstoppingsstuk aangebracht.

Het plaatsen en of vervangen van een vetvanger/olieafscheider geschiedt onder door de gemeente te stellen voorwaarden. Bij plaatsing in openbaar terrein dient vooraf een huurovereenkomst met de gemeente, afdeling Grondzaken, te worden gesloten.

De overgang van het gebouw (star) naar de grondleiding (zettinggevoelig) dient flexibel te worden uitgevoerd, terreinzettingen van meer dan 15 cm moeten ondergaan kunnen worden zonder leidingbreuk.

De door de gemeente te maken kosten zijn verrekenbaar en dienen door de aanvrager vooruit te worden betaald.

De door de gemeente te maken kosten voor tijdelijke aansluitingen zijn niet verrekenbaar en dienen door de aanvrager vooruit te worden betaald.

Alle aansluitingen op de riolering vallen onder de Wet Milieubeheer.

Voor aansluitingen van afvalwater van bedrijven geldt dat naast de aanvraag van aansluiting op het openbare stelsel een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer dient te worden aangevraagd bij:

DCMR Milieudienst Rijnmond,
Parallelweg 1,
3112 NA SCHIEDAM
Telefoon 010 - 2468000
www.dcmr.nl

NADERE TE VERSTREKKEN GEGEVENS.

Door de aanvrager bij de aanvraag in 2-voud.

Situatietekening minimaal 1:100 waarop aangegeven:

- situering gebouw (en),
- vloerpeil (en) begane grond t.o.v. NAP,
- situering aansluitpunten riolering (afvalwater, hemelwater, drainage),
- hoogte aansluitpunten (binnen onderkant buis t.o.v. NAP).

Voor niet woongebouwen tevens:

- totaal oppervlak bebouwd,
- totaal oppervlak niet bebouwd verhard en onverhard,
- verdeling oppervlakken over de aansluitingen,
- type verharding (asfalt, klinkers, tegels, o.d.),
- type dak (helling > 5° of helling < 5°).

Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving jan. 2022

DE AANVRAAG (INCLUSIEF NADER TE VERSTREKKEN GEGEVENS) DIEN UITERLIJK VIER WEKEN VOOR AANSLUITING OP HET GEMEENTELIJKE STELSEL TE WORDEN INGEDIEND.
