

Ref. Nr.	Fase	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Offerteaanvraag par 4.7 blz 23	Is het toegestaan om naast de vermelde 5 A4-tjes een voorblad, inleiding en inhoudsopgave toe te voegen?	De vermelde 5 st A4 zijn exclusief voorblad of inhoudsopgaven.	28-11-2025
2	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 832050 blz 88	Met hoeveel borden per keer dient gerekend te worden?	Rekening houden met 2 stuks per keer.	28-11-2025
3	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 832040 blz 88	Met hoeveel borden per keer dient gerekend te worden?	zoals aangebracht in 832030 (20 st tekstborden en 50 st pijlborden)	28-11-2025
4	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 830010 blz 87	Omschrijving vermeld "het maken van tekeningen t.b.v. alle verkeersmaatregelen welke benodigd zijn voor uitvoering van de werkzaamheden per deelopdracht voor dit bestek. Een deelopdracht kan uit meerdere locaties bestaan". Het is voor de aannemer niet in te schatten hoeveel locaties er in een deelopdracht zitten en dus hoeveel TVM's er per deelopdracht gemaakt moeten worden. Graag post wijzigen in afrekenen per locatie(TVM).	Als de locaties binnen een straal van 200 m liggen, wordt geacht 1 TVM afdoende te zijn. Indien de locaties meer dan 200 m uit elkaar liggen, dan kunnen aparte TVM's afgerekend worden.	28-11-2025
5	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 402110 blz 55	Met hoeveel vuil dient per kolk gerekend te worden?	0,04 m3	28-11-2025
6	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 331060 blz 53	Omschrijving vermeld zowel betongranulaat als menggranulaat. Wat is juist?	Menggranulaat, bestekpost wordt aangepast	28-11-2025
7	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 331050 blz 53	Omschrijving vermeld zowel betongranulaat als menggranulaat. Wat is juist?	Menggranulaat, bestekpost wordt aangepast	28-11-2025
8	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 211120 blz 48	Hoeveelheid resultaatsverplichting is niet in verhouding met de opbreekposten (102110 t/m 102660). Graag Hoeveelheidsresultaatsverplichting verlagen naar 268ton.	In principe is dit niet nodig gezien het fictieve hoeveelheden zijn. Maar voor de evenwichtigheid wordt dit aangepast naar 275 ton	28-11-2025
9	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 211110 blz 48	Hoeveelheid resultaatsverplichting is niet in verhouding met de opbreekposten (100110 t/m 100240). Graag Hoeveelheidsresultaatsverplichting verlagen naar 175ton.	In principe is dit niet nodig gezien het fictieve hoeveelheden zijn. Maar voor de evenwichtigheid wordt dit aangepast naar 175ton	28-11-2025
10	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 131140 blz 39	Inschrijfstaat vermeld WF en omschrijving vermeld DF. Wat is juist?	inschrijfstaat is juist, omschrijving wordt aangepast	28-11-2025
11	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 131110 blz 38	Inschrijfstaat vermeld WF en omschrijving vermeld DF. Wat is juist?	inschrijfstaat is juist, omschrijving wordt aangepast	28-11-2025

12	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 123070 blz 33	Post is niet kostenhomogeen. Prijsconsequentie is afhankelijk van de diverse staffels. Graag post splitsen in de staffels zoals vermeld in post 123010 t/m 123040.	De staffel is verwerkt in de posten 123010 t/m 123040. Dit is een meerprijs indien de het kleiner formaat materiaal betreft. Beide posten worden dus afgerekend. Posten worden niet aangepast	28-11-2025
13	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 123060 blz 33	Post is niet kostenhomogeen. Prijsconsequentie is afhankelijk van de diverse staffels. Graag post splitsen in de staffels zoals vermeld in post 123010 t/m 123040.	De staffel is verwerkt in de posten 123010 t/m 123040. Dit is een meerprijs indien de het kleiner formaat materiaal betreft. Beide posten worden dus afgerekend. Posten worden niet aangepast	28-11-2025
14	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 123050 blz 33	Post is niet kostenhomogeen. Prijsconsequentie is afhankelijk van de diverse staffels. Graag post splitsen in de staffels zoals vermeld in post 123010 t/m 123040.	De staffel is verwerkt in de posten 123010 t/m 123040. Dit is een meerprijs indien het dikker materiaal betreft. Beide posten worden dus afgerekend. Posten worden niet aangepast	28-11-2025
15	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 100230 blz 18	Omschrijving vermeld dikte "0,05 tot 0,25m" en "dikte gemiddeld 0,08m". Klopt het dat de dikte moet zijn van 0,05 tot 0,10m?	Post aangepast naar 0,05 tot 0,10m	28-11-2025
16	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 060060 blz 17	Post is niet kostenhomogeen. Graag post splitsen in een post voor het verwijderen/aanbrengen en een post voor het verplaatsen.	post is uitgesplitst	28-11-2025
17	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 060040 blz 16	Post is niet kostenhomogeen. Graag post splitsen in een post voor het verwijderen/aanbrengen en een post voor het verplaatsen.	post is uitgesplitst	28-11-2025
18	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 040050 blz 15	Post is niet kostenhomogeen. Graag post splitsen in een post voor het verwijderen/aanbrengen en een post voor het instandhouden.	post is uitgesplitst	28-11-2025
miaxmaa	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek post 032010 blz 15	Moet hoeveel rolcontainers dient per keer gerekend te worden?	ca 20 st per keer	28-11-2025
20	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek deel 3 82.12.01 blz 118	Lid 01 vermeld dat elementenverharding met een hoogte afwijking van 5% handmatig(onder de hamer) aangebracht moet worden. Volgens de arbeidsinspectie is dit niet toegestaan. De materialen dienen vervangen te worden door materialen die wel machinaal aangebracht kunnen worden. Graag dit lid en posten onder hoofdstuk 143 laten vervallen.	Dit betreft zeer kleine hoeveelheden straatwerk waarbij machinaal straten niet mogelijk is. Posten blijven gehandhaafd. In voorkomende gevallen altijd een logboek bijhouden met urenregistratie per medewerker.	28-11-2025
21	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek deel 3 01.16.03 blz 99	Vermelde eisen aan de aansprakelijkheidsverzekering komen niet overeen aan de eisen zoals vermeld in de offerteaanvraag paragraaf 4.3.1. Wat is juist?	bestek deel 3 dient aangehouden te worden	28-11-2025
22	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek deel 3 01.10.02 lid 03 blz 95	In lid 03 staat vermeld dat de kosten van de vermelde vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen moeten zijn inbegrepen bij de eenheidsprijzen in het bestek. RAW-technisch is deze bepaling binnen een raamovereenkomst niet toepasbaar, aangezien ten tijde van inschrijving niet kan worden vastgesteld om hoeveel vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen noodzakelijk zijn. Graag verzoeken wij u daar waar nog geen aparte posten voor aanwezig zijn deze toe te voegen.	Hiervoor is post 011270 aangemaakt	28-11-2025

23	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek deel 3 01.04.01 lid 02 blz 94	Vermeld dat de indexatie pas plaats vindt vanaf 2 jaar na gunning. Dit klopt niet zowel artikel 01.21.09 als offerteaanvraag 2.13 vermelden dat indexatie na 1 jaar plaatsvindt. Graag tekst aanpassen naar vanaf 1 jaar.	Artikel 01.04.01 lid 02 is aangepast	28-11-2025
24	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek deel 2.1 par 05 blz 6	In paragraaf 05 staat vermeld dat binnen 4 uur na melding calamiteit gestart moet worden met de herstel of het veiligstellen van de situatie. Omschrijving onder hoofdstuk 0110 vermeld ook 4 uur. Offerteaanvraag paragraaf 2.6 vermeld 2 uur. En paragraaf 01.40.04 vermeld 1 uur. Wat is juist?	1 uur responstijd bij een calamiteit dient aangehouden te worden. Dit gaat o.a. over afettingen plaatsen (gat in de weg) veiligheid ter plaatse borgen bij illegale lozingen, dichtzetten van het riool of watergang, spoelen van water en afzuigen vloeistoffen	28-11-2025
25	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Bestek deel 1 par 03 blz 3	In paragraaf 03 staat vermeld dat werkzaamheden op moeilijk of moeilijker bereikbare locaties niet afzonderlijk worden verrekend en dat de hiermee gepaard gaande kosten geacht worden te zijn inbegrepen in de door de aannemer opgegeven eenheidsprijzen van de besteksposten. RAW-technisch is deze bepaling binnen een raamovereenkomst niet toepasbaar, aangezien ten tijde van inschrijving niet kan worden vastgesteld voor welke besteksposten en voor welk gedeelte van de (indicatieve) hoeveelheden deze verzwarende omstandigheden zullen gelden. Graag verzoeken wij deze tekst uit het bestek te laten vervallen.	Er wordt gesteld dat het werk over het algemeen goed bereikbaar is. De aannemer dient rekening te houden met het risico dat hij incidenteel kleiner materieel moet inzetten. Werkzaamheden als werken op hoogte of werken op/vanaf het water zijn een buitencategorie. In dat geval wordt eea apart verrekend in overleg met de directie, dit wordt namelijk niet bedoeld met moeilijk bereikbaar.	28-11-2025
26	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Offerteaanvraag par 2.14 blz 10	Paragraaf vermeld een percentage van 5%. Dit klopt niet volgens het bestek paragraaf 01.27.01 moet dit 2% zijn. Graag percentage verlagen naar 2%.	Het SROI-percentage zoals vermeldt in de offerteleidraad is juist, namelijk 5% SROI van opdrachtwaarde.	28-11-2025
27	Inschrijffase	Kleinschaling onderhoud Elementenverharding en Riolering	Raamovereenkomst, par 2.2. blz 3	Volgens paragraaf kan de overeenkomst 2 keer met een jaar verlengt worden. Echter wordt er in de offertevraag paragraaf 2.11 vermeld 1 keer met twee jaar kan worden verlengd. Wat is juist?	De verlenging zoals vermeldt in de offerteleidraad is juist, namelijk één (1) keer met twee jaar. De huidige concept raamovereenkomst zal, met het definitief opstellen van de overeenkomst ter ondertekening voor de gegunde inschrijver, in zijn geheel worden aangepast.	28-11-2025