



RAW0219-155676

Raamovereenkomst kleinschalig onderhoud elementenverharding & riolering

Besteknummer: 2025-09-WV

Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard

Bladnr. 1 van 9

04-12-2025

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2025-09-WV

Nota : 1e
Datum : 3.12.2025
Status : DEFINITIEF

Opdrachtgever : Gemeente Nissewaard
Bezoekadres : Raadhuislaan 106
Postadres : Postbus 25
Postcode/plaats : 3200 AA Spijkenisse

Opsteller: JR Wimmenhove
Controle 1: M Robbemonnd
Controle 2: J van Hout



1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

- geen wijzigingen -

02 Directie

- geen wijzigingen -

03 Locatie

- geen wijzigingen -

04 Algemene beschrijving

- geen wijzigingen -

05 Tijdsbepaling

- geen wijzigingen -

06 Onderhoudstermijn

- geen wijzigingen -

07 Kwaliteitsborging

- geen wijzigingen -

08 Onderaanneming

- geen wijzigingen -

09 Procedure

- geen wijzigingen -

10 Voorbehoud uitvoering werkzaamheden door derden

- geen wijzigingen -

11 Omzet

- geen wijzigingen -

12 Better performance

- geen wijzigingen -



2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

- geen wijzigingen -

02 Peilen en hoofdafmetingen

- geen wijzigingen -

03 Kwaliteitsborging

- geen wijzigingen -

04 Bijlagen

- geen wijzigingen -

05 Calamiteiten op afroep

Onderdeel van de werkzaamheden van deze raamovereenkomst zijn ook het het oplossen van kleinschalige riooltechnische calamiteiten.

Calamiteiten betreffen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer telefonisch gemelde werkzaamheden (op afroep) als gevolg van gevaarlijke situaties. Na de eerste melding dient de opdrachtnemer binnen 1 uur te starten met het op locatie uitvoeren van herstelwerkzaamheden om het geconstateerde gevaar op te heffen. Bij voorkeur door het daadwerkelijk herstellen van het geconstateerde riooltechnische 'gebrek' maar als dit niet direct mogelijk is door het aanbrengen van een wegafzetting zodat de situatie weer veilig is.

Calamiteiten worden geschaard onder 'kleinschalig riooltechnisch onderhoud' en de kosten worden via nacalculatie verrekend middels de eenheidsprijzen van de besteksposten van deze raamovereenkomst.

Uitsluitend als werkzaamheden niet gerelateerd kunnen worden aan besteksposten zullen deze worden verrekend op uurbasis volgens de besteksposten ter beschikking stellen zoals opgenomen in deel 2.2. van deze raamovereenkomst.

06 Werkoverleg / bouwvergadering

- geen wijzigingen -

07 Eenmalige korting

- geen wijzigingen -

08 Communicatie met eigenaren en bewoners

- geen wijzigingen -

09 Acceptatiekosten

- geen wijzigingen -

10 Archeologische vondsten

- geen wijzigingen -

11 Stilstand als gevolg van meteorologische omstandigheden

- geen wijzigingen -

12 Voorschriften schouwvoerenden

- geen wijzigingen -

13 Gebiedsomstandigheden

- geen wijzigingen -



RAW0219-155676

Raamovereenkomst kleinschalig onderhoud elementenverharding & riolering

Besteknummer: 2025-09-WV

Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard

Bladnr. 4 van 9

04-12-2025

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
0110								I) aangepast naar 1 uur		
0110								<u>Kostenaspecten</u> I) reparatiewerkzaamheden bij calamiteiten dienen binnen 1 uur na het door de opdrachtgever gedane verzoek te starten II) acceptatie-/stortkosten zijn voor rekening van de aannemer III) aan- en afvoerkosten van materieel worden niet verrekend IV) vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerker tenzij de aannemer hier verder geen toepassing voor heeft V) Hoeveelheden van gelijksoortig uit te voeren werkzaamheden worden per opdrachtlocatie bij elkaar opgeteld om de juiste staffel te bepalen. Kleinere staffels worden niet toegepast zolang het 1 projectlocatie betreft.		
011270								post toegevoegd		
011270	109999							Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Betreft het aanvragen van een omgevingsvergunning voor uitvoering van de werkzaamheden.	st	20,00 F
032010								rekenhoeveelheid rolcontainers toegevoegd		
032010	109999							Assistentie afvalverwijdering. Situering: per deelopdracht verschillend; exacte locatie(s) op aanwijs van directie Betreft: het verplaatsen van de particuliere rolcontainers tijdens de uitvoering van een deelopdracht: - Restafvalcontainer - Gft- container - P(lastic)M(etaal)D(rinkpakken) container - Papiercontainer Naar een locatie die wel door het inzamelvoertuig kan worden bereik. Rekenhoeveelheid ca 20st rolcontainers per locatie De opdrachtnemer dient op voorhand een tijdelijke locatie af te spreken met de afvalinzamelingsdienst Na lediging dienen de containers weer op de juiste locatie te worden teruggeplaatst.	keer	180,00 F
040050								Betreft uitsplitsing post 040050. Betreft nu alleen maar het plaatsen en verwijderen van de bouwhekken. Voor instandhouden is een aparte post opgenomen		
040050	101599							Aanbrengen en verwijderen bouwhek, H>2,1, L=3,5m/st Afmetingen bouwhek: h x b = 2,1 x 3,5 m incl steunvoeten en koppelstukken	st	50,00 F
040060								Betreft uitsplitsing post 040050, voor instandhouden is deze post apart toegevoegd.		



RAW0219-155676

Raamovereenkomst kleinschalig onderhoud elementenverharding & riolering

Bladnr. 5 van 9

Besteknummer: 2025-09-WV

04-12-2025

Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
040060	101599						Instandhouden bouwhek, H>2,1, L=3,5m/st Betreft bouwhekken aangebracht volgens bestekpostnr. 040050 h x b = 2,1 x 3,5 m incl steunvoeten en koppelstukken Prijs per stuk per dag inzet	st/d	200,00 F	
060040							post is nu excl. verplaatsen per fase. Hier is een aparte post voor opgenomen			
060040	620499						Toepassen schotten t.b.v. voetgangers Betreft het aanbrengen en naderhand verwijderen van loopschotten. De loopschotten zodanig aanbrengen dat deze ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en mindervaliden De bereikbaarheid dient te allen tijde gewaarborgd te blijven Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m. Materiaal: kunststof Loopschotten dienen vlak te liggen en goed op elkaar aan te sluiten Materialen blijven eigendom van de aannemer	m2	2.500,00 F	
060060							post is nu excl. verplaatsen per fase. Hier is een aparte post voor opgenomen			
060060	620499						Toepassen rijplaten Betreft het aanbrengen en naderhand verwijderen van rijplaten.. Incl laden, lossen, evt walsen en depotkosten De rijplaten zodanig aanbrengen dat deze ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en mindervaliden De bereikbaarheid dient te allen tijde gewaarborgd te blijven Afmetingen schotten ten minste: lang 6 m, breed 1,20 m. Materiaal: staal Rijplaten dienen vlak te liggen en goed op elkaar aan te sluiten Materialen blijven eigendom van de aannemer	m2	2.500,00 F	
060080							uitsplitsing oorspronkelijk post tbv apart verrekenen verplaatsen loopschotten per fase			
060080	620499						Verplaatsen schotten tbv voetgangers Betreft het verplaatsen van op het werk aanwezige loopschotten tbv gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden De loopschotten zodanig aanbrengen dat deze ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en mindervaliden De bereikbaarheid dient te allen tijde gewaarborgd te blijven Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m. Materiaal: kunststof Loopschotten dienen vlak te liggen en goed op elkaar aan te sluiten Materialen blijven eigendom van de aannemer	m2	5.000,00 F	
060090							uitsplitsing oorspronkelijk post tbv apart verrekenen verplaatsen rijplaten per fase			



RAW0219-155676

Raamovereenkomst kleinschalig onderhoud elementenverharding & riolering
Besteknummer: 2025-09-WV
Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard

Bladnr. 6 van 9
04-12-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
060090	620499						Verplaatsen rijplaten Betreft het verplaatsen van op het werk aanwezige rijplaten tbv gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden De rijplaten zodanig aanbrengen dat deze ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en mindervaliden De bereikbaarheid dient te allen tijde gewaarborgd te blijven Afmetingen schotten ten minste: lang 6 m, breed 1,20 m. Materiaal: staal Rijplaten dienen vlak te liggen en goed op elkaar aan te sluiten Materialen blijven eigendom van de aannemer	m2	5.000,00 F	
100230							Dikte variërend aangepast			
100230	810301						Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt. Situering: >100m2 Betreft: het opbreken van teevrije asfaltverharding. Teenvrij asfalt: Dikte variërend van 0,05 tot 0,10 Totale breedte variabel Dikte gemiddeld 0,08 m Op een funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting conform afvoer posten onder hfdst 2	m2	100,00 F	
131010							Omschrijving aangepast naar waalformaat			
131010	241112						Herstellen sleufbedekking -straatstenen Na rioolwerkzaamheden Straatbakstenen WF Diverse verbanden Breedte gemiddeld: 0,80 m 1 Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen	m2	15,00 F	
131110							Omschrijving aangepast naar waalformaat			
131110	241112						Herstellen sleufbedekking -straatstenen Na rioolwerkzaamheden Betonstraatstenen WF Breedte gemiddeld: 0,80 m 1 Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen	m2	25,00 F	
131140							Omschrijving aangepast naar waalformaat			



RAW0219-155676

Raamovereenkomst kleinschalig onderhoud elementenverharding & riolering

Bladnr. 7 van 9

Besteknummer: 2025-09-WV

04-12-2025

Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131140	241112						Herstellen sleufbedekking -straatstenen Na rioolwerkzaamheden Betonstraatstenen WF Breedte gemiddeld: 1,20 m Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting 5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen	m2	50,00	F
211110		1					Hoeveelheid aangepast			
211110	810299		8			1	Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrije gebroken/ schollen asfaltverharding bij verwijderen asfalt en/of overig. Afmetingen gebroken/ schollen asfalt maximaal 0,50 x 0,50 x 0,50 m. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen. Afleverkosten baseren op het tarief voor acceptatie zonder afnamegarantie van de opdrachtgever	ton	175,00	F
211120							Hoeveelheid aangepast			
211120	810299						Teervrij asfalt sleufbedekkingen Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrije gebroken/ schollen asfaltverharding bij verwijderen asfalt en/of overig. Asfalt vrijgekomen volgens bestekpostgroep 1002 Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen. Afleverkosten baseren op het tarief voor acceptatie zonder afnamegarantie van de opdrachtgever	ton	275,00	F
331050							Omschrijving aangepast naar menggranulaat			
331050	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder rijbanen en parkeervakken van menggranulaat, dikte 200 mm en breedte <2,00 m. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 9 Op een bestaand of nieuw zandbed en/of inpakken in een kunststofinlage volgens bestekspostnr 331110. 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	500,00	F
331060		1	7	2			Omschrijving aangepast naar menggranulaat			



RAW0219-155676

Raamovereenkomst kleinschalig onderhoud elementenverharding & riolering
Besteknummer: 2025-09-WV
Opdrachtgever: Gemeente Nissewaard

Bladnr. 8 van 9
04-12-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
331060	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder rijbanen of parkeervakken van menggranulaat, dikte 250 mm en breedte >2,00 m. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op een bestaand of nieuw zandbed en/of inpakken in een kunststofinlage volgens bestekspostnr. 331120 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	500,00	F
402110							Hoeveelheid verontreiniging per kolk vermeld			
402110	257521						Reinigen kolken. Betreft: het reinigen van kolken. Diverse type kolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk: 0,04 m3 Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling 9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende verwerker	st	180,00	F
830010							maximale afstand tav onderlinge locaties toegevoegd betrekking hebbend op het vervaardigen van TVM's			
830010	623099						Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). Betreft: het maken van tekeningen t.b.v. alle verkeersmaatregelen welke benodigd zijn voor uitvoering van de werkzaamheden per deelopdracht voor dit bestek. Een deelopdracht kan uit meerdere locaties bestaan, afstand tussen deze locaties bedraagt maximaal 200m tbv het maken van een TVM. Verkeersmaatregelen conform de CROW-Publicatie 96b. Digitale ondergrond beschikbaar in AutoCad DWG-formaat. Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes Tekeningen aanleveren op schaal 1:500 Formaat tekening: A0 Tekeningen uitwerken in kleur Digitaal aanleveren van de tekeningen in PDF formaat. De tekeningen dienen minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring/acceptatie te worden ingediend bij de directie.	st	200,00	F
832050							Aantal borden per st vooraankondiging toegevoegd			
832050	620399						Toepassen vooraankondiging. Betreft: plaatsen, instandhouden en verwijderen van een vooraankondiging. door: 2 st tekstborden. 14 dagen voor het afsluiten van de weg. Verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b. Inclusief alle werkzaamheden zoals plaatsen, instandhouden, verwijderen en inspecteren van de omleidingen, afzettingen en eventueel toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen. Met materialen van de opdrachtnemer.	st	200,00	F



3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

02 Indexatie is van toepassing vanaf 1 jaar na gunning van het werk

01 27 SOCIAL RETURN

01 27 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 De gemeente Nissewaard hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente een social return verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen.

Voor deze opdracht, zoals omschreven in het aanbestedingsdocument, dient ten minste 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw ingezet te worden ten behoeve van social return. Het genoemde percentage wordt aan de hand van de inschrijving uitgedrukt in een geldbedrag (percentage social return x opdrachtwaarde), hierna te noemen de "social return verplichting".

De social return verplichting kan uitsluitend worden ingevuld door middel van de onderstaande mogelijkheden en dient binnen de vastgelegde contractperiode te worden uitgevoerd conform de overeenkomst.

Ten aanzien van de Social Return On Investment verwijzen wij u naar de bijlage zoals bijgevoegd bij de aanbestedingsdocumenten.