

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
200							verduidelijking maatregelfiguur CROW 96b vermeld.			
200							<p>HALVE RIJBAANAFSLUITING ZONDER VRI Stationaire afzetting volgens het "Werk in Uitvoering 96b – 2020. Afzetting conform figuur 1205 Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook, zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling. Uitgaan van 250m strekkende lengte afzetting.</p>			
201							verduidelijking maatregelfiguur CROW 96b vermeld. tekst aangepast			
201							<p>VOLLEDIGE AFSLUITING VAN EEN ENKELBAANSWEG Omleiding conform par. 12.5.3 omleidingen op gebiedsontsluitingswegen figuur 85 Werk in uitvoering 2020 - werken op niet-autosnelwegen. Uitgaan van 250m strekkende lengte afzetting, 5 tekstborden en 5 routeborden per omleiding.</p>			
202							verduidelijking maatregelfiguur CROW 96b vermeld.			
202							<p>GEDEELTELIJKE AFSLUITING FIETS- EN VOETPADEN Stationaire afzetting volgens het "Werk in Uitvoering 96b – 2020. Afzetting conform figuur 1122a en 1122b. Uitgaan van 250m strekkende lengte afzetting.</p>			
203							verduidelijking maatregelfiguur CROW 96b vermeld. tekst aangepast			
203							<p>VOLLEDIGE AFSLUITING FIETS- EN VOETPADEN Omleiding conform par. 12.5.1 Omleidingen voor voetgangers, fietsers en bromfietsers figuur 83 Werk in uitvoering 2020 - werken op niet-autosnelwegen. Uitgaan van 250m strekkende lengte afzetting, 5 tekstborden en 5 routeborden per omleiding.</p>			