

Algemene informatie

Aanbesteding: Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Moerdijk
Referentie: K011449

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Detail 07

Vraag:

Mag het gedeelte metselwerk boven de koudebrugonderbreking ook in houten stijl- en regelwerk met een beplating uitgevoerd worden?

Antwoord:

Nee, dit moeten worden uitgevoerd zoals aangegeven in het detailboek, omdat het een bestaande wand betreft

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Vloerafwerking gymzaal

Vraag:

Bij de afwerking van de sportvloer staat een Sika Pulastic sportvloer beschreven.

Welk type is hierbij gewenst. Pure 110 (9+2 mm) of misschien een Pure 150 12+3 mm.

Welke eisen worden er aan de sportvloer gesteld ?

Antwoord:

Zie Besteksonderdeel 42.40.23-B

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestaande berging

Vraag:

Staat de bestaande berging op een betonplaat en is hij in 1x te verplaatsen?

Antwoord:

Uitgangspunt is dat de berging op poeren in het straatwerk is geplaatst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Infiltratie HWA

Vraag:

Het is niet duidelijk hoe de hemelwaterafvoeren aangesloten worden op de infiltratie en de aansluiting van de gemeente. Graag e.e.a. verduidelijken. Het type infiltratie is ook niet duidelijk.

Antwoord:

Het principe verloop is aangegeven op tekening TO-003 dd 20 11 2025. Dit dient verder uitgewerkt en berekend te worden door de uitvoerende partijen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Hekwerken

Vraag:

Uit de situatietekening is niet op te maken wat bestaand en nieuw hekwerk is en wat er aangepast moet worden. De tekeningen zowel bestaand als nieuw lijken niet overeen te komen met de werkelijkheid. Graag e.e.a. verduidelijken.

Antwoord:

Het gedeelte van het bestaande hekwerk wat binnen de oppervlakte van de nieuwe gymzaal valt dient te worden weggehaald. De overige aanpassingen zijn in het rood aangegeven op tekening TO-001. Aanpassingen uitvoeren met hergebruik van het bestaande hekwerk. Uitgaan van nieuwe enkele poort.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Terreininrichting

Vraag:

Dienen wij alleen het buitenterreingedeelte aan te passen wat binnen de rode markering staat op tekening 24.1596?

Antwoord:

Dat is correct als het tekening 24.1596 TO-002 situatie - terreininrichting 20251030 betreft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Tekenwerk

Vraag:

Is er een IFC-model beschikbaar van zowel de bouwkundige als de installatietechnische tekeningen?

Antwoord:

IFC modellen van de constructie, W installatie en bouwkundig zijn bijgevoegd ter informatie. Deze zijn niet voor uitvoering geschikt en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Akoestische panelen gymzaal

Vraag:

In diverse detail tekeningen wordt er gevraagd om steen wol isolatie. Aangezien dit een gymzaal betreft zou ik graag willen weten of er geen absorptie panelen moeten worden toegepast om de demping van het materiaal te vergroten?

Zo niet, wij kunnen niet exact vinden welke isolatie/ steenwol hiervoor geschikt is.

Graag verduidelijking hierover.

Antwoord:

U dient Rockwool RockSono Base of gelijkwaardig toe te passen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Planning aanbesteding

Vraag:

Graag zouden we minimaal een week uitstel willen ontvangen voor het indienen van de inschrijving. De tijd tussen het ontvangen van de nota en de indiening is te kort om e.e.a. te verwerken.

Antwoord:

De inschrijfdatum wordt aangepast naar 12 januari 2026 uiterlijk 10:00 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Grondwaterstand

Vraag:

Welke grondwaterstand dienen we aan te houden als uitgangspunt? Tussen de verschillende documenten/rapporten zitten behoorlijke verschillen.

Antwoord:

Aanhouden wat in bijlage 9 is opgenomen (funderingsadvies en sondering)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op: 24 nov 2025

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Tekenswerk

Vraag:

De UO-tekeningen worden door/via de opdrachtgever aangeleverd? Evenals verdere uitwerking van de constructietekeningen?

Antwoord:

Dit ligt bij de aannemer om dit op te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op: 24 nov 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bankgarantie

Vraag:

Het aanhouden van de bankgarantie tot eind onderhoudstermijn (1 jaar na oplevering dus) in combinatie met de onderhoudstermijn is niet proportioneel. Graag bankgarantie of garantstelling bij oplevering laten vervallen.

Antwoord:

De bankgarantie loopt door tot en met de laatste dag van de onderhoudstermijn (1 jaar na oplevering). De hoogte van de bankgarantie mag na de oplevering bijgesteld worden van 5% naar 2,5% (van de aanneemsom incl. BTW). Er is geen sprake van een onderhoudstermijn in financiële zin maar wel van een restpuntentermijn van 5%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Korting

Vraag:

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 1500,- per werkdag. Dit is niet in proporties met de bouw en bijbehorende aanneemsom. Graag dit aanpassen naar € 500,- per werkdag.

Antwoord:

Dit wordt aangepast naar € 500,- per werkdag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Onderhoudstermijn

Vraag:

De onderhoudstermijn van zowel de bouwkundige als de installatietechnische werkzaamheden zijn niet in verhouding tot het werk. Redelijke onderhoudstermijnen zijn 6 maanden bouwkundig en 12 maanden installatietechnisch.

Tevens is het percentage van de aanneemsom wat aangehouden wordt

tijdens de onderhoudsperiode te hoog. Een percentage van 1% is hier redelijk.

Antwoord:

Onderhoudstermijnen worden 12 maanden bouwkundig en 12 maanden installatietechnisch.
Zie antwoord bij vraag 12 voor wat betreft percentage tijdens onderhoudsperiode.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Graag zoude we 3 weken uitstel willen

Antwoord:

De inschrijfdatum wordt aangepast naar 12 januari 2026 uiterlijk 10:00 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bestek 01.02.42

Vraag:

de korting zoals in bestek omschreven staat op € 1500,- per werkdag.
dit is wel erg hoog.
graag de korting matigen

Antwoord:

Dit wordt aangepast naar € 500,- per werkdag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool
de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Tekeningen

Vraag:

Op de tekening "2024465-DO-B-00-L-EX-01_E installaties - BG 250618"
staat een VAV-box omschreven. Echter in het bestek m.b.t. het W-bestek
staat hier niks van omschreven. Hoe hier mee om te gaan?

Antwoord:

Zie 61.11.11-a hierin staat het omschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op: 24 nov 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Wanneer wordt verwacht dat er gestart kan worden met de uitvoering?

Antwoord:

Er kan worden gestart als er onherroepelijke omgeving vergunning is verkregen. Verwachting voor verkrijgen vergunning week 8, uiterlijk week 14. De opdrachtgever gaat uit van bouwtijd van maximaal 12 maanden. Dit wordt nader afgestemd met de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op: 24 nov 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Installatie bestek Boersma

Vraag:

In het bestek voor de W-installaties zijn fabricaten omschreven. Mogen wij hiervoor gelijkwaardige fabricaten aanbieden?

Antwoord:

Nee, dit is niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Installatie bestek Boersma

Vraag:

In de meegeleverde tekeningen is alleen de hoofdstructuur tekening ventilatie van de begane grond te vinden. Mogen wij hiervan ook de tekening van de 1e verdieping/dak ontvangen?

Antwoord:

Deze tekeningen zijn bij het bestek verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Komt er nog een tweede vragenronde?

Antwoord:

De aanbestedende dienst voegt hierbij een tweede vragenronde toe. Er

mogen alleen vragen worden gesteld over de reeds gegeven antwoorden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bestek 70.41.50-A/70.41.20-A

Vraag:

Mogen wij een ander fabricaat kabelgoot en wandgoot toepassen?

Antwoord:

Aanhouden bestek, na gunning in overleg te bespreken met opdrachtgever of gelijkwaardige fabricaten mogen worden toegepast wanneer de gelijkwaardigheid is aangetoond en de OG hiermee akkoord is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek 70.72.11-a

Vraag:

Mogen wij een gelijkwaardig fabricaat schakelmateriaal aanbieden?

Antwoord:

Aanhouden bestek, na gunning in overleg te bespreken met opdrachtgever of gelijkwaardige fabricaten mogen worden toegepast wanneer de gelijkwaardigheid is aangetoond en de OG hiermee akkoord is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek 70.11.30-a

Vraag:

Mogen wij een gelijkwaardig armatuur tegenover fagerhult aanbieden?

Antwoord:

Aanhouden bestek, na gunning in overleg te bespreken met opdrachtgever of gelijkwaardige fabricaten mogen worden toegepast wanneer de gelijkwaardigheid is aangetoond en de OG hiermee akkoord is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op: 24 nov 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Tekeningen

Vraag:

Zijn er tekeningen aanwezig waar de binneninrichting op uitgewerkt staat ?

Antwoord:

Zie bijlagen zaalinrichting Janssen Fritsen, reeds verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op: 24 nov 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Staal constructie

Vraag:

hea200 in de dakvloer tussen stramien 22, 23, 24 welke op detail staat maar niet op de plattegrond
dus ik kan niet zien waar die precies begint en ophoud
welke lengte aan te houden ?

Antwoord:

Aangenomen wordt dat hiermee de liggers t.b.v. de hijsunits en de klimtouwinstallatie bedoeld wordt. De ligger voor de hijsunits zit tussen de houten liggers, de ligger voor het klimtouw gaat eronder door, lengte volgens tekening Jansen Fritsen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

IFC model

Vraag:

Is er een constructief IFC model beschikbaar ?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 7

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

er zijn tekeningen waarbij het luchtkanaal op de begane grond is uitgetekend. Maar voor de rest niet. Zijn er nog aanvullende tekeningen van beschikbaar ?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 22

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

Zijn er slooptekeningen aanwezig. zoja, graag aanleveren.

Antwoord:

De sloopvergunning incl. tekeningen is beschikbaar evenals het VGM & Sloopveiligheidsplan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

Beantwoord op:

24 nov 2025