

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

1. ALGEMEEN**01 OPDRACHTGEVER****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 TIJDSBEPALING**

De raamovereenkomst gaat in op 1 maart 2026 en heeft een initiële looptijd van 16 maanden tot en met 30 juni 2027. Na deze periode heeft opdrachtgever eenzijdig het recht om de overeenkomst 3 keer te verlengen
 Inschrijvingsleidraad: Groen- en boomrenovaties gemeente Barendrecht - Pagina 7 van 21

met 12 maanden, tot uiterlijk 30 juni 2030. De maximale looptijd bedraagt derhalve iets meer dan vier jaar. Deze langere looptijd is gemotiveerd vanwege de aard van de werkzaamheden: de uitvoering van groen- en boomrenovaties is sterk seizoensgebonden. Het is organisatorisch en uitvoeringsmatig efficiënter om de overeenkomst te laten eindigen na afloop van het gebruikelijke werkseizoen (eind juni), zodat een eventuele wisseling van leverancier kan plaatsvinden aan het begin van het nieuwe seizoen. Daarmee wordt de continuïteit van de dienstverlening geborgd en worden risico's op verstoringen tijdens het winterseizoen voorkomen. Uiterlijk drie maanden voor einde van de initiële looptijd van de overeenkomst wordt door opdrachtgever schriftelijk aangegeven of in principe gebruik zal worden gemaakt van de optionele verlenging. De verlenging is niet automatisch en/of stilzwijgend.

Werktijden waar binnen gewerkt mag worden: van ma t/m vrij 07.00-19.00 uur en nachtperiode van ma t/m vrij van 19.00-07.00 uur (ontheffing APV aanvragen noodzakelijk). Voor het werken op zaterdag is ontheffing APV aanvragen noodzakelijk. Er mag niet op zondag gewerkt worden van 00:00 tot 24:00 uur.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 Tekeningen****02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen****2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2110							Verwijderen stobben			
211010							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
211010	515102						Verwijderen stobben.	st	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
			9				Betreft: verwijderen van stobben Hoogte: tot 0,20 m boven maaiveld Diameter stobben: tot 0,20 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 0,25 m3 teelaarde per stobbe 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	m3		35,00 L
211020							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
211020	515102						Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen van stobben Hoogte: tot 0,20 m boven maaiveld Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 0,35 m3 teelaarde per stobbe 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	80,00 F	
			9							
				1						
					1			m3		28,00 L
211030							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
211030	515102						Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen van stobben Hoogte: tot 0,20 m boven maaiveld Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 0,50 m3 teelaarde per stobbe 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	40,00 F	
			9							
				1						
					1			m3		20,00 L
211040							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
211040	515102						Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen van stobben Hoogte: tot 0,20 m boven maaiveld Diameter stobben: van 0,50 tot 1 m Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 1 m3 teelaarde per stobbe 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	20,00 F	
			9							
				1						
					1			m3		20,00 L
211050							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
211050	515102						Verwijderen stobben. Betreft: verwijderen van stobben Hoogte: tot 0,20 m boven maaiveld Diameter stobben: 1 m of meer Inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 1,5 m3 teelaarde per stobbe 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben	st	10,00 F	
			9							
				1						
					1			m3		15,00 L
2120							<u>Frezen stobben</u>			
212010							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
212010	515103						Bewerken stobben. Betreft: frezen van stobben Hoogte: tot 0,20 m boven maaiveld Diameter stobben: tot 0,20 m Frezen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld	st	10,00 F	
			9							
				9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
					1		Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 0,25 m3 teelaarde per stobbe 9 De aannemer wordt eigenaar van het overige vrijgekomen materiaal	m3		2,50 L
212020							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
212020	515103						Bewerken stobben. Betreft: frezen van stobben Hoogte: tot 0,20 m boven maaiveld Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m 9 Frezen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld	st	20,00 F	
				9			Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 0,35 m3 teelaarde per stobbe 9 De aannemer wordt eigenaar van het overige vrijgekomen materiaal	m3		7,00 L
212030							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
212030	515103						Bewerken stobben. Betreft: frezen van stobben Hoogte: tot 0,20 m boven maaiveld Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m 9 Frezen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld	st	40,00 F	
				9			Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 0,50 m3 teelaarde per stobbe 9 De aannemer wordt eigenaar van het overige vrijgekomen materiaal	m3		20,00 L
212040							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
212040	515103						Bewerken stobben. Betreft: frezen van stobben Hoogte: tot 0,20 m boven maaiveld Diameter stobben: van 0,50 tot 1 m 9 Frezen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld	st	20,00 F	
				9			Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 1 m3 teelaarde per stobbe 9 De aannemer wordt eigenaar van het overige vrijgekomen materiaal	m3		20,00 L
212050							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
212050	515103						Bewerken stobben. Betreft: frezen van stobben Hoogte: tot 0,20 m boven maaiveld Diameter stobben: 1 m of meer 9 Frezen tot een diepte van ten minste 1 m onder maaiveld	st	10,00 F	
				9			Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 1,50 m3 teelaarde per stobbe 9 De aannemer wordt eigenaar van het overige vrijgekomen materiaal	m3		15,00 L
2130							<u>Rooien bomen met iepziekte</u>			
213010							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
213010	515101						Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen bomen Boomsoort(en): iepen Diameter borsthoogte: tot 0,20 m 9	st	5,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
213020			2				Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 0,25 m3 teelaarde per boom	m3		1,25 L
				1			Gerekend is met 0,25 m3 teelaarde per boom			
				4			Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
					1		Takhout vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
					4		Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
213020							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
213020	515101						Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen bomen Boomsoort(en): iepen Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m	st	5,00 F	
			9				Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
				2			Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 0,35 m3 teelaarde per boom	m3		1,75 L
					1		Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
					4		Takhout vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
					1		Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
213030							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
213030	515101						Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen bomen Boomsoort(en): iepen Diameter borsthoogte: van tot 0,30 tot 0,50 m	st	5,00 F	
			9				Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
				2			Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 0,50 m3 teelaarde per boom	m3		2,50 L
					1		Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
					4		Takhout vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
					1		Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
213040							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
213040	515101						Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen bomen Boomsoort(en): iepen Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1 m	st	5,00 F	
			9				Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.30 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
				2			Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 1 m3 teelaarde per boom	m3		5,00 L
					1		Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
					4		Takhout vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
					1		Takhout vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
213050							4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
							Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
213050	515101						Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen bomen Boomsoort(en): iepen Diameter borsthoogte: 1 m of meer	st	5,00 F	
		9					Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.30 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
			2				Ontstane gaten vullen met teelaarde Gerekend is met 1,50 m3 teelaarde per boom	m3		7,50 L
				1			Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
					4		Takhout vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
						1	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende verwerker met BVOR-certificaat voor verwerkers van ziek bomenhout			
3							tekst aangepast			
3							GRONDWERKEN Intern transport en tussentijdse opslag welke niet in dit hoofdstuk zijn omschreven, worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen Posten zijn inclusief laden en lossen			

3. BEPALINGEN