

Plantenlijst Wezenland												
Codering	Nederlandse naam	Latijnse naam	Wintergroen	Hoogte (CM)	Bloeiïjd	Standplaats	Opp	Stuks/m2	Hoogte	Maat	Overige eise	Totaal*
1	Herfst anemoon	Anemone hybride 'Honorine Jobert'		120	Augustus - September	Zon - lichte schaduw	214,40	9,00	n.v.t.	P9		1930
2	Stermaagdenpalm	Amsonia hubrichtii					108,70	9,00	n.v.t.	P9		979
3	Kattekruid	Nepeta faassenii 'Walker's low'		70	Juni-September	Zon	86,30	9,00	n.v.t.	P9		777
4	Veldbies	Luzula sylvatica	ja	30 - 70	April - Juli	Zon - Halfschaduw	63,00	9,00	n.v.t.	P9		567
5	Ooievaarsbek	Geranium nodosum		40 - 50	Juli - Augustus	Zon - Halfschaduw	51,10	9,00	n.v.t.	P9		460
6	Blauwgras	Sesleria autumnalis		30-40	April - Mei	Zon	103,20	9,00	n.v.t.	P9		929
7	Dwergnaaldvaren	Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	ja	50		Halfschaduw - Schaduw	2,50	9,00	n.v.t.	P9		23
8	Zonnehoe	Rudbeckia fulgida 'Little goldstar'		35	Juli - Oktober	Zon	54,70	9,00	n.v.t.	P9		493
9	Diamantgras	Calamagrostis brachytricha	ja	80 - 100	Augustus - Oktober	Zon - Halfschaduw	41,60	9,00	n.v.t.	P9		375
10	Ijzerhard	Verbena bonariensis		130	Juli - Oktober	Zon	13,10	9,00	n.v.t.	P9		118
11	Herfstaster	Aster ericoides 'Pink star'		100	September - Oktober	Zon	32,00	9,00	n.v.t.	P9		288
12	Zonnehoe	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'		80 - 100	Juli - November	Zon	117,30	9,00	n.v.t.	P9		1056
13	Smeewortel	Symphytum grandiflorum		30-40	April - Mei	Halfschaduw	154,20	9,00	n.v.t.	P9		1388
14	Pijpestrootje	Malina caerulea 'Heidebraut'	ja	60 - 100	Juli - Oktober	Zon - Halfsch. - Schaduw	13,50	9,00	n.v.t.	P9		122
15	Koninginnekruid	Eupatorium purpureum		150 - 200	Juli - September	Zon	16,00	9,00	n.v.t.	P9		144
16	Herfstaster	Aster ageratoides 'Asran'		50 - 70	Sept. - Okt.	Zon - Halfschaduw	392,40	9,00	n.v.t.	P9		3532
17	Herfstaster	Aster frikartii 'Mönch'		40 - 50	Juli - September	Zon	100,40	9,00	n.v.t.	P9		904
18	Brandkruid	Phlomis russelliana	ja	100	Juni - Juli	Zon	191,70	9,00	n.v.t.	P9		1726
19	Vingergras	Panicum virgatum 'Heavy metal'		120	Juli - Augustus	Zon	15,00	9,00	n.v.t.	P9		135
21	Knopige slangenwortel	Liatris spicata		50 - 75	Juli - Augustus	Zon	95,60	9,00	n.v.t.	P9		861
25	Andoom	Stachys monieri 'Hummelo'		40 - 50	Juli - Augustus	Zon	32,90	9,00	n.v.t.	P9		297
27	Zegge	Carex morrowii 'Irish green'	ja	30 - 40	April - Mei	Halfschaduw - Schaduw	36,30	9,00	n.v.t.	P9		327
31	Ooievaarsbek	Geranium cantabrigiense 'Biokovo'	Ja	20 - 35	Mei - Augustus	Halfschaduw - Schaduw	25,90	9,00	n.v.t.	P9		234
												0
	HEESTERS											0
A	Struikkamperfoelie	Lonicera nitida 'Maigrun'	ja	50	-	Zon	498,50	4,00	30-40	C2		1994
B	Vingerplant	Fatsia japonica	ja	200	Oktober	Halfschaduw - Schaduw	22,80	5	30-40	C5		114
C	Spierstruik	Spiraea betulifolia 'Tor'		100	Mei - Juni	Zon - Halfschaduw	471,30	5,00	30-40	C2		2357
D	Zuurbes	Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'	ja	60	Juni - Juli	Zon - Halfschaduw	225,10	5,00	30-40	C2		1126
E	Dwergvinderstruik	Buddleja davidii 'Blue Chip'		60-80	Juli - Okt	Zon	301,50	4,00	30-40	C2		1206
F	Krentenboom	Amelanchier lamarckii		400 - 600	April - Mei	Zon - Halfschaduw		1 per symbool	125-150		KG	11
G	Kruisbes	Ribes uva crisa 'Lady sun'		70 - 100	Mei	Zon - Halfschaduw	15,90	4,00	30-40	C2		64
H	Kruisbes	Ribes uva crisa 'Captivator'		100 - 150	Mei	Zon - Halfschaduw	17,50	4,00	30-40	C2		70
I	Sierbraam	Rubus 'Betty ashburner'		30 - 50	Mei - Juni	Zon - Halfschaduw	119,00	5,00	30-40	C2		595
J	Kruipende kornoelje	Cornus canadensis		15 - 20	Juni - Augustus	Halfschaduw	69,30	5,00	30-40	C2		347
K	Struikklimop	Hedera helix 'Arborexscens'		120-150	Okt-Nov	Zon - Halfschaduw	67,30	3,00	40 - 60		KG	202
L	Weigelia	Weigela 'Rosea'		160 - 200	Mei	Zon - Halfschaduw	63,00	4	30-40	C2		252
M	Gewone vlier	Sambuca nigra		600	Juni - Augustus	Zon - Halfsch. - Schaduw	15,00	3	100-125		WG 3-5 tak	45
N	Hazelaar	Corylus avellana		150 - 300	Maart - Mei	Zon - Halfschaduw		1 per symbool	100-125		KG	9
O	Vlinderstruik	Buddleja davidii 'Summer beauty'		200	Juli - Sept.	Zon		1 per symbool	30-40	C2		7
P	Dwerglaurierkers	Prunus lauracerasus 'Mount Vernon'	ja	50	Mei	Zon - Halfsch. - Schaduw	421,50	3,00	40 - 60		KG	1265
Q	Rose trosroos	Rosa 'Pink decumba'		70 - 80	Juni - Oktober	Zon - Halfschaduw	93,00	4,00	25-30	C2	A-Kwaliteit	372
R	Zeeuwse haag	Acer campestre				Zon - Halfschaduw	69,00	3,00	100-125		WG 2-3 tak	207
R	Zeeuwse haag	Crataegus monogyna			Mei - Juni	Zon - Halfschaduw	69,00	2,00	100-125		WG 2-3 tak	138
R	Zeeuwse haag	Prunus spinosa			Maart - April	Zon - Halfschaduw	69,00	2,00	100-125		WG 2-3 tak	138
R	Zeeuwse haag	Sambuca nigra			Mei	Zon - Halfschaduw	69,00	1,00	100-125		WG 2-3 tak	69
S	Kruipwilg	Salix repens 'Dart's silver'		20 - 80	Maart - April	Zon - Halfschaduw	199,40	8,00	30-40	C2		1596
T	Gele kornoelje	Cornus mas		500 - 600	Februari - Maart	Zon - Halfschaduw	10,10	2,00	100-125		WG 3-5 tak	21
U	Sleedoorn	Prunus spinosa		400 - 500	Maart - Mei	Zon - Halfschaduw	9,50	5,00	100-125		WG 2-3 tak	48
V	Hemelse bamboe	Nandina domestica	Ja	150	Juli - Augustus	Halfschaduw	116,50	8,00	30-40	C2		932
W	Forsythia	Forsythia intermedia 'Spectabilis'		300 - 600	Februari - Maart	Zon - Halfschaduw		1 per symbool	100-125		KG	2
	BOLLEN en ZAADMENGSEL											
BOL2	JUB mengsel 'Haarlem'	Crocus-soorten		20	Februari - April	Zon - Halfschaduw	63,00	300		I	A-Kwaliteit	18900
BOL3	Gewone sneeuwkllok	Galanthus nivalis		10	Januari - Februari	Halfschaduw	30,00	100,00		7	A-Kwaliteit	3000
WADI	Wadimengsel	Cruydhoeck				Zon - Halfschaduw	66,00	1,00				66