

Projectbeschrijving KOP-projecten:

Rayonmedewerker: G.
IJssel

Regio:

Naam kunstwerk: Stuw hwvz Cabauwsewetering

Uitvoeringsjaar: 2026

Kunstwerknr: ST5017

Adres object: Langs Cabauwsekade nabij Schoonhoven

Locatie object: klein stukje het weiland in.

Soort object: schotbalkstuw

Materiaal huidige constructie: hardhout

Materiaal nieuwe constructie: hardhout

Bereikbaarheid: redelijk

Engineering nodig: ja

Prioriteit: 1

Evt. uit te nodigen aannemers:

Evt. korte omschrijving werkzaamheden:

Stuw vernieuwen met hardhouten damwand planken, lengte stuwwand 12 m1, dikte damwand 0.06, lengte damwandplanken 6 m,

Aanbrengen hardhouten gording 10x20 cm aan bovenzijde damwand, afdekken met hardhouten dekplank 3,5x30 cm.

Aanbrengen gording onder water hardhout 15x20 cm.

Stuw voorzien van rvs 316 overstortschuif, breedte 100 cm.

Het geheel moet afsluitbaar zijn d.m.v. een hangslot.

Ter voorkoming van achterloopsheid 4 x 2 m1 beschoeiing meenemen in de taluds.

Stuw voorzien van kunststof loopplank, breedte 40 cm, lengte 8 m1, leuning en schapenhekjes hergebruiken en poedercoaten in Ral 5003.

Bestaande bodembescherming herstellen.

Na afloop inzaaien werkterrein.

Regelbereik overstortschuif : 40 cm. NAP – 1.50 m/- 1.90 m

Waterpeil bovenstrooms : NAP – 1.60 m vast peil.

Waterpeil benedenstrooms : NAP

Offerte:

Opdracht: