

Behoort bij: Sweco 51030451-01

Reinigen en inspecteren riolering te Roermond

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidende en opruimingswerk				
12	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
1201	<u>Voorbereiding</u>				
120110	Opstellen verkeersplan.	st	4,00F		
120120	Opstellen verkeerstekening(en).	st	8,00F		
1202	<u>Afzettingen</u>				
120210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	keer	30,00F		
120220	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1206.	keer	30,00F		
120230	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, 1103.	keer	30,00F		
120240	Toepassen afzetting(en) op kruispunt en rotonde, 1236.	keer	15,00F		
120250	Toep. afz.(en) op dubbelbaansweg, 1306b.	keer	10,00F		
1203	<u>VRI</u>				
120310	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	5,00F		
120320	Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.	week	5,00F		
120330	Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	5,00F		
14	Toepassen tijdelijke voorzieningen				
143	Tijdelijke voorzieningen - Leidingwerken				
1431	<u>Rond</u>				
143110	Tijdelijk afsluiten riool, < Ø160.	st	10,00F		
143120	Tijdelijk afsluiten riool, Ø160 tot Ø300.	st	70,00F		
143130	Tijdelijk afsluiten riool, Ø300 tot Ø500.	st	350,00F		
143140	Tijdelijk afsluiten riool, Ø500 tot Ø700.	st	130,00F		
143150	Tijdelijk afsluiten riool, Ø700 tot Ø1000.	st	100,00F		
143160	Tijdelijk afsluiten riool, Ø1000 tot Ø1500.	st	60,00F		
143170	Tijdelijk afsluiten riool, Ø1500 tot Ø2000.	st	50,00F		
1432	<u>Eivormig</u>				
143210	Tijdelijk afsluiten riool, 250/375 tot 400/600.	st	35,00F		
143220	Tijdelijk afsluiten riool, 400/600 tot 600/900.	st	45,00F		
143230	Tijdelijk afsluiten riool, 600/900 tot 800/1200.	st	45,00F		
143240	Tijdelijk afsluiten riool, 800/1200 tot 1000/1500.	st	25,00F		
144	Tijdelijke voorz. - Leidingwerken onder water				
1441	<u>Rond</u>				
144110	Tijdelijk afsluiten rwa-riool, < Ø160.	st	5,00F		
144120	Tijdelijk afsluiten riool, Ø160 tot Ø300.	st	25,00F		
144130	Tijdelijk afsluiten riool, Ø300 tot Ø500.	st	100,00F		
144140	Tijdelijk afsluiten riool, Ø500 tot Ø700.	st	50,00F		
144150	Tijdelijk afsluiten riool, Ø700 tot Ø1000.	st	20,00F		
144160	Tijdelijk afsluiten riool, Ø1000 tot Ø1500.	st	10,00F		
144170	Tijdelijk afsluiten riool, Ø1500 tot Ø2000.	st	10,00F		
1442	<u>Eivormig</u>				
144210	Tijdelijk afsluiten riool, 250/375 tot 400/600.	st	35,00F		
1443	<u>Leegzuigen leiding</u>				
144310	Leegzuigen leiding.	m3	100,00F		
147	Rijplaten				
1471	<u>Stalen rijplaten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
147110	Aanbrengen rijplatenbaan, haaks.	m	100,00F		
147120	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100,00F		
147130	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	100,00F		
147140	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00F		
3	Leidingwerk				
30	Voorverkenning				
300010	Voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspectie.	m	80.000,00F		
31	Reinigen riolering				
311	Verontreinigingsgraad: 0 tot 25%				
3111	<u>Reinigen beton - rond</u>				
311110	Riool reinigen, BT < Ø160.	m	120,00F		
311120	Riool reinigen, BT Ø160 tot Ø300.	m	2.650,00F		
311130	Riool reinigen, BT Ø300 tot Ø500.	m	30.590,00F		
311140	Riool reinigen, BT Ø500 tot Ø700.	m	10.330,00F		
311150	Riool reinigen, BT Ø700 tot Ø1000.	m	5.835,00F		
311160	Riool reinigen, BT Ø1000 tot Ø1500.	m	3.755,00F		
311170	Riool reinigen, BT Ø1500 tot Ø2000.	m	4.540,00F		
3112	<u>Reinigen beton - eivormig</u>				
311210	Riool reinigen, BT 250/375 tot 400/600.	m	3.695,00F		
311220	Riool reinigen, BT 400/600 tot 600/900.	m	3.360,00F		
311230	Riool reinigen, BT 600/900 tot 800/1200.	m	1.555,00F		
311240	Riool reinigen, BT 800/1200 tot 1000/1500.	m	1.305,00F		
3113	<u>Reinigen kunststof</u>				
311310	Riool reinigen, PVC < Ø160.	m	190,00F		
311320	Riool reinigen, PVC Ø160 tot Ø300.	m	15.250,00F		
311330	Riool reinigen, PVC Ø300 tot Ø500.	m	10.685,00F		
311340	Riool reinigen, PVC Ø500 tot Ø700.	m	590,00F		
311350	Riool reinigen, PVC Ø700 tot Ø1000.	m	725,00F		
311360	Riool reinigen, PVC Ø1000 tot Ø1500.	m	535,00F		
3114	<u>Reinigen keramiek</u>				
311410	Riool reinigen, GRES < Ø160.	m	30,00F		
311420	Riool reinigen, GRES Ø160 tot Ø300.	m	365,00F		
311430	Riool reinigen, GRES Ø300 tot Ø500.	m	330,00F		
3115	<u>Reinigen metselwerk</u>				
311510	Riool reinigen, mw. 600/900 tot 650/900.	m	1.360,00F		
311520	Riool reinigen, mw. 700/1050 tot 800/1200.	m	100,00F		
312	Verontreinigingsgraad: 25% tot 50%				
3121	<u>Reinigen beton - rond</u>				
312110	Riool reinigen, BT < Ø160.	m	60,00F		
312120	Riool reinigen, BT Ø160 tot Ø300.	m	1.765,00F		
312130	Riool reinigen, BT Ø300 tot Ø500.	m	20.395,00F		
312140	Riool reinigen, BT Ø500 tot Ø700.	m	6.890,00F		
312150	Riool reinigen, BT Ø700 tot Ø1000.	m	3.890,00F		
312160	Riool reinigen, BT Ø1000 tot Ø1500.	m	2.505,00F		
312170	Riool reinigen, BT Ø1500 tot Ø2000.	m	3.030,00F		
3122	<u>Reinigen beton - eivormig</u>				
312210	Riool reinigen, BT 250/375 tot 400/600.	m	2.465,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312220	Riool reinigen, BT 400/600 tot 600/900.	m	2.240,00F		
312230	Riool reinigen, BT 600/900 tot 800/1200.	m	1.035,00F		
312240	Riool reinigen, BT 800/1200 tot 1000/1500.	m	870,00F		
3123	<u>Reinigen kunststof</u>				
312310	Riool reinigen, PVC < Ø160.	m	140,00F		
312320	Riool reinigen, PVC Ø160 tot Ø300.	m	10.165,00F		
312330	Riool reinigen, PVC Ø300 tot Ø500.	m	7.120,00F		
312340	Riool reinigen, PVC Ø500 tot Ø700.	m	395,00F		
312350	Riool reinigen, PVC Ø700 tot Ø1000.	m	480,00F		
312360	Riool reinigen, PVC Ø1000 tot Ø1500.	m	355,00F		
3124	<u>Reinigen keramiek</u>				
312410	Riool reinigen, GRES < Ø160.	m	20,00F		
312420	Riool reinigen, GRES Ø160 tot Ø300.	m	245,00F		
312430	Riool reinigen, BRES Ø300 tot Ø500.	m	220,00F		
32	Inspecteren riolering				
3211	<u>Inspecteren beton / kunststof / keramiek - rond</u>				
321110	Uitvoeren inspectie, < Ø160.	m	380,00F		
321120	Uitvoeren inspectie, Ø160 tot Ø300.	m	30.440,00F		
321130	Uitvoeren inspectie, Ø300 tot Ø500.	m	69.340,00F		
321140	Uitvoeren inspectie, Ø500 tot Ø700.	m	18.205,00F		
321150	Uitvoeren inspectie, Ø700 tot Ø1000.	m	10.930,00F		
321160	Uitvoeren inspectie, Ø1000 tot Ø1500.	m	7.150,00F		
321170	Uitvoeren inspectie, Ø1500 tot Ø2000.	m	7.570,00F		
3212	<u>Inspecteren beton / metselwerk - eivormig</u>				
321210	Uitvoeren inspectie, BT 250/375 tot 400/600.	m	6.160,00F		
321220	Uitvoeren inspectie, BT 400/600 tot 600/900.	m	5.600,00F		
321230	Uitvoeren inspectie, BT 600/900 tot 800/1200.	m	4.170,00F		
321240	Uitvoeren inspectie, BT 800/1200 tot 1000/1500.	m	2.175,00F		
326	Reinigen put				
326010	Rioolput reinigen, inspectieput.	st	50,00F		
327	Inspectie put				
3272	<u>Put-panoramo</u>				
327210	Putinspectie met put-panoramo.	st	50,00F		
38	Afvoer vrijgekomen rioolslib				
3801	<u>Afvoeren</u>				
380110	Rioolslib vervoeren.	ton	1.000,00F		
380120	Storten vrijgekomen rioolslib.	ton	1.000,00F		
8	Werken van algemene aard				
81	Inzetten werknemers / materieel				
811	Inzetten werknemers				
811110	Inzetten communicatiemedewerker.	uur	80,00F		
811120	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	80,00F		
812	Inzetten materieel				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8121	<u>Machines</u>				
812110	Inzetten actiewagen.	uur	40,00F		
812120	Inzetten rijdende afzetting.	uur	40,00F		
812130	Inzetten safety-unit.	uur	20,00F		
812140	Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	80,00F		
812150	Inzetten kleine hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	80,00F		
812160	Inzetten hogedrukwagen.	uur	80,00F		
812170	Inzetten vacuumwagen.	uur	40,00F		
812180	Inzetten tv-inspectiewagen.	uur	80,00F		
812190	Inzetten schuifcamera.	uur	20,00F		
812200	Inzetten frees-unit.	uur	40,00F		
812210	Inzetten wortelfrees-unit.	uur	80,00F		
812220	Inzetten grote mobiele opslag met zuigmogelijkheid.	uur	20,00F		
8123	<u>Onderdelen</u>				
812310	Toepassen zuigslang.	m	200,00F		
88	Diverse werken van algemene aard				
880010	Informatie voorziening rioolwerkzaamheden-aanwonenden.	st	2.000,00F		
880020	Plan van aanpak bijzondere locatie.	st	4,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				