

Functie	Gestandaardiseerde specificatie
Operationeel Teamleider	Degelijke auto, overzichtelijk en goed zicht naar voor-, achter- en zijkanten voorzien van eenvoudige bediening.
Operationeel Teamleider	5 zitplaatsen
Operationeel Teamleider	4 deuren
Operationeel Teamleider	Neerklapbare achterbank
Operationeel Teamleider	Climate Control
Operationeel Teamleider	Cruise Control
Operationeel Teamleider	All season banden
Operationeel Teamleider	Parkeer sensoren voor en achter
Operationeel Teamleider	Centrale deurvergrendeling
Operationeel Teamleider	Inklapbare spiegels
Weginspecteurs	Het voertuig moet voldoen aan de Revi richtlijnen beschrijving van een buffervoertuig, wijzigingen in wet- en regelgeving m.b.t. de REVI richtlijnen en eventuele protocollen dienen verwerkt te worden tijdens de looptijd van de NOK.
Weginspecteurs	Volledig ergonomisch verantwoorde verstelbare bestuurdersstoel waarbij de benen van de bestuurder in een gebogen stand staan
Weginspecteurs	Twee stoelen voorin
Weginspecteurs	Dubbele cabine voor bergruimte met toegang via aparte zijdeuren"
Weginspecteurs	Climate Control
Weginspecteurs	zuivere sinus omvormer 12V => 250V
Weginspecteurs	Achteruitrij camera / sensoren
Weginspecteurs	Centrale deurvergrendeling
Weginspecteurs	De laadbak moet afgesloten kunnen worden middels een klep. Deze klep moet middels een slot af te sluiten kunnen zijn zodat deze volledig afsluitbaar is. De laadbak moet voor de weginspecteur snel en veilig toegankelijk zijn waarbij de weginspecteur onnodige handelingen kan vermijden en met een lage tilbelasting toegang heeft tot de materialen via de linker-, rechter- en achterzijde van het voertuig.
Weginspecteurs	Bij openstaande klep van de bergruimte/ laadbak moet de inwerking zijnde DRIP/ zwaailamp goed/ veilig zichtbaar zijn voor achterop komend verkeer;
Weginspecteurs	Trekhaak + 13 polige Jaeger aansluiting
Weginspecteurs	Trekgewicht voertuig 2000kg
Weginspecteurs	Standkachel
Weginspecteurs	Verwarme + inklapbare spiegels met dode hoek detectie
Weginspecteurs	Aansluitingen/ doorvoeringen dienen zodanig te zijn dat door bijvoorbeeld vocht, doorschuren of anderszins geen storing/kortsluiting kan optreden
Weginspecteurs	Voertuig is voorzien van een systeem waarmee er een geaccepteerde koppeling mogelijk is met de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat (RWS) waarbij voertuigen realtime gevolgd kunnen worden waarbij de status / beschikbaarheid van het voertuig aangegeven kan worden;
Weginspecteurs	Voertuig is voorzien van een signaleringssysteem waarmee de weginspecteur door een simpele druk op de knop overige, in zijn omgeving zijnde, verkeersdeelnemers informeert over het feit dat hij stilstaat op of naast de rijbaan;
Weginspecteurs	Automatische bochtverlichting
Weginspecteurs	Elektrisch bedienbare ramen
Weginspecteurs	Zoeklicht/ bermverlichting op het voertuig. Gericht op de zijkant (links en rechts) en naar voren; Apart inschakelbaar van de hoofdverlichting.
Weginspecteurs	Airbag voorzijde aan de aan bijrijderskant moet aan/ uitschakelbaar zijn
Weginspecteurs	Automaat
Weginspecteurs	4-wiel aandrijving
Weginspecteurs	Cruise Control
Weginspecteurs	All season band, waarvan het profiel goed contact met asfalt maakt en sterk presteert op onverhard en nat terrein. Vergelijkbaar met de Bridgestone Dueler All Terrain band
Weginspecteurs	Actieradius 600km
Weginspecteurs	Zekeringkast moet goed bereikbaar zijn en voorzien zijn van een duidelijke tekening
Weginspecteurs	Op of nabij de zekeringkast dient deze van een duidelijke aanduiding te worden voorzien, waaruit blijkt welke apparatuur op welke zekering is aangesloten. Er dient een (digitaal) bedradingschema aangeleverd te worden dat correspondeert met de uiteindelijke werkelijke situatie. Het schema dient meegeleverd te worden bij aflevering van het voertuig en na iedere modificatie van in- en opbouwapparatuur gedurende de Raamovereenkomst. Opdrachtgever kan per voertuig een schema vragen;
Weginspecteurs	kWh dat in accupakket aanwezig moet zijn voor de werking van alle apparatuur moet een lithium accu zijn. Accucapaciteit moet inzichtelijk zijn inclusief voorwaarschuwing bij te lage spanning.
Weginspecteurs	Het voertuig heeft een Lithium Ion service accu, van tenminste voldoende kWh, om alle in en opbouwapparatuur van voldoende spanning te voorzien. Deze wordt met een scheidingsrelais aangesloten op de dynamo zodat de startaccu bedrijfszeker is.
Weginspecteurs	Daar waar sprake is van aanvullende elektronische apparatuur dient deze in één centrale ruimte gecombineerd te worden;
Weginspecteurs	Tablet houder inclusief ingebouwde usb-c laadvoorziening
Weginspecteurs	Set rubberen automatten voorzien van opstaande rand
Weginspecteurs	2x 230V aansluiting in de cabine (achter de (bij)berijder)
Weginspecteurs	Voertuig afsluitbaar met draaiende motor
Weginspecteurs	Led verlichting in de bergruimte/laadbak
Weginspecteurs	Alternerende verlichting aan de voor- en achterzijde zichtbaar
Weginspecteurs	Voor- en achter flitsters
Brug- sluiswachter	Verstelbare bestuurdersstoel
Brug- sluiswachter	Neerklapbare achterbank
Brug- sluiswachter	All season banden
Brug- sluiswachter	Achteruitrij camera / sensoren
Brug- sluiswachter	Elektrische auto
Brug- sluiswachter	Automaat
Brug- sluiswachter	3-deurs
Scheepvaartmeester	Automaat
Scheepvaartmeester	Twee zitplaatsen
Scheepvaartmeester	Verstelbare bestuurdersstoel
Scheepvaartmeester	Voldoende instaphoogte om met een koppel om goed in en uit te kunnen stappen (BOA)
Scheepvaartmeester	Bodemspeling min. 20cm
Scheepvaartmeester	Capabele offroad auto, automaat, met hoge bodemvrijheid, robuuste constructie en hoge instap en bergruimte.
Scheepvaartmeester	Laadruimte minimaal 107cm, 300 liter
Scheepvaartmeester	ingebouwd afsluitbaar en waterdicht bakken/ladessysteem
Scheepvaartmeester	All season band, waarvan het profiel goed contact met asfalt maakt en sterk presteert op onverhard en nat terrein. Vergelijkbaar met de Bridgestone Dueler All Terrain band
Scheepvaartmeester	Bluetooth (incl. Apple/Android Carplay)
Scheepvaartmeester	Oranje signallampen, op het dak met zijstralers.
Scheepvaartmeester	Zoeklicht/ bermverlichting op het voertuig. Gericht op de zijkant (links en rechts) en naar voren; Apart inschakelbaar van de hoofdverlichting.
Scheepvaartmeester	Trekhaak + 13 polige Jaeger aansluiting
Scheepvaartmeester	Trekgewicht voertuig >1000 KG.
WK Facilitair/transport	Verstelbare bestuurdersstoel
WK Facilitair/transport	All season banden
WK Facilitair/transport	Automaat
WK Facilitair/transport	Twee zitplaatsen
WK Facilitair/transport	Ingebouwd afsluitbaar en waterdicht bakken/ladessysteem
WK Facilitair/transport	Parkeer sensoren voor en achter
WK Facilitair/transport	Minimaal 4 m³ laadruimte
Toezichthouder	Ruime auto, overzichtelijk en goed zicht naar voor-, achter- en zijkanten
Toezichthouder	Scheidingswanden cabine
Toezichthouder	Raam in schuifdeur rechts indien geen rear vision
Toezichthouder	Hoge instap (circa 60cm)
Toezichthouder	Verstelbare en verwarmbare bestuurdersstoel
Toezichthouder	Bagageruimte met ruimte voor lang materiaal (max lengte materiaal 160cm)
Toezichthouder	Automaat
Toezichthouder	Climate Control
Toezichthouder	Cruise Control
Toezichthouder	Getint glas, vervalt bij rear vision omdat hier de deuren gewoon dicht kunnen zijn
Toezichthouder	Achterdeuren met raam, vervalt bij rear vision omdat hier de ramen gewoon dicht kunnen zijn
Toezichthouder	AWD mogelijk
Toezichthouder	Elektrisch voertuig; Actieradius van minimaal 400km
Toezichthouder	Winterbanden
Toezichthouder	Ingebouwde omvormer 12V => 230V tbv laden laptop
Toezichthouder	Achteruitrij camera / sensoren indien geen rear vision
Toezichthouder	Optie: Zwaailamp (balk) incl. tekstbalk.
Toezichthouder	a. Goed zichtbaar van voor/achter en op van opzij (dus 180 graden).
Toezichthouder	b. Zwaailampbalk volgens de laatste crow-richtlijnen met amber-licht
Toezichthouder	c. Zoeklicht/bermlicht dat 360 graden kan draaien
Toezichthouder	Optie: Grill flitsters
Toezichthouder	Voorruitverwarming en standkachel

Toeziethouder	Verwarnde + inklapbare spiegels met dode hoek detectie
Toeziethouder	Rubbermat op vloer laadruimte – bovenop eventuele lades
Toeziethouder	Laptop / Tablet houder
Toeziethouder	Elektrisch bedienbare ramen
Toeziethouder	Trekhaak + 13 polige Jaeger aansluiting
Toeziethouder	Trekgewicht voertuig max 1500 KG.
Watermonitoring	stand-alone verwarming (standkachel), werkt onafhankelijk van de motor
Watermonitoring	Aandrijving:inschakelbare vierwielaandrijving (4x4) voor optimale grip op losse of gladde ondergrond.
	Bodemvrijheid: Verhoogde chassisconfiguratie voor betere toegankelijkheid in ruw terrein en bescherming tegen obstakels.
	Onderstel: Versterkt onderstel geschikt voor off-road gebruik, inclusief modderige, zanderige en heuvelachtige paden.
	Opslagruimte: Ruime laadcapaciteit, geschikt voor het vervoeren van gereedschap, materialen of uitrusting. (Met gesloten laadruimte)
	Toegankelijkheid: Goed zichtbaarheid rondom, ideaal voor gebruik in natuurgebieden (makkelijk te keren op smalle zandpaden) en buitenlocaties.
	Veiligheid & Comfort: Uitrust met moderne rijkulpsystemen, airconditioning, en ergonomische zitplaatsen voor langere ritten.
	Bagageruimte van ca. 4 m2 (lengte 2,30m, breedte 1,60 m, en hoogte 1,40m)
	Verstelbare en verwarmbare bestuurdersstoel
Watermonitoring	Twee stoelen voorin
Watermonitoring	Automaat
Watermonitoring	Climate Control
Watermonitoring	Cruise Control
Watermonitoring	Schuifdeur rechts met raam
Watermonitoring	Getint glas
Watermonitoring	Achterklep met ruit
Watermonitoring	Instelbaar van 2 naar 4 wielaandrijving.
Watermonitoring	All-Terrain (A/T) banden minimaal voldoen aan de 3PMSF-norm.
Watermonitoring	Black Box
Watermonitoring	Omvormer 12V => 230V
Watermonitoring	Achteruitrij camera / sensoren
Watermonitoring	Zwaailamp (balk) incl. tekstbalk. Vlg crow richtlijnen
Watermonitoring	Grill fliters + Signalering laadklep
Watermonitoring	Trekgewicht voertuig 2000kg
Watermonitoring	Voorruitverwarming
Watermonitoring	Verwarnde + inklapbare spiegels met dode hoek detectie
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Ruime auto, overzichtelijk en goed zicht naar voor-, achter- en zijkanen
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	2. Bagageruimte van ca. 4 m2 (lengte 2,30m, breedte 1,60 m, en hoogte 1,40m)
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Verstelbare bestuurdersstoel
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Twee stoelen voorin
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Automaat
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Climate Control
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Cruise Control
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Schuifdeur rechts met raam
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	getint glas zowel zijraam als achterraam
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Achterklep met ruit
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Instelbaar van 2 naar 4 wielaandrijving.
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Winterbanden
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Achteruitrij camera inclusief parkeersensoren
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Zwaailamp Vlg crow richtlijnen
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Grill fliters + Signalering laadklep
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Voorruitverwarming
Meetdienst- verkeersmeetlocaties	Verwarnde + inklapbare spiegels met dode hoek detectie
Handhaving - toezichthouders blauw	Ruime auto, overzichtelijk en goed zicht naar voor-, achter- en zijkanen
Handhaving - toezichthouders blauw	Scheidingswanden cabine of kofferbakdeksel
Handhaving - toezichthouders blauw	Verstelbare en comfortabele bestuurdersstoel (incl armsteun/middenconsole)
Handhaving - toezichthouders blauw	Bagageruimte voor kleding (oa veiligheidsjas, laarzen/schoenen, helm, redvest)
Handhaving - toezichthouders blauw	Automaat
Handhaving - toezichthouders blauw	Climate control
Handhaving - toezichthouders blauw	(Adaptieve cruisecontrol
Handhaving - toezichthouders blauw	Actieradius van minimaal 400 kilometer (netto) bij elektrisch voertuig
Handhaving - toezichthouders blauw	Achteruitrij camera + parkeersensoren rondom
Handhaving - toezichthouders blauw	multifunctioneel stuurwiel
Handhaving - toezichthouders blauw	Dode hoek detectie in spiegel
Handhaving - toezichthouders blauw	Elektrisch bedienbare ramen
Handhaving - toezichthouders blauw	Getint glas of glas met folie tegen inkijk in laadruimte
Handhaving - toezichthouders blauw	Trekhaak +13 polige Jaeger aansluiting voor 1200 kg trekgewicht
Handhaving - toezichthouders blauw	Omvormer 12V => 230V tbv laden laptop
Handhaving - toezichthouders blauw	Striping en contourmarkering
Handhaving - toezichthouders blauw	Rubbermat op vloer laadruimte
Handhaving - toezichthouders blauw	Rubberen automatten
Handhaving - toezichthouders blauw	all season banden met Alpine symbool
Handhaving - toezichthouders blauw	Verwarnde spiegels
Handhaving - toezichthouders blauw	Vooruit verwarming
Handhaving - toezichthouders blauw	Achterbank inklapbaar (ondermeer voor meenemen peilstokken)
Handhaving - toezichthouders blauw	Aansluiting voor oranje zwaailamp (sigarettenaanstekkerplus (12v))
Handhaving - toezichthouders groen	Ruime auto, overzichtelijk en goed zicht naar voor-, achter- en zijkanen
Handhaving - toezichthouders groen	Scheidingswanden cabine of kofferbakdeksel
Handhaving - toezichthouders groen	Verstelbare en comfortabele bestuurdersstoel (incl armsteun/middenconsole)
Handhaving - toezichthouders groen	Bagageruimte voor kleding (oa veiligheidsjas, laarzen/schoenen, helm, redvest)
Handhaving - toezichthouders groen	Automaat
Handhaving - toezichthouders groen	Climate control
Handhaving - toezichthouders groen	(Adaptieve cruisecontrol
Handhaving - toezichthouders groen	Actieradius van minimaal 400 kilometer (netto) bij elektrisch voertuig
Handhaving - toezichthouders groen	Achteruitrij camera + parkeersensoren rondom
Handhaving - toezichthouders groen	multifunctioneel stuurwiel
Handhaving - toezichthouders groen	Dode hoek detectie in spiegel
Handhaving - toezichthouders groen	Elektrisch bedienbare ramen
Handhaving - toezichthouders groen	Getint glas of glas met folie tegen inkijk in laadruimte
Handhaving - toezichthouders groen	Omvormer 12V => 230V tbv laden laptop
Handhaving - toezichthouders groen	Striping en contourmarkering
Handhaving - toezichthouders groen	Rubbermat op vloer laadruimte
Handhaving - toezichthouders groen	Rubberen automatten
Handhaving - toezichthouders groen	all season banden met Alpine symbool Optioneel: All-Terrain en/of M/T (Mud Terrain)
Handhaving - toezichthouders groen	Verwarnde spiegels
Handhaving - toezichthouders groen	Vooruit verwarming / stand kachel
Handhaving - toezichthouders groen	Stoelverwarming
Handhaving - toezichthouders groen	Bodemvrijheid 17 cm (of verhoogbaar naar)
Handhaving - toezichthouders groen	Vierwielaandrijving
Handhaving - toezichthouders groen	4 zitplaatsen
Handhaving - toezichthouders groen	Achterbank inklapbaar
Handhaving - toezichthouders groen	Opslagruimte voor persoonlijke beschermingsmiddelen, meetapparatuur en borden
Handhaving - toezichthouders groen	Trekhaak +13 polige Jaeger aansluiting voor 1200 kg trekgewicht
Handhaving - toezichthouders groen	Voorzien van houders (met oplader) voor porto's.
	Mogelijkheden voor aansluiting oranje zwaailamp/ opladen en vastzetten portofoon
Handhaving - toezichthouders groen	Stoel bescherming ivm riemen geweldsmiddelen boa's
Handhaving - toezichthouders groen	Ruime kofferbak met ruimte voor valwild bak (afmeting 90x60x21 cm)
Handhaving - toezichthouders groen	Privacyglass
Directievoertuigen	Verstelbare en verwarmbare voor- en achter stoelen met geheugen
Directievoertuigen	Mogelijkheid tot opladen van devices, zowel voor als achterin middels USB C
Directievoertuigen	Gordijntjes zijkant achter en achterruit

Directievoertuigen	Dusdanige vering (lucht) dat alleen het overrijden van relatief grote obstakels in de auto wordt opgemerkt.
Directievoertuigen	Verwarming die snel warmte afgeeft bij gebruik voertuig, evt. uitgevoerd als climate control.
Directievoertuigen	Standkachel of Interieurvoorverwarming en ventilatie van toepassing is
Directievoertuigen	Voertuig moet voorzien zijn van WIFI
Directievoertuigen	Achteruitrij camera / sensoren
Directievoertuigen	Schakelen uitgevoerd als automaat met zogenoemde flippers aan het stuur.
Directievoertuigen	Cruise Control
Directievoertuigen	Kofferbak elektrisch sluitend.
Directievoertuigen	Dimmende binnen en buitenspiegels
Directievoertuigen	Verwarme + inklapbare spiegels met dode hoek detectie
Directievoertuigen	Actieradius elektrisch minimaal 600 km
Deelauto	Degelijke auto, overzichtelijk en goed zicht naar voor, achter en zijanten, voorzien van eenvoudige bediening.
Deelauto	5 zitplaatsen
Deelauto	Neerklapbare achterbank
Deelauto	4 deuren
Deelauto	Climate Control
Deelauto	Cruise Control
Deelauto	All season banden
Deelauto	Parkeer sensoren voor en achter
Deelauto	Centrale deurvergrendeling
Deelauto	Inklapbare spiegels