

NOTA VAN INLICHTINGEN 24.064

Reconstructie Pastoor Sartonstraat

Opdrachtgever: gemeente Valkenburg aan de Geul



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 24.064

Reconstructie Pastoor Sartonstraat

Opdrachtgever: Gemeente Valkenburg aan de Geul

Met:

- 1 bijlagen;
- 1 inschrijvingsstaat.

Born, 17 november 2025

gezien: RH

Nota van Inlichtingen

Behorende bij bestek 24.064

De bij het bestek behorende inschrijvingsstaat komt te vervallen en wordt vervangen door de aan de nota van inlichtingen toegevoegde inschrijvingsstaat.

In het kader van het opgestelde bestek d.d. 31 oktober 2025 zijn de volgende vragen gesteld:

- Verwezen wordt naar bijlage 19 van deze nota

De volgende bijlagen wijzigen of worden toegevoegd:

- 19. Antwoordformulier nota van inlichtingen.

De op basis van de aanpassing gewijzigde hoeveelheden zijn opgenomen in de nota van inlichtingen. In het bestek d.d. 31 oktober 2025 worden de navolgende aanpassingen en wijzigingen verwerkt:

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden	9
13 Verwijderen funderingen	9
131 Verwijderen funderingen	9
132 Funderingen vervoeren	9
133 Depot funderingen	9
2 Grondwerk	11
27 Bijkomende werkzaamheden grondwerk	11
271 Algemene werkzaamheden	11

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

De volgende bijlagen wijzigen of worden toegevoegd aan het bestek:

14. Antwoordformulier nota van inlichtingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden				
13			Verwijderen funderingen				
131			Verwijderen funderingen				
131040			De teksten 'Afvalstof' worden vervangen door 'Niet-Vormgegeven Bouwstof'.				
131040	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	370,00	V	
			Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.				
			cunet nieuwe parkeerstroken, overrijdbaar trottoir, voetpad				
			langs buffer en groenvakken				
			Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse				
			Niet-Vormgegeven Bouwstof conform milieukundig onderzoek				
			BKK				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. 1. . . .	Gemiddelde dikte 110 mm				
		. . 1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
			Verbrandingsresten/kooltjes				
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
			132030, ind. kl. Niet-Vormgegeven Bouwstof (41 m3)				
							
132			Funderingen vervoeren				
132030			De teksten 'Afvalstof' worden vervangen door 'Niet-Vormgegeven Bouwstof'.				
132030	800499		Fundering vervoeren naar depot.	m3	41,00	V	
			T.b.v. bestekspostnr(s). 131040				
			Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK				
			Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse				
			Niet-Vormgegeven Bouwstof				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch				
			profiel van ontgraving				
			Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer.				
							
133			Depot funderingen				
133040			De teksten 'Afvalstof' worden vervangen door 'Niet-Vormgegeven Bouwstof'.				
133040	800599		Fundering verwerken in depot.	m3	41,00	V	
			Situering: depot ter keuze aannemer				
			Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief				
			klasse Niet-Vormgegeven Bouwstof				
			Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 132030.				
			Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.				
			Hoogte 3,00 m				
			Zonder overhoogte				
			Bovenoppervlakte 35 m2				
			Taluds 1 : 1				
			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
							
133090			De teksten 'Afvalstof' worden vervangen door 'Niet-Vormgegeven Bouwstof'.				
133090	800499		Fundering ontgraven en afvoeren.	m3	41,00	V	
			Situering: depot ter keuze aannemer				
							
133091			De teksten 'Afvalstof' worden vervangen door 'Niet-Vormgegeven Bouwstof'.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING			
133091	800499		Fundering ontgraven uit depot. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK. Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133040 Funderingsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3			41,00	I
133092			De teksten 'Afvalstof' worden vervangen door 'Niet-Vormgegeven Bouwstof'.					
133092	800499		Fundering afvoeren. Situering: depot ter keuze aannemer Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK. Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet-Vormgegeven Bouwstof Voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 134110 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133040 Vervoeren naar: een inrichting.	m3			41,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Grondwerk				
27			Bijkomende werkzaamheden grondwerk				
271			Algemene werkzaamheden				
271010			De hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt van '8,00' in '3,00'.				
271010	242199		Uitvoeren grondonderzoek.	st	3,00	V	
			T.b.v. af te voeren grond volgens bestekspostnr(s). 260070,				
			260080 en 260090				
			Bijzonderheid: grond(soorten) separaat bemonsteren conform de				
			geldende protocollen en NEN-normen (zie www.sikb.nl)				
			Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek				
			Rapportage digitaal en analoog aanleveren.				
			Digitaal formaat: op USB-stick				
			Analoog aantal: 1				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

Nota van Inlichtingen
Behorende bij bestek 24.064

Aldus opgemaakt te Born, 17 november 2025

Plangroep Heggen B.V.

R. Haenraets

Behoort bij: 24.064

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden				
10	Verkeersmaatregelen				
101	Tekeningen				
101010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
101020	Toepassen vooraankondiging werkzaamheden	EUR		N	
102	Afzettingen				
102010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 2.	keer	1,00	V	
102020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	8,00	V	
102030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
102040	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3A.	keer	1,00	V	
102050	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	2,00	V	
102060	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
102070	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3B.	keer	1,00	V	
102080	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	6,00	V	
102090	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
103	Vervolg afzettingen				
103010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3C.	keer	1,00	V	
103020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	4,00	V	
103030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
103040	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 4.	keer	1,00	V	
103050	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	8,00	V	
103060	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
103070	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 5.	keer	1,00	V	
103080	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	8,00	V	
103090	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
104	Vervolg afzettingen				
104010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 6.	keer	1,00	V	
104020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	8,00	V	
104030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
104040	Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205, fase 2.	EUR		N	
104050	Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205, fase 5.	EUR		N	
104060	Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205, fase 6.	EUR		N	
105	Algemeen				
105010	Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen.	st	15,00	V	
106	Inspecteren verkeersmaatregelen				
106010	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
107	Boombescherming op bouwlocaties				
107010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, < 0,30 m.	st	9,00	V	
107020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,30-0,50 m.	st	18,00	V	
107030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,50-0,80 m.	st	7,00	V	
107040	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, >0,80 m.	st	2,00	V	
108	Maken tijdelijke parkeerplaatsen fase 1				
108010	Grond ontgraven uit tijd. p-plaatsen, dik 0,30 m. IN.	m3	40,00	V	
108020	Aanbrengen kunststof inlage, scheidingslaag.	m2	145,00	V	
108030	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, rijweg.	m2	125,00	V	
108040	Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, >3,0 m, NVB.	m2	125,00	V	
108050	Verwijderen kunststof inlage.	m2	145,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
108060	Grond verwerken terrein tijd. parkeerplaatsen, dik 0,30 m.	m3	40,00	V	
11	Opruimingswerkzaamheden				
111	Terreininrichting				
111010	Schonen terrein.	EUR		N	
111020	Verwijderen verkeersborden, afv. verw.	st	36,00	V	
111030	Verwijderen verkeersbordpalen, afv. verw.	st	6,00	V	
111040	Verwijderen kunststof afzetpaal, afv. verw.	st	7,00	V	
111050	Verwijderen houten afzetpaal, afv. verw.	st	3,00	V	
111060	Verwijderen betonnen afzetpaal, afv. verw.	st	4,00	V	
111070	Verwijderen afvalbak, afv. verw.	st	1,00	V	
111080	Verwijderen afvalbak, gem. depot.	st	1,00	V	
111090	Verwijderen staalmathek.	m	160,00	V	
111100	Verwijderen poort, 3,00 x 2,00 m, afv. verw.	st	1,00	V	
111110	Verwijderen poort, 5,00 x 2,00 m, afv. verw.	st	1,00	V	
111120	Verwijderen zwerfkei, afv. verw.	st	1,00	V	
111130	Verwijderen waterput, afv. verw.	st	1,00	V	
111140	Verwijderen houten dierenstal, afv. verw.	st	1,00	V	
111150	Slopen muur van stapelstenen, verw. post.	m	4,00	V	
111160	Verwijderen zitbank, afv. verw.	st	6,00	V	
113	Groenvoorzieningen				
113010	Maaien gewas, <1.000 m2.	are	0,60	V	
113020	Maaien gewas, 1.000-5.000 m2.	are	26,60	V	
113030	Frezen terrein, <1.000 m2.	are	0,60	V	
113040	Frezen terrein, 1.000-5.000 m2.	are	26,60	V	
113050	Verwijderen begroeiing, < 1,0 m, afv. verw.	are	2,15	V	
113060	Verwijderen haag, <2,5 m, afv. verw.	m	75,00	V	
113070	Verwijderen bomen, Ø 0,25-0,50 m, frezen, afv. verw.	st	18,00	V	
12	Verwijderen verhardingen				
121	Asfaltverhardingen				
1211	<u>Algemeen</u>				
121110	Zagen asfaltverharding, dik 150 mm.	m	10,00	V	
121120	Zagen asfaltverharding, dik 145 mm.	m	65,00	V	
121130	Zagen asfaltverharding, dik 74 mm.	m	120,00	V	
121140	Zagen asfaltverharding, dik 55 mm.	m	150,00	V	
121150	Volledig verwijderen markering, ononderbroken streep.	m2	9,00	V	
1212	<u>Teervrije asfaltverharding</u>				
121210	Opbreken asfaltverharding, dik 0,06 m.	m2	370,00	V	
121220	Opbreken asfaltverharding, dik 0,09 m.	m2	190,00	V	
121230	Vervoeren teervrije asfaltschollen, afvoeren.	ton	99,00	V	
1213	<u>Teerhoudende asfaltverharding</u>				
121310	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,04 m.	m2	145,00	V	
121320	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,05 m.	m2	700,00	V	
121330	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,06 m.	m2	1.025,00	V	
121340	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,08 m.	m2	485,00	V	
121350	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,15 m.	m2	13,00	V	
121360	Vervoeren teerhoudende asfaltschollen, afvoeren.	ton	359,00	V	
122	Straatwerk				
122010	Opbreken straatbaksteen, df, 1,5 - 3,0 m, hergebruik.	m2	10,00	V	
122020	Opbreken straatbaksteen, df, > 3,0 m, hergebruik/afv. verw.	m2	40,00	V	
122030	Straatbaksteen,df, ontdoen van grond.	m2	12,00	V	
122040	Vervoeren straatbaksteen, df.	m2	12,00	V	
122050	Opbreken betonstraatstenen, kf, <1,5 m, afv. verw.	m2	20,00	V	
122060	Opbreken betonstraatstenen, kf, >3,0 m, afv. verw.	m2	185,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122070	Opbreken betontegels, 150x300x45, < 1,50 m, afv. verw.	m2	45,00V		
122080	Opbreken betontegels, 300x300x45, < 1,50 m, afv. verw.	m2	900,00V		
122090	Opbreken betontegels, 300x300x45, 1,5-3,0 m, afv. verw.	m2	110,00V		
122100	Opbreken betontegels, 300x300x60, < 1,50 m, afv. verw.	m2	145,00V		
122110	Opbreken betontegels, 300x300x60, > 3,0 m, afv. verw.	m2	100,00V		
123	Kantlagen en molgoten				
123010	Opbreken kantlaag, 1 sbs, kf, afv. verw.	m	100,00V		
123020	Opbreken kantlaag, 1 bss, kf, afv. verw.	m	850,00V		
123030	Opbreken kantlaag, 2 bss, kf, afv. verw.	m	9,00V		
123040	Opbreken molgoot, 5 bss, kf, afv. verw.	m	15,00V		
124	Inritconstructies				
124010	Opbr. inritconstr., 5 bss kf/df, afv. verw.	m	92,00V		
124020	Opbr. inritconstr., 4 bss kf/df, afv. verw.	m	90,00V		
124030	Opbr. inritconstr., 3 bss kf, afv. verw.	m	4,00V		
124040	Opbr. inritconstr., 7 bss df, afv. verw.	m	4,00V		
125	Kantopsluitingen				
125010	Opbreken trottoirbanden 130/150x200 mm, afv. verw.	m	890,00V		
125020	Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.	m	8,00V		
125030	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.	m	240,00V		
125040	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw.	m	65,00V		
125050	Opbreken inritbanden 650x200x300 mm, afv. verw.	m	68,00V		
13	Verwijderen funderingen				
130	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem				
130010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiëne.	EUR		N	
131	Verwijderen funderingen				
131010	Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, >3,0 m, IN-NVB.	m2	2.430,00V		
131020	Verw. ongeb. funderingsl., dik 440 mm, >3,0 m, IN.	m2	305,00V		
131030	Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, 1,5-3,0 m, IN-NVB.	m2	510,00V		
131040	Verw. ongeb. funderingsl., dik 110 mm, 1,5-3,0 m, NVB.	m2	370,00V		
131050	Verw. ongeb. funderingsl., dik 290 mm, <1,5 m, IN.-NVB	m2	270,00V		
131060	Verw. ongeb. funderingsl., dik 130 mm, <1,5 m, IN-NVB.	m2	85,00V		
131070	Verw. ongeb. funderingsl., dik 210 mm, <1,5 m, IN-NVB.	m2	110,00V		
132	Funderingen vervoeren				
132010	Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof.	m3	237,00V		
132020	Fundering vervoeren naar depot, Industrie	m3	893,00V		
132030	Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof.	m3	41,00V		
133	Depot funderingen				
133010	Toepassen depot funderingsmateriaal	EUR		N	
133020	Fundering verwerken in depot, NV-Bouwstof.	m3	237,00V		
133030	Fundering verwerken in depot, Industrie.	m3	893,00V		
133040	Fundering verwerken in depot, NV-Bouwstof.	m3	41,00V		
133050	Aanbrengen folie t.b.v. depot.	m2	1.575,00V		
133060	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
133070	Fundering ontgraven en afvoeren, NV-Bouwstof.	m3	237,00V		
133080	Fundering ontgraven en afvoeren, Industrie.	m3	893,00V		
133090	Fundering ontgraven en afvoeren, NV-Bouwstof.	m3	41,00V		
134	Bijkomende werkzaamheden funderingen				
1341	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
134110	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering.	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	Verwijderen riolering				
141	Reinigen en inspecteren				
141010	Riolering reinigen, Ø300 mm, beton.	m	430,00V		
141020	Rioolput reinigen, H < 2,5 m, opp < 1,0 m2.	st	9,00V		
141030	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	11,00V		
141040	Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2.	m	430,00V		
142	Vullen riolering				
142010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding.	st	8,00V		
142020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put.	st	8,00V		
142030	Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, H 1,5-2,5 m, opp 1,0-1,5 m2, afv. verw.	st	9,00V		
142050	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø300 mm.	m	335,00V		
142060	Verwijderen gedeelte bestaand riool t.b.v. huisaansluiting.	st	8,00V		
143	Verwijderen riolering				
143010	Verwijderen betonbuis, Ø250 mm, afv. verw.	m	2,00V		
143020	Verwijderen betonbuis, Ø300 mm, afv. verw.	m	265,00V		
143030	Verwijderen betonbuis, Ø400 mm, afv. verw.	m	35,00V		
143040	Verwijderen betonbuis, Ø500 mm, afv. verw.	m	110,00V		
143050	Pasmaken betonbuis, Ø250 mm.	st	1,00V		
144	Opbreken putranden & putten				
144010	Verwijderen putrand met deksel, afv. verw.	st	18,00V		
144020	Verwijderen prefab betonnen put, opp 1,0-1,5 m2, H 1,5-2,5 m, afv. verw.	st	11,00V		
145	Opbreken kolken				
145010	Verwijderen straatkolk, afv. verw.	st	42,00V		
146	Opbreken huis- en kolkaansluitingen				
146010	Verwijderen kunststofbuis, Ø125 of Ø160 mm, afv. verw.	m	285,00V		
146020	Verwijderen keramische buis, Ø100 of Ø150 mm, afv. verw.	m	100,00V		
146030	Verwijderen asbestcementbuis, Ø150 mm, afv. verw.	m	50,00V		
146040	Maatregelen veilig werken met asbestleiding.	EUR		N	
2	Grondwerk				
20	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem				
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiëne.	EUR		N	
21	Grondwerk hoofdriool				
211	Rioolsleuf ontgraven				
211010	Grond ontgr., sleuf dubbel hoofdriool, sleufbekisting, IN.	m3	600,00V		
211020	Grond ontgr., sleuf dubbel hoofdriool, sleufbekisting, L/N.	m3	1.365,00V		
211030	Grond ontgr., sleuf dubbel hoofdriool, sleufbekisting, IN.	m3	610,00V		
211040	Grond ontgr., sleuf dubbel hoofdriool, sleufbekisting, L/N-IN.	m3	555,00V		
211050	Grond ontgr., sleuf enkel RWA/DWA-hoofdriool, sleufbek, IN.	m3	315,00V		
211060	Grond ontgr., sleuf enkel RWA/DWA-hoofdriool, talud, IN.	m3	75,00V		
211070	Grond ontgr., sleuf bestaand hoofdriool, talud, L/N-IN.	m3	400,00V		
211080	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	520,00V		
211090	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	70,00V		
212	Rioolsleuf aanvullen en verdichten				
212010	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.250,00V		
212020	Aanvullen sleuf riool, gebroken grind 16/32	m3	190,00V		
212030	Aanvullen sleuf dubbel hoofdriool, sleufbekisting, zand.	m3	2.590,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212040	Aanv sleuf enkel RWA/DWA-hoofdrinol, sleufb, zand/uitk grond	m3	290,00V		
212050	Aanv sleuf enkel RWA/DWA-hoofdrinol, talud, zand/uitk. grond.	m3	65,00V		
212060	Aanvullen sleuf bestaand hoofdrinol, talud, zand.	m3	420,00V		
212070	Leveren zand in aanvulling of ophoging	m3	3.032,00V		
22	Grondwerk huis- en kolkaansluitingen				
221	Rioolsleuf ontgraven				
221010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen.	m3	445,00V		
221020	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch, huisaansluitingen.	m	105,00V		
221030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.	m3	160,00V		
221040	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.	st	47,00V		
221050	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.	st	42,00V		
222	Rioolsleuf aanvullen en verdichten				
222010	Aanvullen sleuf huisaansluitingen.	m3	445,00V		
222020	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.	m3	160,00V		
23	Grondwerk verhardingen				
231	Cunetten ontgraven				
231010	Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,06 m. L/N-IN.	m3	13,00V		
231020	Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,23 m. L/N-WO.	m3	125,00V		
231030	Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,38 m. L/N-WO.	m3	260,00V		
231040	Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,47 m. L/N.	m3	20,00V		
231050	Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,63 m. L/N.	m3	15,00V		
231060	Grond ontgraven uit cunet parkeervakken, dik 0,04 m. L/N-IN.	m3	12,00V		
231070	Grond ontgraven uit cunet parkeervakken, dik 0,18 m. L/N.	m3	5,00V		
231080	Grond ontgraven uit cunet parkeervakken, dik 0,47 m. L/N.	m3	17,00V		
231090	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,13 m. L/N-IN	m3	330,00V		
231100	Grond ontgraven uit cunet voetpad, dik 0,26 m. L/N.	m3	40,00V		
232	Cunetten aanvullen en verdichten				
232010	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.	m3	95,00V		
232020	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm, b. 0,50 m.	m3	18,00V		
24	Grondwerk cultuurtechnisch				
241	Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden				
241010	Grond ontgraven uit buffer, dik 0,85 m.	m3	1.175,00V		
241020	Grond ontgraven uit plantvakken/gazon, dik gem. 0,15 m.	m3	13,00V		
241030	Grond ontgraven uit plantvakken, dik gem. 0,35-0,50 m.	m3	190,00V		
242	Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden				
242010	Leveren grondverbetering bomen, BVB UrbanSand 60-40.	m3	96,00V		
242020	Leveren teelgrond.	m3	7,00V		
242030	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, BVB UrbanSand 60-40.	m3	96,00V		
242040	Aanbrengen kunststof inlage, scheidingslaag.	m2	100,00V		
242050	Aanbrengen beluchtingssysteem, Airmax.	st	9,00V		
242060	Aanbrengen wortelscherm, bij boom, LR90.	st	9,00V		
242070	Grond verwerken in verhoogde taluds buffer, dik 150 mm.	m3	42,00V		
242080	Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 500 mm.	m3	275,00V		
242090	Vrijgekomen grond verwerken in gazon, dik 110 mm.	m3	25,00V		
25	Grond vervoeren				
250010	Grond vervoeren naar depot, Landbouw/Natuur	m3	3.932,00V		
250020	Grond vervoeren naar depot, Wonen	m3	106,00V		
250030	Grond vervoeren naar depot, Industrie	m3	3.002,00V		
26	Depot grond				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
260010	Toepassen depot grond.	EUR	N		
260020	Grond verwerken in depot, Landbouw/Natuur	m3	3.932,00V		
260030	Grond verwerken in depot, Wonen	m3	106,00V		
260040	Grond verwerken in depot, Industrie	m3	3.002,00V		
260050	Aanbrengen folie t.b.v. depot.	m2	7.000,00V		
260060	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR	N		
260070	Grond ontgraven en afvoeren, Landbouw/Natuur	m3	3.610,00V		
260080	Grond ontgraven en afvoeren, Wonen	m3	106,00V		
260090	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie	m3	3.002,00V		
260100	Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., Landbouw/Natuur.	m3	322,00V		
27	Bijkomende werkzaamheden grondwerk				
271	Algemene werkzaamheden				
271010	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	st	3,00V		
272	Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen				
272010	Graven proefsleuf.	m	25,00V		
272020	Inmeten kabels en leidingen.	EUR	N		
273	Metingen/monitoring				
2731	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
273110	Opstellen monitoringsplan, deformatie	EUR	N		
273120	Opstellen meetplan trillingen	EUR	N		
2732	<u>Uitvoeren metingen/monitoring</u>				
273210	Aanbrengen meetpunten t.b.v. zettingen.	st	16,00N		
273220	Verrichten van deformatiemetingen	EUR	N		
273230	Verrichten van trillingsmetingen.	EUR	N		
3	Riolering				
31	Hoofdruiol				
311	Riool van beton rond profiel - DWA				
311010	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, M-S.	m	283,20V		
311020	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk M-S.	m	12,00V		
311030	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk S-S.	m	21,60V		
311040	Pasmaken betonbuis, Ø500 mm.	st	3,00V		
312	Riool van beton rond profiel - RWA				
312010	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, M-S.	m	4,80V		
312020	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk M-S.	m	1,00V		
312030	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk S-S.	m	1,80V		
312040	Pasmaken betonbuis, Ø500 mm.	st	1,00V		
312050	Aanbr. betonbuis vl. voet Ø700 mm, M-S.	m	216,00V		
312060	Aanbr. betonbuis vl. voet Ø700 mm, passtuk M-S.	m	9,00V		
312070	Aanbr. betonbuis vl. voet Ø700 mm, passtuk S-S.	m	16,20V		
312080	Pasmaken betonbuis, Ø700 mm.	st	5,00V		
313	Riool van PVC - DWA				
313010	Aanbrengen PVC-buis, Ø250 mm, kleur roodbruin.	m	2,00V		
313020	Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm, kleur roodbruin.	m	250,00V		
313030	Aanbrengen PVC-buis, Ø400 mm, kleur roodbruin.	m	5,00V		
314	Riool van PVC - RWA				
314010	Aanbrengen PVC-buis, Ø400 mm, kleur groen.	m	270,00V		
314020	Aanbrengen PVC-buis, Ø500 mm, kleur groen.	m	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315	Drainage				
315010	Aanbrengen drains, Ø110 mm.	m	300,00	V	
315020	Aanbrengen hulpstukken drainage, Ø110 mm, bocht 45°.	st	40,00	V	
315030	Aanbrengen hulpstukken drainage, Ø110 mm, T-stuk 45°.	st	10,00	V	
315040	Aanbrengen hulpstukken drainage, Ø110 mm, T-stuk 90°.	st	5,00	V	
315050	Aanbrengen PP-hulpstuk, Ø110 mm, schroefdeksel.	st	5,00	V	
32	Huisaansluitingen				
321	Huisaansluitingen rwa Ø160				
321000	Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur groen.	m	340,00	V	
321010	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool	st	47,00	V	
321020	Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, wand 50 tot 100 mm	st	16,00	V	
321030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°.	st	65,00	V	
321040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	130,00	V	
321050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, ontstoppingsst.	st	65,00	V	
321060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap	st	65,00	V	
321070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, PVC-gietijzer	st	5,00	V	
321080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, PVC-verloop	st	5,00	V	
321090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, PVC-verloop	st	5,00	V	
322	Huisaansluitingen dwa Ø160				
322000	Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur bruin.	m	330,00	V	
322010	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool	st	43,00	V	
322020	Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, wand 50 tot 100 mm	st	19,00	V	
322030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°.	st	66,00	V	
322040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	135,00	V	
322050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, ontstoppingsst.	st	66,00	V	
322070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, PVC-gietijzer	st	20,00	V	
322080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, PVC-verloop	st	10,00	V	
322090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø110 mm, PVC-verloop	st	10,00	V	
322100	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, PVC-gres.	st	20,00	V	
33	Kolkaansluitingen				
331	Kolkaansluitingen Ø160 mm				
331010	Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm, kleur groen	m	220,00	V	
331020	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool	st	22,00	V	
331030	Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, wand 50 -70 mm.	st	20,00	V	
331040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°.	st	45,00	V	
331050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°.	st	47,00	V	
331060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 45°.	st	2,00	V	
331080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°.	st	47,00	V	
331090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	100,00	V	
331100	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap.	st	47,00	V	
34	Controleputten				
341	Prefab betonnen putten - DWA				
341010	Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000x1000mm, kegelstuk.	st	15,00	V	
342	Prefab betonnen putten - RWA				
342010	Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000x1000mm, kegelstuk.	st	13,00	V	
342020	Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000x1000mm, afdekplaat.	st	1,00	V	
342030	Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000x1000mm, afdekplaat.	st	1,00	V	
343	Prefab betonnen putten - RWA/DWA				
343010	Maken put v. geprefabr. betonelem., 2000x1000mm.	st	2,00	V	
343020	Maken put v. geprefabr. betonelem., 2500x1750mm.	st	1,00	V	
343030	Maken put v. geprefabr. betonelem., 2500 x 2500mm.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
346	Bijzondere voorzieningen				
3461	<u>Speciale hulpstukken</u>				
346110	Aanbrengen terugslagklep, Ø150 mm.	st	2,00V		
346120	Aanbrengen terugslagklep, Ø250 mm.	st	2,00V		
346130	Aanbrengen terugslagklep, Ø300 mm.	st	1,00V		
346140	Aanbrengen terugslagklep, Ø400 mm.	st	1,00V		
346150	Aanbrengen terugslagklep, Ø500 mm.	st	1,00V		
346160	Aanbrengen spindelschuif, Ø500 mm.	st	1,00V		
346170	Aanbrengen vuilrooster, 850 x 150 mm.	st	4,00V		
35	Putranden en kolken				
351	Putranden en spijlenrooster				
351010	Aanbrengen putrand met deksel, RWA	st	18,00V		
351020	Aanbrengen putrand met deksel, DWA	st	25,00V		
351030	Aanbrengen putrand met deksel, WML	st	1,00V		
351040	Aanbr. spijlenrooster, 0,98x0,98 m, 1-zijd. instr.	st	1,00V		
352	Kolken				
352010	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer.	st	18,00V		
352020	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, in molgoot.	st	29,00V		
36	Tijdelijke voorzieningen				
360010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
360020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
360030	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
360040	Aanbrengen kabeldrager.	m	180,00V		
37	Rioolreiniging, -inspectie & beproeving				
370010	Riolering reinigen, Ø500 mm, beton.	m	325,00V		
370020	Riolering reinigen, Ø700 mm, beton.	m	242,00V		
370030	Riolering reinigen, Ø250 mm, kunststof.	m	2,00V		
370040	Riolering reinigen, Ø315 mm, kunststof.	m	250,00V		
370050	Riolering reinigen, Ø400 mm, kunststof.	m	275,00V		
370060	Riolering reinigen, Ø500 mm, kunststof.	m	3,00V		
370070	Rioolput reinigen, nieuw, H <2,5 m, opp. 1,0-2,0 m2.	st	24,00V		
370080	Rioolput reinigen, nieuw, H 2,5-4,0 m, opp. 1,0 - 2,0 m2.	st	13,00V		
370090	Rioolput reinigen, nieuw, H <2,5m, opp. > 2,0 m2.	st	1,00V		
370110	Rioolput reinigen, bestaand.	st	2,00V		
370120	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	68,00V		
370130	Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2.	m	1.097,00V		
370140	Beproeven vrijvervalriolering.	m	1.097,00V		
38	Bijkomende werkzaamheden riolering				
381	Maken aansluitingen				
381010	Maken aansluiting op rioolput, Ø315 mm, bestaand.	st	1,00V		
381020	Maken aansluiting op rioolput, Ø400 mm, bestaand.	st	1,00V		
381030	Maken aansluiting op rioolput, Ø500 mm, bestaand.	st	1,00V		
382	Stapelstenen				
382010	Aanbrengen geotextiel, SG 18/18.	m2	8,00V		
382020	Aanbrengen stapelstenen, Ardenner Grès, 500-2500 kg.	m2	8,00V		
382030	Bijleveren stapelstenen, Ardenner Grès.	ton	3,00V		
383	Bestorting				
383010	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	85,00V		
383020	Aanbrengen bestorting, Ardenner Grès.	m2	75,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
384	Gedeeltelijke afsluiting Geul				
3840	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
384010	Opstellen werkplan t.b.v. Geul.	EUR		N	
3841	<u>Gedeeltelijke afsluiting</u>				
384110	Toepassen voorziening ged. afsluiting watergang.	EUR		N	
39	Revisie riolering				
390010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N	
4	Funderingen				
41	Aanbrengen funderingen				
411	Voorbereidende werkzaamheden				
411010	Afwerken ondergrond.	m2	4.360,00	V	
412	Aanbrengen funderingen				
412010	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, rijweg.	m2	2.730,00	V	
412020	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, p-vakken.	m2	450,00	V	
412030	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, inrit, <2,0 m.	m2	270,00	V	
412040	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, inrit, >2,0 m.	m2	265,00	V	
412050	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300mm, overrijdb. trottoir.	m2	490,00	V	
412060	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm, voetpad.	m2	155,00	V	
5	Verhardingen				
52	Straatwerk				
521	Straatbakstenen				
521010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm.	m2	3.957,00	V	
521020	Aanbr. sbs kf, paars-bruin, in keperverband, rijweg, < 1,5 m.	m2	580,00	V	
521030	Aanbr. sbs kf, paars-bruin, in keperverband, rijweg, 1,5-3,0 m.	m2	595,00	V	
521040	Aanbr. sbs kf, paars-bruin, in keperverband, rijweg, > 3,0 m.	m2	695,00	V	
521050	Aanbr. sbs kf, zwart, in elleboogverband, p-vak, 1,5-3,0 m.	m2	450,00	V	
521060	Aanbr. sbs df, paars-bruin, in keperverband, inrit, > 3,0 m.	m2	35,00	V	
521070	Aanbr. sbs df, paars-bruin, in halfsteensverband, kort, <1,5 m.	m2	730,00	V	
521080	Aanbr. sbs df, paars-bruin, in halfsteensverband, kort, 1,5-3,0 m.	m2	250,00	V	
521090	Aanbr. sbs df, paars-bruin, in halfsteensverband, langs, <1,5 m.	m2	240,00	V	
521100	Aanbr. sbs df, paarsbruin, in halfsteensverband, langs, 1,5-3,0 m.	m2	210,00	V	
521110	Aanbr. sbs df, paarsbruin, in halfsteensverband, langs, > 3,0 m.	m2	160,00	V	
521120	Aanbr. sbs df, in halfsteensverband, > 3,0 m, hergebruik.	m2	12,00	V	
521130	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, sbs kf, kleur wit	m	50,00	V	
521160	Pasmaken van straatbakstenen.	m	3.400,00	V	
521170	Aanbrengen kantvoorziening, gevel.	m	35,00	V	
522	Betonstraatstenen				
522010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm.	m2	12,00	V	
522020	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in blokverband.	m2	12,00	V	
523	Betontegels				
523010	Aanbrengen zone-tegels, 210x210x80 mm.	st	45,00	V	
53	Herstraten				
530010	Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm.	m2	10,00	V	
530020	Leveren betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs.	st	10,00	V	
530030	Leveren betontegels, 150x300x45 mm, kl. grijs.	st	3,00	V	
530040	Herstraten bss, kf, in elleboogverband.	m2	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
530050	Leveren betonstraatstenen, kf, kleur grijs.	st	15,00V		
530060	Inzet stratenmakersploeg	uur	100,00V		
54	Aanbrengen kantopsluitingen				
541	Kantlagen en molgoten				
5411	<u>Kantlagen</u>				
541110	Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kl. paars-bruin	m	1.130,00V		
541120	Aanbr. kantlaag, 1 str. bss, kf, kl. grijs.	m	135,00V		
5412	<u>Molgoten</u>				
541210	Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf, kl. paars-bruin.	m	330,00V		
542	Betonbanden				
5421	<u>Trottoirband 130/150</u>				
542110	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht, antraciet.	m	85,00V		
542120	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, inrit, antraciet.	m	6,00V		
542130	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 200 mm.	st	8,00V		
5422	<u>Trottoirband 180/200</u>				
542210	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht, antraciet.	m	425,00V		
542220	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht, antraciet.	m	32,00V		
542230	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl., antraciet.	m	51,00V		
542240	Aanbr. inritblokken 650 x 200 x 300 mm, antraciet, recht.	m	48,00V		
542250	Aanbr. inritblokken 600 x 200 x 300 mm, antraciet, bocht.	m	48,00V		
542260	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.	st	35,00V		
5423	<u>Geleideband 50/200</u>				
542310	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, recht, antraciet.	m	505,00V		
542320	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, bocht, antraciet.	m	12,00V		
542340	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, verl., mv., antraciet.	m	2,00V		
542350	Pasmaken van betonbanden 50/200 x 250 mm.	st	40,00V		
5424	<u>Opsluitband 80 x 200</u>				
542410	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht, antraciet.	m	865,00V		
542430	Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm.	st	90,00V		
5425	<u>Opsluitband 100 x 200</u>				
542510	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht, antraciet.	m	185,00V		
542520	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht, antraciet.	m	15,00V		
542530	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, hoekst., antraciet.	m	14,40V		
542540	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.	st	45,00V		
5426	<u>Opsluitband 200 x 200</u>				
542610	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht, antraciet.	m	50,00V		
542620	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht, antraciet.	m	23,00V		
542630	Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm.	st	20,00V		
55	Halfverhardingen				
550010	Aanbrengen inlage van kunststof, anti-worteldoek.	m2	13,00V		
550020	Aanbr. halfverharding van grind, <2,00 m.	m2	13,00V		
550030	Aanbr. halfverharding Gravier d 'Or 0/5, <2,00 m.	m2	120,00V		
6	Bijkomende werkzaamheden				
61	Bebording				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610010	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3300 mm.	st	2,00V		
610020	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3600 mm.	st	1,00V		
610030	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3900 mm.	st	3,00V		
610040	Aanbrengen verkeersbordpalen, 4300 mm.	st	1,00V		
610050	Aanbrengen verkeersbordpalen, 4700 mm.	st	3,00V		
610060	Aanbrengen verkeersborden.	st	24,00V		
610070	Aanbr. onderborden.	st	9,00V		
610080	Aanbr. straatnaamborden.	st	6,00V		
610090	Aanbr. routebord, tennispark.	st	1,00V		
610100	Aanbr. routebord, fietsknooppunt	st	1,00V		
62	Mantelbuizen				
620010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø125 mm.	m	50,00V		
64	Straatmeubilair				
640010	Aanbrengen afvalbak, Capitole	st	2,00V		
640020	Aanbrengen afzetpaal, Diamant	st	10,00V		
65	Bouwkundige opname				
650010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten	EUR		N	
66	Algemene werkzaamheden				
661	Algemene werkzaamheden				
661010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
661020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
661030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
661040	Controleren ligging en b.o.b. riolering.	EUR		N	
661050	Bestrijding stof, sproeien	dag	50,00V		
661060	Toepassen kleine container bouwafval	EUR		N	
661070	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
661080	Opstellen werktekeningen	EUR		N	
661090	Assisteren Laden en Lossen	EUR		N	
661100	Projectinstructie ontplofbare oorlogsresten.	EUR		N	
662	Werkzaamheden t.b.v. omwonenden				
662010	In kennis stellen aanwonenden.	EUR		N	
662020	Verzamelen huisvuil/gft-container/PMD/papier/snoei	EUR		N	
662030	Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners.	EUR		N	
662040	Informatieavond omwonenden.	EUR		N	
662050	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	
662060	2-Wekelijks inloopspreekuur	EUR		N	
663	Bouwhekken				
663010	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
664	Revisiegegevens				
664010	Revisie nieuwe situatie.	EUR		N	
665	Meldingen omgevingsloket				
665010	Project aanmaken in Omgevingsloket DSO.	st	1,00V		
665020	Graafmelding, Omgevingsloket DSO.	st	6,00V		
665040	Melding toepassen bouwstof, Omgevingsloket DSO.	st	6,00V		
665050	Aanvraag omgevingsvergunning, Omgevingsloket DSO.	st	2,00V		
666	Archeologie				
666010	Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. archeologie	dag	5,00V		
666020	Gebruik afsluitbare opslagcontainer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
67	Groenvoorzieningen				
671	Aanbrengen groenvoorzieningen				
6710	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
671010	Spitten of ploegen, plantvakken en gazons.	are	35,35V		
671020	Frezen, plantvakken en gazons.	are	35,35V		
671030	Egaliseren, plantvakken en gazons.	are	35,35V		
6711	<u>Bomen</u>				
671110	Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief)	EUR	N		
671120	Planten bomen, maat 20-25	st	6,00V		
671130	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	6,00V		
671140	Aanbrengen waterzak.	st	6,00V		
671150	Toepassen groeistimulerende middelen.	st	6,00V		
6712	<u>Sierplantsoen</u>				
671210	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	N		
671220	Planten van sierplantsoen, maat 30-40, C1,5, 5 st/m2	m2	295,00V		
671230	Planten van sierplantsoen, solitaires.	st	17,00V		
671240	Toepassen groeistimulerende middelen.	st	1.492,00V		
6713	<u>Hagen</u>				
671310	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	N		
671320	Planten van haagplantsoen, blokhaag.	m2	220,00V		
671330	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	100,00V		
671340	Aanbrengen gladde draad.	m	215,00V		
671350	Toepassen groeistimulerende middelen.	st	3.520,00V		
671360	Knippen van (blok)hagen, 1ste keer na aanplant.	m2	390,00V		
6714	<u>Gazons</u>				
671410	Zaaien, bloemrijk gazon.	are	15,20V		
671420	Zaaien, gazon, vlak.	are	15,00V		
672	Onderhoud groenvoorzieningen				
6720	<u>Beoordelen levenskracht en inboet</u>				
672010	Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	EUR	N		
6721	<u>Bomen</u>				
672110	Inboeten bomen (nazorg).	EUR	N		
672120	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR	N		
6722	<u>Sierplantsoen</u>				
672210	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR	N		
672220	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR	N		
672230	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	4.720,00V		
672240	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	23,60V		
672250	Snoeien sierplantsoen, heesters	m2	1.180,00V		
672260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	710,00V		
6723	<u>Hagen</u>				
672310	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR	N		
672320	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR	N		
672330	Onkruidvrij maken beplantingsvak, blokhagen.	m2	3.520,00V		
672340	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	17,60V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
672350	Knippen van blokhagen.	m2	1.560,00	V	
6724	<u>Gazons</u>				
672410	Maaien bloemrijke gazons. 1e jaar.	are	60,80	V	
672420	Verwerken maaisel vrijgekomen op gazons	are	60,80	V	
672430	Maaien gazons. 2e jaar	are	30,40	V	
672440	Verwerken maaisel vrijgekomen op gazons	are	30,40	V	
672450	Maaien gazons.	are	900,00	V	
672460	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	450,00	V	
672470	Verwerken maaisel vrijgekomen op gazons	are	900,00	V	
672480	Verwijderen blad van gazons	are	241,60	V	
673	Revisie groenvoorzieningen				
673010	Revisie groenvoorzieningen.	EUR		N	
7	Directiebehoeften				
71	Keet- & kantoorinrichting				
710010	Gebruik van directieverblijf en hulpmiddelen	EUR		N	
8	Inzetten van werknemers en materieel				
81	Inzetten werknemers				
810010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	20,00	V	
810020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating.	uur	20,00	V	
810030	Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.	uur	20,00	V	
810040	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	20,00	V	
810050	Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg.	uur	8,00	V	
810060	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00	V	
82	Inzetten materieel				
820010	Inzetten minigraver.	uur	20,00	V	
820020	Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3.	uur	20,00	V	
820030	Inzetten rupskraan, 1,5 m3.	uur	20,00	V	
820040	Inzetten vrachtauto 6 x 6.	uur	20,00	V	
820050	Inzetten vrachtauto 8 x 8.	uur	20,00	V	
820060	Inzetten compressor, incl. bediening.	uur	10,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Persoonlijke beschermingsmiddelen.	EUR		N	
910040	Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan.	EUR		N	
910050	Afsluiten CAR - verzekering.	EUR		N	
910060	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
910070	Opstellen straatwerkplan en logboek	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	67.500,00V		
950020	Stelpost leverantie bestratingsmaterialen, inritten.	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost aanpassing put WML.	EUR	3.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				