

14/11/2023

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: [Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud] ---

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: 31149680: Het meerjarig in stand houden van de sluiscomplexen Weurt en Heumen

Beschrijving: De Overeenkomst heeft betrekking op het meerjarig in stand houden van, het monitoren van en informeren over (de toestand van) het functioneren en presteren van het Areaal Sluiscomplex Weurt en Sluiscomplex Heumen. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat de functionaliteit en prestaties van het Areaal in stand worden gehouden en, indien overeengekomen, worden verbeterd. Van de Opdrachtnemer wordt tevens verwacht dat hij de hiervoor benodigde Werkzaamheden identificeert, optimaliseert en uitvoert en de resultaten hiervan verifieert, analyseert en verbetert.

Identificatiecode van de procedure: 081c20a3-a05b-43c9-a99d-98b36646e9f9

Interne identificatiecode : 31149680

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie(cpv): 45240000Waterbouwwerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling van een land: {code|name|nuts.NL226}(NL226)

Land: Nederland

Aanvullende informatie: Weurt (Oost Nederland)

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie: Inlichtingenbijeenkomsten vinden plaats op de volgende data: 10 juni 2020 en 27 augustus 2020. Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: <http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode>. Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de Aanbestedingsleidraad. Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document en overige aanbestedingsdocumenten zijn bij deze aankondiging gevoegd, dan wel zijn te downloaden op www.TenderNed.nl. Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de Aanbestedingsleidraad, prevaleert de Aanbestedingsleidraad. De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat). Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op: <http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx>.

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Perceel:LOT-0000

Titel: Perceel 1

Beschrijving: De Overeenkomst heeft betrekking op het meerjarig in stand houden van, het monitoren van en informeren over (de toestand van) het functioneren en presteren van het Areaal Sluiscomplex Weurt en Sluiscomplex Heumen. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat de functionaliteit en prestaties van het Areaal in stand worden gehouden en, indien overeengekomen, worden verbeterd. Van de Opdrachtnemer wordt tevens verwacht dat hij de hiervoor benodigde Werkzaamheden identificeert, optimaliseert en uitvoert en de resultaten hiervan verifieert, analyseert en verbetert. Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte beschrijving.

Interne identificatiecode
:

1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste
classificatie(cpv): 45240000Waterbouwwerkzaamheden

Opties:

De koper behoudt zich
het recht voor
aanvullende aankopen
te doen bij de
contractant, zoals hier
beschreven:

Mogelijkheid tot verlenging van 2 maal 1 jaar.

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling van
een land: {code|name|nuts.NL226}(NL226)

Land: Nederland

Aanvullende informatie: Weurt (Oost Nederland)

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2021-01-04+01:00

Einddatum: 2026-01-03+01:00

5.1.4 Verlenging

Beschrijving: Mogelijkheid tot verlenging van 2 maal 1 jaar.

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing

Organisatie voor beroepsprocedures: [Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud] ---

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud] ---

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: [Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud] ---

Organisatie die het contract ondertekent: [Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud] ---

6. Resultaten

Waarde van alle in het kader van deze procedure gegunde opdrachten: 323 554EUR

6.1 Resultaat Lot Identifier: LOT-0000

7. Wijziging van een opdracht

Identificatiecode van de afdeling: a4df8fb8-c340-4e82-9515-92853f379e02-01

Identificatiecode van de afdeling: a4df8fb8-c340-4e82-9515-92853f379e02-01

Reden voor wijziging: Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een zorgvuldige koper niet kon voorzien.

Reden voor wijziging: Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een zorgvuldige koper niet kon voorzien.

Beschrijving: Onderhoud Roldeuren' is niet voorzien in het vernieuwen van de pakkingen van de peilbuizen en drukleidingen. Dit is wel wenselijk ter beheersing risico van (interne) lekkage. - Slecht sluitend luik roldeur I op het bordes +8m: tijdens inspectie is een veiligheidsrisico geconstateerd doordat het rooster aan de niet broekstukzijde duikschacht (voorkant) van roldeur I slecht sluit. De overeenkomst voorziet niet in het herstellen / aanpassen van de sluiting. - Staalwerk kops houtwerk roldeur I: tijdens gezamenlijke inspectie OG-ON is geconstateerd dat de bevestigingen van op de voorkant (niet broekstukzijde) gelegen houten balk ernstig zijn vervormd en/of gescheurd. Deze gebreken dienen verholpen te worden om betrouwbaarheid van de roldeur te verbeteren.

Beschrijving: Onderhoud Roldeuren' is niet voorzien in het vernieuwen van de pakkingen van de peilbuizen en drukleidingen. Dit is wel wenselijk ter beheersing risico van (interne) lekkage. - Slecht sluitend luik roldeur I op het bordes +8m: tijdens inspectie is een veiligheidsrisico geconstateerd doordat het rooster aan de niet broekstukzijde duikschacht (voorkant) van roldeur I slecht sluit. De overeenkomst voorziet niet in het herstellen / aanpassen van de sluiting. - Staalwerk kops houtwerk roldeur I: tijdens gezamenlijke inspectie OG-ON is geconstateerd dat de bevestigingen van op de voorkant (niet broekstukzijde) gelegen houten balk ernstig zijn vervormd en/of gescheurd. Deze gebreken dienen verholpen te worden om betrouwbaarheid van de roldeur te verbeteren.

7.1 Wijziging van een opdracht

Identificatiecode van de afdeling:

CON-0001

Beschrijving van de wijzigingen:

A. Verbeteren geleiding roldeur I door middel van dikker uitvoeren horizontale geleidebalken en Middenhoofd te voorzien van glijplaten overeenkomstig de maatregelen / optimalisatie toegepast bij de Waaldeur in 2020. B. Aan weerszijde van roldeur I aanbrengen van een verticale witte band van tenminste 0,3m ter plaatse van de sluisas conform de RVW2017 C. Verwijderen van de onderste 500 mm van de gekromde platen nabij de vier hoekpunten van de truckstelkamers van roldeur I, inclusief het samengestelde U-profiel, conform memo "Aanvullende vraag hersteladvies roldeur Oost Weurt" (bijlage 02). D. Herstellen oorspronkelijke verbinding puntstukken wielstellen roldeur I conform as-buit tekening LBAN 1925-09037. E. Aanbrengen van hoeklijnen, door middel van lassen, t.b.v. montage nieuwe trappen in de schachten van roldeur I. F. Vernieuwen van de pakkingen en bevestigingsmiddelen van de peilbuizen en drukleidingen van roldeur I. G. Verbeteren sluiting rooster roldeur I op bordes +8m aan de niet broekstukzijde duikschacht (voorkant) door middel van leveren en monteren van nieuw luik/rooster. H. Herstellen schades staalwerk kops houtwerk roldeur I middels richten, herstellen en/of vernieuwen van de lippen / hoekprofielen. I. Herstellen van de op de voorkant (niet broekstukzijde) horizontaal gelegen UNP-profiel aan de onderzijde van de deur door middel van richten en lassen, inclusief herstel conservering. J. Hergebruiken stalen strippen horizontaal geleidingshout roldeur I welke in de juiste staat verkeren (i.p.v. vernieuwen over de gehele breedte). K. Verwijderen verhoging (grout/beton) in sponningen droogzetschotten Waalhoofd, welke zich bovenop de tegels van de kolkvloer bevindt.

7.1 Wijziging van een opdracht

Identificatiecode van de afdeling:

CON-0002

Beschrijving van de wijzigingen:

A. Verbeteren geleiding roldeur I door middel van dikker uitvoeren horizontale geleidebalken en Middenhoofd te voorzien van glijplaten overeenkomstig de maatregelen / optimalisatie toegepast bij de Waaldeur in 2020. B. Aan weerszijde van roldeur I aanbrengen van een verticale witte band van tenminste 0,3m ter plaatse van de sluisas conform de RVW2017 C. Verwijderen van de onderste 500 mm van de gekromde platen nabij de vier hoekpunten van de truckstelkamers van roldeur I, inclusief het samengestelde U-profiel, conform memo "Aanvullende vraag hersteladvies roldeur Oost Weurt" (bijlage 02). D. Herstellen oorspronkelijke verbinding puntstukken wielstellen roldeur I conform as-buit tekening LBAN 1925-09037. E. Aanbrengen van hoeklijnen, door middel van lassen, t.b.v. montage nieuwe trappen in de schachten van roldeur I. F. Vernieuwen van de pakkingen en bevestigingsmiddelen van de peilbuizen en drukleidingen van roldeur I. G. Verbeteren sluiting rooster roldeur I op bordes +8m aan de niet broekstukzijde duikschacht (voorkant) door middel van leveren en monteren van nieuw luik/rooster. H. Herstellen schades staalwerk kops houtwerk roldeur I middels richten, herstellen en/of vernieuwen van de lippen / hoekprofielen. I. Herstellen van de op de voorkant (niet broekstukzijde) horizontaal gelegen UNP-profiel aan de onderzijde van de deur door middel van richten en lassen, inclusief herstel conservering. J. Hergebruiken stalen strippen horizontaal geleidingshout roldeur I welke in de juiste staat verkeren (i.p.v. vernieuwen over de gehele breedte). K. Verwijderen verhoging (grout/beton) in sponningen droogzetschotten Waalhoofd, welke zich bovenop de tegels van de kolkvloer bevindt.

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Registratienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Stad: Utrecht
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpunt: Edwin Slappendel
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +31 651572931
Internetadres: <http://www.rijkswaterstaat.nl>

Andere contactpunten:

Officiële naam: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Stad: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

8.1 ORG-0002

Officiële naam: VolkerRail Nederland B.V.
Registratienummer: 30142333
Postadres: Lange Dreef 7
Stad: VIANEN
Postcode: 4131NJ
Land: Nederland
E-mail: calculatie@volkerrail.nl
Telefoon: +31 347354444
Internetadres: <http://www.volkerrail.nl>

8.1 ORG-0003

Officiële naam: VIVO Weurt & Heumen
Registratienummer: 326
Postadres: Lange Dreef 7
Stad: Vianen
Postcode: 4131 NJ
Land: Nederland
E-mail: dummy@example.com
Telefoon: +31 600000000

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: d9ff8d67-8e56-4971-9d6f-8c5468419455-01
Type formulier: Wijziging van een opdracht
Type aankondiging: Aankondiging van wijziging contract
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-11-14+01:0013:51:13.104337+01:00
Talen waarin deze

aankondiging officieel Nederlands
beschikbaar is:

11.2 Informatie over de bekendmaking