

RVS buis, 101.6x5.74
TIG gelast sch40 S 304L
Inwendige buismaat is $\varnothing 89.52\text{mm}$, deze uitdraaien naar $\varnothing 90\text{mm}$.
Onderzijde afdichting is nu $\varnothing 95\text{mm}$, deze terug te draaien naar $\varnothing 90\text{mm}$ zodat er een juiste passing is met een haakse uitvoering.

Montage:
Bovenste flens aan rvs buis lassen en haaks vlakdraaien tov de buis.
Buis compleet met pakkingen monteren en de rvs as doorvoeren en op de reeds gemonteerde afsluiter laten zakken.
Vervolgens de losse rvs flenzen op de bestaande boutgaten monteren en deze hechten aan de rvs buis.
Daarna buis voldoende omhoog halen om de flenzen rondom af te lassen waarbij de pakkingen niet verbranden / beschadigen.
Daarna geheel afmonteren.

