

Nota van Inlichtingen 31149680: Het meerjarig in stand houden van de sluiscomplexen Weurt en Heumen

Aanbesteding 31149680: Het meerjarig in stand houden van de sluiscomplexen Weurt en Heumen
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31149680

Omschrijving:

De Overeenkomst heeft betrekking op het meerjarig in stand houden van, het monitoren van en informeren over (de toestand van) het functioneren en presteren van het Areaal Sluiscomplex Weurt en Sluiscomplex Heumen. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat de functionaliteit en prestaties van het Areaal in stand worden gehouden en, indien overeengekomen, worden verbeterd. Van de Opdrachtnemer wordt tevens verwacht dat hij de hiervoor benodigde Werkzaamheden identificeert, optimaliseert en uitvoert en de resultaten hiervan verifieert, analyseert en verbetert.

Toelichting:

Nr:

Categorie Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad - Bijlage G Rekenblad BPKV Max. Kwaliteitswaarde ontbreekt

1

Vraag

In de aanbestedingsleidraad - bijlage G - Rekenblad BPKV , blz 43 van 56, ontbreken de maximaal te behalen kwaliteitswaarde per criterium.
Daardoor hebben we nu geen inzicht in de maximaal te behalen fictieve korting. Kan dat aangegeven worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 19-06-2020

Voor zowel kwaliteitscriterium 1, als kwaliteitscriterium 2 bedraagt de afzonderlijke maximale kwaliteitswaarde 5,5 miljoen euro exclusief BTW.

Nr:

Categorie Contract
Betreft Aanbestedingsleidraad - Bijlage G BPKV criteria

2

Vraag

Kunt u de max. te behalen kwaliteitswaarde opgeven voor criterium 1 en 2.

Antwoord

Vrijgegeven: 19-06-2020

Zie antwoord vraag 1

Nr:

Categorie Proces
Betreft Maximale kwaliteitswaarde BPKV

3

Vraag

In de tabel van bijlage G is de maximale kwaliteitswaarde niet ingevuld. Het is nu niet inzichtelijk hoeveel EMVI waarde te behalen is. Kan OG deze waarden kenbaar maken?

Antwoord

Vrijgegeven: 19-06-2020

Zie antwoord vraag 1

Nr:

Categorie Proces

- Betreft** Aanbestedingsleidraad Gunningscriteria bijlageG "Uitwerking BPKV-criteria kwaliteitswaarde"
- Vraag**
In bijlage G "Uitwerking BPKV-criteria kwaliteitswaarde" staan geen maximale kwaliteitswaardes (in euro's) genoemd. Kunt u deze op korte termijn communiceren?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 19-06-2020
Zie antwoord vraag 1
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Bijlage A3.4
- Vraag**
Bij sluiscomplex Weurt is er geen historisch storings en gebreken overzicht van het jaar 2019. Kan deze alsnog worden verstrekt door OG?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 19-06-2020
Document '2019-11-06 LBN-106485 Toestandsrapportage 2019 complex Weurt' geeft een beeld van de storings en gebreken op complex Weurt in 2019. Dit bestand is al opgenomen in bijlage A (A3.4). Het format van dit bestand wijkt af van de rapportage over de voorgaande jaren.
- Nr:**
- Categorie** Proces
- Betreft** Aanbestedingsleidraad
- Vraag**
Er is per criterium geen waarde/gewicht toegekend. Kan OG alsnog toelichten welke waarde/gewicht zij toekennen per criterium?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 19-06-2020
Zie antwoord vraag 1
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Bijlage G Raamactiviteiten definitief v1.0 2020-05-01
- Vraag**
In Bijlage G worden per complex benoemde activiteiten omschreven. Deze hebben geen generiek nummer gekregen en benoemde activiteiten staan ook niet in bijlage I Format SvO. Is onze aanname correct dat deze dan ook niet afgeprijsd hoeven te worden?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 19-06-2020
'Aanname is correct
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** RIBO
- Vraag**
"Het actueel houden van de RiBo tijdens uitvoering". Dient dit te worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 19-06-2020
Nee, dat is ter keuze van Inschrijver cq. Opdrachtnemer
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Bijlage J Format St.v.pr.p.e raamactiviteiten def.
- Vraag**
Punt 7: Kunt u toelichten wat u concreet bedoeld met schadevergoeding?

Antwoord**Vrijgegeven:** 19-06-2020

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst afwijkingen optreden in de hoeveelheden van bijlage J geven deze geen aanleiding tot aanvullende vergoedingen. De gecontracteerde totale kostprijs per activiteit is bindend en niet voor verrekening vatbaar.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlage J Format St.v.pr.p.e raamactiviteiten def.

10

Vraag

Punt 7: Kunt u aangeven of bij uitvoering van minder en/of meer hoeveelheden dit verrekenbaar is?

Antwoord**Vrijgegeven:** 19-06-2020

Zie antwoord vraag 9.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlage J Format St.v.pr.p.e raamactiviteiten def.

11

Vraag

Punt 6: Kunt u toelichten wat hier concreet wordt bedoeld?

Antwoord**Vrijgegeven:** 19-06-2020

Ja. De afgeprijsde werkzaamheden zijn inschattingen voor uitvoering werk.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlage J Format St.v.pr.p.e raamactiviteiten def.

12

Vraag

Punt 4: Kunt u toelichten wat u concreet bedoeld met gunstige en ongunstige situaties?

Antwoord**Vrijgegeven:** 19-06-2020

Ja. Dit betekent dat Opdrachtnemer in zijn prijsstelling rekening moet houden met het risico dat werkzaamheden soms goedkoper en soms duurder uitvallen.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlage J Format St.v.pr.p.e raamactiviteiten def.

13

Vraag

Punt 2: Kunt u toelichten wat u concreet bedoelt met redelijkerwijs afdekken?

Antwoord**Vrijgegeven:** 19-06-2020

Ja. Hiermee wordt bedoeld dat per unieke raamactiviteit uw prijsbepaling dusdanig dient te zijn, dat u hiermee het onderhavige werk inclusief materialen kunt uitvoeren.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlage I Format Concept st.v.ontl. inschrijvingsom def.1.0

14

Vraag

Bij indirecte kosten en de daaronder horende af te prijzen posten is duidelijk waar dit gedaan moet worden volgens het SSK rekenmodel. Kunt u toelichten hoe dat zit voor de directe kosten daar ook daar een * vermeld is.

Antwoord**Vrijgegeven:** 19-06-2020

Het sterretje (*) verwijst naar de begrippen. Wat er ingevuld wordt, dient te voldoen aan de begrippen conform de SSK 2010.

Nr:

- 15**
- Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage I Format Concept st.v.ontl. inschrijvingssom def.1.0
Vraag
 Er wordt middels een * verwezen naar de SSK 2010 uitgegeven door CROW. Inmiddels is er de SSK2018. Welke dient aangehouden te worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 19-06-2020
 De SKK 2010 dient te worden aangehouden.
- Nr:**
- 16**
- Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage I Format Concept st.v.ontl. inschrijvingssom def.1.0
Vraag
 Wat wordt bedoeld met overig? (Staat bij onderhoudskosten - onderhoudswerkzaamheden)
Antwoord **Vrijgegeven:** 19-06-2020
 Alle overige kosten die vallen onder directe kosten meerjarig onderhoud en niet onder andere noemers kunnen worden opgevoerd.
- Nr:**
- 24**
- Categorie** Proces
Betreft Wat is de verwachte tijdsbesteding?
Vraag
 Wat is de verwachte tijdsbesteding van de nevenaannemers? Zijn er tijdvakken, periodes of planningen bekend waar wij nu al rekening mee kunnen houden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-07-2020
 De beschikbare informatie staat in Annex VI en bijlage T van de Vraagspecificatie Proces. Nadere (detail)informatie is niet beschikbaar.
- Nr:**
- 25**
- Categorie** Inhoud
Betreft Mag ON na gunning ook toegang tot meridian om zelf as-build tekeningen te downloaden?
Vraag
 De Opdrachtnemer dient de As-built bestanden en tekeningen betreffende de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de Opdrachtgever. Mag ON ook toegang tot meridian?
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-07-2020
 Aanbesteder verwijst voor het proces na gunning naar 'Bijlagen bij de Vraagspecificatie' art. B2.1.
- Nr:**
- 26**
- Categorie** Inhoud
Betreft Beschikbaar stellen logbestanden ICT en/of IA
Vraag
 OG verzoekt PC-ON logbestanden, aangemaakt door ICT of IA, 3 maanden na aanmaken beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen aan OG. Welke voorwaarde stelt OG hieraan?
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-07-2020
 Bedoelde logbestanden dienen als 'Departementaal Vertrouwelijk' geclassificeerd te worden en als zodanig behandeld te worden, conform Bijlage V van de Bijlagen Vraagspecificatie, Richtlijnen Cybersecurity
 Deel 2: Bijlagen: Richtlijnen Cybersecurity
 CS R01 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten.

- Categorie** Contract
Betreft Beschikbare capaciteit
Vraag
 De verklarende woordenlijst van de vraagspecificatie Algemeen bevat wel de begrippen 'beschikbaarheid' en 'betrouwbaarheid', maar niet het begrip 'beschikbare capaciteit' welke ook genoemd wordt in de gunningscriteria. Kunt u het begrip 'beschikbare capaciteit' verklaren / toelichten?
Antwoord **Vrijgegeven:** 10-07-2020
 Met 'beschikbare capaciteit' wordt de functie "overbruggen peilverschil" conform VSE bedoeld. Mede naar aanleiding van uw vraag heeft Aanbesteder de twee BPKV criteria met doelstellingen iets bijgesteld qua formulering, conform de NVI 10-7-2020.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Doorgang fietsverkeer bij activiteiten
Vraag
 OG schrijft voor dat fietsverkeer altijd doorgang moeten hebben bij activiteiten aan hefbruggen Weurt. Hoe ziet OG dit i.r.t. de voorgeschreven FIT-testen en periodiek OH waarbij niet beschikbaarheid speelt?
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-07-2020
 Zie Vraagspecificatie Proces, eis VM-010
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Geeft de nummering van de doelstellingen ook de prioriteit aan?
Vraag
 Geeft de nummering van de doelstellingen ook de prioriteit aan? De doelstellingen zijn generiek. Zijn er ook bepaalde doelstellingen met een hogere prioriteit?
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-07-2020
 De doelstellingen zijn niet genummerd, de nummering van de criteria in de Tabel BPKV criteria (Bijlage G van de Aanbestedingsleidraad) geeft geen prioritering aan.
- Nr:**
- Categorie** Proces
Betreft Het inprijzen van maatregelen t.a.v. Corona heeft impact op prijsvorming. Hoe gaat OG hiermee om?
Vraag
 Door rekening te houden met steeds wijzigende maatregelen rondom Corona zou in theorie het plan steeds aangepast moeten worden. Hoe gaat OG om met prijsafwijking door risicopost Corona?
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-07-2020
 Wijzigingen na gunning ten opzichte van het uitgangspunt zoals verwoord in 2.1.2 van de Aanbestedingsleidraad kunnen middels het VTW proces worden afgehandeld.
- Nr:**
- Categorie** Proces
Betreft Inlichtingen
Vraag
 "De binnenkomende vragen worden periodiek gedurende de vragentermijn in Tendered in behandeling genomen." Met welke interval gaat u de vragen beantwoorden? Waar kunnen wij in dit opzicht rekening mee houden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-07-2020
 Tot en met week 29 en in week 35 en 36 vindt wekelijkse beantwoording plaats op donderdag of vrijdag van de in voorafgaande week (t.a.v. week 35 voorafgaande weken) binnengekomen vragen. (Wanneer een antwoord nog niet kan worden gegeven in het eerste interval dan komt het antwoord in later stadium). Na sluiting vragentermijn wordt de NVI gecompeteerd (met uitzondering van individueel beantwoorde vragen).

- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Mogelijkheid inzet nevenopdrachtnemer door OG
- 32
- Vraag**
- OG geeft aan bij benoemde activiteit de mogelijkheid te hebben werkzaamheden bij Nevenopdrachtnemers in opdracht te geven. Hoe ziet OG dit i.r.t. verantwoordelijkheden over resultaten en kwaliteit evenals garanties en raakvlakbeheersing?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-07-2020
- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inzet van nevenopdrachtnemers. De opdrachtnemer dient rekening te houden met de coördinatieregeling zoals genoemd in de Basisovereenkomst.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Mogen wij ons ook conformeren aan het integraal veiligheidsplan van RWS?
- 33
- Vraag**
- Mogen wij ons ook conformeren aan het integraal veiligheidsplan van RWS i.p.v. het zelf opstellen van een V&G plan??
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-07-2020
- Nee, voor de eisen zie Vraagspecificatie Proces, paragraaf 2.3.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Ongeldige inschrijving
- 34
- Vraag**
- Het is ons niet duidelijk of de criteria wel of niet dienen "ter stimulans tot het leveren van een betere prestatie ten opzichte van een expliciete eis uit de vraagspecificatie c.q. het programma van eisen", zoals beschreven in bijlage G. Kunt u dit verduidelijken?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-07-2020
- Opdrachtnemer dient te allen tijde te voldoen aan de gestelde eisen voortvloeiende uit de Vraagspecificatie. Daar bovenop mag meerwaarde worden geleverd. Indien blijkt dat u niet voldoet aan de gestelde eisen wordt uw inschrijving ongeldig verklaard.
- Nr:**
- Categorie** Proces
- Betreft** Proces van beoordelen
- 35
- Vraag**
- Het proces van beoordeling ontbreekt in de leidraad. Kunt u een toelichting geven op het verloop van dit proces? Wie zit er in het beoordelingsteam, hoe doen ze dat en hoe komen zij tot consensus, beschikt het beoordelingsteam over prijsinformatie etc.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 03-07-2020
- Het beoordelingsteam bestaat uit Projectmanager, Contractmanager, Technisch manager en Omgevingsmanager. Individuele beoordelingen worden ingebracht in een concensusbijeenkomst en resulteren in een beargumenteerde concensusbeoordeling. De beoordelaars beschikken niet over de prijsinformatie. De beoordelingsmethodiek is binnen RWS geüniformeerd middels de Handleiding BPKV.
- Deze behandelt specifiek het beoordelingsproces, waarbij de methodiek MARK is genoemd. MARK staat voor Meerkleurig Argumentatief Referentiekader. MARK maakt onderscheid tussen drie elementen: maatregelen, resultaten en onderbouwing. In de Nota van Inlichtingen van 03-07-2020 is ter informatie een infographic toegevoegd.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Wat zijn binnen deze tender de voorwaarden voor verrekenbare storingen?

36	Vraag Binnen prestatiecontracten zijn er altijd bepaalde exogene storingen die in aanmerking komen voor verrekenbaarheid. De voorwaarden voor verrekenbaarheid willen nog wel eens verschillen per contract. Zijn er voorwaarden door OG mee te geven voor het bepalen van de verrekenbaarheid van storingen? Dit om een gelijkwaardig speelveld te creëren tussen verschillende aanbieders. Dit sluit tevens aan bij eerlijk geld voor eerlijk werk. Antwoord Vrijgegeven: 03-07-2020 Zie hiervoor de Bepalingen in de Vraagspecificatie Proces, paragraaf 5.4.6.
Nr:	
37	Categorie Contract Betreft Welke verwachting heeft OG van PC-ON t.o.v. CHW-URG i.r.t. begeleiding e.d.? Vraag Tijdens en vlak na de transitieperiode worden er vanuit CHW-URG nog activiteiten in het areaal uitgevoerd. Is PC-ON verantwoordelijk voor begeleiding? Wie is verantwoordelijk voor raakvlakken en evt. restpunten/vervolgacties uit CHW-URG? Antwoord Vrijgegeven: 03-07-2020 De verstrekte planning van CHW-URG laat zien dat er na 01-03-2021 nog werkzaamheden door CHW-URG worden uitgevoerd: dit is onjuist. Opdrachtnemer dient er van uit te gaan dat per 01-03-2021 er geen activiteiten meer in het areaal plaatsvinden door CHW-URG.
Nr:	
38	Categorie Inhoud Betreft Lege mappen Vraag Ons bekruipt het gevoel dat mappen in de aanbestedingsstukken onbedoeld leeg zijn, bijvoorbeeld mappen met als titel 'historische gegevens' en 'specifieke eisen'. Kunt u een overzicht geven van de mappen die bewust leeg gelaten zijn om deze onzekerheid bij ons weg te nemen? Antwoord Vrijgegeven: 23-07-2020 Bijlage A heeft aanbesteder gevuld met informatie conform het informatieprofiel van Bijlage A van de Vraagspecificatie. Zoals gesteld in de eerste Inlichtingenbijeenkomst staat in de inhoudsopgave van bijlage A vermeld of dat mappen gevuld zijn en zo niet dan wordt een argumentatie of "n.v.t." vermeld. Kijkende naar uw 2 voorbeelden: - "historische gegevens": in de inhoudsopgave staat waar u deze informatie wel kan terugvinden en dat bepaalde informatie "onbekend" is; - "specifieke eisen": in de inhoudsopgave staat dat informatie n.v.t. is. Mocht u bepaalde informatie missen dan vernemen wij dat graag van u.
Nr:	
39	Categorie Inhoud Betreft PIN's Vraag (31149680 Aanbestedingsleidraad definitief V1.0 2020-05-29. par. 2.2) "De sluizencomplexen zijn qua levenscyclus niet dusdanig voorspelbaar en up-to-date dat gecontracteerd kan worden op basis van een Prestatiegestuurd InstandhoudingsPlan (PIHP)." Zijn er voor de sluizen wel PIN's opgesteld, bijv. o.b.v. waterakkoord of SLA met vaarweggebruiker? Zo ja, mogen wij die PIN's ontvangen?" Antwoord Vrijgegeven: 10-07-2020 Nee, er zijn geen Prestatie Indicatoren (PIN's) opgesteld voor de individuele objecten.
Nr:	
40	Categorie Contract Betreft "wat hogere eisen" Vraag (31149680 Vraagspecificatie Algemeen definitief 1.0 2020-05-01.pdf. par. 3.1) OG beschrijft i.r.t. het variabel onderhoud dat dit als doel heeft om prestatiebedreigende onderdelen aan te pakken zodat ze het functioneren niet (meer) nadelig beïnvloeden. Aan nieuwe onderdelen stelt OG "wat hogere eisen". Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord**Vrijgegeven:** 10-07-2020

Hiermee worden de levensduureisen aan onderdelen bedoeld, zoals vastgelegd in de VSP Bijlage G.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Hoe groot is de impact van deze eis?

41

Vraag

(31149680 Bijlagen Vraagspecificatie definitief v1.0 2020-05-01.pdf. par. B.4.2) Met de komst van de NLCS verdwijnt de RTW geleidelijk. Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden naar NLCS (Nederlandse CAD standaard). Dient altijd het gehele tekeningenpakket aangepast te worden of alleen het desbetreffende tekeningnummer? Geldt dit m.b.t. storings verhelpen ook voor onderdelen die vervangen worden door een gelijkwaardig of beter type? Of geldt dit enkel voor activiteiten? Hoeveel procent van de tekeningen zijn momenteel in RTW en in NLCS format?

Antwoord**Vrijgegeven:** 10-07-2020

Voor zowel Activiteiten als Taken Services geldt:
Bij bestaande tekeningen die minder dan 20% wijzigen kan worden volstaan met het duiden van die wijzigingen middels redlinen/aanpassen conform NLCS standaard+H6
Bestaande tekeningen die meer dan 20% wijzigen en nieuwe tekeningen dienen volledig te worden opgebouwd conform NLCS standaard.
Geïnteresseerden mogen er van uit gaan dat 25% van de tekeningen in CAD beschikbaar zijn.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Met hoeveel endogene storings moeten de aanbieders calculeren?

42

Vraag

(31149680 Aanbestedingsleidraad definitief v1.0 2020-05-29.pdf. Bijlage J 7) Om een gelijkwaardig speelveld te creëren voor alle aanbieders en opportunistisch inschrijven te ontmoedigen, lijkt het ons het beter dat OG de hoeveelheid endogene storings per jaar aangeeft. Ziet u dit ook zo? Met hoeveel endogene storings moeten de aanbieders calculeren?

Antwoord**Vrijgegeven:** 10-07-2020

Nee, Aanbesteder ziet dit niet zo. De analyse van de storings is aan de Geïnteresseerden. De storingsregistratie over de afgelopen jaren die hiervoor als uitgangspunt gebruikt kan worden is opgenomen in VSP Bijlage A.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Verantwoordelijkheid Inschrijver i.r.t. constateren afwijking vooraf

43

Vraag

(Verantwoordelijkheid Inschrijver i.r.t. constateren afwijking vooraf. par 3.2.3) Beschreven wordt dat de Inschrijver vooraf kennis moet nemen van alle afwijkingen en deze voorafgaand aan de overeenkomst bij OG dient te melden. Afwijkingen die na overeenkomst worden geconstateerd zijn voor Inschrijver. Wij hebben de indruk dat het actuele inzicht in de technische staat van het areaal onvoldoende is, waardoor de nieuwe aannemer een risico loopt om actuele afwijkingen over het hoofd te zien in de transitieperiode. Hoe gaat OG hiermee om?

Antwoord**Vrijgegeven:** 10-07-2020

Het constateren van afwijkingen geldt vanaf datum gunning tot datum start Meerjarig Onderhoud. Het genoemde risico wordt beperkt doordat het sec gaat om afwijkingen in de ter beschikking gestelde areaalgegevens. Opdrachtnemer heeft de verplichting om gedurende de transitiefase de, voor gunning, ter beschikking gestelde areaalgegevens te verifiëren en afwijkingen te registreren. De Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verborgen gebreken.
Indien afwijkingen na start Meerjarig Onderhoud worden geconstateerd zal het risico uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever komen indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte rapportages blijkt dat de afwijking niet te wijten is aan het doen of nalaten van onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer

- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Verwijderen in ongebruik geraakte delen
- 44
- Vraag**
- (31149680 Bijlage G1 Generieke eisen definitief v1.0 2020-05-01, par. 3.3.8.1) OG schrijft voor dat alle in ongebruik geraakte delen verwijderd dienen te worden. O.b.v. welke criteria toest OG dit en hoe verhoudt dit zich tot afprijzing van de werkzaamheden?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 10-07-2020
- Op basis van eis AC.As.Ma.01 dient Opdrachtnemer te toetsen welke componenten en onderdelen binnen het Areaal hun functie verliezen als gevolg van het uitvoeren van Activiteiten.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Hefbrug
- 45
- Vraag**
- Kan OG aangeven hoe vaak de hefbrug open en dicht gaat? Dit ten behoeve van de activiteiten aan de deklaag.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 23-07-2020
- Ten behoeve van regulier gebruik worden de hefbruggen (2 stuks) vrijwel alleen gebruikt bij hoog water en (bijzonder) hoog transport. Dit valt te definiëren als 'enkele keren per jaar'. Met het oog op het 'gangbaar houden' van de bewegingswerken, zal per heden een regime worden ingevoerd waarbij de bediening eens per maand de brug zal heffen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Scope o.b.v. NEN1010 inspectie.
- 46
- Vraag**
- Scope o.b.v. NEN1010 inspectie. Kan OG aangeven of dit het uitvoeren van de inspectie is, of het oplossen van de geconstateerde gebreken?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 23-07-2020
- De activiteit "Scope o.b.v. NEN1010- inspectie" valt onder de benoemde activiteiten en betreft het verhelpen van resterende gebreken van de in 2020 uitgevoerde NEN1010 inspectie.
- Nr:**
- Categorie** Proces
- Betreft** Is voor beide sluiscomplexen bepaald dat deze te worden beheerd en onderhouden middels een p-IHP of IHP?
- 47
- Vraag**
- Het bestuur van Rijkswaterstaat heeft aan de hand van bepaalde uitgangspunten bepaald welke objecten op basis van een kwantitatieve ORA moeten worden beheerd en onderhouden [1], middels een p-IHP of IHP o.b.v. ProBO. Een afweging aan de hand van een afwegingskader, is daardoor niet meer nodig. Is voor beide sluiscomplexen bepaald dat deze te worden beheerd en onderhouden middels een p-IHP of IHP?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 23-07-2020
- Nee. Binnen deze Overeenkomst dient het B&O-plan opgenomen in bijlage A als uitgangspunt gehanteerd te worden voor het beheer en onderhoud van de complexen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Zijn er RCA beschikbaar voor bepaalde activiteiten?
- 48
- Vraag**
- Zijn er RCA beschikbaar voor bepaalde activiteiten? Voor sommige activiteiten ontbreekt de analyse, onderbouwing en extra informatie om ons te garanderen dat de activiteit bijdraagt aan het oplossen van bepaalde storingen.

Antwoord**Vrijgegeven:** 23-07-2020

Nee, deze zijn niet aanwezig.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Voo-W05 en Voo-W06

49

Vraag

Voo-W05 en Voo-W06 kennen twee verschillende data voor dezelfde activiteit. Welke moeten we hanteren?

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-08-2020

Beide. Opdrachtgever bedoelt met het woord "of" in de kolom "werkzaamheid" dat de eerste datum geldt voor de kanaal- of middendeur en de tweede datum voor de resterende deur.

Nr:**Categorie** Juridisch**Betreft** Basisovereenkomst

50

Vraag

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst van 10 juni 2020 heeft Opdrachtgever aangegeven dat de insteek van de opdracht een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting betreft. In de Memo wijzigingen n.a.v. Marktconsultaties d.d. 11 mei 2020 is deze insteek ook beschreven. Is Opdrachtgever bereid om in de overwegingen van de Basisovereenkomst de overweging op te nemen dat op onderhavig Prestatiecontract een inspanningsverplichting van toepassing is in plaats van een resultaatverplichting?

Dit ondanks dat de UAV-GC 2005 van toepassing wordt verklaard, dat gezien de daaraan ten grondslag liggende filosofie de vraag gesteld kan worden of de UAV-GC de meeste geschikte contractvorm is voor deze opgave.

Momenteel zijn een aantal bepalingen mogelijks te interpreteren als resultaatverplichting bijvoorbeeld (niet limitatief) Artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst, Vraagspecificatie Algemeen 3.1. Geest van de Overeenkomst, Vraagspecificatie Algemeen 3.2.1. (laatste alinea), Vraagspecificatie Algemeen 4.3.5. m.b.t Instandhoudingsverplichting.

Antwoord**Vrijgegeven:** 23-07-2020

Nee, het aanbestedingsdossier bevat voor de taken en services voldoende aangrijpingspunten om vast te stellen dat Opdrachtnemer niet afgerekend wordt op prestatie gestuurd onderhoud.

Nr:**Categorie** Juridisch**Betreft** Basisovereenkomst

51

Vraag

In het Prestatiecontract is geen contractuele bepaling opgenomen die voorzien in een aansprakelijkheidslimitering (qua hoogte alsmede qua soort), conform Voorschrift 3.9 D Gids Proportionaliteit (bepaalt dat de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is). Gezien de aard van dit Prestatiecontract en het onvoorspelbare karakter van de sluizencomplexen achten wij een aansprakelijkheidslimitering van 10% van het in Art. 2 lid 5 Basisovereenkomst bedoelde totaalbedrag alleszins redelijk. Dit sluit in enige mate ook aan op paragraaf 28 van de UAV-GC; beperking van aansprakelijkheid na oplevering tot 10% van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs. Is opdrachtgever bereid om een bepaling met aansprakelijkheidslimitering van maximaal 10% van het in Art. 2 lid 5 van de Basisovereenkomst bedoelde totaalbedrag in de overeenkomst op te nemen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-08-2020

Aanbesteder past de UAV-GC 2005 toe. Dit zijn paritair opgestelde algemene voorwaarden. De Gids Proportionaliteit stelt dat paritair opgestelde algemene voorwaarden evenwichtig worden geacht en integraal toegepast moeten worden. Dat doet de aanbesteder. De UAV-GC voorzien overigens in beperkingen van aansprakelijkheid zodat er geen sprake is van ongelimiteerde aansprakelijkheid.

Nr:**Categorie** Juridisch

- 52 **Betreft** Basisovereenkomst art.13
Vraag
 Opdrachtgever geeft in Artikel 13 Basisovereenkomst lid 1 en 2 aan af te wijken van het bepaalde dat in de UAV-GC 2005 (resp. paragraaf 28 en 32) is opgenomen. Hoewel gegadigde zal instaan voor de uitgevoerde activiteiten en de Taken en Services vanuit het Meerjarige Onderhoud begrijpt gegadigde de afwijking niet. Mede gezien de aard van deze opdracht. Is Opdrachtgever bereid om de standaard bepaling te respecteren? Dan wel nader te motiveren waarom er sprake is van een omgekeerde bewijslast voor alle onderdelen van het Werk en voor alle onderdelen van het Meerjarig onderhoud?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-07-2020**
 Nee, er is geen sprake van een afwijking van de standaard, maar toepassing van de mogelijkheden binnen het standaard model.
- Nr:**
- 53 **Categorie** Juridisch
Betreft Basisovereenkomst art.13
Vraag
 Opdrachtgever geeft in Artikel 13 Basisovereenkomst lid 1 aan dat er sprake is van oplevering bij Activiteiten. Het is gegadigde onduidelijk hoe Opdrachtgever om wenst te gaan met oplevering van afzonderlijke activiteiten. Is paragraaf 24 van de UAV-GC 2005 onverminderd van toepassing? Kan opdrachtgever nader verduidelijken?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-07-2020**
 Kunt u aangeven welke bepaling uit het aanbestedingsdossier voor u onduidelijk is?
- Nr:**
- 54 **Categorie** Juridisch
Betreft Basisovereenkomst / VSP
Vraag
 In de memo wijzigingen n.a.v. Marktconsultaties geeft Opdrachtgever aan dat de transitieperiode bij aanvang opdracht is teruggebracht naar 2 maanden. Gegadigde begrijpt deze aanpassing niet en acht dit onwenselijk. Conform SM220 dient Opdrachtnemer uiterlijk drie weken voor het einde van de transitieperiode de geconstateerde afwijkingen inclusief de aangedragen risico's ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. Effectief resulteert dit in een zeer korte transitietermijn. Gegadigde verzoekt Opdrachtgever dan ook om een transitieperiode van minimaal 3 maanden aan te houden. Kan Opdrachtgever hier mee instemmen?
Antwoord **Vrijgegeven: 23-07-2020**
 Nee, tijdens de marktconsultatie is dit punt besproken met de geïntereseerden waaruit bleek dat een transitieperiode van 2 maanden haalbaar was.
- Nr:**
- 55 **Categorie** Juridisch
Betreft Basisovereenkomst art.17 / Annex IX
Vraag
 Is Opdrachtgever bereid om, naast koppeling van de looptijd van de bankgarantie aan de uiterste datum van oplevering, deze tevens te koppelen aan een absolute einddatum? Te weten 3 januari 2026, conform Artikel 2 lid 1 van de Basisovereenkomst. Het opnemen van deze absolute einddatum is een vereiste vanuit de verstreckende instanties (borg/bank).
Antwoord **Vrijgegeven: 23-07-2020**
 In Artikel 17 lid 1 van de Basisovereenkomst wordt verwezen naar Artikel 2 lid 1 waarin de absolute einddatum wordt genoemd.
- Nr:**
- 56 **Categorie** Juridisch
Betreft Aanbestedingsleidraad
Vraag

Zoals een aanbestedende dienst kosten moet maken voor het in de markt zetten van een opdracht, moeten de inschrijvers/gedagiden kosten maken voor de daadwerkelijke inschrijving. Voor het hanteren van een tenderkostenvergoeding bestaan ook wettelijke grondslagen, te weten; de Aanbestedingswet (art. 1.10) en de Gids Proportionaliteit. Het is gedagide niet duidelijk waarom er bij deze aanbestedingsprocedure (onder UAV-GC 2005 incl. EMVI component) geen vergoeding beschikbaar wordt gesteld, terwijl dit bij andere (vergelijkbare) aanbestedingen wel het geval is. Is Opdrachtgever alsnog bereid om een tendervergoeding beschikbaar te stellen conform voorschrift 3.8A en 3.8B Gids Proportionaliteit en Aanbestedingswet?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-07-2020

Nee, Een vergoeding wordt bij Rijkswaterstaat aanbestedingen alleen gegeven wanneer er sprake is van een aanzienlijke ontwerpinspanning. Dat is bij deze aanbesteding niet het geval.

Nr:

Categorie Juridisch

Betreft Wijzigingenprocedure

57

Vraag

In Vraagspecificatie Proces 3.1.2. stelt u het volgende: De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week vóór het einde van de "transitieperiode bij aanvang Overeenkomst" uitsluitel over de verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot de bij de Opdrachtgever ter kennis gebrachte afwijkingen.

Kunt u bevestigen dat het nader in te vullen proces in te vullen is door de Wijzigingenprocedure zoals vermeldt in UAV-GC 2005?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-07-2020

Dit is geheel afhankelijk van de afwijkingen. Indien nodig zullen we terugvallen op UAV-GC2005 § 14, 15 en 44.

Nr:

Categorie Proces

Betreft Verschuiving mijlpaaldata

58

Vraag

De inschrijver gaat er vanuit dat alle contractuele mijlpaaldata evenredig mee op zullen schuiven wanneer de Aanbesteder besluit om later dan de voorgenomen gunningsdatum, maar voor het einde van de gestanddoeningstermijn, tot (voorlopige) gunning over te gaan. Is het uitgangspunt juist dat contractuele mijlpaaldata evenredig met de ondervonden vertraging mee op schuiven?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-07-2020

Ja, dit is correct.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Eis overeenkomst

59

Vraag

De aannemer gaat er vanuit dat het gestelde in Basisovereenkomst 16.4.b en B-VN480 dezelfde eis is de aannemer daarmee niet dubbel kan worden beboet op basis van deze clausules. Klopt dat?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-07-2020

Deze aanneme is correct, Opdrachtnemer zal niet dubbel worden beboet.

Nr:

Categorie Juridisch

Betreft Mijlpaaldata

60

Vraag

In Basisovereenkomst artikel 16 wordt gesproken over het overschrijden van de mijlpaaldatum en de daarbij horende consequenties. Echter worden er twee verschillende boetebepalingen gebruikt voor het overschrijden van de mijlpaaldatum.

16.4.a Mijlpaaldatum: bij overschrijding van het aantal dagen stremming zoals vastgelegd in de WBU en met OG overeengekomen Slots betreffende uitvoering van activiteiten en daarbij capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval en per dag een boete worden opgelegd van € 10.000,

En

16.4.b Mijlpaaldatum: overschrijding van onderstaande mijlpalen zoals opgenomen in Annex 2.

Betekent dit dat wanneer mijlpaaldatum a niet wordt gehaald, mijlpaaldatum b er bovenop komt wanneer er sprake is van een stremming en daarmee de aannemer dubbel wordt beboet?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-07-2020

Nee, het betreft geen twee boetebepalingen voor overschrijden van mijlpaaldata; in plaats van "Mijlpaaldatum:" bij 16.4b te lezen "Overschrijding Slots:".

Nr:

Categorie Juridisch

Betreft Schades

61

Vraag

Gegadigde deelt uw oordeel dat ON verantwoordelijk en aansprakelijk is voor haar handelen. De betreffende werkzaamheden (onderhoudswerkzaamheden aan een sluis) en de potentiële schade (claims van derden wegens niet-beschikbaarheid sluis/(vaar)weg/waterkerende functie) staan echter niet in verhouding tot elkaar. Daar komt bij dat een dergelijk risico niet door ON te verzekeren is. Dat maakt het een door ON niet te beheersen risico. Paragraaf 28 dekt het risico evenmin; het gaat immers (vooral) om de periode voor 'oplevering' tijdens de looptijd van de overeenkomst. Bovendien heeft dit risico in andere RWS-projecten wel geleid tot project specifieke contractaanpassingen. Zoals project "Zeesluis IJmuiden". Speciaal voor 'natte infrastructurele projecten is in de Model DBFM-overeenkomst een vrijwaring opgenomen (art.12.2 sub(b)). Een ander project is de EPOS integraal Meerjarig Onderhoud Stormvloedkeringen. Dat betrof een meerjarig onderhoudscontract onder vigeur van de UAV-OGC 2005. Daarin is in Annex XII (wijzigingen UAV-GC 2005) opgenomen dat ON niet aansprakelijk is voor omvangrijke maatschappelijke gevolgschade. Een sluis, dijk, dam en stuw zijn, net als een stormvloedkering, een (primaire) waterkering. Hetzelfde geldt voor project "PARK".

a. Bent u bereid om de vrijwaring op te nemen conform het gevraagde?

b. Zo niet, bent u bereid de schade als gevolg van het niet of verminderd beschikbaar zijn van een sluis en/of (vaar)weg voor de gebruikers en/of het niet of verminderd beschikbaar zijn van de waterkerende functie van een sluis te maximeren tot 10% van de totale opdrachtsom?

Antwoord

Vrijgegeven: 17-08-2020

Aanbesteder past de UAV-GC 2005 toe. Dit zijn paritair opgestelde algemene voorwaarden. De Gids Proportionaliteit stelt dat paritair opgestelde algemene voorwaarden evenwichtig worden geacht en integraal toegepast moeten worden. Dat doet de aanbesteder. De UAV-GC voorzien overigens in beperkingen van aansprakelijkheid zodat er geen sprake is van ongelimiteerde aansprakelijkheid.

Nr:

Categorie Proces

Betreft VS Algemeen

62

Vraag

Wanneer wordt de Opdrachtnemer op de hoogte gesteld van de in Vraagspecificatie Algemeen in par. 4.3.3. Activiteiten bedoelde "vooraf gedefinieerde problemen"?

Antwoord

Vrijgegeven: 23-07-2020

Zie hiervoor "31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex" hierin staat per activiteit de "bestaande" en gewenste "situatie" beschreven. Dit in samenhang bezien beschrijft het probleem.

Nr:

Categorie Contract

- 63 **Betreft** Boeteregeling
Vraag
Hoe wordt de boete voor het overschrijden van hersteltijd en oplostijden berekend? Eis US680 in Vraagspecificatie Proces suggereert dat de boete wordt bepaald aan de hand van het jaarlijkse gemiddelde van de hersteltijden van de storingen en gebreken. Daar waar Annex XIII suggereert dat er een boete per keer wordt uitgedeeld. Mogen we er vanuit gaan dat de boete wordt bepaald aan de hand van overschrijding van het jaarlijks gemiddelde?
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-07-2020
Er is geen boetebepaling inzake overschrijden hersteltijd/oplostijd. Annex XIII beschrijft de boete bij het niet voldoen aan responstijden urgente storingen welke per niet tijdige response van betreffende storingen wordt ingehouden op de eerstvolgende termijnbetaling.
- Nr:**
- 64 **Categorie** Inhoud
Betreft CHW LVO Werkomschrijving Sluis west
Vraag
In de nota van 3 juli 2020 is de werkomschrijving van sluis West toegevoegd. Op blz 12-15 staat een lijst met bijbehorende tekeningen en rapporten. Die zijn niet toegevoegd aan het dossier. Kunnen we die alsnog ontvangen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-07-2020
Deze werkomschrijving is inderdaad gewijzigd in Nvl 03-07-2020, op Tendered gepubliceerd onder "Gepubliceerde of geactualiseerde documenten". In de pdf "31149680 20200703 NVI", de pdf "2020-07-03 CHW-LVO Werkomschrijving" en de geactualiseerde inhoudsopgave Excel "31149680 Inhoudsopgave VSP Bijlage A Areaal definitief 1.1. 2020-07-03" is aangegeven welke documenten zijn toegevoegd.
- Nr:**
- 65 **Categorie** Inhoud
Betreft CHW LVO Werkomschrijving sluis Oost
Vraag
In de nota van 3 juli 2020 is de werkomschrijving van sluis Oost toegevoegd. Op blz 7 en 8 staat een lijst met bijbehorende tekeningen en rapporten. Die zijn niet toegevoegd aan het dossier. Kunnen we die alsnog ontvangen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 17-08-2020
Deze werkomschrijving is niet gewijzigd in Nvl 03-07-2020. Documenten waren alle reeds opgenomen in VSP Bijlage A (zie inhoudsopgave).
- Nr:**
- 66 **Categorie** Inhoud
Betreft CHW LVO Werkomschrijving Hefbruggen
Vraag
In de nota van 3 juli 2020 is de werkomschrijving van de hefbruggen toegevoegd. Op blz 4 staat een lijst met bijbehorende tekeningen en rapporten. Die zijn niet toegevoegd aan het dossier. Kunnen we die alsnog ontvangen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 23-07-2020
Deze werkomschrijving is niet gewijzigd in Nvl 03-07-2020. Documenten waren alle reeds opgenomen in VSP Bijlage A (zie inhoudsopgave).
- Nr:**
- 67 **Categorie** Proces
Betreft Storingsrapportages t/m 2019
Vraag
Uit de aanwijzing en de presentatie is aangegeven dat het laatste jaar diverse onderdelen vervroegd worden uitgevoerd door de zittende aannemer. Dat heeft gevolgen voor de storingen. Voor een gelijk speelveld willen we graag de laatste update ontvangen van de storingen t/m juni 2020. Kan OG alsnog de laatste update van de storingen toezenden.

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-08-2020

Deze informatie is toegevoegd bij deze Nvl.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Werkplannen uithenemen hefdeur Waalzijde

68

Vraag

Op dit moment wordt vervroegd de hefdeur aan de Waalzijde gereviseerd. De zittende aannemer heeft daar al werkplannen voor gemaakt. Die hebben we niet bij de contractdocumenten aangetroffen. Voor een gelijk speelveld willen we OG verzoeken de werkplannen voor deze werkzaamheden alsnog te verstrekken.

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-08-2020

Vanwege intellectueel eigendom kunnen deze werkplannen niet worden verstrekt. Aanbesteder verstrekt bij deze Nvl o.b.v. de ervaring met de Waaldeur Weurt West een actueel risicodossier, ten behoeve van een gelijk speelveld.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Roldeur Oostsluis / herstellen assen

69

Vraag

Op dit moment wordt een roldeur van sluis Oost Weurt hersteld. Kan OG de rapportages verstrekken, waarin aangegeven wordt wat de vermeende oorzaak is van deze schade, de achtergrond van deze schade. Bij de contractdocumenten hebben we geen informatie aangetroffen, welke wel van invloed zijn op de Conditie van deze sluis. Voor een gelijk speelveld willen we OG verzoeken meer informatie te verstrekken van de achtergrond en zo mogelijk de werkplannen voor het herstel van deze werkzaamheden te verstrekken.

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-08-2020

In 2020 zijn twee assen van de wielstellen onder de roldeur in het Waalhoofd (deurnr. III) bezweken. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in vermoeiing. De staat van de assen van de wielstellen van de deuren in midden- en kanaalhoofd is onbekend. De voorgeschreven activiteit Voo-W06 is hierop aangepast. Aanvullend is een Optionele activiteit Opt-W01 toegevoegd.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Tegenstrijdigheid

70

Vraag

A.3.2. Huid. onderhoudsstr.-Weurt

We hebben een tegenstrijdigheid geconstateerd tijdens de video rondgang tijdens de 1e inlichtingen en de preventieve onderhoudslijsten. Tijdens de 1e inlichtingen is vermeld dat de radarposten geen onderdeel zijn van de scope, maar in de onderhoudslijsten staat wel dat er preventief onderdelen vervangen dienen te worden aan de radarposten. Kunt u dit toelichten?

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-08-2020

Het (preventief) onderhoud aan de radarposten behoort niet tot de scope. De betreffende regels in de onderhoudslijsten kunnen als niet geschreven beschouwd worden en zijn komen te vervallen middels de NVI

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Prioriteit uitklamladders

71

Vraag

31149680 Bijlage G Overzicht Activiteiten definitief v1.0 2020-05-01

Gezien de staat van de uitklamladders die niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Hoe ziet OG de urgentie van activiteit in relatie tot de overige activiteiten?

Antwoord**Vrijgegeven:** 17-08-2020

Zie Basisovereenkomst art. 16 lid 5.

- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Slots
- 72
Vraag
 31149680 Bijlagen Vraagspecificatie definitief v1.0 2020-05-01.pdf
 Zijn de reeds geplande Slots vrij te gebruiken voor de eigen activiteiten van ON?
Antwoord **Vrijgegeven:** 17-08-2020
 Ja. OG heeft de toekomstig ON willen faciliteren door vast enkele Slots aan te vragen, die normaal een zodanige communicatietermijn kennen, dat het redelijkerwijs niet mogelijk zou zijn voor de ON deze aan te vragen na gunning.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Aantal schuttingen
- 73
Vraag
 Kan OG logboeken van de Schuttingen met de inschrijvers delen? Bij voorkeur op uurniveau.
Antwoord **Vrijgegeven:** 17-08-2020
 Ja, deze informatie is toegevoegd bij deze Nvl.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Exogene storingen
- 74
Vraag
 Toestanddashboard_Weurt_west_sluis juli 2016 juni 2017 def.xlsx
 Mag ON er van uitgaan dat alle storingen die aangemerkt zijn als exogeen verrekend zijn door huidige ON met OG?
Antwoord **Vrijgegeven:** 17-08-2020
 Voor de bepalingen inzake de financiële afhandeling van storingen wordt verwezen naar paragraaf 5.4.6. van de Vraagspecificatie proces.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft PFAS
- 75
Vraag
 Is er sprake van vervuilde grond binnen de projectgrenzen? In hoeverre moet ON rekening houden met PFAS bij het project?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2020
 Aanbesteder heeft enkel informatie over de waterbodemkwaliteit t.p.v. stroomkanaal van het gemaal te Heumen. Deze informatie is opgenomen in Bijlage A, map "A.3.2 Huidige onderhoudsst.-Generiek\Waterbodem". Voor mogelijk verontreinigd bodemmateriaal wordt aangesloten bij hetgeen zoals gesteld in Artikel 8 van de Basisovereenkomst en Annex V: "Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk en het Meerjarig Onderhoud, dan wel elders nuttig te worden toegepast". In "31149680 Bijlage G1 Generieke eisen definitief v1.0 2020-05-01" is onder "3.3.11.4 Milieukundige hoedanigheid bodem" het contractuele uitgangspunt gedefinieerd t.a.v. de risicoverdeling bij aantreffen verontreinigde grond.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft UEA
- 76
Vraag
 In de UEA staan veel keuzevelden die eerst door u als opdrachtgever ingevuld dienen te worden voordat wij het formulier verder kunnen invullen. Het bestand bij de contractstukken toont echter een blanco UEA. Kunt u het UEA invullen, zodat wij vervolgens ook de juiste velden verder kunnen invullen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Bij de nota van inlichtingen van 17-08-2020 is een correct UEA toegevoegd.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Vragen mbt de frequentieregelaars nav het locaatiebezoek

77

Vraag

"Tijdens de schouw was het niet mogelijk om de frequentieregelaars te schouwen. Graag ontvangen wij van de locatie Weurt en Heumen per toegepaste frequentieregelaar onderstaande informatie:

- Het merk en type van de frequentieregelaars
- Wat is de configuratie van de PLC's in de frequentieregelaars
- Wat wordt door de verschillende frequentieregelaars aangedreven? (bijvoorbeeld welke sluisdeur of deuren en/of schuif)
- Worden alle frequentieregelaars onder spanning gehouden?
- Wanneer hebben de frequentieregelaars voor het laatst groot onderhoud gehad? Hiermee wordt bedoeld dat condensatoren en weerstanden zijn vervangen."

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Het onderstaande geldt voor schutsluis Weurt-West. Bij de overige beheerobjecten zijn geen frequentieregelaars aanwezig.

- Het merk en type van de frequentieregelaars
ON kan merk en type vinden in documenten LBAN201243553.doc, LBAN200841026_031309006.xls en overige documenten zoals gepubliceerd op Tendered 29 mei 2020 in de map: Bijlage A\A.2.2 Objectinf. - W\Overzichtstekening van complexen en andere objecten\Elekt. geg. compl. Weurt\Weurt E-installatie.zip\Sluis.
- Wat is de configuratie van de PLC's in de frequentieregelaars: het is de aanbesteder onvoldoende duidelijk wat met deze vraag wordt bedoeld.
- Wat wordt door de verschillende frequentieregelaars aangedreven? (bijvoorbeeld welke sluisdeur of deuren en/of schuif)
ON kan dit vinden in de genoemde documenten.
- Worden alle frequentieregelaars onder spanning gehouden?
ON kan dit vinden in de genoemde documenten.
- Wanneer hebben de frequentieregelaars voor het laatst groot onderhoud gehad? Hiermee wordt bedoeld dat condensatoren en weerstanden zijn vervangen.
Het is de aanbesteder niet bekend of dergelijk onderhoud noodzakelijk is en of dit is uit gevoerd.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** tegenstrijdigheid videorondgang

78

Vraag

We hebben een tegenstrijdigheid geconstateerd tijdens de video rondgang tijdens de 1e inlichtingen en de preventieve onderhoudslijsten. Tijdens de 1e inlichtingen is vermeld dat de radarposten geen onderdeel zijn van de scope, maar in de onderhoudslijsten staat wel dat er preventief onderdelen vervangen dienen te worden aan de radarposten. Kunt u dit toelichten?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Zie het antwoord op vraag 70.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** VSP 5.5; Condiitiemeting uitvoeren bij oplevering bij wijziging aan object

79

Vraag

OG schrijft voor dat bij afronding van een "activiteit" een conditiemeting uitgevoerd moet worden, of dat bij een bestaande conditiemeting, deze herzien moet worden. Kan OG aangeven wat zij verstaat onder een activiteit en waaraan de conditiemeting moet voldoen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Hier worden de Activiteiten, zoals beschreven in VSP par. 5.5, bedoeld, behoudens de Raamactiviteiten. De conditiemeting dient te voldoen aan NEN 2767.

- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Mobilisatievergoeding
- 80
- Vraag**
- In het contract hebben wij geen mobilisatievergoeding of transitievergoeding gevonden. Zoals u weet is het mede vanwege de huidige Corona problematiek zeer belangrijk dat bedrijven beschikken over voldoende financiële middelen. In deze tijd vinden wij het onrealistisch om van uw opdrachtnemer te verwachten dat hij een lange periode van voorfinanciering aangaat voor het project. Artikel B-FM310 biedt ons helaas geen compensatie voor de benodigde voorfinanciering. Wij willen u daarom vragen om dit in overweging te nemen en wel te voorzien in een mobilisatievergoeding of transitievergoeding.
- Antwoord** **Vrijgegeven: 27-08-2020**
- Het handelingskader liquiditeit en betalingen, specifiek opgesteld t.g.v. de COVID-19 situatie biedt geen mogelijkheid tot bevoorschotting van opdrachtnemers. Wel biedt dit handelingskader de ruimte om zo veel mogelijk betaaltermijnen contractueel terug te brengen naar één maand. Voor upgradewerkzaamheden (activiteiten niet zijnde raamactiviteiten) kan het betalingsregime worden veranderd naar een betaling van 90% bij visueel gereed en 10% bij acceptatie afleverdossier. RWS neemt over het eventueel aanpassen van het betalingsregime een beslissing in de transitieperiode.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** inspecties & keuringen van ladders, leuning, hijs- en hefmiddelen en vaste valbeveiliging
- 81
- Vraag**
- In planning LBN-106348-Overall planning Weurt en Heumen iov Oost Nederland v1_0 wordt gesproken over inspecties & keuringen van ladders, leuning, hijs- en hefmiddelen en vaste valbeveiliging. Kan OG een overzichtsjijst verstrekken van de genoemde middelen op complexen Weurt en Heumen?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 27-08-2020**
- Alle keuringsplichtige onderdelen zijn opgenomen in de looplijsten behorend bij de B&O plannen. Zie bijlage A map 3.2 Huidige onderhoud strategie Heumen & bijlage A map 3.2 Huidige onderhoud strategie Weurt.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Frequentie smeeronderhoud
- 82
- Vraag**
- In planning LBN-106348-Overall planning Weurt en Heumen iov Oost Nederland v1_0 staat smeeronderhoud gepland. Echter wijkt de frequentie voor de oostkolk in deze planning af van de frequentie in bijlage I, A3.2 (Huid. Onderhoudsstr.- Weurt. Welke frequentie dient aangehouden te worden?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 27-08-2020**
- De frequentie zoals genoemd in bijlage A3.2 (huid. Onderhoudsstr.- Weurt) dient te worden aangehouden.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Chroom6 en zware metalen
- 83
- Vraag**
- Vraag: is bij OG bekend of er chroom-6 aanwezig is in het areaal? Is er een Chroom6-inventarisatie en -rapportage voorhanden? Zo ja, kan OG die aanleveren?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 28-08-2020**
- Zie ook PVB van Aanwijzing respectievelijk contractdossier bijlage A. Voor de wijze waarop ON dient om te gaan met de (mogelijke) aanwezigheid van Chroom-6 wordt verwezen naar par. 6.10 van het IVP (Bijlage K bij de VSP) en VSE Eis As.He.01.01.

- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Annex VI Overzicht werkzaamheden nevenaannemers
- 84 **Vraag**
- PC2020-Kunstwerken -> worden er op basis van dit contract geplande werkzaamheden uitgevoerd aan de twee beweegbare hefbruggen sluiscomplex Weurt en zo ja, wanneer?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Nee, PC2020-Kunstwerken heeft geen scope inzake deze bruggen, de beweegbare bruggen van sluiscomplex Weurt vallen binnen de scope van CHW-LVO.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** annex VI Overzicht werkzaamheden nevenaannemers
- 85 **Vraag**
- 31146587 G7b ZN B Vaarwegen -> worden er op basis van dit contract geplande werkzaamheden uitgevoerd aan de twee beweegbare hefbruggen sluiscomplex Weurt en de vaste bruggen sluiscomplex Heumen en zo ja, wanneer?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Nee, 31146587 ZN B Vaarwegen heeft geen scope inzake deze bruggen, de beweegbare bruggen van sluiscomplex Weurt vallen binnen de scope van CHW-LVO. De vaste brug te Heumen is in beheer bij de Provincie Gelderland.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Bijlage G2 - Heumen en Weurt Voo-H01 / Voo-W01 - CCTV
- 86 **Vraag**
- mogen we gebruik maken van bestaande masten?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Ja, mits deze voldoen aan de ontwerplevensduur volgens Bijlage G1, Eis AC.As.Re.02.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Bijlage G2 - Heumen en Weurt Voo-H02 / Voo-W02 Objectverlichting
- 87 **Vraag**
- Mogen we uitgaan van bestaande masten en/of kabels? (aangegeven staat Systeemdelen van de huidige Objectverlichting mogen worden hergebruikt, indien de restlevensduur van betreffend systeemdeel groter of gelijk is aan 10 jaar) Geldt dit voor de masten en de kabels? Daarnaast ontbreken de specificaties van kabels, kan OG die verstrekken?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Ja, mits deze voldoen aan de ontwerplevensduur volgens Bijlage G1, Eis AC.As.Re.02.
- Gegevens anders dan die reeds zijn verstrekt m.b.t. de kabels zijn niet beschikbaar.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Bijlage G2 - Heumen en Weurt Voo-H01 / Voo-W01 Omroepinstallatie
- 88 **Vraag**
- Mogen we gebruik maken van bestaande masten
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Ja, mits deze voldoen aan de ontwerplevensduur volgens Bijlage G1, Eis AC.As.Re.02.

- 89**
- Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 - Heumen en Weurt Voo-H01 / Voo-W01 CCTV
Vraag
 mogen we uitgaan van bestaande kabels tussen de nodes in Weurt?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2020
 Als uitgangspunt kan gehanteerd worden dat de op sluiscomplex Weurt aanwezige glasvezelringen herbruikbaar zijn.
- Nr:**
- 90**
- Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 - Heumen en Weurt Voo-H01 / Voo-W01 CCTV
Vraag
 De bestaande CCTV- en omroep installaties op complex Heumen zijn end-of-life en/of voldoen niet aan de vigerende (LBS) kaders. Wordt hiermee de volledige CCTV installatie bedoelt (camera's, kabels, nodes, monitoren, logging en netwerksysteem)?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2020
 Als uitgangspunt kan gehanteerd worden dat de op sluiscomplex Weurt aanwezige glasvezelringen herbruikbaar zijn. Alle overige componenten dienen uitgevoerd te worden conform de eisenspecificatie.
- Nr:**
- 91**
- Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 - Heumen en Weurt Kabelwegen
Vraag
 zijn alle kabelwegen toegankelijk?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2020
 Ja, deze zijn toegankelijk, of toegankelijk te maken.
- Nr:**
- 92**
- Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 - Heumen en Weurt Kabelwegen
Vraag
 Kunnen we ervan uitgaan dat in de bestaande zinkers / boringen voldoende ruimte is om nieuwe kabels te trekken?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2020
 Dit is afhankelijk van het ontwerp.
- Nr:**
- 93**
- Categorie** Inhoud
Betreft bijlage A3.6 Normen en richtlijnen Bijlage G
Vraag
 We missen kader 11 LBS. Wordt naar verwezen vanuit: 2020-04-23 Weurt - Schetstontwerp CCTV
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2020
 LBS-kader 11 betreft het kader 'Bedienplek Nautische Objecten' (BNO). Dit kader is bewust niet toegevoegd, aangezien slechts een beperkt deel van de bedienplek aangepast wordt en toevoegen van dit kader als geheel meer vragen zou oproepen dan het duidelijkheid zou bieden. Relevante eisen uit betreffend kaderdocument zijn opgenomen in Bijlagen G2 met betrekking tot beide objecten.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 - Heumen en Weurt Voo-H02 / Voo-W02 Objectverlichting

- 94 **Vraag**
De te vernieuwen Objectverlichting omvat alle verlichting die vanaf het complex gevoed wordt: betreft dit ook verlichting boven toegangsdeuren aan gebouwen? Dus alle verlichting buiten behoudens de seinverlichting?
Antwoord Ja.
Vrijgegeven: 27-08-2020
- Nr:**
- 95 **Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 - Heumen en Weurt Voo-H02 / Voo-W02 Objectverlichting
Vraag
De E installatie (besturing) is in de periode van 2014-2015 gerenoveerd. Is hierin destijds ook de objectverlichting meegenomen?
Antwoord Nee.
Vrijgegeven: 27-08-2020
- Nr:**
- 96 **Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 - Weurt / Voo-W01 CCTV
Vraag
Tekeningen ontbreken: 5.5. TEKENING AUDIO/CCTV
Zie tekening:
LBAN2008-41090 13-00-14-001 REV A
LBAN2008-41090 13-00-14-002 REV A
LBAN2008-41090 13-00-14-003 REV A
LBAN2008-41090 13-00-14-004 REV A
LBAN2008-41090 13-00-14-005 REV A
LBAN2008-41090 13-00-14-006 REV A
Antwoord
Kan geïnteresseerde aangeven waar de verwijzing van deze documenten als onderdeel van het contractdossier staat?
Vrijgegeven: 27-08-2020
- Nr:**
- 97 **Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 - Weurt
Vraag
Tekeningen ontbreken: 4.2. KABELLOOPTEKENING
Zie tekening:
LBAN2008-41001 00-00-13-001 REV A
LBAN2008-41001 00-00-13-002 REV A
LBAN2008-41001 00-00-13-003 REV A
LBAN2008-41001 00-00-13-004 REV A
LBAN2008-41001 00-00-13-005 REV A
LBAN2008-41001 00-00-13-006 REV A
LBAN2008-41001 00-00-13-007 REV A
LBAN2008-41001 00-00-13-008 REV A
Antwoord
Kan geïnteresseerde aangeven waar de verwijzing van deze documenten als onderdeel van het contractdossier staat?
Vrijgegeven: 27-08-2020
- Nr:**
- 98 **Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 - Weurt en Heumen Test- en Commissioning
Vraag
Waar vinden we de richtlijnen vanuit RWS voor test, SAT, SIT en/of Inbedrijfname van de E&PA installatie? Voor nieuwe installatie delen en/of uitbreiding huidige installatie. 31149680 Vraagspecificatie Proces definitief 1.0 2020-05-01 is hierin niet uitputtend.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

ON dient een testprotocol samen te stellen waarmee wordt aangetoond dat aan de gestelde eisen volgens Bijlage G1 en G2 wordt voldaan. OG stelt geen aanvullende eisen naast het vermelde in de VSP.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlage G2 - Heumen Voo-H01

99

Vraag

Betekent het voor RWS stremming wanneer de CCTV kort is uitgeschakeld tijdens doorvaartbedrijf in Heumen? (Zolang de seinverlichting werkt. Er is tijdens doorvaartbedrijf geen bediening).

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Nee. Wanneer in Heumen geen bediening noodzakelijk is, is niet-beschikbaarheid van de CCTV-installatie ten behoeve van vernieuwing aldaar toegestaan.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Basisovereenkomst art 16-4

100

Vraag

In de tabel van de boetes staan onder andere gecombineerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld Voo-H04; H05 en H06. Geldt de boete alleen als alle 3 de activiteiten te laat worden opgeleverd? Of moeten we die regel per activiteit afzonderlijk lezen? Als bijvoorbeeld Voo-H04 te laat wordt opgeleverd, terwijl Voo-H05 en H06 al wel gereed zijn, wordt dan ook de volledige boete van 5.000,-/ dag gerekend?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

De boete is gekoppeld aan het overschrijden van de mijlpaal. Indien bijvoorbeeld 1 van de 3 voorgeschreven activiteiten niet voor de mijlpaal is geaccepteerd zal een boete van 5.000,- worden berekend. Wanneer meerdere voorgeschreven activiteiten desbetreffende mijlpaal overschrijden blijft de boete 5.000,-/dag

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Basisovereenkomst art 16-5

101

Vraag

In de tabel van de bonussen staan onder andere gecombineerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld Voo-H01 en H02. Geldt de bonus alleen als beide activiteiten geaccepteerd zijn of kan dat ook per activiteit gewaardeerd worden. Anders gesteld kan de bonus uitgekeerd worden als Voo-H01 veel eerder dan 1-10-22 is geaccepteerd, en Voo-H02 pas op 1-10-22 gereed is?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Nee, de bonussen worden alleen toegekend wanneer het samenstel aan activiteiten geaccepteerd is.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Basisovereenkomst art 16-4

102

Vraag

Voo-W05 komt 2x voor met daarbij een andere datum, graag enige duidelijkheid / toelichting?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Zie antwoord op vraag 49.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Basisovereenkomst art 16-4

- 103 **Vraag**
Voo-W06 komt 3x voor, alle drie met een andere datum, waarbij de Waalzijde niet in dit contract zit, graag enige duidelijkheid/ toelichting?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2020**
Zie antwoord op vraag 49.
- Nr:**
- 104 **Categorie** Contract
Betreft Annex VI Inbraak en brandbeveiliging
Vraag
In de kolom van periode staat "nog aan te reiken" . Moeten we daar rekening mee houden, graag enige toelichting
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2020**
Inschrijver kan er van uitgaan dat deze werkzaamheden buiten de scope vallen, maar dient rekening te houden met een derde partij die dit onderhoudt.
- Nr:**
- 105 **Categorie** Contract
Betreft Annex VII art 2 Risicoregeling lonen
Vraag
Onderaan blz 16 wordt aangegeven dat de Raadscommissie Risicoregeling GWW de groepen vast stelt. Aangezien deze werkzaamheden hoofdzakelijk E en WTB gerelateerd zijn, houdt de Raadscommissie daar dan ook rekening mee?
Weke CAO wordt aangehouden? In dit contract is maar erg weinig werk voor de genoemde wegebouwer (2c).
Kan RWS een overzicht afgeven van de Risicoregeling - indexeringen van de laatste 5 jaar?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2020**
Voor een antwoord op uw vraag verwijzen wij u naar de openbaar toegankelijke website: <http://www.gwwkosten.nl/zoeken.aspx?secondnavigation=indexen%2c+prognoses+en+registraties&product=EGWWIDX&tabeldeel=8232&classificatie=Indexen.nl>
- Nr:**
- 106 **Categorie** Inhoud
Betreft Werkomschrijving hefdeuren Westsluis blz 2 Hijsmiddelen
Vraag
"Het hijsjuk van tekening LBAN 1974-05063 is op de sluis beschikbaar voor de hijswerkzaamheden. Het hijsjuk dient voor eventueel gebruik gekeurd te worden door ON." Mogen we ervan uitgaan dat dit hijsjuk al gekeurd is, aangezien de Waaldeur daar mogelijk al mee gehesen is? Zo ja kunnen we de keuringsrapporten van het hijsjuk ontvangen?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2020**
Nee. Het betreffende hijsjuk is niet gebruikt bij de werkzaamheden aan de deur in het Waalhoofd en is derhalve ook niet gekeurd.
- Nr:**
- 107 **Categorie** Inhoud
Betreft Werkomschrijving hefdeuren Westsluis oa blz 4 - Plan van Aanpak revisie deuren
Vraag
In de werkomschrijving staat meermalen aangegeven dat er een Plan van aanpak gemaakt moet worden, werkplannen. Onder andere voor het hijsen en voor het bepalen en registreren van de speling. De huidige ON heeft dat nu al uitgevoerd en is daarmee in het voordeel. Zij hebben minimale studie / inzet nodig om hun huidige plannen voor de Waaldeur nog 2x te kopiëren voor de Midden - en Kanaaldeur. Om een gelijk speelveld te creëren zouden wij graag de werkplannen van de huidige werkzaamheden aan de hefdeur - Waalzijde willen ontvangen, kan OG die alsog aanleveren?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2020**
Zie antwoord op vraag 108

- Nr:**
- Categorie** Proces
- Betreft** Werkomschrijving hefdeuren Westsluis - Plan van Aanpak - revisie deuren irt planning en SLOTS 2021
- 108
- Vraag**
- Naast de rede voor gelijk speelveld willen we RWS verzoeken de werkplannen van de revisie van de Waaldeur aan te leveren om in 2021 nog voldoende tijd te hebben en gebruik te kunnen maken van de voorgestelde SLOTS. Om de middendeur nog in 2021 uit te kunnen voeren is het zonder het werkplan van de Waaldeur planningtechnisch zeer uitdagend, zo niet onmogelijk om gebruik te maken van het 1e SLOT in april. Bij opdrachtverstrekking in december hebben we tot april te weinig tijd om alles goed te kunnen voorbereiden en de werkplannen voor het hijsen gereed/ geaccepteerd te hebben. Gevolg is dat als we geen gebruik kunnen maken van het SLOT in april, we gebruik moeten maken van de eerstvolgende (pas) in juli, waardoor we slechts 2 maanden hebben om de deur te reviseren, in oktober is immers de laatste SLOT. De doorlooptijd van revisie van enkele componenten, zoals bijvoorbeeld de revisie van een tandwielkast past niet in die twee maanden. Kortom als we pas kunnen hijsen in juli, wordt de 1e deur niet in 2021 teruggehangen en weer in bedrijf gesteld. Kan OG de reeds aanwezige werkplannen van de huidige partij die de Waaldeur reviseert alsnog verstrekken?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Vanwege intellectueel eigendom kunnen deze werkplannen niet worden verstrekt. In uw vraag stelt u dat het SLOT van april 2021 niet haalbaar is zonder een dergelijk voorbeeld werkplan. In 2020 is de Waaldeur van Weurt-West voor het eerst in de historie van de sluis uitgehesen. Tussen het moment van opdrachtverlening en het eerste slot zitten vier maanden, dit is op basis van ervaring bij deze werkzaamheden aan de Waaldeur ruimschoots toereikend. Hiermee is Aanbesteder van mening dat het SLOT in april 2021 haalbaar is.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Werkomschrijving hefdeuren Westsluis - blz 6 - type kunststof
- 109
- Vraag**
- Halverwege de bladzijde staat aangegeven "De ON moet aantonen dat de gekozen kunststof geschikt is als onderaanslag en voldoet aan de voorwaarden genoemd in rapport INFR180491-RAP-101 revisie 3, 28-01-2019." Welk kunststof heeft de huidige partij voor de Waaldeur gekozen, kunnen we dat niet als uitgangspunt gebruiken, tevens i.r.t. gelijk speelveld
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Zoals vermeld, dient het kunststof te voldoen aan de richtlijn NBD09799 eisen kunststoffen categorie 4. ON dient aan te tonen dat te gebruiken kunststof geschikt is. Voor de deur in het Waalhoofd heeft de uitvoerende partij UMHW-PE 1000 UV toegepast.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Werkomschrijving hefdeuren Westsluis - 1 na laatste alinea blz 9
- 110
- Vraag**
- Zie Schets 18-06-2020 kunststof strips nivelleerschuiven. (NVI 03-07-2020) Kan RWS meer gegevens aanleveren over de kwaliteit van de te gebruiken kunststof - hoeveel shore?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Voor de deur in het Waalhoofd heeft de uitvoerende partij HMPE1000 toegepast.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Werkomschrijving hefdeuren Westsluis blz 10 hijsen tandwielkast
- 111
- Vraag**
- Bij de 2e alinea wordt het volgende aangegeven: "Demonteren en transporteren naar werkplaats (bij hijsen mogen de hijsogen van de tandwielkast niet gebruikt worden)." Kan OG aangeven hoe de zittende ON de tandwielkast heeft gehesen bij de revisie van de Waaldeur?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

De opmerking in de werkomschrijving is geplaatst, omdat de hijsogen aan het deksel van de tandwielkast alleen zijn bedoeld om het deksel te verwijderen. De uitvoeringswijze is ter bepaling aan ON, waarbij OG gebruik van de haken op de hoekpunten van de onderkast en/of hijsbanden onder de tandwielkast als mogelijke werkwijzen ziet. Ter verduidelijking is document 'IMG_1109 - hijspunten tandwielkast' toegevoegd aan het contractdossier.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlage G2 en Ontwerp aandrijving nieuwe schutsluis (Nvl3)

112

Vraag

ROK i.r.t. Ontwerp aandrijving nieuwe schutsluis (Nvl3) uit 1974.

Bij reviseren van de huidige componenten, is de mogelijkheid dat de aandrijving niet voldoet aan de huidige normen / regelgeving (ROK?) Het is immers reviseren van een bestaande aandrijving, die niet gemaakt is volgens de huidige normen. Kan RWS aangeven hoe we hiermee om moeten gaan?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Verwezen wordt naar Bijlage G1, Eis AC.As.Kw.02: Revisie is bedoeld om de toestand van de machine en/of constructie te herstellen naar nieuwstaat, zoals bij oplevering in 1974. Wanneer onderdelen nieuw ontworpen worden, dienen deze wel aan de vigerende ROK te voldoen, zolang dit niet leidt tot problemen in de overige delen van de machine en/of constructie.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren

113

Vraag

Werkomschrijving is opgesteld voor 3 roldeuren, terwijl er nog 2 deuren in het contract zitten. Kan RWS aangeven welke werkzaamheden door de huidige aannemer worden uitgevoerd?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

In de vigerende versie van document "CHW-LVO Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren incl. Nvl" is omschreven wat ON dient uit te voeren. Deze werkomschrijving is aangepast op basis van de in 2020 uitgevoerde werkzaamheden als gevolg van de calamiteit met de deur in het Waalhoofd inclusief voortschrijdend inzicht en leerervaringen. Alle documenten die beschikbaar zijn gekomen a.g.v. de calamiteit en gerelateerde werkzaamheden zijn aan het contractdossier toegevoegd.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlage G2 - W06 - reviseren roldeuren Oostsluis

114

Vraag

Tijdens de inlichtenbijeenkomst en bij de aanwijzing is verteld dat er een calamiteit was bij één van de roldeuren, we hebben begrepen dat de roldeur door de assen is gezakt van de onderrolwagen. Heeft RWS hier meer informatie over / rapportages van de schade en een herstelplan.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

De reeds voorziene aanpassingen om herhaling te voorkomen zijn verwerkt in de vigerende versie van document "CHW-LVO Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren incl. Nvl".

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren - keuringen schotbalken en hijsjukken

115

Vraag

Op blz 2 staat aangegeven dat ON de schotbalken en hijsjukken moet keuren. We kunnen ons voorstellen dat bij het versneld reviseren van één van de deuren door de huidige ON, deze onderdelen pas geleden in 2020 gekeurd zijn. Is dat juist? Mede gezien "gelijk speelveld" kan OG de keuringsrapportages zo mogelijk nog aanleveren?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

In de vigerende versie van document "CHW-LVO Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren incl. Nvl" is omschreven wat ON dient uit te voeren. Deze werkomschrijving is aangepast op basis van de in 2020 uitgevoerde werkzaamheden als gevolg van de calamiteit met de deur in het Waalhoofd inclusief voortschrijdend inzicht en leerervaringen. Alle documenten die beschikbaar zijn gekomen a.g.v. de calamiteit en gerelateerde werkzaamheden zijn aan het contractdossier toegevoegd.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren - Noodzakelijke werkzaamheden aan droogdok

116

Vraag

Op blz 2 staat "In rapport "180817 34569 RapCon Duikinspectie Sluis Weurt oost, d.d.16-08-2019" is in hoofdstuk 4.3 Waalhoofd de toestand van de vloer bij de noodkering beschreven. De ON dient de volgende werkzaamheden uit te voeren: " met daarna een opsomming van de werkzaamheden aan de noodkering van het droogdok. Mogen we ervan uitgaan dat dit reeds bij het vervroegd herstel is uitgevoerd, of moeten we dit alsnog meenemen in onze begroting?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

In de vigerende versie van document "CHW-LVO Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren incl. Nvl" is omschreven wat ON dient uit te voeren. Deze werkomschrijving is aangepast op basis van de in 2020 uitgevoerde werkzaamheden als gevolg van de calamiteit met de deur in het Waalhoofd inclusief voortschrijdend inzicht en leerervaringen. Alle documenten die beschikbaar zijn gekomen a.g.v. de calamiteit en gerelateerde werkzaamheden zijn aan het contractdossier toegevoegd.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren - berekening hijsjukken

117

Vraag

Op blz 2 staat "Van het hijsjuk zijn alleen tekeningen beschikbaar. De ON moet de hijsjukken keuren en certificeren (inclusief hekwerken waarop zij afsteunen) voordat deze gebruikt mogen worden" We kunnen ons voorstellen dat bij de calamiteit de huidige ON dit al heeft uitgevoerd, kan OG de berekeningen alsnog verstrekken?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Zie antwoord 106.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren - volgorde

118

Vraag

Onderaan blz 2 staat "Na revisie van de Middendeur (nr. II) de roldeuren als volgt verplaatsen:

- o De Kanaaldeur (nr. I) moet verplaatst worden naar het Middenhoofd;
- o De huidige Waaldeur (nr. III) moet verplaatst worden naar het Kanaalhoofd;
- o De gereviseerde deur moet in het Waalhoofd geplaatst worden.
- o Bovenstaande cyclus herhalen."

We kunnen ons voorstellen dat door het vervroegd reviseren van één roldeur de volgorde nu wijzigt. - Graag enige duidelijkheid?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

De werkomschrijving is gewijzigd, zie document "2020-08-17 CHW-LVO Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren incl. Nvl" in Bijlage A- map 3.6.

Nr:**Categorie** Proces**Betreft** Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren - volgorde

119	Vraag Heeft RWS restricties voor de volgorde van reviseren. Antwoord Nee. Vrijgegeven: 27-08-2020
Nr:	
120	Categorie Proces Betreft Algemeen tbv planning volgorde West- en Oostsluis Vraag Zijn er eisen aan gebruik van een hele of een halve kolk gedurende de revisie van een hef- of roldeur? Antwoord Vrijgegeven: 27-08-2020 Realisatie dient plaats te vinden met minimale verkeershinder (VSP par. 4.5 Eis VN-010).
Nr:	
121	Categorie Inhoud Betreft Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren - reviseren truck en wielstellen Vraag Op bladzijde 5 staat de volgende toelichting: "Toelichting op de samenstellingstekening schommelstuk LBAN 2002-41031: - De tekening behorend bij pos 2 t/m 5 wordt vervangen door tekening met nummer LBAN2018-650006 omdat de D-glide F lager bussen weer door brons bussen worden vervangen - De tekening behorend bij pos 6 t/m 9 wordt vervangen door tekening met nummer LBAN2018-650007 omdat de D-glide F lager bussen weer door brons bussen worden vervangen" Is dat bij het huidige herstel ook daadwerkelijk zo uitgevoerd door de huidige partij, of zijn er al nieuwere tekeningen / gegevens? Kunnen we zo mogelijk al de laatste uitvoeringstekeningen ontvangen? Antwoord Vrijgegeven: 27-08-2020 In de nota van inlichtingen van 17 augustus zijn de door RWS goedgekeurde ontwerptekeningen wat betreft de aanpassingen aan de assen en truckstellen toegevoegd. Er zijn nog geen definitieve As-built tekeningen. In de bij deze nota aangepaste werkomschrijving zijn de laatste aanpassingen van de afgelopen weken opgenomen.
Nr:	
122	Categorie Inhoud Betreft Situatie - Maximale grondbelasting rond sluiskolk Vraag Wat is de maximale belasting rond de sluiskolken, van met name de West- en Oostsluis Weurt, in verband met het plaatsen van een mobiele kraan Antwoord Vrijgegeven: 27-08-2020 In het kader van RINK zijn berekeningen uitgevoerd waarbij als bovenbelasting achter de kolkwand van Weurt-West 10 kN/m2 en achter de kolkwand van Weurt-Oost 5 kN/m2 is gehanteerd. Betreffende berekeningen worden toegevoegd aan het contractdossier. Aandachtspunten hierbij zijn dat uit de berekening volgt dat de aangehouden bovenbelasting bij schutsluis Weurt-Oost in UGT leidt tot een $UC > 1,0$ en dat niet beschouwd is wat het effect is van een bovenbelasting op de gewelven van de omloopriolen van schutsluis Weurt-Oost (en schutsluis Heumen).
Nr:	
123	Categorie Contract Betreft VSE - Eis F03.01 - normtijd Vraag

In de eis staat aangegeven "Het complex dient een bijdrage te leveren aan de mogelijkheid om het scheepvaartverkeer binnen een bepaalde normtijd waterpanden te laten passeren. Deze bijdrage levert het complex door het scheepvaartverkeer binnen een bepaalde schutduur een waterstandsverschil te laten overbruggen."
Kan RWS aangeven wat onder de bepaalde normtijd wordt verstaan, wat is exact de normtijd?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

Om het presteren van een sluiscomplex te kunnen beschouwen, worden daadwerkelijk gerealiseerde passeertijden afgezet tegen een normtijd. De passeertijd voor een sluiscomplex is gedefinieerd als de tijd 'uitvaarlicht groen' minus tijd 'uitdelen toerbeurt' (door de sluisbedienaar).

Voor sluiscomplex Weurt is de normtijd vastgesteld op 42 minuten. Voor sluiscomplex Heumen is geen normtijd vastgesteld.

Nr:

Categorie Contract

Betreft VSE - Eis F03.01 - waterpand

124

Vraag

In de eis staat aangegeven "Het complex dient een bijdrage te leveren aan de mogelijkheid om het scheepvaartverkeer binnen een bepaalde normtijd waterpanden te laten passeren. Deze bijdrage levert het complex door het scheepvaartverkeer binnen een bepaalde schutduur een waterstandsverschil te laten overbruggen."

Wat bedoeld RWS met waterpand, mogen we aannemen dat hier sluiskolk wordt bedoeld, of is dat het gehele kanaal van eerstvolgende stuw na Heumen tot aan Weurt?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

ON heeft alleen invloed op het areaal wat binnen de scope van deze Opdracht valt. De aannahme dat hier alleen de sluiscomplexen Weurt en Heumen bedoeld worden, is derhalve akkoord.

Nr:

Categorie Contract

Betreft VSE Eis F03.01 Normtijd

125

Vraag

Zijn er gegevens bekend over de schutduur als een sluis in 2 richtingen wordt gebruikt? Bijvoorbeeld in de periode dat de Oostsluis ook in 2 richtingen werd gebruikt tijdens de stremming van het uithijzen van de hefdeur Waalzijde - Westsluis Weurt. Kunnen die gegevens aangeleverd worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

Alle in bedrijf zijnde schutsluizen (zowel op complex Weurt als Heumen) worden in beide richtingen gebruikt. In Heumen geldt dat wanneer de sluizen open staan (en er een open verbinding is met de Maas), verkeer dat het kanaal op vaart via de keersluis gaat en verkeer dat het kanaal af vaart door de schutsluis gaat.

Aanbesteder heeft aanvullende informatie met betrekking tot het aantal schuttingen en schutduur verstrekt met de nota van inlichtingen van 21-08-2020.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Hoeveelheid "zichtbare" schades

126

Vraag

In Bijlage G2 - Weurt staat bij eis Sys-1168 aangegeven: "Schades aan het stalen brugdek welke zichtbaar worden na het verwijderen van de aanwezige slijtlaag dienen hersteld te zijn." Kan RWS een indicatie aangeven met de hoeveelheid en grootte waarmee we rekening moeten houden?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Nee. Opdrachtnemer dient na verwijderen van de aanwezige slijtlaag het brugdek te inspecteren teneinde schades in beeld te brengen. Indien schades aangetroffen worden zal herstel hiervan verrekend worden.

- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Hoeveelheid "niet zichtbare" schades
- 127
- Vraag**
- In Bijlage G2 - Weurt staat bij eis Sys-1168 aangegeven: "Schades aan het stalen brugdek welke zichtbaar worden na het verwijderen van de aanwezige slijtlaag dienen hersteld te zijn." Realiseert RWS dat er na het verwijderen van de slijtlaag ook schades "niet zichtbaar" zijn, wat moeten we aanhouden?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- 'Opdrachtnemer dient na verwijderen van de aanwezige slijtlaag het brugdek te inspecteren teneinde schades in beeld te brengen. Indien schades aangetroffen worden zal herstel hiervan verrekend worden.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Bijlage G2 Weurt - Sys-1168 i.r.t laatste Benoemde activiteit
- 128
- Vraag**
- Kan RWS duidelijker aangeven wat gerekend moet worden bij Sys-1168, wat bedoelt wordt met de laatste benoemde activiteit, "Constructieve aanpassingen (n.a.v. schadebeeld + o.b.v. inspecties vermoeiing) "
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Benoemde Activiteiten behoeven niet afgeprijsd te worden in de Inschrijving.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Aanwijzing - logbestanden complexen Heumen en Weurt
- 129
- Vraag**
- Tijdens de aanwijzing is door RWS aangegeven dat er logbestanden zijn, waarin het gebruik van de vaarweg, aantal schuttingen per kolk, de waterstanden en gebruik van alle sluisdeuren (inclusief kering en eb- en schutdeuren van Heumen) wordt bijgehouden. Kan RWS die logbestanden verstrekken
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Aanbesteder heeft aanvullende informatie met betrekking tot het aantal schuttingen en schutduur verstrekt met de nota van inlichtingen van 21-08-2020.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Aanwijzing - URG lijsten
- 130
- Vraag**
- Tijdens de rondgang werd er een zogenaamde URG lijst van activiteiten benoemd. Kan OG aangeven wat daar precies mee wordt bedoeld?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 28-08-2020
- Hier is de scope van het project CHW-URG bedoeld. Deze is beschreven in tabbladen "A.2.2 Objectinformatie - Heumen" en "A.2.2 Objectinformatie - Heumen" van "31149680 Inhoudsopgave VSP Bijlage A Areaal definitief 1.2 2020-08-28".
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Basisovereenkomst Artikel 2, punt 11 Optionele verlenging
- 131
- Vraag**
- Verlenging contract mogelijk 2x 1 jaar. In presentatie wordt bij verlenging een rood kruis gezet. Is er sprake van mogelijkheid tot verlenging of niet?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020

Tijdens de eerste nadere inlichtingenbijeenkomst op 10 juni 2020 is dit rode kruis geduid. Aanbesteder heeft contractueel de verlenging mogelijk gemaakt maar adviseert geïnteresseerden geen verdienmodel toe te passen dat uit gaat van 5 jaar inclusief 2 jaar verlengen. De intentie van Aanbesteder is om na 5 jaar dit areaal over te dragen naar een ander contract.

Nr:

Categorie Contract

Betreft BasisovereenkomstEis 3.3..11.2 Vrij van zware metalen

132

Vraag

Wil deze eis zeggen dat alle aanwezige conserveringssystemen als chroom-6 houdend behandeld dienen te worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 28-08-2020

Nee, tot het moment dat aangetoond is dat er geen Chroom-6 aanwezig is, dient te worden uitgegaan van Chroom-6-verdacht (VSE Eis As.He.01.01.). Zie ook IVP par. 6.10.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage G2 - WeurtSys-1100Vorm sporten

133

Vraag

Bij Sys-1100 – Vorm sporten - staat aangegeven: Sporten ladder dienen met een vierkant profiel onder een hoek van 45 geplaatst te zijn., Is RWS zich ervan bewust dat het afwijkt van de desbetreffende norm 14122-4, waarin een andere hoek als 45 grdn getekend staat?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

Ja. Eis dient gevolgd te worden.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage G2 - WeurtSys-1286Aanbrengen leuningn trappen naar uitklumladders kolk

134

Vraag

Bij de Oostsluis zijn bij de uitklumladders al leuningn geplaatst die als een soort kooi fungeren: De leuningn moeten volgens de eis langs de schuine opgang worden geplaatst. Punt is dat er dan een dichte kooi ontstaat. Vraag: moeten de huidige leuningn blijven staan of mogen deze worden verwijderd?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

Deze constatering is correct. Bijlagen G2 zijn hierop aangepast door de scope met betrekking tot het 'Aanbrengen leuningn langs trappen naar uitklumladders sluiskolk' te laten vervallen.

NB. In geval van hoog water worden de leuningdelen haaks op de kolk verwijderd, zodat deze niet beschadigd raken bij gebruik van de bolders op sluisplateau-niveau.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage G2 - WeurtSys-1265Aanbrengen voetstootlijst/schoprand hekwerken bewegende delen hefbruggen

135

Vraag

Vraag: wordt hiermee het hekwerk/leuningwerk bedoeld langs de fietspaden op de beide brugvallen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

Ja.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage G2 - HeumenSys-1179Vorm sporten

- 136 **Vraag**
 Bij Sys-1179 – Vorm sporten - staat aangegeven: Sporten ladder dienen met een vierkant profiel onder een hoek van 45 geplaatst te zijn., Is RWS zich ervan bewust dat het afwijkt van de desbetreffende norm 14122-4, waarin een andere hoek als 45 grdn getekend staat?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2020**
 Ja. Eis dient gevolgd te worden.
- Nr:**
- 137 **Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 - HeumenSYS-1126Afmeren recreatievaart
Vraag
 Ladder dient geschikt te zijn om pleziervaartuij aan af te meren (conform richtlijnen Vaarwegen – RVW 2017)
 Vraag: waar kan deze specifieke paragraaf gevonden worden?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2020**
 De verwijzing naar de Richtlijnen Vaarwegen (RVW2017) is onterecht en verwijderd middels de "Nota van Inlichtingen 2020-08-28".
- Nr:**
- 138 **Categorie** Inhoud
Betreft AlgemeenReservedelen
Vraag
 Is er een overzicht van kritische reservedelen van complex Heumen en complex Weurt, Zo ja kan OG deze aanleveren?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2020**
 De lijsten met reservedelen per complex zijn verstrekt met de nota van inlichtingen van 17-08-2020.
- Nr:**
- 139 **Categorie** Inhoud
Betreft GTI HeumenVervuiling sluiskolk en omloopriolen
Vraag
 In de GTI van sluis Heumen staat omschreven dat er vervuiling is van de sluiskolk en de omloopriolen. Dat heeft gevolgen voor de werking van de sluisdeuren. Bij welke partij ligt de vreantwooring voor het baggeren van de sluiskolk, hoort dat in dit contract? Of in het contract voor het beheer van de kanalen en oevers? Indien in dit contract kan RWS dan meer gegevens over de hoeveelheid vervuiling van de sluiskolk aangeven, hoe moeten we daarmee omgaan?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2020**
 OG voorziet dat ON vervuiling verwijdert die het functioneren van de sluisen bedreigt op basis van VSE-Eis As.Av.01 en onderliggende eisen. Verwijderen en afvoeren van vrijkomend materiaal zit in de scope.
- Nr:**
- 140 **Categorie** Inhoud
Betreft AanwijzingPompen lekkende roldeuren
Vraag
 Tijdens de aanwijzing is aangegeven dat enkele roldeuren lekkage vertonen en dat daardoor de ballastanks ongewild vollopen. Kan RWS daarover meer gegevens aanleveren, zoals frequentie van pompen, frequentie van de daardoor ontstane hinder/stremming van de sluis, hoeveel water moet er gepompt worden. Tevens is er aangegevevn dat de roldeuren niet meer functioneren bij een te grote waterstandsverschil, welk niveauverschil is dat?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2020**

De lekkende luchtkamers van de deur die op dit moment in het Waalhoofd geplaatst is, worden continue leeg gepompt om de opwaartse belasting te borgen. De pompinstallatie is in/op de deur geplaatst, zodat er geen stremming noodzakelijk is.

Voor de operationele grenzen van de schutsluizen wordt verwezen naar de OSBI_Weurt (en OSBI_Heumen) in Bijlage A3.2 van de VSP.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage A - map 3.2 Generiek en Specifiek Rangorde aangeleverde onderhoudsplanningen met frequenties

141

Vraag

In de door ON (ViVo) aangeleverde stukken staat in Bijlage A, map A 3.2 Huidige onderhoudsst. – Generiek een overall planning (LBN – 106348). De onderhoudsfrequentie wijkt af van het onderhoud zoals aangegeven in Bijlage A, map A3.2 Huid. Onderhoudsstr. – Heumen en in Bijlage A, map A3.2 Huid. Onderhoudsstr. – Weurt. Welk document, welke frequenties moeten we aanhouden

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

Het onderhoud dient uitgevoerd te worden conform de looplijsten die opgenomen zijn in Bijlage A3.2 van de VSP.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Bijlage G Minispecificatie - SYS-1237

142

Vraag

Verlichting hefbruggen Weurt opgenomen. Deze eis lijkt niet van toepassing op complex Heumen. Kan OG dit bevestigen en de eis hierop aanpassen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

Eis SYS-1237 is inderdaad niet van toepassing op Heumen. Betreffende eis is ook niet opgenomen in 'Bijlage G2 - Specifieke eisen complex Heumen'.

Nr:

Categorie Uitvoering

Betreft Bijlage G Minispecificatie - SYS-0041

143

Vraag

Het systeem dient scheepvaart te informeren over de verkeerssituatie ter plaatse en de te kiezen routes middels traploos dimbare objectverlichting". Vraag: Kan OG deze eis nader specificeren?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

De objectverlichting dient zodanig te zijn dat voor gebruikers duidelijk is hoe de verkeerssituatie ter plaatse is en welke routes gevolgd moeten worden.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - tekeningen CCTV en Omroep

145

Vraag

Kunt u alstublieft tekeningen van de huidige CCTV- en Omroepinstallaties van Weurt en Heumen beschikbaar stellen?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

'Ja. Ontwerpdokumentatie met betrekking tot de huidige CCTV en Omroepinstallaties worden toegevoegd aan het contractdossier middels de Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - omroepuidsprekers

- 146 **Vraag**
Hoeveel omroeluidsprekers zijn er nu op Weurt en op Heumen toegepast?
Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020
Op complex Heumen zijn nu 15 omroeluidsprekers aanwezig.
Op complex Weurt zijn nu eveneens 15 omroeluidsprekers aanwezig.
- Nr:**
- 147 **Categorie** Inhoud
Betreft Specifieke eisen Complex Heumen - CCTV
Vraag
Hoeveel camera's zijn er in de huidige situatie op Heumen toegepast?
Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020
In de huidige situatie zijn er op Heumen 12 camera's toegepast waarvan 7 PTZ en de overige statisch.
- Nr:**
- 149 **Categorie** Inhoud
Betreft Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - SDSL-verbinding
Vraag
SYS-1317 en SYS-1322: kunt u de sluiscomplexen laten aansluiten op het NNV (VICNet)?
Rationale: daarmee zijn zowel de bandbreedte, als beschikbaarheid van de transmissie van omroep- en CCTV-signalen tussen Weurt-Heumen-Weurt gegarandeerd.
Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020
Nee. Het aansluiten van de complexen op NNV is niet voorzien gedurende de looptijd van het contract en valt niet binnen de scope van het project CHW-LVO.
- Nr:**
- 150 **Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G Raamactiviteiten definitief versie 1.1 - tijdelijke camera's
Vraag
Bijlage G versie 1.1 vermeldt 10 stuks tijdelijke camera: welke bedoeling heeft u hiermee?
Waar gaan ze staan (bij de deuren bijvoorbeeld)? En is het getal 5 een aanduiding voor het aantal dagen, weken of jaren dat ze worden ingezet? Gaat het om een 24/7 beschikbaarheid van de tijdelijk camera's?
Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020
Zoals de tabel aangeeft, is het "Aantal keer inzet incl. hoeveelheid met bijbehorende eenheid" gedurende de periode 1-1-2021 t/m 31-12-2025 weergegeven. In dit geval dus 5x inzet gedurende een periode van 10 dagen. De positionering is nader te bepalen, maar een tijdelijke camera dient ter vervanging van een uitgevallen camera.
- Nr:**
- 152 **Categorie** Inhoud
Betreft Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - SDSL-verbinding
Vraag
SYS-1317, SYS-1319, SYS-1322 en SYS-1324: vertragingen van signalen zijn over SDSL-verbindingen variabel. De bediening van seinen kan een versturende invloed hebben over de transmissie van omroep- en CCTV-signalen. Al met al is er geen zekerheid over de vertragingen van de transmissie van omroep- en CCTV-signalen. Kunt u daarom alstublieft de eisen voor maximale vertragingen in SYS-0887, SYS-0297 en SYS-0566 laten vervallen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020
De genoemde eisen zijn van toepassing voor het tonen van camerabeelden op de bedienplek voor dat object. Aangezien Heumen niet vanuit Weurt bediend wordt, gelden deze eisen niet voor het tonen van beelden van Heumen op Weurt. In het contractdossier zijn eisen SYS-0297, SYS-0566 en SYS-0887 aangepast zodat dit duidelijk is.

- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - SDSL-verbinding
- 153 **Vraag**
- SYS-1317, SYS-1319, SYS-1322 en SYS-1324: hoeveel van de 3 SDSL-lijnen zijn er beschikbaar voor de transmissie van omroep- en CCTV-signalen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Eén SDSL-lijn is nu in gebruik voor transmissie van audiosignalen (omroep). De overige 2 lijnen zijn in gebruik voor transmissie van videosignalen (CCTV).
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - SDSL-verbinding
- 154 **Vraag**
- SYS-1317 en SYS-1322: gaan de SDSL-verbindingen over glas?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Nee, de SDSL-verbindingen gaan niet over glas. Extra informatie wordt verstrekt bij de Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - SDSL-verbinding
- 155 **Vraag**
- SYS-1317 en SYS-1322: op welke afstand tot de sluiscomplexen bevinden zich de koppelpunten van de SDSL-lijnen en wie is de service provider van die lijnen? Kunt u een SLA-overeenkomst en specificaties van de SDSL-lijnen laten zien? Rationale: hoe verder zich het koppelpunt van de sluis bevindt, des te geringer kunnen bandbreedte en beschikbaarheid van de SDSL-verbinding worden gegarandeerd. Dit heeft een impact op de invulling van de transmissie-eisen voor audio en video.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- De SDSL-verbinding is gerealiseerd door KPN. De onderhoudspartij is nu Tele2.
- De koppelpunten bevinden zich binnen 3 km van zowel complex Weurt als complex Heumen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - SDSL-verbinding
- 156 **Vraag**
- SYS-1317 en SYS-1322: wat is de beschikbare bandbreedte per SDSL-lijn, uitgedrukt in Kb/s of Mb/s?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Voor de SDSL-verbindingen dient een maximale datasnelheid van 1 Mb/s aangehouden te worden.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - SDSL-verbinding
- 157 **Vraag**
- SYS-1317 en SYS-1322 spreken van 3 SDSL-lijnen waarover signalen voor omroep en CCTV gezonden dienen te worden (beelden van Heumen naar Weurt en omroep van Weurt naar Heumen). Zijn die 3 SDSL-lijnen gestapeld en wordt de voor die stapeling noodzakelijke apparatuur reeds op de complexen ingezet?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Documentatie met betrekking tot de huidige configuratie van de SDSL-dataverbindingen wordt middels de Nota van Inlichtingen toegevoegd aan het contractdossier.

Nr:	Categorie Inhoud
158	Betreft Bijlage A Jaar van uitvoering onderhoud met interval groter dan 1 jaar Vraag De looplijsten bevatten inspectie/onderhoud/keuring met een interval groter dan 1 jaar. Uit de historische onderhoudsgegevens is niet te achterhalen in welk jaar dit voor het laatst is uitgevoerd. Kunt u, per taak, aangeven in welk jaar dit voor het laatst is uitgevoerd? Indien dit niet bekend is, kunt u aangeven hoe gegadigde hiermee om dient te gaan? Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 Gegadigde dient als uitgangspunt voor betreffende inspecties, keuringen en onderhoudsactiviteiten te hanteren dat deze in 2021 (weer) uitgevoerd moeten worden. Dit geldt niet voor onderstaande activiteiten, welke voor het laatst zijn uitgevoerd in 2020: - 'Algemene functionele controle en veiligheidskeuring NEN-3140 en NEN-1010 elektromechanisch'; - 'Inspectie van de deurafdichtingen en deurgeleidingen' roldeur Waalhoofd Weurt-Oost'; - 'Controle van de staat en afsluiting van de aanslagen' roldeur Waalhoofd Weurt-Oost'; - 'Inspectie van de deurafdichtingen en deurgeleidingen' hefdeur Waalhoofd Weurt-West'.
Nr:	Categorie Inhoud
159	Betreft Vloer noodkering Vraag Kan aanbesteder een ontwerp aanleveren voor het aanbrengen van onderwaterbeton (o.a. kwaliteit, hoeveelheid) en ankers (type, kwaliteit, afmetingen) ter bevestiging bestaande vloerplaten? Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 Nee. Het voorbereiden van werkzaamheden in de scope, inclusief de ontwerpwerkzaamheden die daarvoor nodig zijn, is onderdeel van de scope van het werk.
Nr:	Categorie Inhoud
160	Betreft Voo-W08 - Weurt - Onderhoud Remming- en geleidewerken ' - 2019-10-15 GTI sluis Weurt - benedenhoofd - 2019-10-15 GTI sluis Weurt - bovenhoofd Vraag Opdrachtgever geeft voor de herstelwerkzaamheden een bandbreedte op van 30% - 70%. Opdrachtnemer verwacht dat de kostenopgave van Gegadigden vanwege de ruime bandbreedte voor deze activiteit aanzienlijk uiteen kunnen lopen. Kan Opdrachtgever een hoeveelheid of exact percentage opgeven, zodat een gelijk speelveld gecreëerd wordt? Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 Inschrijver dient te rekenen met vervanging van 5000 m1 wrijfhout.
Nr:	Categorie Contract
161	Betreft Voo-W03 - Weurt - Maatregelen t.b.v. verhogen veiligheid 31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Weurt definitief v1.0 2020-05-01 SYS-1301 en SYS-1298 Vraag Beide eisen verwijzend naar bovenliggende eis SYS-1297 Aanleggen elementenverharding geven een ander materiaal aan als toepassing voor het pad naar het NSA gebouw. Namelijk SYS-1301 betontegels en SYS-1298 grasbetontegels. Wat dient hiervoor aangehouden te worden? Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 Conform tekening '20200424 Aanbrengen verharding NSA gebouw' wordt een deel van het pad aangelegd in grasbeton en een ander deel in "gewone" betontegels.

Nr:	Categorie Inhoud
162	Betreft Voo-W08 - Weurt - Onderhoud Remming- en geleidewerken '31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Weurt definitief v1.0 2020-05-01 'Paragraaf 10.1.3 Vraag Zien wij het juist dat een geconstateerde schade alleen hersteld dient te worden als het rapport "2019-10-15 GTI sluis Weurt - bovenhoofd" bij de gebreken een hersteladvies aangeeft? Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 Ja. Zoals aangegeven in Voo-W08 dienen "binnen de scope van de werkzaamheden alle objectdelen met een conditiescore 4 of hoger hersteld te worden". Deze beschrijving wordt middels de Nota van Inlichtingen aangescherpt: "Binnen de scope van de werkzaamheden dienen alle gerapporteerde gebreken aan bouw delen met een conditiescore 4 of hoger en die voorzien zijn van een hersteladvies hersteld te worden.
Nr:	Categorie Inhoud
163	Betreft 'Voo-W08 - Weurt - Onderhoud Remming- en geleidewerken- 2019-10-15 GTI sluis Weurt - bovenhoofd 'SYS-1191 Vervangen Ballastblokken Vraag Bij eis SYS-1191 - Vervangen Ballastblokken wordt verwezen naar gebrek 23 en 24 van "Notitie GTI Remming- en geleidewerken sluis Weurt - Waalzijde". In de notitie wordt bij gebrek 23 aangegeven dat er geen herstel noodzakelijk is. Wat dienen wij hiervoor aan te houden? Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 De verwijzing naar gebrek 23 wordt verwijderd uit de eistekst van SYS-1191 middels de Nota van Inlichtingen. Hiermee is gebrek 23 geen onderdeel meer van de scope.
Nr:	Categorie Inhoud
164	Betreft Voo-W08 - Weurt - Onderhoud Remming- en geleidewerken ' - 2019-10-15 GTI sluis Weurt - bovenhoofd 'SYS-1191 Vervangen Ballastblokken Vraag Bij eis SYS-1191 - Vervangen Ballastblokken wordt verwezen naar gebrek 23 en 24 van "Notitie GTI Remming- en geleidewerken sluis Weurt - Waalzijde". Waar bevindt gebrek 23 zich? Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 De verwijzing naar gebrek 23 wordt verwijderd uit de eistekst van SYS-1191 middels de Nota van Inlichtingen. Hiermee is gebrek 23 geen onderdeel meer van de scope. Verondersteld wordt dat daarmee de beantwoording van deze vraag niet relevant meer is.
Nr:	Categorie Contract
165	Betreft Voo-W08 - Weurt - Onderhoud Remming- en geleidewerken '31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Weurt definitief v1.0 2020-05-01 'SYS-1184 - Herstel betonschade Deksluif Vraag "Bij het brondocument wordt verwezen naar de notities: - Notitie GTI Remming- en geleidewerken sluis Weurt - Kanaalzijde - Notitie GTI Remming- en geleidewerken sluis Weurt - Waalzijde Dit lijkt niet te zijn toegevoegd aan de contractstukken. Wij nemen aan dat Opdrachtgever onderstaande documenten bedoeld: - 2019-10-15 GTI sluis Weurt - benedenhoofd - 2019-10-15 GTI sluis Weurt - bovenhoofd Kan Opdrachtgever onze aanname bevestigen?" Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 Ja, deze aanname is correct.

Nr:	Categorie Inhoud Betreft Voo- W10 Vernieuwen slijtlagen '31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Weurt definitief v1.0 2020-05-01 SYS-1168 - Repareren schades stalen brugdek
166	Vraag In de eis wordt omschreven dat de stalen brugdekdelen na het verwijderen van de slijtlagen gerepareerd dienen te worden. De hoeveelheid schades is op voorhand niet in te schatten en dus ook niet af te prijzen, kan Opdrachtgever dit specificeren of een hoeveelheid voor opgeven? Antwoord Zie het antwoord op vraag 126. Vrijgegeven: 09-09-2020
Nr:	Categorie Inhoud Betreft Voo- W10 Vernieuwen slijtlagen '31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Weurt definitief v1.0 2020-05-01 SYS-1171 - Slijtlagen - Levensduur
167	Vraag In de eis is geen tekst opgenomen, kan Opdrachtgever dit toevoegen? Antwoord Eis SYS-1171 komt middels de Nota van Inlichtingen te vervallen. Vrijgegeven: 09-09-2020
Nr:	Categorie Inhoud Betreft Voo- W03 Stopstrepen op fietspaden en borden '31149680 Bijlage G Overzicht Activiteiten definitief v1.0 2020-05-01
168	Vraag Kan Opdrachtgever de bij Weurt voorgeschreven activiteit "- Stopstrepen op fietspaden en borden 'Gemarkeerde wegedeelten vrijmaken' aan weerszijden van de bruggen aanbrengen." verduidelijken? Antwoord Betreffende deelactiviteit van Voo-W03 komt middels de Nota van Inlichtingen te vervallen. Vrijgegeven: 09-09-2020
Nr:	Categorie Contract Betreft Voo- W03 Ruimte tussen leuning (hef)bruggen - afsluitboomkast ≤12cm '31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Weurt definitief v1.0 2020-05-01 'SYS-1305 - Positie leuning langs trappen naar uitklimladders sluiskolk
169	Vraag Opdrachtgever vraagt hier om een aanpassing van de leuning, zodat de ruimte tussen de leuning en de afsluitboomkasten kleiner of gelijk aan 120 mm is, in de huidige situatie lijken de leuning hier al aan te voldoen. Kan Opdrachtgever verduidelijken wat hier van ons verlangd wordt? Antwoord In SYS-1305 is geen verwijzing naar een afstand "≤12cm" opgenomen. Aanbesteder vermoedt dat hier 'SYS-1271 - Ruimte tussen leuning (hef)bruggen - afsluitboomkast ≤12cm' gelezen moet worden. Het antwoord is dan als volgt: Ja. De ruimte tussen de leuning op de brug en de afsluitboomkasten dient over de gehele hoogte ≤120mm te zijn. Het huidige hekwerk voldoet hier op dit moment bij geen van de aanwezige afsluitboomkasten aan. Vrijgegeven: 09-09-2020
Nr:	Categorie Inhoud Betreft Voo- W03 Tegelpad naar NSA-gebouw realiseren '31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Weurt definitief v1.0 2020-05-01 'SYS-1297 - Aanleggen elementenverharding

- 170 **Vraag**
Bij het brondocument van de eistekst wordt verwezen naar "Tekening aanbrengen verharding NSA gebouw", dit lijkt niet bij de stukken te zijn toegevoegd. Kan Opdrachtgever dit document toevoegen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020
Tekening '20200424 Aanbrengen verharding NSA gebouw' wordt middels de Nota van Inlichtingen toegevoegd aan het contractdossier.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Voo- W03 Vernieuwen uitklumladders remming- en geleidewerken '31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Weurt definitief v1.0 2020-05-01 'SYS-1342 - Vernieuwen uitklumladders en -voorzieningen remming- en geleidewerken
- 171 **Vraag**
Wat verwacht Opdrachtgever bij de ladders op de remmingwerken aan de noord- / oostzijde? Momenteel zit dit achter houten wrijfgordingen. Verwacht Opdrachtgever hier dat wij een gelijkwaardige ladder terugplaatsen maar dan met vierkante sporten of dient hier het wrijfhout en het ophangstelsel aangepast te worden, zodat een te water geraakt persoon geen last van het houtwerk heeft.
Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020
Het houtwerk op de schorten van de remmingwerken aan de noord- / oostzijde waar nu een uitklumladder op aangebracht is, dienen op zodanige wijze aangepast te worden dat uitklumladders en voorzieningen op vergelijkbare wijze als aan de schorten van de remmingwerken aan de zuid- / oostzijde gemonteerd kunnen worden.

Er wordt een eis met deze strekking middels de Nota van Inlichtingen aan het contract toegevoegd.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Voo- H03 Vernieuwen uitklumladders sluiskolk '31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Heumen definitief v1.0 2020-05-01 'SYS-1330
- 172 **Vraag**
In meerdere eisen wordt verwezen naar SYS-1330, dit lijkt niet in het contract te zijn opgenomen. Kan Opdrachtgever dit toevoegen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020
Eis SYS-1330 is opgenomen in G2 Weurt. SYS-1329 (Heumen) en SYS-1330 (Weurt) zijn tekstueel gelijke eisen betreffende uitklumladders en -voorzieningen. Om administratieve redenen wordt in onderliggende eisen naar deze beide eisen verwezen. In G2 Heumen dient SYS-1330 als niet genoemd beschouwd te worden en in G2 Weurt dient SYS-1329 als niet genoemd beschouwd te worden.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Voo- H03 Vernieuwen uitklumladders sluiskolk '31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Heumen definitief v1.0 2020-05-01 'SYS-1257
- 173 **Vraag**
In meerdere eisen wordt verwezen naar SYS-1257, dit lijkt niet in het contract te zijn opgenomen. Kan Opdrachtgever dit toevoegen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020
Eis SYS-1257 is opgenomen in G2 Weurt. Alleen in SYS-1328 wordt verwezen naar SYS-1257 als onderliggende eis. Om administratieve redenen is SYS-1328 opgenomen in zowel G2 Heumen als G2 Weurt. In G2 Heumen dient SYS-1328 als niet genoemd beschouwd te worden.
- Nr:**
- Categorie** Contract

174	Betreft Voo- H03 Vernieuwen uitklumladders sluiskolk '31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Weurt definitief v1.0 2020-05-01 'SYS-1329 Vraag In meerdere eisen wordt verwezen naar SYS-1329, dit lijkt niet in het contract te zijn opgenomen. Kan Opdrachtgever dit toevoegen? Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 Eis SYS-1329 is opgenomen in G2 Heumen. SYS-1329 (Heumen) en SYS-1330 (Weurt) zijn tekstueel gelijke eisen betreffende uitklumladders en -voorzieningen. Om administratieve redenen wordt in onderliggende eisen naar deze beide eisen verwezen. In G2 Heumen dient SYS-1330 als niet genoemd beschouwd te worden en in G2 Weurt dient SYS-1329 als niet genoemd beschouwd te worden.
Nr:	Categorie Contract
175	Betreft Voo- W03 Voorziening t.b.v. openen en vergrendelen luiken in sluisplateau Weurt-oost '31149680 Bijlage G Overzicht Activiteiten definitief v1.0 2020-05-01 Vraag Kan Opdrachtgever deze activiteit verduidelijken? Er lijken namelijk geen documenten hierover in het contract te zitten. Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 Betreffende deelactiviteit van Voo-W03 komt middels de Nota van Inlichtingen te vervallen.
Nr:	Categorie Contract
176	Betreft Opt- H03 Herstel betonschade (scope o.b.v. GTI) '108439-19-016.180 GTI sluis Heumen kolkwanden metselwerk 'SYS-1227 repareren betonschades Vraag Wordt de in het rapport "Notitie GTI metselwerk kolkwanden Sluis Heumen 01-11-2019" benoemde Witte (kalk) uitbloeding ook gezien als schades of bijzonderheid? Indien het een schade betreft, verwacht Opdrachtgever dat de kalk uitbloeding achter het wrijfhout ter plaatse van de sluishoofden in de prijs dienen te zitten? Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 Nee. De aanwezige kalkuitbloei dient alleen verwijderd te worden op locaties waar deze zichtbaar is en zonder demontage van vaste delen bereikbaar is met het voorgestelde materieel.
Nr:	Categorie Contract
177	Betreft Opt- H03 Herstel betonschade (scope o.b.v. GTI) '108439-19-016.180 GTI sluis Heumen kolkwanden metselwerk 'SYS-1227 repareren betonschades Vraag Zijn de hoeveelheden benoemd in het rapport "Notitie GTI metselwerk kolkwanden Sluis Heumen 01-11-2019" per zijde of totaal. Als voorbeeld: Schadenummer 3084 en 3086 is zowel voor de oostelijke- als westelijke zijde van toepassing. Hier wordt omschreven dat de ondersabeling van de dekzerken deels verdwenen is. Hierbij wordt bij de oostelijke kolkwand 20 m1 opgegeven en bij de westelijke kolkwand nogmaals 20 m1. Dienen wij hierdoor dus 40 m1 schadeherstel aan te houden of is het 20 m1 totaal voor zowel oost als west? Antwoord Vrijgegeven: 09-09-2020 20 m1 is de hoeveelheid voor beide schades bij elkaar opgeteld.
Nr:	Categorie Inhoud
178	Betreft Opt- H03 Herstel betonschade (scope o.b.v. GTI) '108439-19-016.180 GTI sluis Heumen kolkwanden metselwerk 'SYS-1227 repareren betonschades Vraag

In het document "108439-19-016.180 GTI sluis Heumen kolkwanden metselwerk" worden allerlei betonschades omschreven en gefotografeerd. De schades hebben geen nadelige invloed op het functioneren van het object. Alle foto's die gemaakt zijn van de schades zijn boven water, hoe dienen wij met de eventuele schades onder water om te gaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Herstel van de schades zoals gerapporteerd dient onderdeel te zijn van de Inschrijving.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Opt- H03 Herstel betonschade (scope o.b.v. GTI) '108439-19-016.180 GTI sluis Heumen kolkwanden metselwerk 'SYS-1227 repareren betonschades

179

Vraag

In de eistekst in het brondocument wordt naar een document verwezen genaamd: "Notitie GTI metselwerk kolkwanden Sluis Heumen 01-11-2019". Dit betreft naar ons idee alleen een mailbericht van Opdrachtgever over het metselwerk. Is onze aannahme juist dat wij het document "108439-19-016.180 GTI sluis Heumen kolkwanden metselwerk" dienen te hanteren voor onze prijsvorming?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Ja. De verwijzing in de eistekst SYS-1227 is aangepast middels de Nota van Inlichtingen.

Bestand "2020-02-03 Notitie GTI metselwerk kolkwanden Sluis Heumen 01-11-2019.msg" is per abuis opgenomen in Bijlage A en wordt middels de Nota van Inlichtingen verwijderd.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 'Voo- H03 Vernieuwen uitklumladders sluiskolk Heumen 31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Heumen definitief v1.0 2020-05-01 SYS-1138 - Onderste tree Ladder

180

Vraag

Op tekening LBA200820622 staan de bestaande ladders in de kolk van Heumen uitgetekend. Volgens eis "SYS-1138 - Onderste tree Ladder" dient de onderste tree van de ladder minimaal 1m onder de maatgevende laagwatersstand te zitten. Op de tekening staat een waterlijn getekend, wat een mogelijke laagwaterstand weergeeft, op basis hiervan lijken de bestaande ladders in de kolk niet te voldoen aan de eis minimaal 1 m onder MLW. Dienen wij de ladders in de kolk één op één te vernieuwen op basis van de bestaande afmetingen (zoals weergegeven op tekening) of dienen wij de eis hier te volgen met als gevolg dat de sponning waarin de ladder zit aangepast dient te worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

OG beoogt geen aanpassingen van de sponningen in de kolkwanden waar de huidige ladders in gemonteerd zijn. Indien dit uitgangspunt strijdig is met SYS-1138, dienen ladders zo diep als binnen de aanwezige sponning mogelijk doorgezet te worden. Het contractdossier is hierop aangepast middels de Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft oo- H03 Aanbrengen leuning langs trappen terrein Heumen 2020-02-20 Weurt-Oost - leuning langs trappen onder hefbrug A3.6 Normen en richtlijnen Bijlage G

181

Vraag

Voor de locatie Weurt-Oost is een document toegevoegd waar de leuning langs de trappen is aangegeven. Dit is niet het geval voor de locatie Heumen. Kan Opdrachtgever dit verstrekken?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Eis 'SYS-1285 - Aanbrengen leuning langs trappen terrein Heumen' geeft de eisen en locaties van de trappen weer waar deze activiteit betrekking op heeft.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 31149680 Bijlage G Raamactiviteiten definitief v1.1 2020-08-17 Format staat van prijzen per eenheid activiteiten

182

Vraag

In de Excellijst staat in kolom O een formule weergegeven om tot het subtotale van een raamactiviteit te komen. Als wij de formule in bijvoorbeeld kolom O regel 6 bekijken, dan lijkt er een toeslag (nacht/weekend) volgens kolom M te zitten. Deze toeslag wordt ook over materialen heen gerekend (kolom H en K). Waarom dient er een toeslag over materiaal gerekend te worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Er zijn gevallen te benoemen waarbij de leveringskosten van materiaal in weekend/nacht hoger zal zijn dan regulier. Derhalve wordt hiermee gerekend.

Nr:

Categorie Inhoud**Betreft** VSP 3.3.4 Betaling activiteiten aanpassen naar maandelijkse termijnen

183

Vraag

"VSP 3.3.4 geeft aan dat betaling van activiteiten plaats vindt in één termijn na geaccepteerd afleverdossier. Een aantal voorgeschreven activiteiten zijn dusdanig kostendragend dat ON een onevenredige financiering moet dragen. ON verzoekt de betalingsregeling voor activiteiten aan te passen naar maandelijkse termijnen gedurende de looptijd van de activiteit"

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

In aanvulling op het reeds verstrekte antwoord op vraag 80 kunnen inschrijvers rekenen op medewerking van Opdrachtgever aan de goedkeuring van een termijnstaat, waarbij Voorgeschreven activiteiten waarvan de waarde van 500.000,- euro wordt overschreden, wordt opgedeeld in maximaal vier logische betalingen.

Nr:

Categorie Contract**Betreft** Verzekeringen

184

Vraag

"Om een gelijk speelveld voor de aanbesteding te creëren en/of te behouden, verneemt gegadigde graag – in het kader van value for money – hoe zij om dient te gaan met de navolgende prijsopdrijvende effecten van uw aanbesteding:

a) Bij het verrichten van (renovatie)werkzaamheden aan uw sluisdeuren - die onderdeel uitmaken van de onderhavige tender - kunnen er gebeurtenissen voordoen waardoor de deuren teniet gaan. Te denken valt aan brand etc. De volle waarde van de deuren wordt door verzekeraars enkel vergoed indien deze deuren onder sectie 1 van de CAR-verzekering worden gebracht. Dat brengt echter een aanzienlijke premie met zich mee. Gegadigde verneemt graag of de aanbestedende dienst het wenselijk acht dat de volle waarde van de sluisdeuren onder sectie 1 van de CAR-verzekering wordt gebracht? Zo ja, dan zullen alle gegadigden dit in moeten prijzen met hogere premies tot gevolg. Zo nee, dan is het risico niet verzekerd en ziet gegadigde graag een bevestiging van de aanbestedende dienst dat de aanbestedende dienst het risico op het beschadigd raken en/of teniet gaan van de sluisdeuren op zich neemt en de gegadigden hiervoor vrijwaart.

b) Het vervoeren van sluisdeuren – waarbij de deuren eveneens beschadigd kunnen raken en/of teniet gaan - kan gedekt worden onder de transportverzekering. Wenst de aanbestedende dienst dat de gegadigden de deuren voor transport verzekeren? Zo ja, dan zal dit ook tot extra kosten leiden. Naast de premie is er ook een marine warranty surveyor benodigd om de vervoersplan te toetsen en het vervoer zelf te monitoren. Zo nee, dan is het risico van vervoer niet verzekerd en ziet gegadigde graag een bevestiging van de aanbestedende dienst dat de aanbestedende dienst het risico van het beschadigd raken en/of teniet gaan tijdens transport op zich neemt en de gegadigden hiervoor vrijwaart.

Volledigheidshalve merkt gegadigde op dat bovengenoemde schades niet onder de standaarddekking van een CAR en/of AVB – verzekering vallen; dat geldt niet alleen voor het verzekeringspakket van gegadigde. Dat geldt voor alle CAR en AVB verzekeringen."

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

a) Het teniet gaan van onderdelen en materialen tijdens werkzaamheden van de Opdrachtnemer is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. Het is aan de Opdrachtnemer om te bepalen of en in welke mate hij risico's wil afdekken middels een verzekering. Opdrachtgever neemt dergelijke risico's niet over.

b) zie antwoord bij a

- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Aantal rondes bestrijding eikenprocessierups
- 185 **Vraag**
- "In de looplijsten staat een interval van 1x per jaar benoemd voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Onze ervaring is dat dit vaker par jaar dient te gebeuren, maar kan verschillen per locatie. Dient de interval uit de looplijst te worden aangehouden? Indien nee, kan OG aangeven waarmee gegadigde rekening dient te houden?"
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Gegadigde dient rekening te houden met de frequentie zoals gegeven in de looplijsten.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** GIS gegevens scope contract
- 186 **Vraag**
- De aangeleverde GIS gegevens, uit bijlage A, omvatten een groter gebied dan de scope van het contract. De PDF overzichten geven de grenzen wel weer, maar deze weergave is niet direct aan de GIS gegevens gekoppeld. De omvang van de scope is daarmee niet goed te bepalen. Kunt u de exacte begrenzingen aangeven, middels aanpassing van de GIS informatie of een heldere begrenzing aangeven voor zowel de lijn- als de puntobjecten?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Nee. De scopegrens zoals aangegeven in 'Projectgrens MWK Weurt' (LVOCHW-Scope-01) en 'Projectgrens MWK Heumen' (LVOCHW-SCOPE-02) dient te worden aangehouden met toevoeging van de vanaf het object gevoede installatie-onderdelen, zoals CCTV, verlichting en omroep.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Hoeveelheid reparatie stalen brugdek
- 187 **Vraag**
- Het is onduidelijk wat de hoeveelheid werk is vanuit eis SYS-1168 Schades aan het stalen brugdek welke zichtbaar worden na het verwijderen van de aanwezige slijtlaag dienen hersteld te zijn. Graag een hoeveelheid aangeven waar elke inschrijver rekening mee moet houden bij de aanbidding.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Zie antwoorden op vragen 126 en 127.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Bijlage A Looplijst Weurt Bediengebouw, OOV en terrein ZM-V2.0
- 188 **Vraag**
- 'In regel 189 van de sheet staat de interval van gras maaien gesteld op: 1 dagen. Is de aanname juist dat hier wordt bedoeld: 1x per jaar, conform Groenbeheerplan Schraalland type B? Zo nee, kunt u de interval aangeven?"
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Nee. Het aangegeven interval is inderdaad onjuist. Dit had moeten zijn: "Maaien tijdens groeiseizoen. Eens per 10 dagen." Deze wijziging wordt in het contractdossier doorgevoerd middels de Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Bijlage J Raamactiviteit aangeleverde excelbestand geeft onduidelijkheid aangaande verrekening kolom hoeveelheden
- 189 **Vraag**

Bijlage J Raamactiviteit: Het aangeleverde excelbestand geeft onduidelijkheid aangaande verrekening van hoeveelheden in kolom D. Formules in de berekeningen houden geen rekening met de aangegeven hoeveelheid. Het is niet duidelijk of elke keer de hoeveelheid uitgevoerd moet worden of de hoeveelheid geldig is voor het totaal aantal keren inzet. Wat wordt bedoeld? Als voorbeeld: TV01: aantal keren inzet 5 keer, hoeveelheid 10dgn. Wordt hier bedoeld: 5 keer uitvoeren telkens voor 10 dagen = totaal 50 dgn? óf: 5 keer uitvoeren voor in totaal 10 dagen?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Zoals de tabel aangeeft, is het "Aantal keer inzet inclusief hoeveelheid met bijbehorende eenheid" gedurende de periode 1-1-2021 t/m 31-12-2025 weergegeven. In dit geval dus 5x inzet gedurende een periode van 10 dagen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Annex VII Indexering raamactiviteiten productgroep wegenbouwbitumen

190

Vraag

"In Annex VII ""Verrekening van wijziging in loonkosten ..."" staat in de verdeling bij Raamactiviteiten productgroep 20 Wegenbouwbitumen genoemd terwijl er in bijlage J van de aanbestedingsleidraad geen werkzaamheden met wegenbouwbitumen voorkomt. Is OG bereid de betreffende verdeling aanpassen en gelijkstellen met de overige verdelingen?"

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Ja, productgroep 20 Wegenbouwbitumen komt hiermee te vervallen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Overbruggen Peilverschil

191

Vraag

In de Nvl van 10-07-2020 heeft aanbesteder de BPKV-criteria gewijzigd. "Overbruggen peilverschil" is nu onderdeel van beide criteria. In eis F03.01 is dit gedefinieerd. Zou Aanbesteder nadere uitleg kunnen geven wat hij verstaat onder "een bepaalde schutduur". Zou aanbesteder ook aan kunnen geven welke normtijd (of tijden) hij momenteel hanteert voor deze schutduur bij de beide complexen.

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Zie antwoorden op vragen 123 en 124.

Nr:

Categorie Proces

Betreft 31149680 Bijlagen Vraagspecificatie definitief v1.0 2020-05-01.pdf

192

Vraag

ON voorziet dat de activiteiten/werkzaamheden voor 2021 niet geheel of niet uitgevoerd kunnen worden in de reeds door OG gefaciliteerde slots. Hoe dient ON om te gaan met aangepaste danwel extra benodigde stremmingen met hinderklasse 4 of 5 voor het jaar 2021? Uiteraard kan ON deze maatregelen voor 2022 zelf tijdig volgens proces aanvragen.

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

ON dient voor het aanvragen van extra stremmingen of het aanpassen van bestaande stremmingen rekening te houden met VSP Eis VN010 en onderliggende eisen, waarbij met nadruk gewezen wordt op de communicatietermijnen, zoals beschreven in VN110.

Aanbesteder deelt het beeld dat vraagsteller schetst met betrekking tot de haalbaarheid van de activiteiten in 2021 niet.

Nr:

Categorie Uitvoering

Betreft Inzet droogzetkuipen i.c.m. steiger

193

Vraag

OG heeft in de werkschrijving Weurt Schutssluis Oost - Onderhoud Roldeuren inc Nvl toegevoegd dat het droogzetdok en de ballastkisten van de roldeuren een besloten ruimte zijn. Dient ON de droogzetkuipen ook als besloten ruimte aan te merken?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Ja.

Nr:

Categorie Uitvoering

Betreft Inzet droogzetkuipen i.c.m. steiger

194

Vraag

OG heeft in de 2e nadere inlichtingen de beschikbaarheid benadrukt van 2 droogzetkuipen. Vanwege de beschikbaarheid en vanuit veiligheidsperspectief gaat ON ervan uit dat deze kuipen gebruikt dienen te worden bij de werkzaamheden aan de geleiderails. Kan OG dit bevestigen?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Nee. De droogzetkuipen worden als hulpmiddelen voor een veilige uitvoering ter beschikking gesteld. Het is aan ON te bepalen of hij deze inzet.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft LBS kader-09 - Omroepzones

195

Vraag

Kunt u op basis van de tekening van Bijlage A van LBS kader-09 Audio alstublieft aangeven welke omroepzones voor Weurt en Heumen voldoende zijn om aan te spreken via de omroepinstallatie?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Ja. Alle omroepzones die genoemd worden in Bijlage A binnen het kader 'Schutsluis', met uitzondering van de 'uitloopte' moeten aangesproken kunnen worden middels de omroepinstallatie.

Eis SYS-0758 wordt aangepast middels de Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - Netwerk

196

Vraag

Is er een netwerkverbinding over glas beschikbaar tussen de objecten Weurt en Heumen?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Nee.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - Netwerk

197

Vraag

Ligt er een glas-netwerk op de objecten Weurt en Heumen en is dat beschikbaar op de kades?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Op complex Weurt is een glas-ring aanwezig (zie 'Bijlage 6.2 Tracé data netwerk'), op complex Heumen niet.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - Bekabeling CCTV en Omroep

198

Vraag

Kunnen we bestaande bekabeling op het gebied van CCTV en Omroep hergebruiken?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Ja, mits deze voldoen aan de ontwerplevensduur volgens Bijlage G1, Eis AC.As.Re.02.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - Omroep

199

Vraag

Wat zijn de eisen aan het geluid van de omroepinstallaties in relatie tot omwonenden en bedrijventerreinen in de buurt?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

De omroepinstallatie zal, naast de eisen in het contractdossier, moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Aanbesteder heeft in de Nota van Inlichtingen enkele aanvullende eisen opgenomen.

Het geluidsniveau van de huidige omroepinstallaties leidt niet tot klachten uit de omgeving.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft LBS kder-09 Audio - Omroepbereik

200

Vraag

Is het voldoende om in de zones van de voorhavens en uitvaartgebeden de wachtplaatsen (aanlegsteigers) van geluid te voorzien via de omroepinstallatie?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Zie het antwoord op vraag 195.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Aansprakelijkheid

201

Vraag

"Eis B-VN480 stelt "Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en Slot's toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval en per dag een boete worden opgelegd van € 10.000,= (exclusief omzetbelasting).

Kunt u zekerheidshalve bevestigen dat hierin ook aanspraken van derden tot vergoeding van schade als gevolg van niet- of verminderde beschikbaarheid van het sluizencomplex, (vaar)weg en/of waterkerende functie van het sluizencomplex zijn begrepen?

De achtergrond van deze vraag is dat de werkzaamheden (onderhoudswerkzaamheden aan een sluizencomplex met waterkerende functie) en de potentiële schade (claims van derden wegens niet-beschikbaarheid sluis/(vaar)weg/waterkerende functie) niet in verhouding tot elkaar staan. Daar komt bij dat een dergelijk risico niet door ON te verzekeren is. Het betreft aldus een risico met gevolgen die ON niet kan beheersen of inschatten, laat staan inprijzen. Het is voor gegadigde dan ook van wezenlijk belang dat voornoemde schade contractueel, op ondubbelzinnige wijze, is beperkt."

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Ja. Paragraaf 4, lid 11 van de UAV-GC is hier van toepassing. Echter voor de door u genoemde specifieke situaties heeft Aanbesteder een boete opgenomen. Deze boete wordt opgelegd om de schade voor Opdrachtgever te beperken. Die schade kan bestaan uit onder anderen claims van derden voor het niet beschikbaar zijn van de sluis. Dat betekent dat daar waar een boete wordt opgelegd, voor die specifieke situatie de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is afgekocht door betaling van de boete, waarmee de aansprakelijkheid bij Opdrachtgever blijft liggen. Let wel, toepassing van boetes gaat uitsluitend over situaties welke toerekenbaar zijn aan het handelen (of het achterwege laten van handelen) van Opdrachtnemer.

Nr:

Categorie Contract

Betreft einde contract

202

Vraag

Naar aanleiding van voorgaande vragen die gesteld zijn blijkt dat de startdatum van het project op 2 maart 2021 plaats vind. In de Basisovereenkomst Artikel 2 lid 1 staat dat het project eindigt op 2 januari 2026. Blijft deze einddatum ondanks de verandering in startdatum zoals gesteld in Basisovereenkomst Artikel 2 lid 1 van kracht?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Ja, deze einddatum blijft van kracht.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Projectgrenzen

203

Vraag

OG heeft een tekening aangeleverd LVOCHW-SCOPE-02 waarin de projectgrenzen van Heumen zijn weergegeven. In de voorhavens zijn de remmingswerken aangegeven als scope. De kade/wal is hier geen scope. Ten behoeve van de activiteit Omroep en verlichting wekt dat bij ons verwarring. Graag ontvangen wij van OG duidelijkheid voor welk gedeelte van deze kade/wal wij rekening moeten houden met de te leveren verlichting. Graag in meters of hoeveelheid masten op te geven aan weerszijden van de sluis? Mede omdat niet herleidbaar is voor ons welke masten hier gevoed zijn/worden vanaf het object.

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Het ontwerp van de CCTV-, verlichting- en omroepinstallatie dient te voldoen aan de eisen in het contractdossier. Ten aanzien van verlichting geldt hier hetgeen vermeld in de RVW2017. Als het hiervoor nodig is dat objecten buiten de projectgrenzen geplaatst moeten worden, dan dient dat zo uitgevoerd te worden.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Projectgrenzen

204

Vraag

OG heeft een tekening aangeleverd LVOCHW-SCOPE-02 waarin de projectgrenzen van Heumen zijn weergegeven. In de voorhavens zijn de remmingswerken aangegeven als scope. De kade/wal is hier geen scope. Ten behoeve van de activiteit Omroep en verlichting wekt dat bij ons verwarring. Graag ontvangen wij van OG duidelijkheid voor welk gedeelte van deze kade/wal wij rekening moeten houden met de te leveren omroep-luidsprekers. Graag in meters op te geven aan de weerszijde van de sluis wat de levering dient te omvatten?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Het ontwerp van de CCTV-, verlichting- en omroepinstallatie dient te voldoen aan de eisen in het contractdossier. Als het hiervoor nodig is dat objecten buiten de projectgrenzen geplaatst moeten worden, dan dient dat zo uitgevoerd te worden.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Werkomschrijving Schutsluis Weurt Oost - Werkzaamheden vervangen houtwerk Kanaal- en Middendeur - Meting lekopeningen

205

Vraag

"In de eis in de werkomschrijving staat hefdeur vermeld. Moet hier roldeur gelezen worden?"

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Ja. Deze aanpassing is verwerkt in de Werkomschrijving die aan het contractdossier wordt toegevoegd middels de Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Nota van Inlichtingen 28-08-2020 Werkomschrijving Schutsluis Weurt Oost - Werkzaamheden vervangen houtwerk Kanaal- en Middendeur

206

Vraag

"Welke eisen stelt Opdrachtgever aan de executieklasse voor de laswerkzaamheden aan de lippen?"

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Deze reparatie dient uitgevoerd te worden volgens uitvoeringsklasse EXC 2. Deze nadere duiding is verwerkt in de Werkomschrijving die aan het contractdossier wordt toegevoegd middels de Nota van Inlichtingen.

- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Antwoord vraag 139 i.r.t. huidige onderhoudsstrategie
- 207
- Vraag**
- In het antwoord op vraag 139 geeft OG aan dat ON vervuiling dient te verwijderen die het functioneren van de sluizen bedreigt. In de bijlage A.3.2 Huidige onderhoudsst.-Generiek, Waterbodembodem is te zien dat de schutsluis Heumen ondieper is dan volgens de norm is vereist. Kunt u aangeven hoe gegadigde dient om te gaan met dit gegeven? Is dit een bedreiging voor het functioneren van de sluizen, zoals in het antwoord op vraag 139 beschreven, en dient ON dit in het contract LVO op diepte te brengen of is dit bij aanvang van het contract al verwijderd door de huidige aannemer?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Het baggeren van de sluiskolk is geen voorgeschreven onderhoudsactiviteit en geen onderdeel van de looplijst en is geen onderdeel van de prijsaanbieding. Het antwoord op vraag 139 blijkt incorrect en wordt middels de Nota van Inlichtingen herroepen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Radarinstallatie
- 208
- Vraag**
- In zowel de BOP als looplijsten van Weurt en Heumen staat beschreven dat deze installaties geïnspecteerd en onderhouden dienen te worden. Tijdens zowel de digitale aanwys als de fysieke aanwys is aangegeven dat deze buiten de scope van dit werk vallen. Kunt u aangeven of deze installaties wel of niet binnen scope van dit contract vallen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Zie het antwoord op vraag 70.
- Nr:**
- Categorie** Proces
- Betreft** Bijlage G1 Generieke eisen - Scope Belastingen oorspronkelijk ontwerp
- 209
- Vraag**
- Indien belastingen van het oorspronkelijk ontwerp niet in de stukken zijn opgenomen, worden deze dan door OG aangeleverd?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Nee, ON dient aannemelijk te maken met welke belastingen en belastinggevallen rekening dient te worden gehouden bij ontwerpwerkzaamheden. Ter validatie hiervan staat OG open voor gesprek.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Bijlage G, werkomschrijvingen - Scope - Levensduur
- 210
- Vraag**
- In de werkomschrijvingen voor Voo-W05, Voo-W06 en Voo-W09 wordt een beoogde levensduur van 20 jaar genoemd. Is het juist dat als ON de werkzaamheden volgens de werkomschrijvingen uitvoert, automatisch aan de (rest)levensduur van 20 jaar wordt voldaan?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
- Nee, ON dient aannemelijk te maken dat met de keuzes die hij maakt binnen de voorgeschreven activiteiten aan het beoogde eindresultaat wordt voldaan.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** VSP - Blz. 46 - Contract - Planbare stemming
- 211
- Vraag**
- Het door OG aangewezen slot '27 september t/m zondag 17 oktober 2021' bevindt zich in de periode van 1 oktober t/m 1 april. Hoe verhoudt zich dit tot VSP VN490 lid 4?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Het is ON toegestaan gebruik te maken van het aangewezen slot, de bepaling van VSP VN490 lid 4 geldt voor 2022 en verder. Deze wijziging wordt doorgevoerd middels de Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** VSP - Par. 3.5 - Voldoen aan de Wet arbeid Vreemdelingen

212

Vraag

Het is u bekend dat boetes die aan opdrachtgever worden opgelegd op grond van een eigen overtreding niet voor rekening van opdrachtnemer zijn?
Wilt u dat ter vermijding van misverstanden toevoegen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Boetes zijn voor rekening van diegene die veroorzaker is van het wel of juist niet handelen op grond waarvan de boete wordt opgelegd. Boetes die aan Opdrachtgever worden opgelegd als ketenverantwoordelijke, terwijl de niet-nakoming van een verplichting door Opdrachtnemer is gepleegd, wordt contractueel doorgelegd naar Opdrachtnemer. Een boete die aan Opdrachtgever wordt opgelegd, waar Opdrachtnemer geen enkele invloed op de oorzaak had, komt voor rekening van Opdrachtgever.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** VSP - Par. 3.3.8 - Opschorting betaling

213

Vraag

Wanneer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een verschil van inzicht (geschil) bestaat over het wel of niet hebben voldaan aan een contractuele verplichting leert de ervaring dat dit, zeker bij een principieel verschil van inzicht, geruime tijd kan duren voor dat daarover uitsluitel wordt verkregen. De overeenkomst voorziet er nu niet in dat in ieder geval over delen waarover geen verschil van inzicht bestaat gewoon betaling kan worden verkregen. Wilt u borgen dat dit wordt geregeld? Wilt u bevestigen dat in het geval ten onrechte wordt opgeschort er wel recht op vergoeding van rente en indexering bestaat?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

De mogelijkheid tot opschorten is beperkt tot het opschorten van de betalingen voor het Meerjarig Onderhoud (alleen abonnementsgeld). Dit kan geheel of gedeeltelijk gebeuren. In geval van gedeeltelijke opschorting van de betaling van het Meerjarig Onderhoud wordt bij het opleggen van de tekortkoming duidelijk vastgelegd op welke werkzaamheden dit betrekking heeft en welk deel van het termijnbedrag voor het Meerjarig Onderhoud wordt opgeschort.

Het is aan de Opdrachtnemer om, indien hem gederfde inkomsten ontwijfelbaar toekomen, deze middels een verzoek tot vergoeding bij Opdrachtgever neer te leggen.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Basisovereenkomst Art. 2 lid 2 - BOV

214

Vraag

Wilt u vanuit de veronderstelling dat u professioneel opdrachtgever bent opnemen dat u bij afwijzing van de bedoelde voorstellen deze afwijzing van een deugdelijke motivering voorziet?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Ja, Opdrachtgever zal bij afwijzing van de bedoelde voorstellen voorzien in een deugdelijke motivering.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Basisovereenkomst Uav-gc - V&A Nr. 61

215

Vraag

In uw antwoord op vraag 61 gaat u eraan voorbij dat hetgeen u stelt alleen opgaat wanneer de paritair opgestelde voorwaarden onverkort en ongewijzigd worden gehanteerd. Dat is niet het geval. Dat dit niet het geval is volgt met zoveel woorden uit de basisovereenkomst. De beperking van aansprakelijkheid die u bedoelt is slechts aan de orde na oplevering. Voor oplevering geldt wel degelijk een onbeperkte aansprakelijkheid. Wilt u alsnog gevolg geven aan het verzoek? Wanneer u wilt dat de markt een voorstel doet verzoeken wij u dat aan te geven.

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Dit is een onderwerp van gesprek in het kader van de Herziening UAV-GC. Vooralsnog kan Aanbesteder hier nog niet op vooruit lopen. Tot nu toe zijn de consequenties van aansprakelijkheid tijdens de realisatie op geen enkele wijze beperkt. Slechts in bijzondere gevallen wordt bij grote projecten de aansprakelijkheid soms beperkt. Dit project is niet zodanig omvangrijk welke een beperking in het contract zou rechtvaardigen, maar er is altijd sprake van een beperking die op grond van de wet (redelijkheid en billijkheid), door arbiters / rechter kan worden aangebracht.

Nr:

Categorie Uitvoering

Betreft SYS-1211 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Heumen, pagina 75 - Scope Voo-H06 Verwijderen kabels

216

Vraag

Met welke over lengte ten opzichte van het maaiveld dienen de kabels te worden weggenomen? Dient de mast van de hoogtedetectie te worden gehandhaafd?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Ten aanzien van in ongebruik geraakte kabels geldt VSP Bijlage G1 Eis AC.As.Ma.01.

Aan de mast is in de huidige situatie ook een camera gemonteerd. Zolang deze functionaliteit bestaat kan de mast niet verwijderd worden.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Bijlage G1 - pagina 12, 3.3.6.1 - Ontwerplevensduur

217

Vraag

Wilt u bevestigen dat u met de toelichting over "ontwerplevensduur" de betekenis bedoelt die het Bouwbesluit daaraan geeft?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Aanbesteder verwijst voor de binnen dit contract gehanteerde definitie van de term 'Ontwerplevensduur' naar de toelichting op Eis AC.As.Re.01 in Bijlage G1.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft "Voo-W08 Vervangen Ballastblokken SYS-1191"

218

Vraag

In de eis wordt verwezen naar o.a. gebrek 24, hierin wordt de omvang van het gebrek gedefinieerd als "aanzienlijk" oftewel 30% tot 70% van het hele oppervlak van het geïnspecteerde bouwdeel, ons inziens liggen deze percentages dermate ver uit elkaar waardoor er mogelijk er een groot verschil in interpretatie door de verschillende inschrijvers kan ontstaan namelijk 240 stuks vs 560 stuks ! Vraag: Zou OG een nauwkeuriger uitgangspunt met betrekking tot de hoeveelheid te vervangen balastblokken op kunnen geven om zo een wat meer level playing field te creëren?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Inschrijvers dienen te rekenen met vervanging van 100 ballastblokken.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft "Voo-W08 Vervangen Ballastblokken SYS-1191"

219

Vraag

In de eis wordt verwezen naar o.a. gebrek 23 van het Nebest Rapport , hier wordt aangegeven dat de conservering is onthecht maar geen herstel benodigd is. Welke maatregel verlangt OG van Inschrijver naar aanleiding van dit schadebeeld?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Zie het antwoord op vraag 163.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft "Voo-W08 Vernieuwen Wrijfgordingen SYS-1186"

220

Vraag

Er wordt in deze EIS verwezen naar de Notitie GTI Remming- en geleidewerken sluis Weurt (Kanaalzijde + Waalzijde) waarin o.a. gebreken 33 (benedenhoofd) en 39 (bovenhoofd) zijn opgenomen met betrekking tot de te vervangen wrijfgording balken. Hier wordt de omvang van het gebrek gedefinieerd als "aanzienlijk" oftewel 30% tot 70% van het hele oppervlak van het geïnspecteerde bouwdeel, ons inziens liggen deze percentages dermate ver uit elkaar waardoor er mogelijk er een groot verschil in interpretatie door de verschillende inschrijvers kan ontstaan! Vraag: Zou OG een nauwkeuriger uitgangspunt met betrekking tot de hoeveelheid te vervangen balken op kunnen geven om zo een wat meer level playing field te creëren?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Zie het antwoord op vraag 160.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft "Voo-W08 Vernieuwen Wrijfgordingen SYS-1186"

221

Vraag

In de Eis wordt gesteld dat er bij een restlevensduur gelijk of minder dan 10 jaar de wrijfgording vervangen dient te worden, tevens wordt er naar de Notitie GTI Remming- en geleidewerken sluis Weurt (Kanaalzijde + Waalzijde) verwezen ter bepaling van de hoeveelheid te vervangen wrijfgording. Deze notities geven echter niet de nog te verwachten restlevensduur op waardoor het voor ons niet in te schatten is hoeveel wrijfgording vervangen dienen te worden. Zou OG de hoeveelheid te vervangen wrijfhout op kunnen geven waar inschrijver vanuit dient te gaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Zie het antwoord op vraag 160.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft "Voo-W08 Herstel bevestiging Wrijfgordingen Weurt-Noordwest SYS-1187"

222

Vraag

In de eis wordt verwezen naar o.a. gebrek 18 van het Nebest rapport, hierin wordt aangegeven dat het gebrek aanzienlijk voor komt (30% to 70%), betekent dit dat wij gemiddeld 50% van alle bevestigingen dienen te herstellen? Dit lijkt ons namelijk erg veel!

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Inschrijver dient te rekenen met herstellen van bevestigingen van 1000 m1 wrijfhout.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft "Voo- W03 Materialisering en conservering leuning langs trappen SYS-1283"

223

Vraag

Ons inzien komt met het vervallen van Eis SYS 1286 ook de Eis SYS-1283 te vervallen, kan OG dit bevestigen?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Nee. SYS-1283 gaat over het aanbrengen van uitklimvoorzieningen aan de aanlegvoorzieningen ten behoeve van recreatievaart ten noorden en zuiden van complex Heumen. Deze eis vervalt niet.

- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft "Voo- W03 Aanbrengen uitklimladders en -voorzieningen recreatiesteigers SYS-1283"
- 224 **Vraag**
 In de eis wordt gesproken over complex Heumen, ons inziens heeft deze eis geen betrekking op complex weurt , hoe ziet OG dit?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
 Uw constatering is juist. De verwijzing naar SYS-1330 als bovenliggende eis van SYS-1283 en vice versa vervalt middels de Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft "Voo- H03 Materialisering en conservering leuningen langs trappen SYS-1283"
- 225 **Vraag**
 Ons inzien komt met het vervallen van Eis SYS 1286 ook de Eis SYS-1283 te vervallen, kan OG dit bevestigen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
 Zie het antwoord op vraag 223.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft "Voo- H03 Aanbrengen uitklimladders en -voorzieningen recreatiesteigers SYS-1283"
- 226 **Vraag**
 Wat verstaat OG onder voorzieningen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
 OG verstaat hier onder "voorzieningen" die onderdelen die benodigd zijn om de uitklimladders juist te laten functioneren en bruikbaar te maken, zoals bevestigingsmiddelen en uitklimbeugels.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft VPS Eisen - Par. 4.9
- 227 **Vraag**
 Kunt u aangeven of alleen BS niet van toepassing is of heel par. 4.9 niet van toepassing is.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020
 Paragraaf 4.9. is geheel niet van toepassing. Dit laat onverlet dat de bepalingen inzake dit onderwerp in de UAV-GC onverkort van toepassing zijn.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Heumen eis: SYS-1343
- 228 **Vraag**
 In document: "31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Heumen definitief v1.0 2020-05-01.pdf" wordt eis: "SYS-1343 - Aanpassen besturing afsluitbomen hefbruggen" benoemd onder 5. Voo-H03 - Heumen - Maatregelen t.b.v. verhogen veiligheid. Dit lijkt ons inziens niet te kloppen. Deze eis heeft betrekking op de voorgeschreven werkzaamheden voor Complex Weurt. Klopt het dat deze eis hier per abuis in is opgenomen en niet van toepassing is voor Voo-H03 - Heumen - Maatregelen t.b.v. verhogen veiligheid? Zo nee, kunt u aangeven aan welke bovenliggende eis van complex Heumen deze eis gekoppeld dient te worden?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020

Ja, uw constatering is juist. Eis SYS-1343 vervalt uit 'Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Heumen' middels de Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Specifieke eisen Complexen Weurt en Heumen - projecteringstekeningen CCTV en Omroep

229

Vraag

Kunt u alstublieft de projecteringstekeningen van de huidige omroep- en CCTV-installaties van Weurt en Heumen beschikbaar stellen? Ze zullen lijken op tekening LBAN201266585_046014001 ('Situatietekening cameraplan').

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Zie het antwoord op vraag 145.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Beantwoorden vragen

230

Vraag

Vandaag – op 2 september 2020 – sluit de termijn voor het stellen van de vragen. Echter, de eerdere vragen van gegadigde – onder andere over het al dan niet moeten verzekeren van sluisdeuren voor de volle waarden en zo nee het verkrijgen van een vrijwaring etc. – zijn niet beantwoord.

Bovendien valt het gegadigde op dat de aanbestedende dienst alle andere vragen van juridische aard ontwijkt en/of (gedeeltelijk) onbeantwoord laat. Zo herhaalt de aanbestedende dienst meerdere keren dat de UAV-GC paritair opgestelde voorwaarden zijn (hetgeen niet onjuist is) maar de vraag was of de contractvorm UAV-GC past bij het soort werkzaamheden (namelijk een inspanningsverplichting) en de gegadigde die de vraag heeft gesteld verwijst erbij naar een Memo van de Markconsultatie. Het antwoord van de aanbestedende dienst is dus geen zins relevant voor de gestelde vraag.

Als gevolg van bovengenoemde omstandigheden verzoekt gegadigde aan de aanbestedende dienst om (i) de eerder gestelde vragen nogmaals te bestuderen en te beantwoorden én (ii) daarna de gegadigden een nieuwe mogelijkheid te bieden om vragen te stellen (indien de nog te ontvangen antwoorden op de eerder gestelde vragen niet voldoende duidelijk blijken te zijn).

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Aanbesteder heeft tijdens de eerste inlichtingsessie aangegeven dat beantwoording van vragen wekelijks zal plaatsvinden met als laatste moment 9 september.

Voor een nadere duiding van de antwoorden gerelateerd aan de paritair opgestelde voorwaarden wordt verwezen naar het antwoord op vraag 215.

Voorts wordt verwezen dat u in uw uiteenzetting vragen en antwoorden met elkaar verwisselt. Het antwoord op de vraag inzake contractvorm (vraag 50) wordt letterlijk beantwoord en maakt daarbij geen verwijzing naar de UAV-GC.

Vanwege het zorgvuldig beantwoorden van de gestelde vragen in week 35, 36 en 37 ziet Aanbesteder geen reden om de aanbestedingsplanning hierop aan te passen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Veiligheidsvoorzieningen Kanaal-, Midden- en Waaldeur

231

Vraag

Onder de voorgeschreven aanpassingen in het kader van de veiligheid van de roldeuren wordt een aantal keer een "uittrekbare paal" en "vaste afscherming van de kabeltrommel" benoemd. Hier zijn bij de contractdocumenten geen tekeningen van bijgevoegd, kan Opdrachtgever voor deze onderdelen een verduidelijking geven?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Ja. Het aanbrengen van zowel de "uittrekbare paal" als de "vaste afscherming van de kabeltrommel" heeft tot doel een veiliger (toegang tot de) machine te realiseren. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij middels een ontwerp hetgeen in de werkschrijvingen wordt gevraagd nader uitwerkt.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Omroepbekabeling

232

Vraag

Kan de bestaande omroepbekabeling hergebruikt worden t.b.v. de nieuw te plaatsen luidsprekers?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Ja, hergebruik is toegestaan, mits voldaan wordt aan de ontwerplevensduur volgens Bijlage G1, Eis AC.As.Re.02.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Voedingsvoorziening camera

233

Vraag

Kan de bestaande voedingsvoorziening hergebruikt worden t.b.v. de nieuw te plaatsen camera's en kan aanbesteder aangeven waar de voedingsverdelers fysiek staan op het terrein?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Ja, hergebruik is toegestaan, mits voldaan wordt aan de ontwerplevensduur volgens Bijlage G1, Eis AC.As.Re.02.

Ontwerpdocumentatie met betrekking tot de huidige CCTV-installatie wordt toegevoegd aan het contractdossier middels de Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Hergebruik data en voedingskabels

234

Vraag

Gegadigde doet de aanname dat de bestaande data en voedingskabels te zijn hergebruiken en toereikend zijn voor de nieuwe te plaatsen camera's en omroepinstallatie. Kan aanbesteder deze aanname bevestigen of aangeven waarmee gegadigde rekening dient te houden?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Hergebruik is toegestaan, mits voldaan wordt aan de ontwerplevensduur volgens Bijlage G1, Eis AC.As.Re.02.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Koppelpunten/switches

235

Vraag

Zijn er centraal geplaatste koppelpunten/switches waar de glasvezelverbinding t.b.v. de camera in gekoppeld kan worden en kan aanbesteder aangeven waar deze zich bevinden?

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Zie het antwoord op vraag 145.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Glasvezelring/netwerk

236

Vraag

Is er een glasvezelring/netwerk aanwezig op Weurt en Heumen en is deze te gebruiken voor de ontsluiting van de nieuw te plaatsen camera's

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Zie de antwoorden op vragen 90 en 197.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Annex V Vrijkomende materialen; 2020-08-28 CHW-LVO Werkomschrijving Weurt Schutsluis West - Groot Onderhoud kanaal- en middenhoofd incl. Nvl

237

Vraag

Het is Opdrachtnemer onbekend of het af te voeren slib vervuiling bevat (bv PFAS). Eventuele vervuiling heeft uiteraard impact op de verwerkingskosten. Opdrachtnemer stelt voor om de verwerkingskosten te verrekenen op basis van nacalculatie. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Zie het antwoord op vraag 207.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Annex V Vrijkomende materialen; 2020-08-28 CHW-LVO Werkomschrijving Weurt Schutsluis West - Groot Onderhoud kanaal- en middenhoofd incl. Nvl

238

Vraag

Slib uit roldeuren afvoeren: Opdrachtnemer kan niet inschatten hoeveel slib afgevoerd moet worden. Kan Opdrachtgever aangeven met welke hoeveelheid slib per deur Opdrachtnemer rekening moet houden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

De roldeuren zitten in Weurt-Oost.

Inschrijver dient per deur rekening te houden met 10m3 vrijkomend slib. Voor het droogdok dient rekening gehouden te worden met 20m3 vrijkomend slib. In de Nota van Inlichtingen is aanvullende informatie opgenomen over de kwaliteit van vrijkomend slib welke als uitgangspunt kan worden gehanteerd.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Basisovereenkomst art. 16.4a mijlpaal Voo-W06 Onderhoud Roldeur Waalzijde, acceptatie afleverdossiers 15-12-2024,

239

Vraag

Komt deze contractuele mijlpaal te vervallen door het vervallen van de werkzaamheden aan de Waaldeur (roldeur nr. III) (NVI 17-08-2020)?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Ja, deze komt te vervallen middels de Nota van Inlichtingen

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bereikbaarheid middenterrein Weurt

240

Vraag

In hoeverre is inzet van (zwaar) materieel toegestaan op het middenterrein in Weurt? En in hoeverre is het middenterrein in Weurt toegankelijk voor (zwaar) materieel?

Antwoord**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Voor algemene uitgangspunten met betrekking tot betreden van het middenterrein wordt verwezen naar VSE Eis: As.Sa.01.01.

Het middenterrein is (zeer) beperkt toegankelijk voor zwaar materieel. Het is aan Opdrachtnemer om aan te tonen dat het toe te passen materieel noodzakelijkerwijs op het middenterrein aanwezig dient te zijn en hier geen blijvende schade aanricht.

Nr:

Categorie Inhoud
Betreft Werkomschrijving Schutsluis Weurt Oost - Werkzaamheden afdichten ballastkisten

241 **Vraag**
In de werkomschrijving staat benoemd dat de ballastkisten intern geconserveerd dienen te worden door middel van overlagen. Is het de wens van Opdrachtgever dat alle ballastkisten intern volledig overlaagd worden of dienen alleen eventuele kleine schades bijgewerkt te worden, gelijk aan de werkwijze bij "Bijwerken coating Kanaal, Midden- en Waaldeur?"

Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020

De verwachting is dat ook in de ballastkisten kleine schades aanwezig zijn. Aanwezige schades dienen bijgewerkt te worden overeenkomstig de beschreven werkwijze bij "Bijwerken coating Kanaal, Midden- en Waaldeur" in de werkomschrijving. Deze nadere duiding is verwerkt in de werkomschrijving die aan het contractdossier wordt toegevoegd middels de Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Inhoud
Betreft Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Heumen eis SYS-1344

242 **Vraag**
In document: "31149680 Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Heumen definitief v1.0 2020-05-01.pdf" wordt eis: "SYS-1344 - Aanpassen besturing schutsluis Weurt-Oost – bij activeren noodstop rood of spersein tonen afsluitbomen" benoemd onder 5. Voo-H03 - Heumen - Maatregelen t.b.v. verhogen veiligheid. Dit lijkt ons inziens niet te kloppen. Deze eis heeft betrekking op de voorgeschreven werkzaamheden voor Complex Weurt. Klopt het dat deze eis hier per abuis in is opgenomen en niet van toepassing is voor Voo-H03 - Heumen - Maatregelen t.b.v. verhogen veiligheid? Zo nee, kunt u aangeven aan welke bovenliggende eis van complex Heumen deze eis gekoppeld dient te worden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020

Ja, uw constatering is juist. Eis SYS-1344 vervalt uit 'Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Heumen' en wordt toegevoegd aan 'Bijlage G2 Specifieke eisen Complex Weurt' middels de Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Inhoud
Betreft Houtwerk roldeuren bij wissel looplijst

243 **Vraag**
2020-08-28 CHW-LVO Werkomschrijving Weurt Schutsluis Oost - Onderhoud Roldeuren incl. Nvl stelt: "Alleen de roldeur van het middenhoofd wordt nog - tijdelijk - verplaatst naar Waal of Kanaalzijde als die deur in het droogdok staat voor onderhoud. Het houtwerk van de Middendeur wordt dan aangepast op het andere hoofd voor een goede afsluiting". Looplijst Weurt Schutsluis Oost ZM-V3.0 stelt "Periodiek onderhoud roldeur in droogdok. Waaldeur naar droogdok verplaatsen en Middendeur met aangepast hout naar Waalhoofd verplaatsen. Na uitvoeren werkzaamheden deuren weer in oorspronkelijk positie plaatsen en middendeur weer van eigen hout voorzien. (NVI 17-08-2020)" Op basis van welke gegevens moet Opdrachtnemer het houtwerk aanpassen? Moet de Middendeur voor het veilig aanpassen van het houtwerk in het droogdok geplaatst worden voorafgaand aan en na afloop van het onderhoud aan de Waaldeur? Ook is het onduidelijk of Opdrachtgever van Opdrachtnemer verwacht dat al het afdichtings- en geleidingshout aan beide zijden van de Middendeur aangepast wordt. Kan Opdrachtgever een toelichting geven op deze vragen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 09-09-2020

Het doel van het plaatsen van een deur in een hoofd is uiteraard dat deze - ook in een tijdelijk situatie - zo goed mogelijk afdicht. De deuren en -sponningen van Weurt-Oost zijn niet alle volledig identiek (als gevolg van uitvoeringstoleranties, vervormingen en reparaties sinds de bouw). Met het uitwisselen van deuren dient dan ook rekening gehouden te worden met (beperkte) aanpassingen van het aanwezige afdichtingshout om lekkage rond de deur in het hoofd te beperken. Om het op de deuren aanwezige hout optimaal te gebruiken, wordt de roldeur van het middenhoofd - tijdelijk - verplaatst naar het hoofd aan Waal- of Kanaalzijde als de deur uit het betreffende hoofd naar het droogdok gaat voor onderhoud. Het houtwerk van de deur uit het middenhoofd wordt dan – indien nodig op basis van geometrische controle - aangepast op het andere hoofd voor een goede afsluiting. Deze nadere duiding is verwerkt in de werkschrijving die aan het contractdossier wordt toegevoegd middels de Nota van Inlichtingen.

Het is aan Opdachtneer te bepalen hoe en waar de gevraagde aanpassing aan het hout gerealiseerd wordt.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Indexering

244

Vraag

De aanbestedingsleidraad onderdeel 4.4.2 onder 5. meldt dat de prijzen 'vast' zijn. Annex VII regelt loon- en prijsverrekening. Dat betekent een verrekening van prijsoverschrijding of - onderschrijding? Voornoemde annex ziet slechts op loon, gas en bitumen. Kan de aanbestedende dienst voorzien in een prijsverrekening- of indexatieregeling voor alle andere onderdelen van de inschrijving? Het lijkt gegadigde geenszins proportioneel dat gegadigde – ingeval van gunning – vijf jaar lang dezelfde tarieven dient te blijven hanteren.

Antwoord

Vrijgegeven: 09-09-2020

Conform artikel 10 van de Basisovereenkomst vindt verrekening plaats bij wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten. In Annex VII is in artikel 1 en 2 bepaald voor welke werkzaamheden en aan de hand van welke productgroepen verrekening plaats vindt bij Rijkswaterstaat prestatiecontracten. Indien Inschrijver van mening is dat dit niet afdoende is, dient Inschrijver in aanvulling op het bepaalde hier zelf aannames in te doen en in haar prijsstelling te verwerken.