

TN550778 Aanbesteding Veegwagen gemeente Elburg.

Datum: 24-10-2025.

Bijlage I.

Programma van eisen:

De opdrachtgever stelt voor de inkoop de volgende voorwaarden:

- De gemeente Elburg wil de RAVO 540 inruilen voor een op de situatie van de gemeente Elburg afgestemde machine Deze machine is van 2025 en heeft op dit ogenblik een urenstand van 15740 uur
- De machine met een ingewerkte machinist moet in staat zijn de beeldkwaliteit zoals nu plaatsvind te leveren.
- - Werktijden: 7:30 tot 12.00 en van 13:00 tot 16:30 uur.
- - Dagen: 5 dagen in de week met uitzondering van bijzondere dagen.

Wensen:

1. Zonneschermb gemonteerd aan de buitenzijde
2. Te openen raam aan bestuurderskant
3. Mogelijk 4 wiel gestuurd
4. Gecombineerde smeerpunten (centraal)

Knock-Out Criteria:

1. De machine mag bediend worden door een machinist met rijbewijs T of B.
2. De motor voldoet minimaal aan de euro 6+ norm rijdend op HVO 100
3. Volume vuilbak heeft een netto volume tussen de 4- en 5m³. Het laadvermogen is passend bij de omschreven werkomstandigheden van de gemeente Elburg
4. De machine is voorzien van een borstelarm en ook te gebruiken met een onkruidborstel. De aan te brengen borstels zijn uit te wisselen met de andere borstels.
5. In de veegstand moet omschakelen van vooruit naar achteruit voorzien zijn met voet of knopbediening
6. De zuigmond en reflectieplaat zijn van RVS met een slijtvaste coating. De zuigbuis is van RVS met slijtvaste coating of van een zuigslang die recht is gemonteerd.
7. Voertuig moet zijn voorzien van een climatcontrol die bij een buiten temperatuur van 30 graden minimaal kan koelen tot 20 graden in het voertuig en bij een temperatuur van 0 graden minimaal verwarmen tot 20 graden.
8. Basiskleur is wit, kleur frame en onderstel donkergrijs
9. De machine is uitgerust met: - radio met Bluetooth voor mobile telefoon
10. De borstels en zuigmond zijn voorzien van werkverlichting
11. Achteruitrijsignalering voorzien van radar detectie systeem en witte ruis geluid

12. Actie scherm op achterzijde conform regelgeving (Bord J16 met onderbord 'VEGEN') afmetingen voor Type II wegen (tot 80 km/uur). Voorzien van 4 led flitsers die automatisch aan staan in de werkstand en bij richting aangeven doet alleen de betreffende onderste flitser mee.
13. LED flitsers aan voor- en achterzijde en de zijkant.
14. Voorzijde machine dubbele LED knipperlampen/flitsers.
15. Handleidingen, onderdelenlijsten en schema's:
 - Bij de machine worden elektrische en hydraulische schema's geleverd op papier als digitaal
 - Bij de machine word een onderdelenboek geleverd
 - Bij de machine wordt een Nederlandstalige onderhouds- en gebruikershandleiding geleverd op papier als digitaal
16. Machine moet voorzien zijn van een 2^{de} zitplaats en moeten de zitplaatsen voorzien zijn van een 3-punts autogordel
17. Bedieningsknoppen, hendels en lampjes zijn voorzien van duidelijke symbolen en of Nederlandstalige opschriften.
18. Camera's met scherm in de cabine:
 - 360 graden camera
 - Camera op zuigmond
 - Achteruit rij camera die omschakelt met de zuigmond wanneer achteruit gereden wordt.
19. Minimaal 2 verwarmde hoofd buitenspiegels.
20. Ruimte voor het plaatsen van een brandblusser en verbandtrommel (worden na levering door opdrachtgever gemonteerd).
21. Levering onderdelen:
 - Bij spoed binnen 24 uur.
 - Normale levering maximaal 2 werkdagen en bijzondere onderdelen maximaal 3 werkdagen.
22. Mogelijkheden voor testen van de veegwagen van minimaal 2 dagen.
23. Ruime cabine voor iedereen instelbaar.
24. Rechter onder borstel in hoek verstelbaar.
25. Goed zicht uit cabine op onder borstel.
26. Rooster in container hydraulisch te bedienen
27. Spiegel in cabine naar links kijken