

BIJLAGE 1 PROGRAMMA VAN EISEN

In deze Bijlage is het Programma van eisen opgenomen. Door ondertekening van het inschrijfbiljet (Bijlage C) verklaart inschrijver akkoord te gaan met de genoemde eisen in dit document.

NUMMER	UITVOERINGSEISEN
Algemeen	
1	<p>Het SMP-gebied omvat het stedelijk gebied van de Gemeente Helmond. Hierbij wordt de grens van 'verstedelijking afweegbaar' aangehouden zoals deze door de gemeente is vastgesteld.</p> <p>De begrenzing dient te voldoen aan de vereisten van CBS-kernen/wijken zoals aangegeven in de SPUK-subsidie.</p> <p>De inschrijver dient aan te geven welke delen om ecologische redenen geen deel hoeven uit te maken van het SMP-gebied (eventueel op basis van de gebiedsgerichte quickscan).</p>
2	<p>Het SMP-gebied is verdeeld in stadsdelen.</p> <p>De gemeente wil de deelproducten 1) t/m 5) voor alle stadsdelen in één keer uitgevoerd hebben omdat de gemeente dan zo snel mogelijk over een compleet SMP kan beschikken en maar één vergunning hoeft aan te vragen.</p> <p>Ingeval uitvoering in één jaar volgens inschrijver niet mogelijk blijkt, dient de uitvoering gefaseerd te worden. Inschrijver dient dan een voorstel te doen voor een uitvoerbare fasering per deelproduct.</p>
3	<p>De gemeente wil de deelproducten 1) t/m 5) binnen één jaar uitgevoerd hebben.</p> <p>Mocht dit volgens inschrijver niet uitvoerbaar zijn, dan is een alternatieve planning nodig waarbij rekening wordt gehouden met de onderzoeksperiode in de relevante onderzoekprotocollen, de termijnen van de landelijke NVI-aanpak, de looptijd van de provinciale Pré-SMP-methode (indien in Brabant toepasbaar) en de looptijd van de relevante (SPUK) subsidies.</p> <p>De inschrijver dient dan een voorstel te doen voor een realistische planning per deelproduct.</p>
4	<p>Alle data voortkomend uit de gebiedsgerichte quickscan, 0-onderzoek en monitoring wordt in de vorm van SHP-files, Excel en PDF-opmaak aangeleverd.</p> <p>Zo ook worden alle rapportages/verslagen in Word en PDF aangeleverd.</p>
5	<p>Alle rechten op de verzamelde gegevens en rapportages voortkomend uit deze aanbesteding/opdracht komen de gemeente Helmond toe.</p>
Gebiedsgerichte quickscan	
6	<p>De gebiedsgerichte quickscan dient gebaseerd te zijn op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NDFF-waarnemingen van de laatste 10 jaar - onderzoeken door woningcorporaties, gemeente en soortinformatie van relevante verenigingen, stichtingen en lokale vrijwilligersorganisaties - uitvoering van veldbezoeken om functies en potenties voor beschermde soorten op basis van habitat-/fysieke kenmerken in te schatten - de vereisten waaraan het functionele leefgebied van de relevante soorten moet voldoen (de 5 V's)
7	<p>De gebiedsgerichte quickscan heeft als doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het in kaart brengen van potentieel aanwezige vleermuissoorten, vogels en andere relevante soorten, belangrijke structuren, leefgebieden en potentiële samenhang - Het identificeren van kansrijke structuren voor vleermuizen binnen het onderzoeksgebied <p>De gebiedsgerichte quickscan dient een advies te bevatten met betrekking tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een indeling van het SMP-gebied in logische deelgebieden op basis van homogeniteit van wijken en buurten, oppervlakte, toegankelijkheid en eventuele aanwezigheid van bijzondere natuurwaarden - de in het 0-onderzoek te onderzoeken soorten en gebieden <p>Tevens dient de gebiedsgerichte quickscan een onderbouwing te bevatten van de aan- of afwezigheid van bepaalde soorten en functies op ecologische gronden (is relevant voor het plan van aanpak).</p>
8	<p>De resultaten van een gebiedsgerichte quickscan dienen per relevante soort te worden gepresenteerd in de vorm van potentiekaarten op straat/ buurt/wijk niveau</p>
Plan van aanpak 0-onderzoek en monitoring	

9	Als leidraad voor het plan van aanpak 0-onderzoek geldt het document <i>Uitwerking PNB werksessie gemeenten SMP Onderzoek</i> en de <i>Bijlage Uitwerking Stappenplan Bijzondere Soorten uitsluiten of opnemen SMP 2e concept</i> (zie bijlage), maar hier mag gemotiveerd van worden afgeweken.
10	Het plan van aanpak dient gebaseerd te zijn op de laatste stand van wetenschap en inzichten met betrekking tot soortonderzoek voor zover goedgekeurd door het bevoegd gezag. Dit geldt zowel voor het 0-onderzoek als voor de monitoring.
11	Inschrijver dient in het plan van aanpak aan te geven hoe met weers- of seizoensinvloeden wordt omgegaan die impact hebben op het veldwerk, inclusief een flexibele planning en inzetstrategie.
12	Het monitoringplan omvat de monitoring van de populatieontwikkeling/de staat van instandhouding van de SMP-soorten én de monitoring van de effectiviteit van de te nemen mitigerende en plus-maatregelen.
13	Het plan van aanpak dient eerst te zijn goedgekeurd door het bevoegd alvorens de uitvoering kan worden opgepakt.
Uitvoering 0-onderzoek	
14	Het 0-onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens het door bevoegd gezag goedgekeurd plan van aanpak 0-onderzoek wat betreft SMP-begrenzing, SMP-soorten en onderzoeksmethoden.
15	De resultaten van het 0-onderzoek dienen per relevante soort te worden gepresenteerd in de vorm van kaarten waarop soort-functie combinaties (SFC's) en netwerken op straat/buurt/wijk niveau zijn aangegeven.
16	De inschrijver dient te beschikken over alle benodigde vergunningen en ontheffingen die bij wet- en regelgeving nodig zijn voor het uitvoeren van het 0-onderzoek
Deelname overlegmomenten bevoegd gezag	
17	Het plan van aanpak 0-onderzoek en monitoringplan wordt voorbesproken met het bevoegd gezag. Vanuit de inschrijver neemt een deskundige op het gebied van onderzoeksmethoden deel aan het overleg. Het plan van aanpak wordt zo nodig naar aanleiding van het overleg met bevoegd gezag door de inschrijver aangepast/aangevuld.
18	De resultaten van het 0-onderzoek en het monitoringplan worden vertaald in het SMP. Het SMP dient als onderbouwing voor de vergunningaanvraag. De vergunningaanvraag wordt voorafgaand aan formele indiening met bevoegd gezag voorbesproken. Inschrijver neemt deel aan de overlegmomenten met bevoegd gezag en brengt waar nodig deskundigheid in. Vanuit inschrijver neemt een juridisch deskundige deel.
Uitvoeren eerste monitoring	
19	De eerste monitoring dient uitgevoerd te worden volgens het door bevoegd gezag goedgekeurd plan van aanpak monitoring.
20	De monitoringresultaten worden gepresenteerd in de vorm van kaarten waarop per soort de verspreiding resp. de effectiviteit van de maatregelen is aangegeven op straat/buurt/wijk niveau is aangegeven. Tevens worden per soort verschilkaarten met de 0-situatie opgesteld. Het een en ander mag ook worden gecombineerd.