




Maatregel	doel	Hoe pas ik dit toe?
aanplant	Het nieuw planten (erbij), aanbrengen van vegetatie Tips bij het planten van de beukjes: • Zorg ervoor dat als u de planten ontvangt, de wortels niet laat uitdrogen. Wanneer de planten niet direct worden geplant zorg dan voor de volgende maatregelen; bewaar ze uit de wind en in de schaduw, of kuil ze tijdelijk op. • Dompel de wortels NOOIT in het water. (dit in verband met de aanwezige schimmels Mycorrhiza) • De wortels wel nat sproeien voor het planten • Zorg voor een goede gleuf, van minimaal 35 cm diep en 20 cm breed. Ook de grond onder de gleuf goed losmaken. De grond moet open, en luchtig zijn. (Dus niet planten als de grond nat en dichtgeslagen is) • Plant de beuk net zo diep als de plant heeft gezeten op de kwekerij, en stamp de grond aan.	<i>aanplant</i> 

Maatregel	doel	Hoe pas ik dit toe?
Dunnen	Een dunning is een selectieve kapping die wordt uitgevoerd om de blijvende (toekomst)bomen¹ meer ruimte te geven. Het is een nabootsing van de natuurlijke stamtalvermindering². Bomen groeien en nemen meer ruimte in. Na verloop van tijd is er te weinig ruimte voor alle bomen en moeten enkele wijken. Bij een dunning laat de beheerder dan net die bomen staan die het meest gewenst zijn, en hinderende buren worden weggezaagd. De dunning stuurt zo de concurrentie om licht en ruimte tussen de bomen.	

¹ Toekomstbomen voldoen meestal aan de volgende criteria: vitaal, al een zekere dikte, of kansrijk om dik te worden en staan op markante plek voor wandelaars .

² In een jong bos staan veel meer bomen dan in een **oud bos**. Dit is logisch omdat er meer kleine dan grote bomen op eenzelfde oppervlakte kunnen staan. Naarmate de bomen groeien, hebben ze meer plaats nodig. Door onderlinge **concurrentie** sterven de zwakste bomen af en neemt het aantal bomen per hectare af: stamtalvermindering

Maatregel	definitie	Hoe pas ik dit toe?
Opslag verwijderen	Het verwijderen van jonge beplanting om de gewenste samenstelling van soorten te krijgen.	opslag verwijderen  Opslag van de Amerikaanse eik en vogelkers zoveel mogelijk afknippen met een snoeischaar (klein opslag). Stammen tot 5 cm doorsnede afzagen tot ongeveer 20-30 cm boven de grond. Is de stam dikker dan de stam laten staan of ringen³,

³ Hierbij wordt de bast én het cambium rondom rond beschadigd over een breedte van ongeveer 10 cm (voor sommige boomsoorten 20-30 cm, bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers). Zo wordt de neerwaartse sapstroom volledig onderbroken en de actieve celdelingslaag (het cambium) beschadigd. Op die manier ‘verhongert’ de boom en sterft geleidelijk af.

Maatregel	doel	Hoe pas ik dit toe?
Op rillen leggen	Het opstapelen van takken afkomstig van gerooide/gesnoeide bomen en struiken zodat vogels, kleine zoogdieren, insecten etc. schuilgelegenheid hebben. En waar schimmels kunnen groeien.	De nieuwe rillen verspreiden over de afdelingen in Nimmerdor. Specifieke locaties worden op kaart aangegeven. Opslag tot een diameter van 2 cm laten liggen op de plek waar het weggehaald is. Dikke takken op een ril plaatsen.

Maatregel	doel	Hoe pas ik dit toe?
Vrijzetten	Het vrijzetten van de doelsoort tegen hinderende vegetaties, die door hun groei een bedreiging vormen. Extra groeiruimte geven, zodat deze bomen een grote kroon kunnen vormen en zo sneller dikker en stabiel worden. De beheerder selecteert dus de bomen die later in het 'volwassen' bos de dienst uit maken.	vrijzetten  toekomstige boom en gewenste doelsoort 1m 1m

Maatregel	doel	Hoe pas ik dit toe?
Vrijzetten proefstuk	Onderbegroeiing verwijderen om wandelaars zicht in het bos te geven. Men kijkt anders tegen een dichte groen wand aan. .	Het gaat hierbij om de eerste 7 meter vanaf het bospad. Loofbomen met een diameter tot 5 cm afzagen tot 20 cm boven de grond. Naaldbomen met een diameter tot 5 cm tot aan het maaiveld afzagen .

Bronnen:

Dunning. (2019, 2 september). Geraadpleegd op 2019, van <https://www.ecopedia.be/encyclopedie/dunning>

Handen uit de mouwen. (2019, 2 september). Geraadpleegd op 2019, van <https://www.ivn.nl/afdeling/amersfoort/handen-uit-de-mouwen>

Ringen. (2019). Geraadpleegd op 2 september 2019, van <https://www.ecopedia.be/encyclopedie/ringen>