

Bijlage 05
RESPONSTIJDEN 1e lijns onderhoud VRI's

	Omschrijving storing	Tijdstip categorie	Maximale responstijd na melding storing	Boete per uur/dag na overschrijding responstijd
Cat. B	Algemene storing			Boete per uur
	Defecte lampen/LED laag lantaarn	ma/zo 24 uur	4 uur	€100 daarna € 75
	Defecte lampen/LED hoog lantaarn	ma/zo 8:00 tot 17:00	6 uur	€100 daarna € 75
	Defecte; drukknoppen, rateltikkers, secundaire verkeerslichten, wachttijdvoorspellers	ma/zo 8:00 tot 17:00	6 uur	€100 daarna € 75
	Overige werkzaamheden: Schouwing op VRI locatie als gevolg van klachten en meldingen (o.a. contole detectielussen, drukknoppen etc.)	ma/zo 8:00 tot 17:00	12 uur	€100 daarna € 75
	Installatie op knipperen of doven als gevolg van lamp/LED module	ma/zo 8:00 tot 17:00	4 uur	€100 daarna € 75
	Installatie op knipperen of doven als gevolg van automaat storing (fasebewaking, defecte printen, etc.)	ma/zo 8:00 tot 17:00	4 uur	€100 daarna € 75
Cat. C	Algemene storing			Boete per uur
	Defecte lampen/LED laag lantaarn	ma/zo 24 uur	4 uur	€100 daarna € 75
	Defecte lampen/LED hoog lantaarn	ma/zo 24 uur	6 uur	€100 daarna € 75
	Defecte; drukknoppen, rateltikkers, secundaire verkeerslichten, wachttijdvoorspellers	ma/zo 24 uur	6 uur	€100 daarna € 75
	Overige werkzaamheden: Schouwing op VRI locatie als gevolg van klachten en meldingen (o.a. contole detectielussen, drukknoppen etc.)	ma/zo 24 uur	8 uur	€100 daarna € 75
	Installatie op knipperen of doven als gevolg van lamp/LED module	ma/zo 24 uur	2 uur	€100 daarna € 75
	Installatie op knipperen of doven als gevolg van automaat storing (fasebewaking, defecte printen, etc.)	ma/zo 24 uur	2 uur	€100 daarna € 75
2	CALAMITEITEN ONDERHOUD			
Schade	Herstellen van schades			Boete per uur
	Veilig stellen installatie na schade aanrijding (los hangende lantaarns en blootliggende kabels)	ma/zo 24 uur	1 uur	€ 250,00
	Vervangen en/of herstellen lage lantaarns	ma/zo 24 uur	4 uur	€ 250,00
	Vervangen en/of herstellen lage lantaarns incl. masten	ma/zo 24 uur	8 uur	€ 250,00
	Vervangen en/of herstellen hoge lantaarns	ma/zo 24 uur	8 uur	€ 250,00
3	DETECTIELUSSEN			
	Herstellen van defecte detectielussen			Boete per werkdag
	Opnieuw slijpen van detectie a.g.v. storingen incl. moffen van lus(sen), testen en inbedrijfstellen	ma/vrij 10:00 tot 15:00	3 weken, 15 werkdagen	€100 daarna € 75