

Bijlage 4. Programma van Eisen 3-delige cirkelmaaier

Het formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is om Inschrijver te vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen.

Conformiteitenlijst			
1.	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota van inlichtingen wordt ingestemd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
2.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
3.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethode zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze procedure onverkort akkoord.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
4.	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Raamovereenkomst, zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: <ul style="list-style-type: none"> • De Raamovereenkomst • De Nota van inlichtingen • Het Beschrijvend document • De Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten • De Inschrijving. 	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
5.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten en verklaart dat de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Algemene eisen 3-delige cirkelmaaier.			
6.	Voor aflevering van de 3-delige cirkelmaaiers dient de "hoofdaannemer" zorg te dragen voor goedkeuring van de rijksdienst voor het wegverkeer en voor de juiste tenaamstelling in overleg met de Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
7.	De 3-delige cirkelmaaiers voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften (o.a. de wegenverkeerswet, milieu eisen en geluidsnormen) die gelden ten tijde van de aflevering. De 3-delige cirkelmaaiers dienen te voldoen aan de meest recente Arbo eisen en Europese richtlijnen voor 3-delige cirkelmaaiers en dienen te zijn voorzien van een CE-certificaat, eventueel van toepassing zijnde conformiteitsverklaringen, Nederlandstalige gebruiks-, onderhoud- en veiligheidsvoorschriften en alle noodzakelijke keuringscertificaten.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
8.	Per geleverde 3-delige cirkelmaaier moeten er één (1) gebruikershandleiding, werkplaatshandboek en onderdelenboek in de Nederlandse taal worden meegeleverd. Zowel op schrift als digitaal. Deze leverantie is bij de prijs inbegrepen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
9.	De 3-delige cirkelmaaiers dienen nieuw en ongebruikt te zijn en van het meest actuele type.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

10.	De 3-delige cirkelmaaiers worden volledig werkend en bedrijfsklaar opgeleverd. Alle componenten die door Opdrachtgever worden aangeleverd worden op de voorgeschreven wijze gemonteerd en aangesloten.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
11.	De 3-delige cirkelmaaiers dienen de vereiste continuïteit te kunnen waarborgen (betrouwbaar, weinig uitval), veilig te zijn (ook bij maaien op schuine hellingen), geschikt te zijn om bij alle weertypen het werk uit te kunnen voeren (geschikt om droog en nat gras te maaien), goede maaicapaciteit op diverse ondergronden, wendbaar, eenvoudig in onderhoud en ergonomisch verantwoord te zijn.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
12.	Alle bedieningsorganen zijn voorzien van duidelijke opschriften in de Nederlandse taal en/of met duidelijk herkenbare symbolen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
13.	De 3-delige cirkelmaaiers mogen niet voorzien zijn van belettering of reclame van de fabrikant of leverancier, uitgezonderd merk en type (zo minimaal mogelijk).	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
14.	Alle componenten die bij de fabricage en assemblage van de 3-delige cirkelmaaiers worden gebruikt, zijn voor dat ze worden gemonteerd voorbereid met een roestwerende verflaag.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
15.	De inschrijver garandeert een technische levensduur van minimaal zes (6) jaar bij regulier gebruik, zonder dat revisie van motor of hydraulisch systeem noodzakelijk is. Gedurende deze periode geldt een volledige garantie van twee (2) jaar op materiaal- en fabricagefouten, inclusief voorrijkosten en arbeid.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
16.	Het serie, chassisnummer, bouwjaar, etc. is aangegeven op een aluminium typeplaatje welke is gemonteerd op het chassis van de 3-delige cirkelmaaier.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Aandrijving/Motor			
17.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van een 4 cilinder water gekoelde dieselmotor met een cilinder inhoud van ten minste 2000 cc en een minimaal vermogen van 55 pk.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
18.	Het koelsysteem van de motor heeft een dermate capaciteit dat onder geen enkele omstandigheid oververhitting kan optreden bij continue gebruik.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
19.	Het koelsysteem is voorzien van een hydraulisch omkeerbare koelventilator zodat een goede luchtdoorstroming door de radiator gewaarborgd blijft.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
20.	De 3-delige cirkelmaaiers voldoen tenminste aan de emissienorm "stage V"	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
21.	De motor is geschikt voor toepassing van dieselbrandstof conform NEN-EN 590 en HVO-brandstof (HVO 100) conform NEN-EN 15940	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
22.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn volledig hydrostatisch aangedreven en voorzien van een vol automatisch regelende 4 wiel aandrijving. Alle vier wielen zijn voorzien van een wielmotor.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
23.	De 3-delige cirkelmaaiers achterwiel-fusee gestuurd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
24.	Om een goed maaibeeld te blijven waarborgen, zijn de 3-delige cirkelmaaiers voorzien van een modus waarbij het motorvermogen en/of de maaisnelheid zich automatisch aanpast bij verschillende maaioomstandigheden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
25.	De rijsnelheid tijdens maaien bedraagt tenminste 12 km/h.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
26.	De rijsnelheid tijdens transport bedraagt minimaal 20 km/h. en max 30 km/h.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

27.	De 3-delige cirkelmaaiers hebben standaard de mogelijkheid tot schakelen tussen maai- en rijstand en kunnen maaien d.m.v. cruisecontrole af fabriek.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
28.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van luchtbanden met gazonprofiel, geschikt voor 4 wiel aandrijving en hebben een sterkte van tenminste 6 ply.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
29.	Van iedere soort en maat velg met band van de 3-delige cirkelmaaiers wordt per machine één (1) reservewiel (compleet) meegeleverd. Deze leverantie is bij de prijs inbegrepen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
30.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van schijfremmen en parkeerrem op de voorwielen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Cabine			
31.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van een afgesloten cabine welke voldoet aan de meest recente veiligheidseisen (Roll-Over Protective Structures). De beglazing is warmte werend.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
32.	Het geluidsniveau bedraagt niet meer dan 84 dB(A) bij maximale belasting in de cabine op oor hoogte.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
33.	De cabine is voorzien van één zitplaats en zodanig ontworpen en gefabriceerd dat een persoon met een lichaamslengte tussen de 1.60 meter en 2.00 meter goed kan zitten en optimaal zicht heeft.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
34.	De cabine is opgehangen in schok/trilling dempende rubbers.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
35.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van een achteruitrij camera, deze camera kan ook continu worden ingeschakeld. De plaatsing van de camera en de monitor gaat in overleg met de Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
36.	De 3-delige cirkelmaaier is standaard uitgerust met een akoestisch achteruitrijsignaal dat automatisch wordt geactiveerd bij het inschakelen van de achteruitversnelling. Het signaal is duidelijk hoorbaar voor omstanders.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
37.	Er bevinden zich geen hydraulische componenten zoals bedieningsventielen in de cabine.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
38.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van een linker en een rechter buitenspiegel.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
39.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van een ruitenwisserinstallatie met minimaal twee snelheden, een interval en een ruitensproei-installatie.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
40.	De cabine is voorzien van een verwarming en airco opgebouwd "af fabriek" en is voorzien van een pollenfilter. De installatie heeft voldoende capaciteit om comfortabel te kunnen werken en is voorzien van voldoende uitblaasopeningen voor het ontwasemen van de voorruit en de zijruiten en het condensvrij houden van de cabine.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
41.	De cabine is voorzien van DAB+ radio met USB-poort, voorzien van een bluetooth aansluiting ten behoeve van het koppelen met een mobiele telefoon.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
42.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn uitgerust met een infocenter welke duidelijk o.a. de volgende informatie moeten weergeven: <ul style="list-style-type: none"> - hoeveelheid brandstof. - draaiuren. - toerentalmeter. - motortemperatuur. - laadstroom controle. - onderhoudsintervallen. - storingsdiagnose. Tevens kan via het infocenter diverse machine instellingen worden gewijzigd, deze functie is beveiligd met een code.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

43.	In de cabine dient een optische signalering aanwezig te zijn voor een tekort/storing aan: <ul style="list-style-type: none"> - brandstof. - motorolie. - hydrauliekolie. - laadstroom - koelvloeistof. 	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
44.	In de cabine is aanwezig: Een EHBO tasje (13x12,5x5 cm), inhoud: <ul style="list-style-type: none"> - Verbandschaar - Teken pincet - Vinyl handschoenen - Wondpleister assortiment - Snelverband - Elastisch windsel - Alcoholdoekje - Gaascompres - Hechtpleister Een lifehammer. Een gevarendriehoek Een sprayblusser 5A-5F, 750 gram met houder.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
45.	De vloer van de cabine is voorzien van rubberen bescherming.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
46.	De cabine is voorzien van een zonneklep voor bestuurder.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
47.	De vóór en achterzijde van de 3-delige cirkelmaaiers moeten worden voorzien van twee LED flitsers. De positie wordt na gunning door Opdrachtgever bepaald, de levering geschiedt door de Opdrachtgever, montage is in de prijs inbegrepen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
48.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van wegverlichting volgens de richtlijnen van het RDW.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
49.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn standaard voorzien van beschermroosters voor de voor- en achterlichten. Deze beschermroosters zijn conform de richtlijnen van de RWD aangebracht.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Maaidekken/maatvoering			
50.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn elk voorzien van drie maaidekken met een totale werkbreedte van minimaal 3,30 meter en maximaal 3,50 meter. (Dit betreft één frontdek en twee zijdekken).	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
51.	De bediening van de maaidekken geschiedt door middel van tipschakelaars, gemonteerd op de rechter armsteun. De front en zijdekken kunnen afzonderlijk van elkaar bediend worden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
52.	De hef-cilinders van de maaidekken dienen van slangbreukbeveiligingen, en de hydrauliekslangen van beschermhoezen te zijn voorzien om letsel te voorkomen t.g.v. onverhoeds openbarsten van hydrauliekslangen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
53.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van een veiligheidssysteem dat er voor zorgt dat de maaimessen stoppen met draaien op het moment dat de chauffeur de cabine verlaat.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
54.	De maaidekken zijn in hoogte verstelbaar waarmee in ieder geval een maaihoogte van 2,5 tot 10 cm kan worden gerealiseerd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
55.	De maaidekken zijn standaard voorzien van in maaihoogte te verstellen zwenkwielen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

56.	De zijdekken kunnen in een hoek van tenminste 15 graden (helling of talud) gebruikt worden zonder dat de maaimessen stoppen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
57.	De maaidekken van de 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van een uitbreekbeveiliging.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
58.	De zijdekken zijn voorzien van een transportvergrendeling.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
59.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van kunststof stoot/glijblokken op de hoeken en zijkanten van de zijdekken om beschadigingen aan de boomspiegels te voorkomen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
60.	Per maaier wordt één extra set maaimessen bijgeleverd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Eisen chassis diesel uitvoering

61.	Alle componenten van de 3-delige cirkelmaaiers die regelmatig dan wel dagelijks onderhoud vereisen, zijn eenvoudig bereikbaar voor de betreffende controle- of onderhoudswerkzaamheden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
62.	De smeerpunten moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn. Moeilijk bereikbare smeerpunten zijn centraal op een goed bereikbare plek gebracht middels een meervoudig smeerblok.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
63.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn zodanig geconstrueerd dat in de transportstand de zijdekken de cabinedeur niet blokkeren.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
64.	De lengte van de 3-delige cirkelmaaiers met het frontdek omlaag bedraagt niet meer dan 3650 mm.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
65.	De wielbasis bedraagt niet meer dan 1700mm.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
66.	De hoogte van de 3-delige cirkelmaaiers bedraagt maximaal 2380 mm.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
67.	Het gewicht van de 3-delige cirkelmaaiers incl. cabine is niet meer dan 2200 kg.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
68.	De transportbreedte van de 3-delige cirkelmaaiers mag niet groter zijn dan 1.85 meter.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
69.	De inhoud van de dieseltank moet voldoende groot zijn om bij een inzet van 8 uren te kunnen maaien zonder bij te tanken. (dit is inclusief 40 km zelfstandig transport over de weg).	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
70.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van vastzetogen op elke hoek van de machine om de machine goed te kunnen vastzetten tijdens transport.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
71.	Het luchtfilter van de 3-delige cirkelmaaier wordt voorzien van een cycloonfilter welke langs de cabine omhoog is gebracht.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Eisen aan service en onderhoud

72.	Op het moment van aflevering draagt de Opdrachtnemer zorg voor een uitgebreide instructie voor de machinist(en) voor zowel de bediening als het dagelijks onderhoud van de 3-delige cirkelmaaiers. Deze instructie is bij de prijs inbegrepen. Of de instructie voldoende is, wordt beoordeeld door de Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
73.	De Opdrachtnemer moet, in het kader van het goed uit kunnen voeren van onderhoud en reparatie, een technische opleiding verzorgen voor de monteur(s) van de Opdrachtgever (ca. 8 man) binnen 2 maand na aflevering. Deze opleiding is bij de prijs inbegrepen. Of de opleiding voldoende is, wordt beoordeeld door de Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

74.	De eerste onderhoudsbeurt wordt kosteloos door Opdrachtnemer uitgevoerd. Het moment hiervoor wordt in overleg met Opdrachtnemer, door de Opdrachtgever bepaald.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
75.	Inschrijver heeft een servicepunt dat vanuit de standplaats van Opdrachtgever binnen 60 minuten aan te rijden is.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
76.	Na melding van een storing c.q. defect aan één van de maaimachines is de servicedienst van de aanbieder tijdens werkdagen altijd binnen 90 minuten ter plaatse bij de defecte maaimachine voor het direct uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
77.	Opdrachtnemer moet binnen twee (2) uur technische service kunnen verlenen met geautoriseerd personeel waarmee in de Nederlandse taal kan worden gecommuniceerd. Een telefonische helpdesk dient tussen 08:00 uur en 17:00 uur op maandag t/m vrijdag bereikbaar te zijn, waarbij de dienstdoende medewerker van Opdrachtnemer telefonische ondersteuning in de Nederlandse taal kan verstrekken aan de onderhoudsmedewerker van de Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
78.	In verband met uniformiteit, beschikbaarheid van onderdelen en praktische zaken zoals service, dienen alle 3-delige cirkelmaaiers uit deze aanbesteding van één en hetzelfde merk en te zijn.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
79.	Bij de aflevering van de 3-delige cirkelmaaiers worden door Opdrachtnemer de volgende zaken aangeleverd: - een overzicht van alle benodigde inspectie- en onderhoudsbeurten van de aankomende 6 jaar.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Gebbruiksvriendelijkheid

80.	De rijsnelheid vóór en achteruit is traploos te regelen door middel van één (1) rijpedaal zowel in maaistand als in transportstand. Het rijpedaal is voorzien van hoekverstelling zodat deze in een comfortabele stand kan worden gezet.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
81.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van stuurbekrachtiging en een verstelbaar stuur.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
82.	De 3-delige cirkelmaaiers zijn voorzien van “hellingshoek detectie” zodat de machinist wordt gewaarschuwd voor de kans op kantelen op taluds.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
83.	De chauffeursstoel is van een A-merk, uitgevoerd met stoffen bekleding. Deze stoel is tenminste voorzien van: - Luchtvering. - Automatische gewichtinstelling. - Traploze hoogte instelling. - Langs-verstelling. - Verstelbare armleuningen. - Goedgekeurde veiligheidsgordel. - Lendensteun. - Verstelling zitdiepte en zitneiging. - Stoelverwarming	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
84.	De rechter armsteun dient in hoogte en lengte verstelbaar te zijn om een zo comfortabel mogelijke positie voor de machinist te creëren.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Eisen aan garantie

85.	Opdrachtgever wenst volledige garantie op al het te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding, met uitzondering van de onderdelen die als gevolg van normale slijtage door het gebruik binnen de garantieperiode vervangen moeten worden (zgn. slijtdelen). De garantietermijn voor al het	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
-----	---	--------------------------------	---------------------------------

	te leveren materieel zoals genoemd in deze aanbesteding bedraagt 24 maanden, ongeacht het aantal kilometers en/of draaiuren. In uw calculatie kunt uit gaan van maximaal 1.000 motoruren per jaar. De maaiuren zullen indicatief op ca. 80% van het aantal motoruren uitkomen. Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden.		
86.	Opdrachtnemer voert gedurende de garantietermijn alle reparaties uit die als garantie worden aangemerkt. Gedurende de garantietermijn voert Opdrachtgever zelf reparaties en onderhoud uit die niet onder de garantie vallen, maar wel noodzakelijk zijn. Het zelf uitvoeren van reparaties en onderhoud heeft geen invloed op de garantievoorwaarden, deze blijven gewaarborgd. Dit onder de voorwaarde dat het onderhoud en de reparaties volgens de fabrieksvoorschriften worden uitgevoerd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
87.	Alle kosten als gevolg van het uitvoeren van garantie en/of garantiewerkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtnemer. Hieronder worden inbegrepen de kosten die gemaakt moeten worden voor of door derden om herstel mogelijk te maken.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
88.	Gedurende de garantieperiode worden voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren of verzenden van onderdelen alsmede de hieraan verbonden transportkosten, geen kosten in rekening gebracht als een en ander het gevolg is van een situatie die als garantie wordt aangemerkt.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Logistieke eisen

89.	De multifunctionele 3-delige cirkelmaaiers moeten compleet, gebruiksklaar en zonder gebreken worden afgeleverd. Dit betekent onder andere: voorzien van een extra set messen en alle vloeistoffen tot het maximum gevuld.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
90.	De 3-delige cirkelmaaiers worden uiterlijk 90 kalenderdagen na opdrachtverstrekking/ gunning volgens incoterm DDP afgeleverd op een nader door de Opdrachtgever te bepalen locatie binnen gemeente Súdwest-Fryslân. Aflevering heeft niet eerder plaatsgevonden dan na volledige afname en acceptatie door, of namens Opdrachtgever.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
91.	Indien Opdrachtnemer de gestelde afleveringsdatum overschrijdt, kan de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete van € 500,00 excl. BTW per 3-delige cirkelmaaier opleggen per week dat de levering is uitgesteld. Indien zich gedurende de leveringstermijn situaties voordoen die leiden tot vertraging, dan informeert Opdrachtnemer de Opdrachtgever hier direct over.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Facturatie

92.	Onze voorkeur gaat uit naar een e-factuur. Deze kunt u sturen via het netwerk van Peppol (voorheen Simplerinvoicing). Het OIN nummer van de gemeente Súdwest-Fryslân is 00000001823288444000. Geen e-facturering? Het is ook mogelijk een factuur in PDF formaat te sturen. Deze kunt u mailen naar: facturen@sudwestfryslan.nl	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
93.	De factuur kan pas worden gestuurd na volledige acceptatie door, of namens Opdrachtgever, eenmaal per maand (verzamel factuur).	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
94.	De factuur moet zijn voorzien van het routenummer 1905 (bij Peppol bij de tag "Orderreference"), naam van uw contactpersoon bij de gemeente en een duidelijke BTW specificatie. De factuur wordt getoetst aan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur getourneerd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

95.	<p>De afgegeven prijzen staan tot 2 maart 2028 vast. Prijzen kunnen in overleg en uitsluitend met de instemming van de Opdrachtgever (voor het eerst op 3 maart 2028 geïndexeerd worden). Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste het CBS indexcijfer</p> <p>https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85771NED/table?dl=A126E</p> <p>Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100 productgroep 28 Machine-industrie.</p> <p>Volgens onderstaande rekenmethode: (indexcijfer [nieuw kwartaal] - indexcijfer [oud kwartaal]) / indexcijfer [oud kwartaal] x 100%. Als nieuw kwartaal wordt gehanteerd het meest recente kwartaal waarvan het definitieve indexcijfer bekend is, als oud kwartaal wordt hetzelfde kwartaal genomen van het jaar daarvoor. Het voor indexering gekozen kwartaal dient tevens voor de volgende indexeringen gehanteerd te worden.</p> <p>De indexeringsperiode beslaat zodoende altijd een heel jaar. Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever wordt de eventuele nieuwe prijs van kracht.</p>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
96.	De vergoeding geschiedt overeenkomstig de door inschrijver aangeboden tarieven als opgenomen in zijn/haar Offerte.	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

De ondergetekende verklaart dat hij achter elke afzonderlijke eis waarop zijn onderneming inschrijft 'ja' heeft geantwoord, dus aan alle bovenstaande eisen wordt voldaan waarop zijn onderneming inschrijft naar waarheid, volledig en zonder voorbehoud zijn ingevuld.

Getekend voor akkoord:

Naam Inschrijver	
Naam tekenbevoegde	
Handtekening	
Datum	