



**Programma van Eisen
EA Levering Tractoren**

Amersfoort

Inhoud

1.	Algemene eisen	3
2.	Tractor A, minimaal 90 pk	5
3.	Tractor B, minimaal 65 pk	7
4.	Tractor C, minimaal 45 pk	9
5.	Tractor D, minimaal 20 pk	11

Uitgegeven door: SRO, Inkoop

Documentversie: V0.1

Datum: 24 juni 2025

1. Algemene eisen

Cabine, veiligheid en verlichting

1. De bestuurdersomgeving (stoel, stuur, dashboard en bedieningselementen) is centraal op de tractor geplaatst.
2. De tractoren zijn uitgevoerd met een zo laag en breed mogelijke in-/opstap.
3. De tractoren moeten uitgevoerd zijn met stuurbekrachtiging.
4. Het stuurwiel dient minimaal in hellingshoek verstelbaar te zijn. De volledige stuurkolom dient kantelbaar te zijn t.b.v. makkelijk instappen.
5. De (cabine)vloer is voorzien van een uitneembare, rubberen vloermat welke vastgezet kan worden zodat deze niet gaat schuiven.
6. De tractoren zijn voorzien van twee verstelbare buitenspiegels.
7. Alle bedieningselementen moet binnen handbereik van de bestuurder worden geplaatst en te zijn voorzien van duidelijke Nederlandstalige omschrijving of pictogrammen.
8. De tractoren moeten worden geleverd met twee sets sleutels voor het ont-vergrendelen van de deuren en het starten.

Veiligheid tractoren

9. Alle aandrijvingen (aftakassen, voorladers, hydrauliekaansluitingen, e.d.) dienen handmatig te worden ingeschakeld na het starten van de motor zodat deze (en eventuele aangesloten werktuigen) niet onverwachts in werking kunnen treden.
10. Bij het uitschakelen van de tractoren moeten ook alle stroomverbruikers worden uitgeschakeld. Uitzonderingen hierop zijn installaties of systemen die actief moeten kunnen zijn ook als de tractoren zijn afgesloten of bevorderlijk zijn voor de werking van de tractoren. Deze eis geldt niet voor de extra flits- en werkclampen.
11. Het voertuig moet afgeleverd worden op Nederlands kenteken.
12. Het voertuig moet in zijn geheel voldoen aan de ARBO wetgeving.

Verlichting

13. De flitsers en zwaailampen voldoen aan de ECE R65 regelgeving (360 graden zichtbaar rondom de tractor in een straal van 20 meter, gemeten op 1,5 meter hoogte). Het gebruik van de aanvullende verlichting mag geen storing geven aan de overige stroomverbruikers.
14. Alle zwaailichten, flitsers en werkclampen moeten worden geschakeld met een originele schakelaar en controlelamp in het dashboard en dienen bedienbaar te zijn vanuit de bestuurderstoel.

Brandstoftank

15. De vulopening van de brandstoftank is geschikt voor het tanken met een conventioneel vulpistool.

Chassis

16. Het chassis is voorzien van minimaal 35 cm. bodenvrijheid. Kwetsbare onderdelen mogen niet aan de onderkant uitsteken en te dicht bij de grond komen.

Emissie-eisen Tractoren

17. Alle geleverde tractoren voldoen aan de actuele emissie-eisen landbouwvoertuigen 2026.

Service & onderhoud

18. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat een defecte tractor binnen maximaal 2 werkdagen na melding weer operationeel is. Anders biedt Opdrachtnemer de mogelijkheid tot vervangend materieel.
19. Opdrachtnemer is telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
20. De servicedienst is bij storing/problemen, die optreden tijdens werkdagen in het werkgebied van de Opdrachtgever, te allen tijde binnen 2 uur op locatie van de defecte tractor.
21. Opdrachtnemer heeft een servicepunt welke zich binnen een straal van 35 kilometer bevindt van Soesterweg 556, 3812PB, Amersfoort, te bepalen met behulp van de functie 'afstand meten' in Google Maps. Op dit servicepunt kunnen de meest voorkomende service en reparatiewerkzaamheden plaatsvinden. Opdrachtnemer biedt tegen betaling een haal- en brengservice (per trailer/oprijwagen) naar dit servicepunt.
22. Standaard onderhoud aan de tractoren (o.a. uren beurten) wordt door de Opdrachtnemer in principe uitgevoerd op locatie van het betreffende SRO steunpunt. In overleg met SRO kan dit bij de leverancier.

Dagelijks onderhoud

23. Ten behoeve van het dagelijks onderhoud dat uitgevoerd kan worden door medewerkers van SRO dienen de tractoren te voldoen aan onderstaande eisen:
- De motorruimte moet me weinig handelingen toegankelijk zijn.
 - De temperatuur van de koelvloeistof dient afgelezen te kunnen worden in de cabine.
 - Het niveau van de ruitenwisservloeistof dient eenvoudig te kunnen worden gecontroleerd en bijgevuld.
 - Het niveau van de motorolie dient eenvoudig te kunnen worden gecontroleerd en bijgevuld.

Preventief onderhoud

24. De tractoren dienen jaarlijks geïnspecteerd en gekeurd te worden. Van deze jaarlijkse inspectie dient een keuringsrapport afgegeven te worden.
25. De jaarlijkse inspectie dient gecombineerd te worden met het jaarlijkse onderhoud.
26. Het preventieve onderhoud dient minimaal 1 keer per jaar plaats te vinden in een dusdanige frequentie dat storingen en/of reparaties tot een minimum beperkt blijven.
27. Tijdens het preventieve onderhoud dienen de arbeidskosten, de normaal per beurt te vervangen onderdelen (filters, olie, koelvloeistof, poetslappen, etc) te zijn inbegrepen in de onderhoudskosten.

Veiligheid locaties SRO

28. Derden mogen op locaties van SRO geen werkzaamheden verrichten zonder zich vooraf te hebben gemeld bij opdrachtgever.
29. De opdrachtgever of degene namens hem overhandigt de interne procedures die voor die werkzaamheden of voor die locatie van toepassing zijn. Deze worden doorgenomen.
30. Indien voor de werkzaamheden/locatie geen procedures/instructies/richtlijnen zijn opgesteld, worden de regels mondeling medegedeeld.
31. Ongevallen, bijna-ongevallen of gevaarlijke gebeurtenissen dienen onmiddellijk te worden gemeld bij de opdrachtgever of degene namens hem.

Garantie

32. Opdrachtnemer biedt 24 maanden volledige garantie op de tractoren (inclusief opbouw en gefabriceerde en/of toegepaste onderdelen). Langer is wenselijk. De garantie gaat in op de dag van aflevering.
33. Alle kosten omtrent garantie en/of garantiewerkzaamheden zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Hieronder vallen dus alle kosten welke Opdrachtnemer zelf maar ook eventuele derden moeten maken om het probleem op te lossen en/of te herstellen.

Onderdelen

34. Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor 90% van de voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 24 uur leverbaar zijn bij het servicepunt. Indien dit op een bepaald moment niet haalbaar is, moet men in overleg met Opdrachtgever gekozen worden voor aftermarket onderdelen, en in de volledige garantie behouden blijft.

Juridische eisen

35. De opdrachtgever heeft het recht alle door de Opdrachtnemer opgegeven informatie te verifiëren. De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat hij juiste informatie heeft verstrekt.
36. Verandering van wet- of regelgeving en/of voortschrijdend inzicht en/of door ontwikkeling van de producten en diensten kunnen in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer leiden tot wijzigingen in de overeenkomst.
37. Opdrachtnemer voldoet gedurende de looptijd van de overeenkomst aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Levering

38. De tractoren dienen maximaal 6 maanden na bestelling geleverd te worden.

Verkoop van tractoren

39. Wanneer Opdrachtgever voornemens is een tractor te verkopen, dient Opdrachtnemer op verzoek een marktconform voorstel te doen voor overname. Opdrachtgever beoordeelt het voorstel op marktconformiteit. Indien het voorstel wordt goedgekeurd door Opdrachtgever, zal de tractor aan Opdrachtnemer worden verkocht onder de overeengekomen voorwaarden.

2. Tractor A, 90 pk

Specificatie voorlader (indien van toepassing)	
1.	Kleur is merkgebonden.
2.	Toepassing: de combinatie tractor type A + voorlader zal onder andere worden ingezet om doorzaaien, freezen, bezanden, spuiten etc.
3.	Voorlader dient te zijn afgestemd op de tractor zoals gespecificeerd als tractor type A met een vermogen van 90 PK.
4.	Minimale hefhoogte op scharnierpunt 3.00 m.
5.	Minimaal hefvermogen op scharnierpunt bodemhoogte 750 KG.
6.	Parallelbegeleiding
7.	Elektrische bediening met eigen joystick/afzonderlijk van andere ventielen.
8.	Er dient een bak en palletvork geleverd te worden bij deze tractor. Schepbak en palletvork moeten passend zijn bij de voorlader geleverd worden.
9.	De bakbreedte mag niet breder zijn dan de buitenkant van de voorbanden.
10.	Euro snelwisselframe.
11.	Hydraulische werktuigvergrendeling.
12.	Comfort-drive dansonderdrukking of gelijkwaardige optie.
13.	De tractor is uitgevoerd conform de wettelijke Europese eisen (EU-verordening)

Motor	
14.	Vermogen 90 PK.
15.	De tractoren zijn voorzien van een dieselmotor die voldoet aan de Stage V-norm en geschikt is voor het rijden op HVO100 brandstof (welke voldoet aan EN15940), met behoud van de fabrieksgarantie.
16.	Voldoet minimaal aan de STAGE V emissierichtlijnen.
17.	Uitlaat dient naar boven uitgevoerd te zijn.
18.	Aftakas minimaal 3 snelheden: 540 - 540E-1000 toeren.

Transmissie	
19.	Volledig variabele of hydrostaat transmissie.
20.	Snelheidsbereik maximaal 40 km/u.
21.	Omkeerinrichting onder/naast stuur.
22.	De tractoren zijn uitgevoerd met een uitschakelbare vierwielaandrijving die in-/uitgeschakeld kan worden vanuit de bestuurderstoel.
23.	Vooras met 100% sperddifferentieel.
24.	Hydraulisch aanhangwagenremsysteem.

Hydrauliek	
25.	Hydrauliekopbrengst > 60l/min.
26.	3 dubbelwerkende ventielen achterzijde.
27.	Ventielen afzonderlijk te bedienen.
28.	Achter moet voorzien van drukloze retourleiding.
29.	Kipper remaansluiting.
30.	De olietank(s) is (zijn) zo geplaatst dat het oliepeil van buitenaf eenvoudig af te lezen is (middels peilstok), uitvoering met een sensor inclusief controlelamp in de cabine welke aangeeft als het oliepeil te laag is, is tevens toegestaan.
31.	Alle hydraulische systemen dienen snel een eenvoudig te kunnen worden uitgeschakeld.
32.	Op alle plekken waar hydrauliekleidingen/-slangen contact maken met de tractor/ het chassis, dienen wel slijtagebeperkende maatregelen te worden toegepast (bijv. d.m.v. rubber ontwikkeling)

Banden	
33.	De banden dienen te zijn afgestemd op de tractor.
34.	Bandenmaat achter 540 breed.
35.	Bandenmaat voor 440 breed.
36.	Minimale breedte tractor inclusief banden 1.70 meter.
37.	Maximale breedte tractor inclusief banden 2.00 meter.
38.	De banden op de voor en achterassen hebben hetzelfde profiel en zijn op elkaar afgestemd voor een optimaal rijgedrag.
39.	De vooras en achteras van de tractoren zijn voorzien van gazonbanden, of vergelijkbaar, welke toepasbaar zijn op zowel gras als de weg. Definitieve bandenkeuze in overleg met Opdrachtgever en na definitieve gunning.

Cabine interieur	
40.	Vrijzicht dakluik.
41.	Vlakke cabinevloer.
42.	Geluidsarm volgens CE norm.
43.	Getint glas.
44.	Cabine vering met schokdempers/veren of luchtvering.
45.	Regelbare airco, verwarming en ventilatie.
46.	Radio met Bluetooth functie; geschikt voor pairing met smartphone. DAB+
47.	Binnenverlichting.
48.	Stuurbekrachtiging.
49.	Verstelbare stuurkolom.
50.	Bestuurders- en passagierszitting voorzien van veiligheidsgordels.
51.	De tractoren zijn uitgerust met een volledig instelbare (lengterichting, zithoogte, hoekverstellingrugleuning en lendesteun), luchtgeveerde (met gewichtinstelling) bestuurdersstoel. De stoel is uitgerust met 2 opklapbare armleuningen, voorzien van een veiligheidsgordel en bekleed met een slijtvaste stof.
52.	Stekkerdoos 3 polig "varkensneus".

Cabine exterieur	
53.	Twee (2) oranje LED zwaailampen.
54.	2 LED werklampen achter.
55.	2 LED werklampen voor.
56.	Ruitenwissers voor en achter.
57.	Startstekker aan achterkant.

Overig	
58.	De tractoren zijn voorzien van spatborden over alle vier de wielen. De spatborden moeten passend zijn bij de breedte van de band en deze zo veel mogelijk of volledig afdekken.
59.	Snel verstelbare boventrekhaak.
60.	Achterzijde voorzien van een 7 polige werktuigstekker afgezekerd met 25 Ampère + schakelaar met relais t.b.v. mistachterlicht aanhanger.
61.	De tractoren zijn aan de achterkant uitgevoerd met een in hoogte verstelbare vangmuilkoppeling, waarbij de hoogte snel en eenvoudig (met één handeling) verstelbaar is.

3. Tractor B, 65 pk

Specificatie	
1.	Kleur is merkgebonden.
2.	Fronthef capaciteit minimaal 700 kilo.
3.	Fronthef categorie 1.
4.	Fronthef moet dubbelwerkend zijn.
5.	Front aftakas 1000rpm.
Motor	
6.	Vermogen 65 PK.
7.	Voldoet minimaal aan de STAGE V emissierichtlijnen.
8.	Uitlaat dient naar boven uitgevoerd te zijn.
9.	Aftakas minimaal 3 snelheden: 540 - 540E - 1000 toeren.
Transmissie	
10.	Volledig variabele of hydrostaat transmissie.
11.	De tractoren moeten voorzien zijn van een dieselmotor die voldoet aan de Stage V-norm en geschikt is voor het rijden op HVO100 brandstof (welke voldoet aan EN15940), met behoud van de fabrieksgarantie.
12.	Snelheidsbereik maximaal 40km/u.
13.	Omkeerinrichting onder/naast stuur.
14.	De tractoren zijn uitgevoerd met een uitschakelbare vierwielaandrijving die in-/uitgeschakeld kan worden vanuit de bestuurderstoel
15.	Vooras met 100% sperddifferentieel.
Hydrauliek	
19.	Hydrauliekopbrengst > 60l/min.
20.	2 dubbelwerkende ventielen voorzijde.
21.	3 dubbelwerkende ventielen achterzijde.
22.	Ventielen afzonderlijk te bedienen.
23.	Voor- en achter voorzien van drukloze retourleiding.
25.	De olietank(s) is (zijn) zo geplaatst dat het oliepeil van buitenaf eenvoudig af te lezen is (middels peilstok), uitvoering met een sensor inclusief controlelamp in de cabine welke aangeeft als het oliepeil te laag is, is tevens toegestaan.
26.	Alle hydraulische systemen dienen snel een eenvoudig te kunnen worden uitgeschakeld.
27.	Op alle plekken waar hydrauliekleidingen/-slangen contact maken met de tractor/ het chassis, dienen wel slijtagebeperkende maatregelen te worden toegepast (bijv. d.m.v. rubber ontwikkeling).
Banden	
28.	De banden dienen te zijn afgestemd op de tractor.
29.	De banden op de voor en achterassen hebben hetzelfde profiel en zijn op elkaar afgestemd voor een optimaal rijgedrag.
30.	De vooras en achteras van de tractoren zijn voorzien van gazonbanden, of vergelijkbaar, welke toepasbaar zijn op zowel gras als de weg. Definitieve bandenkeuze in overleg met Opdrachtgever en na definitieve gunning.

Cabine interieur

- 31. Vlakke cabinevloer.
- 32. Getint glas.
- 33. Regelbare airco, verwarming en ventilatie.
- 34. Radio met Bluetooth functie; geschikt voor pairing met smartphone. DAB+
- 35. Binnenverlichting.
- 36. Stuurbekrachtiging.
- 37. Verstelbare stuurkolom.
- 38. De tractoren zijn uitgerust met een volledig instelbare (lengterichting, zithoogte, hoekverstellingrugleuning en lendesteun), luchtgeveerde (met gewichtinstelling) bestuurdersstoel. De stoel is uitgerust met 2 opklapbare armleuningen, voorzien van een veiligheidsgordel en bekleed met een slijtvaste stof.
- 39. Stekkerdoos 3 polig "varkensneus".

Cabine exterieur

- 40. 2 LED werklampen voorkant.
- 41. 2 LED werklampen achterkant.
- 42. Twee (2) oranje led zwaailampen.
- 43. Ruitenwissers voor- en achter.
- 44. Startstekker aan de achterkant.

Overig

- 45. De tractoren zijn voorzien van spatborden over alle vier de wielen. De spatborden moeten passend zijn bij de breedte van de band en deze zo veel mogelijk of volledig afdekken.
- 46. Snel verstelbare boven trekhaak.
- 47. Achterzijde voorzien van een 7 polige werktuigstekker afgezekerd met 25 Ampère + schakelaar met relais t.b.v. mistachterlicht aanhanger.
- 48. Voorzijde voorzien van een 7 polige werktuigstekker afgezekerd 25 Ampère.
- 49. De tractoren zijn aan de achterkant uitgevoerd met een in hoogte verstelbare vangmuilkoppeling, waarbij de hoogte snel en eenvoudig (met één handeling) verstelbaar is.

4. Tractor C, 45 pk

Specificatie	
1.	Kleur is merkgebonden.
2.	Fronthef minimaal 500 kilo.
3.	Fronthef dubbel werkend.
4.	Fronthef categorie 1.
5.	Hefvermogen achter minimaal 1100 kilo.
6.	Minimaal trekgewicht 3 ton.
Motor	
7.	Vermogen 45 PK.
8.	Voldoet minimaal aan de Stage V emissierichtlijnen.
9.	Uitlaat dient naar boven uitgevoerd te zijn.
10.	Aftakas minimaal 3 snelheden: 540 - 540E - 1000 toeren.
Transmissie	
11.	Hydrostatische transmissie.
12.	De tractoren zijn voorzien van een dieselmotor die voldoet aan de Stage V-norm en geschikt is voor het rijden op HVO100 brandstof (welke voldoet aan EN15940), met behoud van de fabrieksgarantie.
13.	Snelheidsbereik maximaal 30 km/u.
14.	Omkeerinrichting onder/naast stuur.
15.	De tractoren zijn uitgevoerd met een uitschakelbare vierwielaandrijving die in-/uitgeschakeld kan worden vanuit de bestuurderstoel.
16.	Elektrisch in schakelbaar wd.
17.	Vooras met 100% sperdifferentieel.
18.	4 wd. Geremd.
Hydrauliek	
29.	Hydrauliekopbrengst > 40l/min.
20.	Aantal pompen 2.
21.	2 dubbelwerkende ventielen voorzijde.
22.	3 dubbelwerkende ventielen achterzijde.
23.	Ventielen afzonderlijk te bedienen.
24.	Achter voorzien van drukloze retourleiding.
25.	De olietank(s) is (zijn) zo geplaatst dat het oliepeil van buitenaf eenvoudig af te lezen is (middels peilstok), uitvoering met een sensor inclusief controlelamp in de cabine welke aangeeft als het oliepeil te laag is, is tevens toegestaan.
26.	Alle hydraulische systemen dienen snel een eenvoudig te kunnen worden uitgeschakeld.
27.	Op alle plekken waar hydrauliekleidingen/-slangen contact maken met de tractor/ het chassis, dienen wel slijtagebeperkende maatregelen te worden toegepast (bijv. d.m.v. rubber ontwikkeling).
Banden	
28.	De banden dienen te zijn afgestemd op de tractor zo breed als mogelijk alleen niet buiten de maximale breedte.
29.	De banden op de voor en achterassen hebben hetzelfde profiel en zijn op elkaar afgestemd voor een optimaal rijgedrag.
30.	De vooras en achteras van de tractoren zijn voorzien van gazonbanden, of vergelijkbaar, welke toepasbaar zijn op zowel gras als de weg. Definitieve bandenkeuze in overleg met Opdrachtgever en na definitieve gunning.
31.	Aftakas 540

Cabine interieur

- 32. Vlakke cabinevloer.
- 33. Getint glas.
- 34. Regelbare airco, verwarming en ventilatie.
- 35. Radio met Bluetooth functie; geschikt voor pairing met smartphone. DAB+
- 36. Binnenverlichting.
- 37. Achteraan de cabine, verlichting hoog geplaatst i.v.m. getrokken aanhanger.
- 38. Stuurbevestiging.
- 39. Verstelbare stuurkolom.
- 40. De tractoren zijn uitgerust met een volledig instelbare (lengterichting, zithoogte, hoekverstellingrugleuning en lendesteun), luchtgeveerde (met gewichtinstelling) bestuurdersstoel. De stoel is uitgerust met 2 opklapbare armleuningen, voorzien van een veiligheidsgordel en bekleed met een slijtvaste stof.

Cabine exterieur

- 41. 2 werklampen achter en 2 werklampen voor aan de cabine.
- 42. Twee (2) oranje LED zwaailampen.
- 43. Startstekker achterkant.

Overig

- 44. De tractoren zijn voorzien van spatborden over alle vier de wielen. De spatborden moeten passend zijn bij de breedte van de band en deze zo veel mogelijk of volledig afdekken.
- 45. Snel verstelbare boven trekhaak.
- 46. Achterzijde voorzien van een 7 polige werktuigstekker afgezekerd met 25 Ampère + schakelaar met relais t.b.v. mistachterlicht aanhanger.
- 47. De tractoren zijn aan de achterkant uitgevoerd met een in hoogte verstelbare vangmuilkoppeling, waarbij de hoogte snel en eenvoudig (met één handeling) verstelbaar is.

5. Tractor D, 20 pk

Specificatie	
1.	Kleur is merk gebonden.
2.	Het tractor heeft een eigen gewicht van maximaal 1.100 kg.
Motor	
3.	Vermogen 20 PK.
4.	Het motorvermogen (van de dieselmotor) bedraagt minimaal 17 kW.
5.	De tractoren hebben een transportsnelheid van minimaal 14km/u.
6.	De tractoren zijn voorzien van een hydrostatische transmissie. De transmissie is uitgevoerd met een omkeerschakelaar (uitgevoerd als twee losse pedalen voor de verschillende rijrichtingen) waarmee van rijrichting (voor- of achteruit) gewisseld kan worden zonder dat hiervoor de koppeling bediend hoeft te worden.
7.	Het toerental van de tractoren wordt automatisch verhoogd bij bediening van het rijpedaal.
8.	De tractoren zijn voorzien van een brandstoftank met een inhoud van minimaal 25 liter. De inhoud van de AdBlue-tank is passend bij de inhoud van de brandstoftank
9.	Bij elke brandstoftank (HVO-diesel en AdBlue) dient duidelijk de soort en maximale hoeveelheid op de tank bij de vulopening vermeld te worden. Deze vermelding dient deugdelijk zijn aangebracht.
Transmissie	
11.	Hydrostatische transmissie.
12.	De tractoren zijn voorzien van een dieselmotor die voldoet aan de Stage V-norm en geschikt is voor het rijden op HVO100 brandstof (welke voldoet aan EN15940), met behoud van de fabrieksgarantie.
13.	Snelheidsbereik maximaal 25 km/u.
Hydrauliek	
14.	Hydrauliekopbrengst > 40l/min.
Banden	
15.	De vooras en achteras van de tractoren zijn voorzien van gazonbanden, of vergelijkbaar, welke toepasbaar zijn op zowel gras als de weg. Definitieve bandenkeuze in overleg met Opdrachtgever en na definitieve gunning.
Cabine interieur	
16.	De tractoren zijn uitgevoerd met een neerklapbare veiligheidsbeugel achter/boven de bestuurder (ROPS).
17.	De tractoren zijn uitgerust met een volledig instelbare (lengterichting, zithoogte, hoekverstelling rugleuning en lendesteun), luchtgeveerde (met gewichtinstelling) bestuurdersstoel. De stoel is uitgerust met 2 opklapbare armleuningen, voorzien van een veiligheidsgordel en bekleed met een slijtvaste stof.
Cabine exterieur	
18.	De tractoren zijn voorzien van één (1) geïntegreerde LED zwaailamp op/aan de ROPS beugel. Definitieve plaatsing in overleg met de Opdrachtgever (rekening houdend met de ECE R65 norm).
Overig	
19.	De tractoren zijn aan de achterkant uitgevoerd met een in hoogte verstelbare vangmuilkoppeling, waarbij de hoogte snel en eenvoudig (met één handeling) verstelbaar is. De vangmuilkoppeling is geschikt voor trekogen met een diameter van 40mm. Zie afbeelding A voor de huidige koppeling.
20.	Achterzijde voorzien van een 7 polige werktuigstekker afgezekerd met 25 Ampère + schakelaar met relais t.b.v. mistachterlicht aanhanger.
21.	De tractoren zijn uitgevoerd met aansluitingen voor zowel hydraulische (enkel- en dubbelleidings) als pneumatische (dubbelleidings) geremde aanhangers.
22.	De tractoren zijn aan de achterzijde voorzien van één dubbelwerkende ventielen (2 aansluitingen) en één aansluiting voor een drukloze retourleiding.
23.	De machine moet geschikt zijn voor het aankoppelen van een maaidek onder de machine, waarbij het maaidek eenvoudig aan- en afgekoppeld kan worden.