

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Raamovereenkomst met kenmerk:
3e Nota
PERCEEL 1
Raamovereenkomst Aanplant en Snoei
2025-06B
Datum: 27-08-2025

1. ALGEMEEN

15 **AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

1. Paragraaf 39 lid 1 en lid 2 UAV 2012 zijn niet van toepassing op dit bestek. Voor de afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden wordt verwezen naar bijlage 9 van dit bestek.
2. Bij constatering door de opdrachtnemer bij afwijking in de gegeven informatie van data ten opzichte van de werkelijke situatie dient de opdrachtnemer dit te melden bij de opdrachtgever.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
130110								Omschrijving is gewijzigd			
130110	515102							Verwijderen stobben. Betreft: Stobben in gazon en beplanting Diameter stobben: tot ca. 0,2 m.	st	5,00	F
		9						Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m. Indien aanwezig inclusief het verwijderen en afvoeren van het stamstuk. Diameter te rooien stobbe inclusief ondergrondse wortelaanzetten: minimaal 2,5 x diameter stamvoet.	m3		1,50
		9						Ontstane gaten vullen met met grond uit bestekspostgroep 23. Grondsoort op aanwijs directie. Na het vullen de grond egaliseren en aandrukken. Komt er geen boom terug in gazon, dan inzaaien gazon conform geleverde zaad volgens bestekspost 405. Het verwijderen van vrijgekomen materiaal en het aanvullen dient per stobbe aaneengesloten op dezelfde werkdag plaats te vinden.			
			1					4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Accaptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
130120								Omschrijving is gewijzigd			
130120	515102							Verwijderen stobben. Betreft: Stobben in gazon en beplanting Diameter stobben: van ca. 0,2 m. tot ca. 0,3 m.	st	5,00	F
		9						Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m. Indien aanwezig inclusief het verwijderen en afvoeren van het stamstuk. Diameter te rooien stobbe inclusief ondergrondse wortelaanzetten: minimaal 2,5 x diameter stamvoet.	m3		2,50
		9						Ontstane gaten vullen met met grond uit bestekspostgroep 23. Grondsoort op aanwijs directie. Na het vullen de grond egaliseren en aandrukken. Komt er geen boom terug in gazon, dan inzaaien gazon conform geleverde zaad volgens bestekspost 405. Het verwijderen van vrijgekomen materiaal en het aanvullen dient per stobbe aaneengesloten op dezelfde werkdag plaats te vinden.			
			1					4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Accaptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
130130								Omschrijving is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
130130	515102						Verwijderen stobben. Betreft: Stobben in gazon en beplanting Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m. Indien aanwezig inclusief het verwijderen en afvoeren van het stamstuk. Diameter te rooien stobbe inclusief ondergrondse wortelaanzetten: minimaal 2,5 x diameter stamvoet. Ontstane gaten vullen met met grond uit bestekspostgroep 23. Grondsoort op aanwijs directie. Na het vullen de grond egaliseren en aandrukken. Komt er geen boom terug in gazon, dan inzaaien gazon conform geleverde zaad volgens bestekspost 405. Het verwijderen van vrijgekomen materiaal en het aanvullen dient per stobbe aaneengesloten op dezelfde werkdag plaats te vinden.	st	5,00 F	
		9								
			9				Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m. Indien aanwezig inclusief het verwijderen en afvoeren van het stamstuk. Diameter te rooien stobbe inclusief ondergrondse wortelaanzetten: minimaal 2,5 x diameter stamvoet. Ontstane gaten vullen met met grond uit bestekspostgroep 23. Grondsoort op aanwijs directie. Na het vullen de grond egaliseren en aandrukken. Komt er geen boom terug in gazon, dan inzaaien gazon conform geleverde zaad volgens bestekspost 405. Het verwijderen van vrijgekomen materiaal en het aanvullen dient per stobbe aaneengesloten op dezelfde werkdag plaats te vinden.	m3		5,00 I
				1			4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Accpatatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
130140							Omschrijving is gewijzigd			
130140	515102						Verwijderen stobben. Betreft: Stobben in gazon en beplanting Diameter stobben: can ca. 0,5 m. tot ca. 1,0 m. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m. Indien aanwezig inclusief het verwijderen en afvoeren van het stamstuk. Diameter te rooien stobbe inclusief ondergrondse wortelaanzetten: minimaal 2,5 x diameter stamvoet. Ontstane gaten vullen met grond uit bestekspostgroep 23. Grondsoort op aanwijs directie. Na het vullen de grond egaliseren en aandrukken. Komt er geen boom terug in gazon, dan inzaaien gazon conform geleverde zaad volgens bestekspost 405. Het verwijderen van vrijgekomen materiaal en het aanvullen dient per stobbe aaneengesloten op dezelfde werkdag plaats te vinden.	st	5,00 F	
		9								
			9				Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m. Indien aanwezig inclusief het verwijderen en afvoeren van het stamstuk. Diameter te rooien stobbe inclusief ondergrondse wortelaanzetten: minimaal 2,5 x diameter stamvoet. Ontstane gaten vullen met grond uit bestekspostgroep 23. Grondsoort op aanwijs directie. Na het vullen de grond egaliseren en aandrukken. Komt er geen boom terug in gazon, dan inzaaien gazon conform geleverde zaad volgens bestekspost 405. Het verwijderen van vrijgekomen materiaal en het aanvullen dient per stobbe aaneengesloten op dezelfde werkdag plaats te vinden.	m3		7,50 I
				1			4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Accpatatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
130150							Omschrijving is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
130150	515102						Verwijderen stobben. Betreft: Stobben in gazon en beplanting Diameter stobben: van ca. 1,0 m of meer. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m. Indien aanwezig inclusief het verwijderen en afvoeren van het stamstuk. Diameter te rooien stobbe inclusief ondergrondse wortelaanzetten: minimaal 2,5 x diameter stamvoet. Ontstane gaten vullen met met grond uit bestekspostgroep 23. Grondsoort op aanwijs directie. Na het vullen de grond egaliseren en aandrukken. Komt er geen boom terug in gazon, dan inzaaien gazon conform geleverde zaad volgens bestekspost 405. Het verwijderen van vrijgekomen materiaal en het aanvullen dient per stobbe aaneengesloten op dezelfde werkdag plaats te vinden. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Accpatatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F	
		9									
		9						m3			10,00 I
				1							
201120							Eenheid is gewijzigd in m3 Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 750,00 Code hoeveelheid is gewijzigd in L				
201120	510221						Grondstructuurverbeteren terrein. Betreft: verwerken van mulchlaag (takmulch) bestaand uit houtfractie en blad in plantvakken. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Mulch van houtfractie en blad Gemiddelde hoogte: 0,05 m	are	150,00	F	
		1									
			9								
			9					m3			750,00 L
220010							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 500,00 Omschrijving is gewijzigd Omschrijving is gewijzigd				
220010	220201						Grond vervoeren. Betreft: grond afvoeren Grondsoort: divers Uitgangspunt: de af te voeren grond is niet gekeurd, kwaliteit is onbekend. Grond vrijgekomen bij groeiplaatsverbetering bomen bestekpostgroep 21 Vervoeren naar: erkende (eind)verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	500,00	F	
		1									
		2									
			4								
401110							Deficode 1 nazorg is gewijzigd in deficode 2				
401110	514205						Planten van bosplantsoen. Plantmateriaal: wortelgoed volgens plantlijst deelopdracht Grootte per perceel: divers Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Wortelgoed / kluit van droog plantmateriaal eerst in water dompelen, voorafgaand aan het aanplanten. Bossig plantmateriaal terugsnoeien, bijv. Symphoricarpos. Plantverband: volgens deelopdracht 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st st	5.000,00	F	5.000,00 T 5.000,00 T
		1									
		1									
				2							
			2								
402110							Deficode 1 nazorg is gewijzigd in deficode 2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
402110	514206	1					Planten van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters zonder kluit volgens plantlijst en plantverband bij deelopdracht(en) Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Wortelgoed / kluit van droog plantmateriaal eerst in water dompelen, voorafgaand het aanplanten. 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st	9.000,00 F	9.000,00 T
402120							Deficode 1 nazorg is gewijzigd in deficode 2			
402120	514206	2					Planten van sierplantsoen. Betreft: sierplantsoen met kluit in container, plantmateriaal tot en met C5. Sierplantsoen/heesters met kluit volgens plantlijst en plantverband bij deelopdracht(en) Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Wortelgoed / kluit van droog plantmateriaal eerst in water dompelen, voorafgaand het aanplanten. 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st	5.000,00 F	5.000,00 T
402130							Deficode 1 nazorg is gewijzigd in deficode 2			
402130	514206	3					Planten van sierplantsoen. Betreft: planten solitair met kluit container, plantmaat > C5 Sierplantsoen/heesters met kluit in container in containerwild. Volgens plantlijst en - verband bij de deelopdracht(en). Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Wortelgoed / kluit van droog plantmateriaal eerst in water dompelen, voorafgaand het aanplanten. 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st	1.000,00 F	1.000,00 T
403110							Deficode 1 nazorg is gewijzigd in deficode 2			
403110	514208	9					Planten van haagplantsoen. Plantmateriaal: Haagplantsoen wortelgoed volgens plantlijst bij deelopdracht(en) Plantverband: bij deelopdracht(en) In voorbereekte grond Wortelgoed / kluit van droog plantmateriaal eerst in water dompelen, voorafgaand het aanplanten. 1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st	5.000,00 F	5.000,00 T
404110							Deficode 1 nazorg is gewijzigd in deficode 2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
404110	511301						Planten van kruidachtigen.	st	5.000,00	F	
		3					Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9, P11, C1 en C5.	st			5.000,00
			1				In beplantingsvak				
							In voorbereekte grond				
							Wortelgoed / kluit van droog plantmateriaal eerst in water				
							dompelen, voorafgaand het aanplanten.				
						2	Exclusief nazorg en plantgarantie				
406010							Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 200,00				
406010	103101						Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	100,00	F	
							Betreft: aanbrengen palen Acacia of gelijkwaardig.	st			100,00
							Lengte: 1,20 m				
							Diameter: 80 mm				
							Aanbrengen ijzerdraad verzinkt incl. bevestigingsmaterialen.	m			200,00
							Draaddikte: 2,5 mm.				
							Betreft: dubbele draad 1 aan bovenzijde paal en 1 halverwege				
							tussen maaiveld en bovenzijde paal.				
		1					Paal van hout: niet verduurzaamd	st			100,00
			1				Schoorpaal van hout: aanbrengen volgens bestekspost 406030	st			100,00
				2			Paalafstand: 2 m h.o.h.				
					8		Palen 0,60 m in de grond aanbrengen				
						1	Palen te lood aanbrengen				
406020							Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 200,00				
406020	103101						Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	100,00	F	
							Betreft: aanbrengen palen Acacia of gelijkwaardig.				
							Lengte: 1,20 m				
							Diameter: 80 mm				
							Paal niet verduurzaamd				
							Aanbrengen geschaafde planken (douglas of gelijkwaardig)	m			200,00
							inclusief bevestigingsmaterialen				
							Plank niet verduurzaamd				
							Afmeting plank: 2000x18x150 (lxbxh)				
		1					Paal van hout: Acacia of gelijkwaardig, niet verduurzaamd	st			100,00
			1				Schoorpaal van hout: aanbrengen volgens bestekspost 406030	st			100,00
				2			Paalafstand: 2 m h.o.h.				
					7		Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,6 m				
						1	Palen te lood aanbrengen				
413010							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 36,00				
413010	510303						Maken plantgat.	st	36,00	F	
							Betreft: maken plantgat voor bomen in beplanting				
		1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			9				Plantgat met een doorsnede van tenminste 1,5x de diameter				
							van de kluit.				
						9	Diepte: 0,80 m, doch maximaal 0,10 m boven de hoogste				
							grondwaterstand.				
							De indringingsweerstand op de bomen van het plantgat tot een				
							maximum van 1,2 m onder maaiveld meten d.m.v.				
							penetrometer. Indien de indringingsweerstand groter is dan 1,5				
							MPa, dan storende lagen in het gehele plantgat doorbreken.				
						1 1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
415060							Omschrijving is gewijzigd				
							Deficode 1 is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
415060	515404						Aanbrengen gietrand.	st	25,00	F
		1					Betreft: leveren en aanbrengen gietranden			
							Gietrand: duurzaam, biologisch afbreekbaar	st		25,00 L
							Type: biologisch afbreekbare gietrand. BioGietrand van GreenGuard of gelijkwaardig.			
							Levensduur: minimaal 5 jaar			
							Kleur: olijfgroen			
							Toepassing:			
							- bewatering van de wortelkluit			
							- wand afsluiten met dubbelzijdig tape of kit en vastspijkeren aan buitenkant van de boompalen.			
							- omvang gietrand = omvang wortelkluit.			
							- wateropslagcapaciteit is: 140 liter			
							Inclusief kokosmat tegen onkruid	st		25,00 L
							Leverancier: GreenGuard of gelijkwaardig			
		1					Lengte per gietrand: 3 m	m		75,00 L
			1				Diameter gietrand: ca. 0,95 m			
				1			Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2 m			
					1		Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein			
415090							Eenheid is gewijzigd in m			
							Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 12,50			
							Code hoeveelheid is gewijzigd in L			
							Omschrijving is gewijzigd			
							Deficode 9 is toegevoegd			
							Deficode 9 is toegevoegd			
							Deficode 9 is toegevoegd			
415090	510517						Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats van een boom.	st	25,00	F
		2					Betreft: het leveren en aanbrengen van een watergeefdrain			
							Bij een te planten boom			
		9					Gesleufde drainbuis; materiaal: polyetheen (PE) omhuld met nylon kous			
			1				Diameter infiltratiebuis: 80 mm			
				9			De drainbuis als ring aanbrengen op of rondom de wortelkluit tot maximaal 0,2 m beneden maaiveld.	m		62,50 L
							Lengte per boom: 2,5 m.			
				9			Verticale bewateringsbuis: 0,5 m per boom	m		12,50 L
				9			Verticale bewateringsbuis bestaat uit:			
							- Type: biologisch afbreekbaar			
							- T-stuk in ringleiding, polypropyleen (PP) T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding 1 st.	st		25,00 L
							- Drainbuis: polyethyleen (PE) buis gesleugd, omhuld met nylon koud, diameterbuis: 80 mm, 0,5 m, verticaal aansluiten op T-stuk.	m		12,50 L
							- Ventilatie-deksel: schroef eindkap, polypropyleen (PP) eindkap met afschroefbare deksel diameter 80 mm, 1 st.	st		25,00 L
							Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld			
							Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig			
5							Deze bestekspost is gewijzigd EN PLANTGARANTIE is vervallen			
5							NAZORG			
510							Deze bestekspost is gewijzigd EN PLANTGARANTIE is vervallen			
510							NAZORG BOMEN			
6010							Deze bestekspost is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
6010							<u>Beregenen beplanting en grasvegetatie</u>				
601010							Omschrijving is gewijzigd				
601010	512301						Beregenen terreinen.	are	15,00	F	
		1					Aantal percelen: nvt Gerekend is met 1 keer watergeven in de vorm van beregenen / sproeien te bewerken areaal	are			15,00 I
			2				Water op te pompen uit open water afstand tot open water binnen een straal van 10 km				
				2			Terrein met vegetatie van beplanting				
					2		Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 1 keer Watergeven vindt plaats op aanwijzing van de directie.				
601020							Omschrijving is gewijzigd				
601020	512301						Beregenen terreinen.	are	15,00	F	
		1					Aantal percelen: nvt Gerekend is met 1 keer watergeven in de vorm van beregenen / sproeien te bewerken areaal	are			15,00 I
			2				Water op te pompen uit open water afstand tot open water binnen een straal van 10 km				
				2			Terrein met vegetatie van gras/kruidachtigen (gazon, berm e.d.)				
					2		Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 1 keer Watergeven vindt plaats op aanwijzing van de directie.				
710010							Eenheid is gewijzigd in uur				
710010	501399						Vrijmaaïen landhoofden bruggen, visplaatsen, etc. Betreft: het vrijmaaïen van landhoofden bij bruggen, visplaatsen en vleugelwanden tunnel en onderdoorgangen. Hoeveelheden zijn in het aantal landhoofden bruggen, visplaatsen en vleugelwanden tunnels en onderdoorgangen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar afvalbrengrstation. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	uur	150,00	F	
800010							Hoofdcode is gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 20,00				
800010	623099						Opstellen van een verkeersplan. Het verkeersplan moet zijn voorzien van omleidingstekeningen Tevens moeten verwijzingen gemaakt worden naar figuren uit CROWpublicatie 96b E.e.a. met inachtneming van het gestelde in artikel 01 12 01 van deel 3 van dit bestek Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal deelopdrachten.	st	20,00	F	
800020							Deze bestekspost is toegevoegd				
800020	100199						Opstellen gedetailleerd werkplan Gedetailleerd werkplan incl. algemeen tijdschema. Betreft: het maken van een gedetailleerd werkplan inclusief algemeen tijdsschema, zoals verwoord in deel 3 van dit bestek. Resultaatsverplichting 'stuks' betreft aantal deelopdrachten.	st	2,00	F	
800030							Deze bestekspost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
800030	100199						Opstellen inboetlijst Jaarlijks opnemen en opstellen inboetlijst Betreft: het opnemen van de benodigde inboet en dit voor een inboetlijst opstellen. De lijst ter goedkeuring aan de directie. Gerekend is 1 keer per jaar. Zie ook Deel 3 Bepalingen 51 03 06	st	3,00	F
8100							Deze bestekspost is gewijzigd			
8100							<u>Verkeersmaatregelen bomen</u> Verkeersmaatregelen worden alleen in de deelopdracht opgenomen bij bomen die binnen 20 meter van het wegprofiel staan. Indien bomen aan meerdere wegtypen (betreft ook kruispunten / rotondes) grenzen, wordt de boom bij de zwaarste categorie ingedeeld. Een boom wordt altijd maar in 1 categorie ingedeeld.			
831160							Deze bestekspost is toegevoegd			
831160	100599						Inzet borstel/veegmachine Betreft: het inzetten van een bostel/veegmachine incl. chauffeur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nadere door de directie op te dragen bostel/veegwerkzaamheden.	uur	8,00	F

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"06 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 02 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolangs voorgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 03 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waar van de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 07 In aanvulling op de Standaard dient de aannemer er zorg voor te dragen dat de woningen, erven, bedrijven, boven- en ondergrondse leidingen, verhardingen, e.d. bereikbaar blijven voor de duur van de werkzaamheden.
- 08 Ten tijde van de eerste bespreking dient de opdrachtnemer een gemachtigde bekend te maken die, in geval van calamiteiten, welke betrekking hebben op de werkzaamheden, bereikbaar is.
- 09 Het gestelde in paragraaf 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt het volgende:
Alle geschillen, welke ook, daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen zo worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 14 VERVALLEN

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT

51 03 01 VERVALLEN