

Bijlage B3 Registratie toestandsaspecten bij rioolinspectie

De rode cellen zijn niet gedefinieerd in NEN-EN 13508-2 en zijn niet van toepassing,
De groene cellen moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q vanaf de genoemde drempelwaarde.

Leidingen

Unieke Code	Omschrijving	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	Te maken foto's
Stabiliteit						
BAA	Deformatie			>= 5%		1x Per streng
BAB	Scheur					In elk afzonderlijk geval
BAC	Breuk / Instorting					In elk afzonderlijk geval
BAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk					In elk afzonderlijk geval
BAE	Ontbrekende metselspecie					1x Per streng
BAF	Oppervlakteschade					In elk afzonderlijk geval
Afstroming						
BAG	Instekende inlaat			>= 5%		In elk afzonderlijk geval
BBA	Wortels			>= 5%		In elk afzonderlijk geval
BBB	Aangehechte afzetting			>= 10%		In elk afzonderlijk geval
BBC	Bezonken afzetting			>= 5%		In elk afzonderlijk geval
BDD	Waterpeil			>=10%		N.v.t.
Waterdichtheid						
BAH	Defecte aansluiting					In elk afzonderlijk geval
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				In elk afzonderlijk geval
		Z				In elk afzonderlijk geval
BAJ	Verplaatste verbinding	A		>=20 mm		In elk afzonderlijk geval
		B		>=10 mm		In elk afzonderlijk geval
		C		niet	hoekmeting	N.v.t.
BAK	Lining					In elk afzonderlijk geval
BAL	Defecte reparatie					In elk afzonderlijk geval
BAM	Lasfouten					In elk afzonderlijk geval
BAN	Poreuze buis					In elk afzonderlijk geval
BAO	Grond zichtbaar door defect					In elk afzonderlijk geval
BAP	Holle ruimte zichtbaar door defect					In elk afzonderlijk geval
BBD	Binnendringen grond					In elk afzonderlijk geval
BBE	Andere obstakels					In elk afzonderlijk geval
BBF	Infiltratie	>=B				In elk afzonderlijk geval
BBG	Exfiltratie					In elk afzonderlijk geval
Algemeen						
BCA	Aansluiting					In elk afzonderlijk geval
BBH	Ongedierte					N.v.t.
BCB	Plaatselijke reparatie					In elk afzonderlijk geval
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk					In elk afzonderlijk geval
BCD	Beginknooppunt					N.v.t.
BCE	Eindknooppunt					N.v.t.
BDA	Algemene foto					In elk afzonderlijk geval
BDB	Algemene opmerking					Alleen een opmerking
BDC	Inspectie beeindigd voor eindknooppunt					Alleen een opmerking
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis					N.v.t.
BDF	Atmosfeer in leiding					N.v.t.
BDG	Verlies van beeld					N.v.t.

Putten

Unieke Code	Omschrijving	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om Omtrek	Te maken foto's
DAA	Deformatie			>= 5%		N.v.t.
DAB	Scheur					N.v.t.
DAC	Breuk / Instorting					N.v.t.
DAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk					N.v.t.
DAE	Ontbrekende metselspecie					N.v.t.
DAF	Oppervlakteschade					N.v.t.
DAG	Instekende Inlaat			>=10%		N.v.t.
DAH	Defecte aansluiting					N.v.t.
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				N.v.t.
		Z		>=5%		N.v.t.
DAJ	Verplaatste verbinding	A		>=20 mm		N.v.t.
		B		>=10 mm		N.v.t.
		C		Niet	Geen hoek-meting	N.v.t.
DAK	Lining					N.v.t.
DAL	Defecte reparatie					N.v.t.
DAM	Lasfouten					N.v.t.
DAN	Poreuze wand					N.v.t.
DAO	Grond zichtbaar door defect					Alleen hoofdcode melden
DAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect					Alleen hoofdcode melden
DAQ	Defect klimijzer of ladder					N.v.t.
DAR	Defect deksel of putrand					N.v.t.
DBA	Wortels					N.v.t.
DBB	Aangehechte afzetting			>=10%		N.v.t.
DBC	Bezonken afzetting			>=10%		N.v.t.
DBD	Binnendringen grond					N.v.t.
DBE	Andere obstakels			>=10%		N.v.t.
DBF	Infiltratie	>=B				N.v.t.
DBG	Exfiltratie					Alleen hoofdcode melden
DBH	Ongedierte					N.v.t.
DCA	Soort aansluiting					N.v.t.
DCB	Plaatselijke reparatie					N.v.t.
DCG	Aansluitende leidingen					N.v.t.
DCH	Banket					N.v.t.
DCI	Stroomprofiel					N.v.t.
DCJ	Veiligheidskettingen / stangen					N.v.t.
DCK	Controlerende voorziening vloeistof					N.v.t.
DCL	Andere afvalwateringleiding door put					N.v.t.
DCM	Zandvang onder deksel					N.v.t.
DCN	Slibvanger in stroomprofiel					N.v.t.
DCO	Dwarsdoorsnede					N.v.t.
DDA	Algemene foto					N.v.t.
DDB	Algemene opmerking					Alleen een opmerking
DDC	Inspectie beëindigd voordat deze gereed is					N.v.t.

DDD	Waterpeil					De verticale plaats legt de positie vast.
DDE	Instroom vanuit aansluitende buis					N.v.t.
DDF	Atmosfeer in put					N.v.t.
DDG	Verlies van beeld					N.v.t.