



BEWAARGEVINGSCONDITIES MAGEREMELKPOEDER 2025

Gelet op Verordening (EG) nr. 1308/2013 (PB L347 van 20.12.2013), Verordening (EG) nr. 2021/2116 (PB L187 van 6.12.2021), Verordening (EU) nr. 2016/1238 (PB L206 van 30.07.2016), Verordening (EU) nr. 2016/1240 (PB L 206 van 30.07.2016) Verordening (EU) nr. 1370/2013 (PB L346 van 20.12.2013) en de Regeling interventie 2017 (1^e publicatie Staatscourant 2017, 20916).

In deze bewaargevingscondities wordt verstaan onder:

Bewaargever/Opdrachtgever	: RVO, in opdracht van de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.
RVO	: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitvoeringsorganisatie in opdracht van de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.
Bewaarnemer/Opdrachtnemer	: degene die met Bewaargever een overeenkomst aangaat waarop deze condities van toepassing zijn verklaard.
Controlefunctionaris	: ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die in opdracht van RVO controles uitvoert.
Opslaglocatie	de locatie waar mageremelkpoeder wordt opgeslagen.
Overeenkomst	: overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin vastgelegd is wat de tarieven, voorwaarden en condities zijn met betrekking tot de aangeboden hoeveelheid mageremelkpoeder voor opslag.
Overname zonder verplaatsing	: Het Inslaan of Uitslaan in/uit de regeling van goederen waarbij de goederen in de Opslaglocatie reeds aanwezig zijn of blijven.
Aanbieder	: degene die mageremelkpoeder ter overname aan Bewaargever aanbiedt.
Mageremelkpoeder (MMP)	: Mageremelkpoeder (MMP) dat voor openbare opslag is aangeboden aan Bewaargever.
Afnemer	: degene die mageremelkpoeder van Bewaargever heeft gekocht.
Partij	: een hoeveelheid mageremelkpoeder van ten minste 30.000 kg netto van eenzelfde EU-erkenningsnummer, die op eenzelfde dag op één Opslaglocatie wordt Ingeslagen.
Inslagaanmelding	: schriftelijk bericht van Bewaargever aan Bewaarnemer omtrent de te verwachten partijen mageremelkpoeder die Ingeslagen zullen worden.
Bericht van afkeuring/weigering	: schriftelijk bericht van Bewaargever aan Bewaarnemer dat partij(en) mageremelkpoeder niet worden overgenomen.
Vooraanmelding-uitslag	: schriftelijk bericht van Bewaargever aan Bewaarnemer omtrent de af te leveren partijen mageremelkpoeder.

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Op Overeenkomsten tussen Bewaargever en Bewaarnemer zijn **uitsluitend** de onderhavige condities en de uit de Europese en nationale regelgeving voorgeschreven condities van toepassing voor zover daarvan bij schriftelijke overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken.

ARTIKEL 1. EISEN AAN HET OPSLAGPAND

- 1.1. Voor de opslag van mageremelkpoeder ten behoeve van Bewaargever komen uitsluitend Opslaglocaties in aanmerking:
 - 1.1.1. Die gelegen zijn op Nederlands grondgebied;
 - 1.1.2. Waarvan de opslaghouder zich houdt en voldoet/blijft voldoen aan het Warenbesluit Hygiëne van Levensmiddelen;
 - 1.1.3. Die over een opslagcapaciteit van ten minste 1.000 ton mageremelkpoeder beschikken;
 - 1.1.4. Die over voldoende middelen beschikken om:
 - a. per dag ten minste 100 ton mageremelkpoeder In te slaan;
 - b. per dag ten minste 100 ton mageremelkpoeder Uit te slaan;
 - 1.1.5. Die droog, in goede staat van onderhoud zijn en goed geventileerd zijn;
 - 1.1.6. Die geschikt zijn voor de bewaring van producten t.b.v. menselijke consumptie;
 - 1.1.7. Die over gladde betonnen vloeren (of gelijkwaardig) met voldoende draagvermogen en over gladde wand- en dakconstructies beschikken;
 - 1.1.8. Die zodanig zijn geconstrueerd dat:
 - a. geen daglicht wordt toegelaten;
 - b. geen ongerechtigheden en/of schadelijke geuren in de opslagruimten en het mageremelkpoeder kunnen binnendringen;
 - c. het opgeslagen mageremelkpoeder vrij van mijten blijft;
 - 1.1.9. Waarin de bestrijding van ongedierte of vogels uitsluitend geschiedt met toegelaten bestrijdingsmiddelen door een erkend bedrijf voor ongediertebestrijding;
 - 1.1.10. Waarin voldoende preventieve maatregelen ter voorkoming van brand en blikseminslag zijn genomen, onder andere door de beschikbaarheid van voldoende goedgekeurde brandblusapparatuur, de hantering van het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden en het rookverbod; en de afwezigheid van opslag van brandbaar materiaal in en in de onmiddellijke nabijheid van de opslagruimten.

ARTIKEL 2. AANLEVERING / LOSSING

AANLEVERING

- 2.1. Voor de aanlevering gelden de volgende bepalingen:
 - 2.1.1. De Aanbieder levert het mageremelkpoeder – verpakt in zakken met een inhoud van 25 kg – aan op pallets op het laadperron van de Opslaglocatie ten behoeve van de Inslag. De pallets zijn geschikt voor langdurige opslag en moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in artikel 3.1.4. De pallets worden door Bewaargever van Aanbieder gekocht en worden daarmee eigendom van Bewaargever.

LOSSING

- 2.2. Voor de lossing gelden de volgende bepalingen:

- 2.2.1. Het lossen van de wagen geschiedt door Bewaarnemer.
- 2.2.2. Voordat Bewaarnemer tot lossing overgaat, controleert hij:
- of de aangeleverde partij voldoet aan de partijenmerken die Bewaargever schriftelijk aan hem heeft meegedeeld en of de verpakking in onberispelijke staat verkeert;
 - of de pallets geschikt zijn voor langdurige opslag en voldoen aan de eisen zoals vermeld in artikel 3.1.4.
- 2.2.3. Indien Bewaarnemer afwijkingen van het bovengestelde constateert, stelt hij Aanbieder en Bewaargever hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis en wordt in afwachting van nadere instructies van Bewaargever de mageremelkpoeder niet (verder) gelost.

ARTIKEL 3. INSLAG, OVERNAME EN OPSLAG

INSLAG

- 3.1. Voor de Inslag van partijen mageremelkpoeder gelden de navolgende bepalingen:
- 3.1.1. Iedere pallet wordt door de Bewaarnemer aan de zichtbare zijde (bij opslag) voorzien van een kaart of een sticker waarop de navolgende gegevens met een letter-/cijfergrootte van ten minste 3 cm zijn vermeld:
- "RVO int. mmp";
 - de inslagdatum;
 - het opslagpartijnummer;
 - het land van productie;
 - het EG-erkenningsnummer.
- 3.1.2. Het opslagpartijnummer is als volgt samengesteld:
- **1e cijfer** : laatste cijfer van het kalenderjaar;
 - **2e en 3e cijfer** : het rangnummer van de maand, en
 - **4e t /m 6e cijfer** : het volgnummer.
- Voorbeeld: eerste Inslag in april 2025 wordt partijnummer. 504.001;
- 3.1.3. Van iedere pallet wordt aan alle vier de zijanten van de pallet ten minste een zak mageremelkpoeder voorzien van het in artikel 3.1.2. bedoelde unieke partijnummer met een cijfergrootte van ten minste 2 cm.
- 3.1.4. Uitsluitend pallets - zoals vermeld in artikel 2.2.2. - van goede kwaliteit en gangbaar in de handel komen in aanmerking voor gebruik. De pallets moeten voldoende stevig zijn zodat het mageremelkpoeder voldoende hoog kan worden gestapeld zonder dat ze vervormd raken door het gewicht van de zakken (voldoende hoog is bij pallets met 1.000 kg. tot 1.250 kg. 4 of 5 pallets, bij pallets van 1.500 kg kan dit 3 pallets hoog zijn). De pallets moeten per partij uniform van soort en gewicht zijn. Indien dit niet het geval is, moet elke pallet van een tarra-etiket voorzien zijn of moet het gewicht in de pallet gegraveerd zijn;
- 3.1.5. De aangeleverde partij mageremelkpoeder dient in zijn geheel en onmiddellijk na lossing in de opslagruimte te worden geplaatst.

OVERNAME

- 3.2. Als datum van overname van het mageremelkpoeder geldt:
- of de dag waarop het laatste deel van de totale in de inslagaanmelding vermelde hoeveelheid mageremelkpoeder is aangeleverd bij Bewaarnemer (zogenoemde overname met verplaatsing);
 - of de datum die door Bewaargever aan Bewaarnemer in de inslagaanmelding is vermeld indien het mageremelkpoeder op de dag van acceptatie van de aanbieding zich reeds in het opslagpand van Bewaarnemer bevindt (zogenoemde overname zonder verplaatsing).
- 3.3. Partijen mageremelkpoeder worden door Bewaargever geweigerd voor overname indien blijkt dat deze niet voldoen aan de gestelde kwaliteits- en/of verpakkingseisen, dan wel

de pallets niet geschikt zijn voor langdurige opslag.
Bewaargever zal deze weigering binnen 2 werkdagen schriftelijk door middel van een bericht van afkeuring/weigering aan Bewaarnemer mededelen.
Het onderhavige mageremelkpoeder ligt met ingang van de in het bericht van afkeuring/weigering vermelde datum voor rekening en risico van de Aanbieder opgeslagen.

OPSLAG

- 3.4. Bij de opslag van partijen mageremelkpoeder dient/dienen:
- 3.4.1. het mageremelkpoeder vrij van wanden en daken, op een afstand van ten minste 60 centimeter daarvan, te worden opgeslagen;
 - 3.4.2. rekening gehouden te worden met:
 - middenpaden van zodanige omvang dat voldoende manoeuvreerruimte beschikbaar is voor heftrucks zonder kans op beschadiging van de zakken;
 - tussenpaden van minimaal 60 cm zodat iedere partij aan één zijde zichtbaar is;
 - opslag op pallets van maximaal 5 pallets hoog;
 - 3.4.3. elke partij mageremelkpoeder op eenvoudige en snelle wijze bereikbaar en controleerbaar te zijn;
 - 3.4.4. het mageremelkpoeder duidelijk en zorgvuldig gescheiden van eigen of andere voorraden mageremelkpoeder te worden opgeslagen;
 - 3.4.5. het mageremelkpoeder zodanig te worden behandeld dat geen overdracht kan plaatsvinden van geuren en schadelijke stoffen afkomstig van andere producten;
 - 3.4.6. een gecombineerde opslag met andere producten is door de Bewaargever toegestaan. De Bewaarnemer verstrekt hiertoe aan Bewaargever vóór het begin van elk kwartaal een schriftelijke opgave van de producten die hij bij het mageremelkpoeder opslaat of voornemens is op te slaan. Van deze opgave is een kopie in de administratie van Bewaarnemer aanwezig.

ARTIKEL 4. CONTROLE VAN INSLAG EN OPSLAG

- 4.1. Opdrachtnemer/Bewaarnemer werkt volledig mee aan onderstaande controles.
- 4.1.1. Inslag
Bewaargever behoudt zich het recht voor te allen tijde de inslagwerkzaamheden aan een specifieke controle te onderwerpen.
 - 4.1.2. Opslag
Bewaargever kan de opslag tussentijds aan een specifieke controle onderwerpen. Na aankomst van de controlefunctionaris zal deze aan Bewaarnemer mededelen welke partijen hij wenst te controleren.
 - 4.1.3. Bewaarnemer is er toe verplicht er voor zorg te dragen dat:
 - de controlewerkzaamheden onmiddellijk kunnen beginnen;
 - er voldoende mankracht en transportmiddelen aanwezig zijn, zodat de controlewerkzaamheden binnen 4 uur na aankomst voltooid zijn;
 - er een van een geldig ijkmerk voorziene weegschaal in het opslagpand beschikbaar is waarop een pallet met zakken mageremelkpoeder in zijn geheel kan worden gewogen;
 - bij fysieke controle in de opslagruimte er altijd een medewerker van Bewaarnemer aanwezig is om de controlefunctionaris te begeleiden.
 - 4.1.4. Bewaargever behoudt zich het recht voor onaangekondigde controles uit te (laten) voeren.

ARTIKEL 5. BEWARING

- 5.1. Bewaarnemer verplicht zich:
 - 5.1.1. Het magere melkpoeder te behandelen en te bewaren zoals het een goed Bewaarnemer betaamt en bovendien alle door of vanwege Bewaargever te geven aanwijzingen op te volgen;
 - 5.1.2. Alle voor het magere melkpoeder schadelijke invloeden te weren en er voor zorg te dragen dat zich geen ongerechtigheden en geen voor magere melkpoeder schadelijke geuren of ongedierte in de opslagruimte bevinden, zulks ter beoordeling van de Bewaargever;

ARTIKEL 6. BEMONSTEREN

- 6.1. Bewaarnemer verplicht zich ten behoeve van controle en monsterneming te beschikken over:
 - 6.1.1. Een weegschaal met een minimum weegvermogen van 30 kg en een afleeseenheid van 10 gram; de weegschaal moet van een geldig ijkmerk zijn voorzien.
 - 6.1.2. Sluitapparatuur ten behoeve van de bemonsterde zakken;
 - 6.1.3. Heftrucks van voldoende capaciteit, met als energiebron LPG of elektriciteit, en voldoende mankracht;
 - 6.1.4. Voldoende, schone opslagruimte voor het bewaren van monstermateriaal die afsluitbaar is.
 - 6.1.5. Ten behoeve van de controlefunctionaris een kantoor - annex bemonsteringsruimte, sanitaire voorzieningen en kantoormeubilair.

ARTIKEL 7. UITSLAG EN AFLEVERING

- 7.1. Bewaarnemer is verplicht uitsluitend die partijen magere melkpoeder af te leveren overeenkomstig de door Bewaargever daartoe verstrekte specificaties in de Vooraanmelding-uitslag en daarbij de navolgende bepalingen in acht te nemen:
 - 7.1.1. Uitsluitend magere melkpoeder af te leveren nadat van Bewaargever de schriftelijke afleveringsopdracht (per e-mail) is ontvangen;
 - 7.1.2. Bewaargever direct schriftelijk te informeren indien na ontvangst van de Vooraanmelding uitslag blijkt dat de betreffende partij/hoeveelheid magere melkpoeder niet of slechts gedeeltelijk in de Opslaglocatie aanwezig is;
 - 7.1.3. De opdracht tot aflevering wordt uitgevoerd binnen de daarvoor door of vanwege Bewaargever gestelde termijn, met inachtneming van de in artikel 1.1.4 vermelde minimum capaciteit.
 - 7.1.4. De aflevering geschiedt - conform de aanwijzingen van Bewaargever - uitsluitend aan de Afnemer (of diens gemachtigde) zoals vermeld op de afleveringsopdracht/Vooraanmelding-uitslag, op de originele pallets op het laadperron van de Opslaglocatie, of in een voorkomend geval, op pallets geladen op het vervoermiddel indien het een vrachtwagen of spoorwegwagon betreft.
 - 7.1.5. Het laden van de pallets op het vervoermiddel geschiedt door Bewaarnemer.
 - 7.1.6. Ingeval van afladen van de pallets houdt Bewaarnemer de pallets als vergoeding voor de kosten van het afladen en het stuwen op het vervoermiddel;

- 7.1.7. Alle door of namens Bewaargever opgedragen werkzaamheden, al dan niet onder toezicht van een controlefunctionaris, doelmatig uit te (laten) voeren op werkdagen binnen de normale werktijden. Indien dit door Bewaargever noodzakelijk wordt geacht zal Bewaarnemer ook buiten de normale werkdagen en werktijden werkzaamheden verrichten. In dat geval wordt in overleg tussen Bewaargever en Bewaarnemer een nadere regeling getroffen;
- 7.1.8. Van de in een vooraanmelding-uitslag gegeven aanwijzingen niet dan met schriftelijke toestemming van Bewaargever af te wijken, en zich bij voorkomende moeilijkheden onmiddellijk telefonisch met Bewaargever in verbinding te stellen;
- 7.1.9. Uitsluitend partijen mageremelkpoeder af te leveren waarvan:
- de verpakking in onberispelijke staat verkeert;
 - op verzoek van Bewaargever dienen alle zakken van de door Bewaargever voorgeschreven aanduidingen zijn voorzien d.m.v. een sticker of aanduiding met een lettergrootte van ten minste 2 cm.
 - de pallets niet beschadigd zijn;
- 7.1.10. Bewaarnemer is verplicht om Bewaargever te melden indien de partijen mageremelkpoeder niet aan art. 7.1.9. voldoen;
- 7.1.11. Ervoor zorg te dragen dat de zakken mageremelkpoeder bij het verladen niet beschadigd worden;
- 7.1.12. Indien het mageremelkpoeder betreft dat door Bewaargever voor aflevering is vrijgegeven, niet binnen de in de Vooraanmelding-uitslag gestelde termijn door de Afnemer wordt overgenomen dient Bewaarnemer op de laatste dag van deze termijn een document op naam van de Afnemer uit te schrijven dat op de daaropvolgende dag ingaat, waarbij de volgende punten in acht worden genomen:
- op het uit te schrijven document zijn ten minste de partijnummers en de bijbehorende hoeveelheden en het aantal pallets vermeld;
 - een kopie van dit document is uiterlijk de 3^e werkdag na afloop van de in de Vooraanmelding-uitslag gestelde termijn in het bezit van Bewaargever;
 - op het voorraadmutatie overzicht zoals vermeld in artikel 9.5. is deze hoeveelheid als Overname zonder verplaatsing vermeld;
 - bovenstaande geldt tenzij er schriftelijk andere instructies van Bewaargever zijn ontvangen.

ARTIKEL 8. CONTROLE EN INVENTARISATIE

CONTROLE ALGEMEEN

- 8.1. Bewaarnemer verbindt zich:
- 8.1.1. De door of vanwege Bewaargever gewenste controle te allen tijde toe te staan en daaraan volledig medewerking te verlenen;
- 8.1.2. Uitsluitend toegang te verlenen tot of informatie over de opgeslagen partijen te verstrekken aan degenen die:
- zich schriftelijk tegenover hem kunnen legitimeren als controlefunctionaris, zomede aan de zich in diens gezelschap bevindende personen;
 - hiertoe door Bewaargever schriftelijk zijn gemachtigd;
- 8.1.3. Voor de jaarlijkse inventarisatie zoals hieronder beschreven, wordt door Bewaargever een vergoeding betaald. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de vastgestelde voorraad ten tijde van deze inventarisatie.

INVENTARISATIE

- 8.2. Bewaarnemer verbindt zich ertoe om, bij voorraadmutaties, op het wekelijkse voorraadmutatie overzicht - zoals bedoeld in artikel 9.5. - van die weken waarin een kalendermaand eindigt de administratieve eindvoorraad van de geëindigde maand apart te vermelden. Hiertoe dient Bewaarnemer twee aparte voorraadmutatie-overzichten per afzonderlijk weekgedeelte op te maken waaruit deze gegevens blijken.
- 8.3. Bewaarnemer verifieert in aanwezigheid van een controlefunctionaris in de laatste maand van het begrotingsjaar (in september) - de daadwerkelijke aanwezigheid van alle volgens de administratie aanwezig zijnde partijen mageremelkpoeder.

Hiertoe wordt - nadat de gespecificeerde partijgegevens uit de voorraadadministratie van Bewaargever identiek zijn bevonden aan die van Bewaarnemer - een aantal complete partijen mageremelkpoeder overeenkomende met 5% van de totale in opslag zijnde hoeveelheid mageremelkpoeder aan een materiële controle onderworpen.

Deze materiële controle van de door Bewaargever geselecteerde partijen omvat:

- de verificatie van de partijenmerken en de vaststelling van het aantal in opslag zijnde pallets, respectievelijk zakken mageremelkpoeder van de desbetreffende partijen;
- de individuele weging van 10% van het aantal pallets mageremelkpoeder van de geselecteerde partijen; waarbij het nettogewicht van iedere individuele pallet mageremelkpoeder ten minste moet overeenkomen met de som van het aantal zakken vermenigvuldigd met 25 kg;
- de individuele weging van 10% van het aantal zakken mageremelkpoeder van elke gewogen pallet ter controle van het nettogewicht;
- de visuele controle van de inhoud van één zak per 5 gewogen pallets;
- controle van de staat van de verpakking en van de pallets.

Indien er afwijkingen worden geconstateerd wordt de controle uitgebreid teneinde ten genoegen van Bewaargever een verklaring voor deze verschillen te vinden.

Van de resultaten van deze controle wordt ter plaatse een proces verbaal opgemaakt dat zowel door Bewaarnemer als door de controlefunctionaris onmiddellijk na afloop van de controle wordt ondertekend.

- 8.4. Bewaarnemer dient er voor zorg te dragen dat:
- ten behoeve van de gewichtsbepaling per pallet mageremelkpoeder (ten tijde van de controle) een van een geldig ijkmerk voorzien weegwerktuig, voorzien van een schaalverdeling/ afdrukinrichting met een afleeseenheid/afdrukeenheid van ten hoogste 1 kg aanwezig is.

ARTIKEL 9. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

- 9.1. Bewaarnemer is verplicht een overzichtelijke voorraadadministratie bij te houden waaruit duidelijk moet blijken **per partij afzonderlijk**:
- 9.1.1. De datum van in- en uitslag of overname zonder verplaatsing;
- 9.1.2. De naam van de Aanbieder of de Afnemer;
- 9.1.3. Per in- respectievelijk uitslag of overname zonder verplaatsing:
- het aantal zakken mageremelkpoeder;
 - het nettogewicht;
 - het partijnummer zoals vermeld in artikel 3.1.2
 - het EG-erkenningsnummer van het productiebedrijf;
 - het aantal pallets;
- 9.1.4. In geval van inslag:
- het nummer van de inslagaanmelding / partijspecificaties inslag;
 - het nummer van de inslagbon;

- 9.1.5. De exacte opslagplaats binnen de Opslaglocatie;
- 9.1.6. In geval van uitslag of overname zonder verplaatsing:
- het nummer van de Vooraanmelding-uitslag / afkeuring;
 - de nummers van de uitslagbonnen.
- 9.1.7. De desbetreffende administratie, alsmede de hierboven aangegeven bescheiden, mogen niet eerder dan drie jaar na aflevering van het magere melkpoeder worden vernietigd en dienen aan de functionarissen van Bewaargever of andere bevoegde instanties op aanvraag te worden getoond.
- 9.2. Als bewijs van het gewicht en het aantal zakken van het in bewaring gegeven magere melkpoeder geldt de door Bewaarnemer volledig ingevulde en gedateerde originele inslagbonnen.
- 9.3. Als bewijs van het gewicht en het aantal zakken van het door Bewaarnemer afgeleverde magere melkpoeder geldt de door Bewaarnemer volledig ingevulde en door of namens de Afnemer rechtsgeldig mede ondertekende en gedateerde originele uitslagbonnen.
- 9.4. De in- en uitslagbonnen of documenten met betrekking tot overname zonder verplaatsing dienen door Bewaarnemer ter beschikking van Bewaargever worden gesteld en op overzichtelijke wijze te worden gesorteerd.
- 9.5. Bewaarnemer is verplicht om, bij voorraadmutaties, wekelijks een voorraadmutatie-overzicht aan Bewaargever te doen toekomen, conform een door Bewaargever voorgeschreven model.
Dit overzicht dient Bewaarnemer uiterlijk op de woensdag na de week van verslaglegging volledig ingevuld en ondertekend te overleggen aan Bewaargever.
Indien Bewaarnemer deze verplichting niet nakomt kan Bewaargever niet overgaan tot een tijdige betaling en behoudt hij zich het recht voor om de betaling van de vergoedingen tot nader order op te schorten en passende juridische maatregelen te treffen.
- 9.6. Onverminderd het bepaalde in lid 9.1 t/m lid 9.5 voert Bewaarnemer een gecomputeriseerde boekhouding van het opgeslagen magere melkpoeder. Bedoelde gecomputeriseerde boekhouding bevat ten minste de navolgende gegevens:
- het partijnummer zoals vermeld in artikel 3.1.2.;
 - en tevens met betrekking tot de Inslag:
 - de inslagdatum;
 - de naam van de Aanbieder;
 - het EG-erkenningsnummer van het productiebedrijf;
 - het aantal zakken;
 - het nettogewicht;
 - het aantal pallets;
 - en tevens met betrekking tot de Uitslag:
 - de uitslagdatum, of overname zonder verplaatsing;
 - de naam van de Afnemer;
 - het aantal zakken;
 - het nettogewicht;
 - het aantal pallets;
 - de plaats van opslag in de Opslaglocatie.

De gecomputeriseerde boekhouding wordt door Bewaarnemer desgevraagd aan Bewaargever voorgelegd.

Deze gecomputeriseerde boekhouding is voor de controlefunctionaris en voor de

ambtenaren van de Europese Commissie, alsmede voor elke naar behoren door Bewaargever of door de Commissie gemachtigde persoon, toegankelijk.

- 9.7. Bewaarnemer bewaart het monstermateriaal en de lege magere melkpoederzakken op een schone en droge plaats in of bij de opslagruimte en houdt een dagelijkse voorraad-administratie hiervan bij.

ARTIKEL 10. SLOTBEPALINGEN

- 10.1. Bewaarnemer verplicht zich ten behoeve van de berichtgeving in iedere Opslaglocatie een e-mailadres ter beschikking te hebben, tenzij de locaties in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.
- 10.2. Deze condities worden aangehaald als "Bewaargevingscondities magere melkpoeder 2025", bijlage 6a.