



BEWAARGEVINGSCONDITIES BOTER 2025

Gelet op Verordening (EG) nr. 1308/2013 (PB L347 van 20.12.2013), Verordening (EG) nr. 2021/2116 (PB L187 van 6.12.2021), Verordening (EU) nr. 2016/1238 (PB L206 van 30.07.2016), Verordening (EU) nr. 2016/1240 (PB L 206 van 30.07.2016) Verordening (EU) nr. 1370/2013 (PB L346 van 20.12.2013) en de Regeling interventie 2017 (1e publicatie Staatscourant 2017, 20916).

In deze bewaargevingscondities wordt verstaan onder:

Bewaargever/Opdrachtgever	: RVO, in opdracht van de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.
RVO	: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitvoeringsorganisatie, in opdracht van de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.
Bewaarnemer/Opdrachtnemer	: degene die met Bewaargever een overeenkomst aangaat waarop deze condities van toepassing zijn verklaard.
Controlefunctionaris	: ambtenaar van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) die in opdracht van RVO controles uitvoert.
Opslaglocatie	De locatie zijnde Vrieshuis waar de boter wordt opgeslagen.
Overeenkomst	: raamovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin vastgelegd is wat de tarieven, voorwaarden en condities zijn met betrekking tot de aangeboden hoeveelheid boter voor opslag.
Overname zonder verplaatsing	: het Inslaan of Uitslaan in/uit de regeling van goederen, waarbij de goederen in de Opslaglocatie reeds aanwezig zijn of blijven.
Aanbieder	: degene die boter ter overname aan Bewaargever aanbiedt.
Boter	: boter die voor opslag is aangeboden aan Bewaargever.
Afnemer	: degene die boter van Bewaargever heeft gekocht.
Partij	: een hoeveelheid boter van ten minste 30.000 kg netto van éénzelfde EG-erkenningsnummer op éénzelfde dag in één Vrieshuis ingeslagen.
Inslagaanmelding	: schriftelijk bericht van Bewaargever aan Bewaarnemer omtrent de te verwachten partijen boter die ingeslagen zullen worden.
Bericht van afkeuring/weigering	: schriftelijk bericht van Bewaargever aan Bewaarnemer dat partij(en) boter niet worden overgenomen.
Vooraanmelding-uitslag	: schriftelijk bericht van Bewaargever aan Bewaarnemer omtrent de af te leveren partijen boter.

Vrieshuis

De opslaglocatie die speciaal is ingericht voor het bewaren van boter bij temperaturen van minus 18° C of lager en die Bewaarnemer/Opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van een Specifieke opdracht

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Op de Overeenkomsten tussen Bewaargever en Bewaarnemer zijn uitsluitend de onderhavige condities en de uit de Europese en nationale regelgeving voorgeschreven condities van toepassing voor zover daarvan bij schriftelijke overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken.

ARTIKEL 1. EISEN AAN HET VRIESHUIS

Voor de opslag van Boter ten behoeve van Bewaargever komen uitsluitend Vrieshuizen in aanmerking :

- 1.1. Die gelegen zijn op Nederlands grondgebied;
- 1.2. Waarvan de opslaghouder zich houdt en voldoet/blijft voldoen aan het Warenbesluit Hygiëne van Levensmiddelen;
- 1.3. Die over een opslagcapaciteit van ten minste 1.000 ton boter beschikken;
- 1.4. Die over voldoende middelen beschikken om:
 - per dag ten minste 100 ton boter In te slaan;
 - per dag ten minste 100 ton boter Uit te slaan;
- 1.5. De boter kunnen opslaan bij een temperatuur van minus 18° C of lager;
- 1.6. Die geschikt zijn voor de bewaring van producten t.b.v. menselijke consumptie;
- 1.7. Waarin voldoende preventieve maatregelen ter voorkoming van brand en blikseminslag zijn genomen, met name onder andere door de beschikbaarheid van voldoende goedgekeurde brandblusapparatuur, de hantering van het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden en het rookverbod; en de afwezigheid van opslag van brandbaar materiaal in en in de onmiddellijke nabijheid van de opslagruimten.

ARTIKEL 2. AANLEVERING / LOSSING

AANLEVERING

- 2.1. Voor de aanlevering gelden de volgende bepalingen:
 - 2.1.1. De Aanbieder levert de boter – verpakt in dozen met een inhoud van 25 kg – op pallets op het laadperron van de opslagplaats.
De pallets zijn geschikt voor langdurige opslag en moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in artikel 3.1.3.
De pallets worden door Bewaargever van Aanbieder gekocht en worden daarmee eigendom van Bewaargever.
 - 2.1.2. De Aanbieder levert de boter ingevroren aan. De temperatuur van deze boter dient bij aankomst niet hoger dan minus 6° C te zijn.

LOSSING

- 2.2. Voor de lossing gelden de volgende bepalingen:
 - 2.2.1. Het lossen van de wagen geschiedt door Bewaarnemer.
 - 2.2.2. Voordat Bewaarnemer tot lossing overgaat, controleert hij:
 - of de aangeleverde partij voldoet aan de partijenmerken die Bewaargever schriftelijk aan hem heeft meegedeeld en of de verpakking in onberispelijke staat verkeert;
 - of de pallets geschikt zijn voor langdurige opslag en voldoen aan de eisen zoals vermeld in artikel 3.1.3.
 - 2.2.3. Indien Bewaarnemer afwijkingen van het bovengestelde constateert, stelt hij Aanbieder en Bewaargever hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis en wordt in afwachting van nadere instructies van Bewaargever de boter niet (verder) gelost.

- 2.3. De boter dient onmiddellijk na de lossing in afwachting van het bemonsteren en vervolgens het invriezen in een koele (temperatuur max. +18° C) ruimte te worden geplaatst.

ARTIKEL 3. INSLAG, OVERNAME EN OPSLAG

INSLAG

- 3.1. Voor de Inslag van partijen boter gelden de navolgende bepalingen:
- 3.1.1. Iedere pallet wordt door de Bewaarnemer aan de zichtbare zijde (bij opslag in Vrieshuis) voorzien van een kaart of een sticker waarop de navolgende gegevens met een letter-/cijfergrootte van ten minste 3 cm zijn vermeld:
- "RVO int. boter";
 - de inslagdatum;
 - het opslagpartijnummer;
 - het land van productie;
 - het EG-erkenningsnummer.
- 3.1.2. Het opslagpartijnummer is als volgt samengesteld:
- **1e cijfer** : laatste cijfer van het kalenderjaar;
 - **2e en 3e cijfer** : het rangnummer van de maand, en
 - **4e t / m 6e cijfer** : het volgnummer.
- Voorbeeld: eerste inslag in april 2025 wordt partijnummer. 504.001;
- 3.1.3. Uitsluitend pallets – zoals vermeld in artikel 2.1.1. - van een goede kwaliteit en gangbaar in de handel komen in aanmerking voor gebruik. De pallets moeten voldoende stevig zijn zodat de boter voldoende hoog kan worden gestapeld zonder dat ze vervormd raken door het gewicht van de dozen. (Voldoende hoog is bij pallets met 1.000 kg. tot 1.250 kg. 4 of 5 pallets)
De pallets moeten per partij uniform van soort en gewicht zijn. Indien dit niet het geval is, moet elke pallet van een tarra-etiket voorzien zijn of het gewicht van de pallet in de pallet gegraveerd zijn;
- 3.1.4. De aangeleverde partij boter dient in zijn geheel en onmiddellijk na de lossing in een koele overdekte ruimte (temperatuur max. +18° C) te worden geplaatst.
- 3.1.5. De pallets boter mogen niet gestapeld worden en moeten zodanig in de ruimte worden geplaatst dat elke pallet minimaal aan één zijkant zichtbaar is en dat de controlefunctionaris de partij eenvoudig kan controleren en bemonsteren.
- 3.1.6. De minimale gangbreedte tussen 2 rijen pallets dient 60 cm te bedragen;
- 3.1.7. De partijen boter dienen uiterlijk om 14.00 uur op de dag van aanlevering door Bewaarnemer te worden voorzien van de kaart of sticker en klaar te staan voor bemonstering;
- 3.1.8. Na de controle en bemonstering van de boter door de controlefunctionaris moeten de partijen boter onmiddellijk in de vriescel geplaatst worden en bij een gemiddelde temperatuur van minus 18° C of lager worden ingevroren. Het invriezen dient zodanig te gebeuren dat na 7 dagen de temperatuur van de boter op elke plaats in de pallet lager dan minus 15° C is. Beperkte stapeling van de pallets tijdens het invriezen is toegestaan zo lang hierdoor geen vervorming van de dozen optreedt.

OVERNAME

- 3.2. Als datum van overname van de boter geldt:
- of de dag waarop het laatste deel van de totale in de inslagaanmelding vermelde hoeveelheid boter is aangeleverd bij Bewaarnemer (zogenoemde overname met verplaatsing);
 - of de datum die door Bewaargever aan Bewaarnemer in de inslagaanmelding is vermeld indien de boter op de dag van acceptatie van de aanbieding zich reeds in het opslagpand van Bewaarnemer bevindt (zogenoemde overname zonder verplaatsing);
 - of de datum die door Bewaargever in het bericht van acceptatie van de aanbieding aan aanbieder is vermeld ingeval van aanmelding volgens het zogenoemde vooraanmeldingssysteem zoals vermeld in Artikel 6 lid 2 van de Regeling interventie

2017 (zogenoemde overname met vooraanmelding).

- 3.3. Partijen boter worden door Bewaargever geweigerd indien blijkt dat deze niet voldoen aan de gestelde kwaliteits- en/of verpakkingseisen, dan wel de pallets niet geschikt zijn voor langdurige opslag.
Bewaargever zal deze weigering binnen 2 werkdagen schriftelijk door middel van een bericht van afkeuring/weigering aan Bewaarnemer mededelen.
De onderhavige boter ligt met ingang van de in het bericht van afkeuring/weigering vermelde datum voor rekening en risico van de Aanbieder opgeslagen.

OPSLAG

- 3.4. Bij de opslag van partijen boter dient/dienen:
- 3.4.1. De stapeling van de gepalletiseerde partijen pas te geschieden als de boter voldoende hard is, er geen buikvorming van de dozen kan plaatsvinden en er veilig gestapeld kan worden;
- 3.4.2. De boter vrij van wanden op een afstand van ten minste 15 cm te worden opgeslagen;
- 3.4.3. De boter vrij van vloeren, op een pallet, te worden opgeslagen zodanig dat een goede luchtcirculatie is gewaarborgd;
- 3.4.4. Als er niet opgeslagen wordt in stellingen, rekening gehouden te worden met:
- middenpaden van zodanige omvang dat voldoende manoeuvreerruimte beschikbaar is voor heftrucks zonder kans op beschadiging van de dozen;
 - tussenpaden van minimaal 60 cm zodat iedere partij aan één zijde zichtbaar is;
 - opslag op pallets van maximaal 5 pallets hoog;
- 3.4.5. Elke partij boter te allen tijde op eenvoudige en snelle wijze bereikbaar en controleerbaar is of gemaakt kan worden.
- 3.4.6. De boter in een cel duidelijk en zorgvuldig gescheiden van eigen of andere voorraden boter te worden opgeslagen;
- 3.4.7. De boter zodanig te worden behandeld dat geen overdracht kan plaatsvinden van geuren en schadelijke stoffen afkomstig van andere producten;
- 3.4.8. Een gecombineerde opslag met andere producten is door de Bewaargever toegestaan. De Bewaarnemer verstrekt hiertoe aan Bewaargever vóór het begin van elk kwartaal een schriftelijke opgave van de producten die hij bij de boter opslaat of voornemens is op te slaan. Van deze opgave is een kopie in de administratie van Bewaarnemer aanwezig.

ARTIKEL 4. CONTROLE INSLAG, INVRIEZEN EN OPSLAG

- 4.1. Opdrachtnemer/Bewaarnemer werkt volledig mee aan onderstaande controles.
- 4.1.1. Inslag en invriezen
Bewaargever behoudt zich - naast de bemonstering en controle zoals vermeld in artikel 6 - het recht voor te allen tijde de inslagwerkzaamheden aan een specifieke controle te onderwerpen.
- 4.1.2. Opslag
Bewaargever kan de opslag tussentijds aan specifieke controles onderwerpen.
Na aankomst van de controlefunctionaris zal deze aan Bewaarnemer mededelen welke partijen hij wenst te controleren.
- 4.1.3. Bewaarnemer is ertoe verplicht er voor zorg te dragen dat:
- de controlewerkzaamheden onmiddellijk kunnen beginnen;
 - er voldoende mankracht en transportmiddelen aanwezig zijn, zodat de controlewerkzaamheden binnen 4 uur na aankomst voltooid zijn;
 - er een van een geldig ijkmerk voorziene weegschaal in het opslagpand beschikbaar is waarop een pallet met dozen boter in zijn geheel kan worden gewogen;
 - bij fysieke controle in de opslagruimte er altijd een medewerker van Bewaarnemer aanwezig is om de controlefunctionaris te begeleiden.

- 4.1.4. Bewaargever behoudt zich het recht voor onaangekondigde controles uit te (laten) voeren.

ARTIKEL 5. BEWARING

- 5.1. Bewaarnemer verplicht zich:
- 5.1.1. De boter bij een constante temperatuur van minus 18° C of lager te bewaren en deze temperatuur in de opslagruimte ook tijdens in- en uitslagwerkzaamheden te handhaven;
- 5.1.2. Dat de opslagruimte is voorzien van adequate temperatuurregistratieapparatuur die ten minste 3 keer per etmaal de luchttemperatuur meet.
De temperatuurregistratie-apparatuur is permanent in de opslagruimte aanwezig en kan niet worden verplaatst.
De temperatuurregistratie-gegevens worden door de Bewaarnemer ten minste 3 jaar bewaard en worden aan de controlefunctionaris ter inzage gegeven voor controle;
- 5.1.3. De boter te behandelen en te bewaren zoals het een goed Bewaarnemer betaamt en bovendien alle door of vanwege Bewaargever te geven aanwijzingen op te volgen;
- 5.1.4. Alle voor de boter schadelijke invloeden te weren en er voor zorg te dragen dat zich geen ongerechtigheden en geen voor boter schadelijke geuren en ongedierte in de vriesruimten bevinden, zulks ter beoordeling van de Bewaargever;
- 5.1.5. Zodra zich ten opzichte van de boter enige omstandigheid voordoet welke achteruitgang van kwaliteit of vermindering van de kwantiteit van de boter ten gevolge kan hebben, onmiddellijk maatregelen te treffen teneinde de schade aan de boter zoveel mogelijk te beperken, Bewaargever daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en dit nog dezelfde dag schriftelijk te bevestigen.

ARTIKEL 6. BEMONSTERING

- 6.1. Bemonstering bij inslag
Op de dag van Inslag zal een controlefunctionaris van de aangeleverde partijen een aantal monsterdozen aanwijzen. Aanvullend zal, ingeval van niet bevroren boter, een aantal chemische en bacteriologische monsters worden genomen. Gelijktijdig zal een beoordeling van de partij boter inclusief de voorgeschreven opdruk en stempeling plaatsvinden. Bewaarnemer is verplicht assistentie te verlenen.
- 6.2. Bemonsteringsruimte:
- 6.2.1. Er dient in het Vrieshuis een af te sluiten, goed verlichte ruimte te zijn, gescheiden van de vriescellen, die te allen tijde beschikbaar moet zijn ten behoeve van de werkzaamheden verbonden aan de bemonstering;
- 6.2.2. In deze ruimte, die tijdens de bovengenoemde werkzaamheden voor geen enkel ander doel mag worden gebruikt, dient ook wat betreft de vloeren, de muren en zoldering uiterste reinheid te heersen, terwijl de lucht vrij moet zijn van elke geur die de kwaliteit van de daar uitgezette boter nadelig zou kunnen beïnvloeden;
- 6.2.3. Ten behoeve van de werkzaamheden verbonden aan de bemonstering dient in deze ruimte tijdens de ingebruikname een temperatuur te zijn tussen +12° en +18° C;
- 6.2.4. In de bemonsteringsruimte dient een tijdelijke aanwijzing te zijn aangebracht waarop staat "BR.NVWA" (bemonsteringsruimte NVWA);
- 6.2.5. In deze ruimte dient een weegschaal met een minimum weegvermogen van 30 kg en een afleeseenheid van 10 gram aanwezig te zijn; de weegschaal moet van een geldig ijkmerk zijn voorzien.
- 6.3. Uitzetten van monsterdozen

Bewaarnemer is verplicht de door Bewaargever voor monsterneming aangeduide en verzegelde dozen binnen de daarvoor gestelde termijn in de bemonsteringsruimte op te slaan (overeenkomstig het gestelde in lid 4) en alle vereiste hulp en medewerking te verlenen bij de te verrichten werkzaamheden (overeenkomstig het gestelde in lid 4).

- 6.4. Werkzaamheden bij het uitzetten van de dozen voor bemonstering
Met betrekking tot de werkzaamheden verbonden aan het bemonsteren is Bewaarnemer verplicht er voor zorg te dragen dat:
- 2 dagen vóór de dag van bemonstering (ingeval van bevroren boter) in de loop van de namiddag de dozen in volgorde van de op de keuringslijst aangegeven partijnummering worden uitgezet en wel zodanig, dat voldoende werkruimte overblijft, zodat gemakkelijk monsters getrokken kunnen worden. De monsterdozen mogen alleen geopend worden in aanwezigheid en met toestemming van de controlefunctionaris;
 - op de dag van bemonstering bij aankomst van de controlefunctionaris een medewerker beschikbaar is voor assistentie bij de bemonsteringswerkzaamheden;
 - direct na beëindiging van de werkzaamheden alle dozen met de nodige zorg worden gesloten en na verzegeling onder toezicht van de controlefunctionaris in de vriescellen bij de desbetreffende partijen worden teruggeplaatst.
- 6.5 Bewaarnemer verplicht zich ten behoeve van de controle en bemonstering te beschikken over heftrucks van voldoende capaciteit, met als energiebron LPG of elektriciteit, en voldoende mankracht;

ARTIKEL 7. UITSLAG EN AFLEVERING

- 7.1. Bewaarnemer is verplicht uitsluitend die partijen boter af te leveren overeenkomstig de door Bewaargever daartoe verstrekte specificaties in de "Vooraanmelding uitslag" en daarbij de navolgende bepalingen in acht te nemen:
- 7.1.1. Uitsluitend boter af te leveren nadat van Bewaargever de afleveringsopdracht (per e-mail) is ontvangen;
- 7.1.2. Bewaargever direct schriftelijk te informeren indien na ontvangst van de Vooraanmelding-uitslag blijkt dat de betreffende partij/hoeveelheid boter niet of slechts gedeeltelijk in de Opslaglocatie aanwezig is;
- 7.1.3. De opdracht tot aflevering wordt uitgevoerd binnen de daarvoor door of vanwege Bewaargever gestelde termijn, met inachtneming van de in artikel 1.4 genoemde minimumhoeveelheid;
- 7.1.4. De aflevering geschiedt - conform de aanwijzingen van Bewaargever uitsluitend aan de Afnemer (of diens gemachtigde) zoals vermeld op de afleveringsopdracht/Vooraanmelding uitslag, op de originele pallets op het laadperron van de Opslaglocatie, of in een voorkomend geval, op pallets geladen op het vervoermiddel indien het een vrachtwagen of spoorwegwagon betreft. Bewaargever heeft de pallets bij Afnemer in rekening gebracht;
- 7.1.5. Het laden van de pallets op het vervoermiddel geschiedt door Bewaarnemer.
- 7.1.6. Ingeval van afladen van de pallets houdt Bewaarnemer de pallets als vergoeding voor de kosten van het afladen en het stuwen op het vervoermiddel;
- 7.1.7. Alle door of namens Bewaargever opgedragen werkzaamheden, al dan niet onder toezicht van een controlefunctionaris, doelmatig uit te (laten) voeren op werkdagen binnen de normale werktijden. Indien dit door Bewaargever noodzakelijk wordt geacht zal Bewaarnemer ook buiten de normale werkdagen en werktijden werkzaamheden verrichten. In dat geval wordt in overleg tussen Bewaargever en Bewaarnemer een nadere regeling getroffen;
- 7.1.8. Van de in een Vooraanmelding-uitslag gegeven aanwijzingen niet dan met schriftelijke toestemming van Bewaargever af te wijken en zich bij voorkomende moeilijkheden onmiddellijk telefonisch met Bewaargever in verbinding te stellen;

- 7.1.9. Uitsluitend partijen boter af te leveren waarvan:
- de verpakking in onberispelijke staat verkeert;
 - op verzoek van Bewaargever dienen alle dozen van de door Bewaargever voorgeschreven aanduidingen zijn voorzien d.m.v. een sticker of aanduiding met een lettergrootte van ten minste 2 cm.
- Het is toegestaan dat ingeval van gepalleteerde uitslag, uitsluitend de dozen waarvan één of meer zijden zichtbaar zijn van de voorgeschreven aanduidingen d.m.v. de stempel worden voorzien.
- Het stempelmateriaal blijft eigendom van Bewaargever en dient bij een daartoe strekkend verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden. Indien stempelmateriaal in het ongereede is geraakt dan wel verloren is geraakt, dient Bewaarnemer dit onmiddellijk aan Bewaargever mede te delen. Bij verlies of beschadiging door onoordeelkundig gebruik is Bewaarnemer tot schadevergoeding verplicht;
- de pallets niet beschadigd zijn;
- 7.1.10. Bewaarnemer is verplicht om Bewaargever te melden indien de partijen boter niet aan art. 7.1.9. voldoen.
- 7.1.11. Ervoor zorg te dragen dat de dozen boter bij het verladen niet beschadigd worden;
- 7.1.12. Indien het boter betreft die door Bewaargever voor aflevering is vrijgegeven, niet binnen de in de "Vooraanmelding-uitslag" gestelde termijn door de Afnemer wordt overgenomen dient Bewaarnemer op de laatste dag van deze termijn een document op naam van de Afnemer uit te schrijven dat op de daaropvolgende dag ingaat, waarbij de navolgende punten in acht worden genomen:
- op het uit te schrijven document zijn ten minste de partijnummers, de bijbehorende hoeveelheden en het aantal pallets vermeld;
 - een kopie van dit document is uiterlijk de 3^e werkdag na afloop van de in de "Vooraanmelding-uitslag" gestelde termijn in het bezit van Bewaargever;
 - op het voorraadmutatie-overzicht zoals vermeld in artikel 9.5 is deze hoeveelheid als "Overname zonder verplaatsing" vermeld;
 - bovenstaande geldt tenzij er schriftelijk andere instructies van Bewaargever zijn ontvangen.

ARTIKEL 8. CONTROLE EN INVENTARISATIE

CONTROLE ALGEMEEN

8.1. Bewaarnemer verbindt zich:

- 8.1.1. De door of vanwege Bewaargever gewenste controle te allen tijde toe te staan en daaraan volledig medewerking te verlenen;
- 8.1.2. Uitsluitend toegang te verlenen tot of informatie te verstrekken over de opgeslagen partijen aan degenen die:
- zich schriftelijk tegenover hem kunnen legitimeren als controlefunctionaris, zomede aan de zich in diens gezelschap bevindende personen;
 - hiertoe door Bewaargever schriftelijk zijn gemachtigd;
- 8.1.3. Voor de jaarlijkse inventarisatie zoals hieronder beschreven, wordt door Bewaargever een vergoeding betaald. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de vastgestelde voorraad ten tijde van deze inventarisatie.

INVENTARISATIE

- 8.2. Bewaarnemer verbindt zich ertoe om op het bij voorraadmutaties, wekelijkse voorraadmutatie-overzicht - zoals bedoeld in artikel 9.5. - van die weken waarin een kalendermaand eindigt de administratieve eindvoorraad van de geëindigde maand apart te vermelden. Hiertoe dient Bewaarnemer twee aparte voorraadmutatie-overzichten per afzonderlijk weekgedeelte op te maken waaruit deze gegevens blijken.
- 8.3. Bewaarnemer verifieert in aanwezigheid van een controlefunctionaris in de laatste maand van het begrotingsjaar (in september) de daadwerkelijke aanwezigheid van **alle** volgens de administratie aanwezig zijnde partijen boter.

Hiertoe wordt - nadat de gespecificeerde partijgegevens uit de voorraadadministratie van Bewaargever identiek zijn bevonden aan die van Bewaarnemer - een aantal complete partijen boter overeenkomende met ten minste 5% van de totale in opslag zijnde hoeveelheid boter aan een materiële controle onderworpen.

Deze materiële controle van de door Bewaargever geselecteerde partijen omvat:

- de verificatie van de partijenmerken en de vaststelling van het aantal in opslag zijnde pallets, respectievelijk dozen boter van de desbetreffende partijen;
- de individuele weging van 10% van het aantal pallets boter van de geselecteerde partijen; waarbij het nettogewicht van iedere individuele pallet boter ten minste moet overeenkomen met de som van het aantal dozen vermenigvuldigd met 25 kg;
- de individuele weging van 10% van het aantal dozen boter van elke gewogen pallet ter controle van het nettogewicht;
- de visuele controle van de inhoud van één doos per 5 gewogen pallets;
- controle van de staat van de verpakking en van de pallets.

Indien er afwijkingen worden geconstateerd wordt de controle uitgebreid teneinde ten genoegen van Bewaargever een verklaring voor deze verschillen te vinden.

Van de resultaten van deze controle wordt ter plaatse een proces-verbaal opgemaakt (conform een voorgeschreven model) dat zowel door Bewaarnemer als door de controlefunctionaris onmiddellijk na afloop van de controle wordt ondertekend.

8.4. Bewaarnemer dient er voor zorg te dragen dat:

- ten behoeve van de gewichtsbepaling per pallet boter (ten tijde van de controle) een van een geldig ijkmerk voorzien weegwerktuig, voorzien van een schaalverdeling/afdruginrichting met een afleeseenheid/afdrukeenheid van ten hoogste 1 kg aanwezig is.

ARTIKEL 9. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

9.1. Bewaarnemer is verplicht een overzichtelijke voorraadadministratie bij te houden waaruit duidelijk moet blijken **per partij afzonderlijk**:

9.1.1. De datum van in- en uitslag of overname zonder verplaatsing;

9.1.2. De naam van de Aanbieder of de Afnemer;

9.1.3. Per in- respectievelijk uitslag of overname zonder verplaatsing:

- het aantal dozen boter;
- het nettogewicht;
- het partijnummer zoals vermeld in artikel 3.1.2;
- het EG-erkenningnummer van het productiebedrijf;
- het aantal pallets;

9.1.4. In geval van inslag:

- het nummer van de inslagaanmelding / partijspecificaties inslag;
- het nummer van de inslagbon;

9.1.5. De exacte opslagplaats binnen de Opslaglocatie;

9.1.6. In geval van Uitslag of Overname zonder verplaatsing:

- het nummer van de Vooraanmelding-uitslag / afkeuring;
- de nummers van de uitslagbonnen.

9.1.7. De desbetreffende administratie, alsmede de hierboven aangegeven bescheiden, mogen niet eerder dan drie jaren na aflevering van de boter worden vernietigd en dienen aan functionarissen van Bewaargever of andere bevoegde instanties op aanvraag te worden getoond.

9.2. Als bewijs van het gewicht en het aantal dozen van de in bewaring gegeven boter geldt de door Bewaarnemer volledig ingevulde en gedateerde inslagbonnen.

- 9.3. Als bewijs van het gewicht en het aantal dozen van de door Bewaarnemer afgeleverde boter geldt de door Bewaarnemer volledig ingevulde en door of namens de Afnemer rechtsgeldig mede ondertekende en gedateerde originele uitslagbonnen.
- 9.4. De in- en uitslagbonnen of documenten met betrekking tot overname zonder verplaatsing, dienen door Bewaarnemer ter beschikking van Bewaargever worden gesteld en op overzichtelijke wijze te worden gesorteerd.
- 9.5. Bewaarnemer is verplicht om, bij voorraadmutaties, wekelijks een voorraadmutatie-overzicht aan Bewaargever te doen toekomen, conform een door Bewaargever voorgeschreven model.
Dit overzicht dient Bewaarnemer uiterlijk op de woensdag na de week van verslaglegging volledig ingevuld en ondertekend te overleggen aan Bewaargever.
Indien Bewaarnemer deze verplichting niet nakomt kan Bewaargever niet overgaan tot een tijdige betaling en behoudt hij zich het recht voor om de betaling van de vergoedingen tot nader order op te schorten en passende juridische maatregelen te treffen.
- 9.6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 t/m lid 9.5 voert Bewaarnemer een gecomputeriseerde boekhouding van de opgeslagen boter.
Bedoelde gecomputeriseerde boekhouding bevat ten minste de navolgende gegevens:
- het partijnummer zoals vermeld in artikel 3.1.2;
 - en tevens met betrekking tot de Inslag:
 - de inslagdatum;
 - de naam van de Aanbieder;
 - het EG-erkenningsnummer van het productiebedrijf;
 - het aantal dozen;
 - het nettogewicht;
 - het aantal pallets;
 - en tevens met betrekking tot de Uitslag:
 - de uitslagdatum, of de datum van de overname zonder verplaatsing;
 - de naam van de Afnemer;
 - het aantal dozen;
 - het nettogewicht;
 - het aantal pallets;
 - de plaats van opslag in de Opslaglocatie.

De gecomputeriseerde boekhouding wordt door Bewaarnemer desgevraagd aan Bewaargever voorgelegd.

Deze gecomputeriseerde boekhouding is voor de controlefunctionaris en voor de ambtenaren van de Europese Commissie, alsmede voor elke naar behoren door Bewaargever of door de Commissie gemachtigde persoon, toegankelijk.

ARTIKEL 10. SLOTBEPALINGEN

- 10.1. Bewaarnemer verplicht zich ten behoeve van de berichtgeving in iedere Opslaglocatie een e-mailadres ter beschikking te hebben tenzij de locaties in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.
- 10.2. Deze condities kunnen worden aangehaald als "Bewaargevingscondities Boter 2025", bijlage 6b.