

RAW BESTEK

Onkruidbeheersing op verhardingen 2025-2026 in de openbare ruimte van de gemeente Papendrecht

besteknr: 2024-13
datum: 24-01-2025

idverde Advies B.V.
Den Bosch

Gemeente Papendrecht
Bezoekadres: Markt 22
3351 PB Papendrecht
Postadres: Postbus 11
3350 AA Papendrecht
Telefoon: 14 078
Email: info@papendrecht.nl

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
04 BIJLAGEN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 GEBIED INTENSIEF	7
11 OPPERVLAGEN	7
12 OBSTAKELS	8
2 GEBIED REGULIER	9
21 OPPERVLAGEN	9
22 GOTEN EN RANDSTROKEN	10
23 OBSTAKELS	10
8 WERK ALGEMENE AARD	12
81 VERKEERSMAATREGELEN	12
9 STAARTPOSTEN	13
95 STELPOSTEN	13
Deel 3. Bepalingen	14
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	16
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	17
01 08 BIJDRAGEN	17
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	17
01 16 VERZEKERINGEN	18
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	18
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	18
01 20 SCHADES OBJECTEN	18
01 25 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN	19
01 26 WERKZAAMHEDEN OP BEGRAAFPLAATS	19
01 27 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN	19
01 28 BESTEKADMINISTRATIE EN VERGADERINGEN	20
51 GROENVOORZIENINGEN	20
51 8 ONKRUID OP VERHARDINGEN	20
51 82 EISEN EN UITVOERING	20
51 83 INFORMATIEOVERDRACHT	21
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	21
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	21
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES	21

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht

Bezoekadres: Markt 22
3351 PB Papendrecht
Postadres: Postbus 11
3350 AA Papendrecht
Telefoon: 14 078

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Papendrecht.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Verwijderen onkruid elementenverharding;
- b. Verwijderen onkruid ongebonden verharding;
- c. Verwijderen onkruid goten langs gebonden verhardingen.

05 TIJDSBEPALING

Deze Opdracht gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen voor de duur van 2 jaar met een optie, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, tot verlenging van deze Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van 2 keer 1 jaar.

Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken van de initiële / dan geldende looptijd van de opdracht schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door Opdrachtgever van de verlengingsoptie.

Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de opdracht van rechtswege na het verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn / op dat moment geldende termijn.

Met de te late oplevering van het werk zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bedoeld het overschrijden van de uitvoeringstermijn zoals overeengekomen in de planning. De korting bedraagt per kalenderdag: € 250,-. Indien door onwerkbaar weer de werkzaamheden niet binnen het gestelde termijn kunnen worden uitgevoerd dan wordt in onderling overleg met de directie in redelijkheid en billijkheid een nieuwe datum vastgelegd wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wel mogelijk is.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

- Kaart gebied Papendrecht – Onkruidbeheersing Verharding – West 2025-2026 d.d. 16-01-2025
- Kaart gebied Papendrecht – Onkruidbeheersing Verharding – Oost 2025-2026 d.d. 16-01-2025

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase d.d. 07-01-2025
- Arealenlijst d.d. 21-01-2025

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								GEBIED INTENSIEF		
11								OPPERVLAKKEN		
110010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: elementenverhardingen klinkers op begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Inclusief goten en/of randstroken Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46	are	6.617,00 V
		1						Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2		
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4		
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer		
					2			Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar		
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		
110020	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: elementenverhardingen tegels op begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Inclusief goten en/of randstroken Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46	are	196,00 V
		2						Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2		
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4		
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer		
					2			Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar		
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		
110030	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: trap van elementen op begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46	are	15,00 V
		9						Betreft: trap van prefab elementen		
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4		
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer		
					2			Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar		
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		
110040	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: natuur-/ sierbestrating op begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Inclusief goten en/of randstroken Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46	are	307,00 V
		9						Betreft: natuur-/ sierbestrating		
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4		
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer		
					2			Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar		
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
110050	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding op begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46 Betreft: ongebonden verharding bestaande uit grind en split Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	192,00	V
12		1								
			1							
				5						
					2					
						1				
							OBSTAKELS			
120010	518205						Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: obstakels op begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	19.280,00	V
				6						
					2					
						1				
120020	518299						Onkruidvrij maken langs scheidingen. Betreft: scheidingen op begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Betreft hekwerken e.d. aan beide kanten onkruidvrij maken Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	2.238,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
2										
21										
210010	518202									
		1						are	122.336,00	V
			1							
				5						
					2					
						1				
210020	518202							are	77.856,00	V
		2								
			1							
				5						
					2					
						1				
210030	518202							are	92,00	V
		9								
			1							
				5						
					2					
						1				
210040	518202							are	1.468,00	V
		9								
			1							
				5						
					2					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
210050	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Betreft Waterbergende- / Waterdoorlatende bestrating in gehele gemeente excl. begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Inclusief randstroken Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46 Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.678,00	V
210060	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verhardingen in gehele gemeente excl. begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46 Betreft: ongebonden verharding bestaande uit grind en split Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2.610,00	V
22							GOTEN EN RANDSTROKEN			
220010	518204						Onkruidvrij maken goten. Betreft: goten en randen van gebonden verhardingen in gehele gemeente excl. begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46 Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	770.623,00	V
23							OBSTAKELS			
230010	518205						Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: obstakels in gehele gemeente excl. begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	373.870,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
230020	518299							Onkruidvrij maken langs scheidingen. Betreft: scheidingen in gehele gemeente excl. begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Betreft hekwerken e.d. aan beide kanten onkruidvrij maken Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	134.912,00	V
230030	518205							Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: pleinplakkers op elementenverharding in gehele gemeente excl. begraafplaats en winkelcentrum de Meent (omgeving Meentpassage, Veerpromenade, Brederodelaan) Branden en borstelen over de pleinplakkers is niet toegestaan Na behandeling dient het oppervlak 100% onkruidvrij te zijn Uitvoeringsperiode: week 16 tot en met 46 Rondom pleinplakker onkruid vrij maken door middel van stomen of handmatig Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	980,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								WERK ALGEMENE AARD			
81								VERKEERSMAATREGELEN			
810010	620105		9					Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen) - op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen) - rotondes, fiets- en voetpaden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
810020	620199		3					Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken; Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen) - op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen) - rotondes, fiets en voetpaden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Uitgezonderd Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Met materiaal van de opdrachtnemer.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301	1					Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN UAV 2012

- 01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de gemeente/directie en de leidinggevendenden van de aannemer Nederlands.

01 01 08 WIJZIGINGEN HOEEVEELHEDEN

- 01 Indien van toepassing worden de hoeveelheden elke jaargang in het begin van het jaar herzien en gewijzigd in het bestek. Op basis van de nieuw ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt. De eerste wijziging in hoeveelheden zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2025.
- 02 Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden naar aanleiding van reconstructies niet verrekend, uitgezonderd nieuwbouwwijken. Uitgangspunt is dat reconstructies geen grote wijzigingen in het areaal met zich meebrengen.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De aannemer dient gedurende het gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen in het bezit te zijn van een VCA* certificaat of gelijkwaardig.

Onderaannemers dienen minimaal VCA* gecertificeerd te zijn en ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-vol diploma / -certificaat. Van ZZP-ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist. Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat / diploma op basis van de norm VCA* of VCA**, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties.

01 01 14 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen

HFD PAR ART LID

vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 01 15 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 01 16 WAADI

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 INDEXERING

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De prijzen waarmee wordt ingeschreven zijn vast gedurende de vaste looptijd van het bestek.

Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben het recht de prijzen te indexeren. Indexering vindt maximaal één keer per jaar plaats per 1 januari. De eerste mogelijkheid voor indexeren van eenheidsprijzen is 1 januari 2026. De maximale indexering bedraagt de mutatie oktober van het voorgaande jaar ten opzichte van het jaar daarvoor van de DPI 813 landschapsverzorging (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS. Voor de eerste mogelijkheid tot indexen betekent dit de jaarmutatie van oktober 2025 ten opzichte van oktober 2024 van de DPI 813 landschapsverzorging.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever respectievelijk aannemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste eenheidsprijzen tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever en per mail indienen aan r.arican@papendrecht.nl
- 02 De declaraties dienen voorzien te zijn van een kopie van de goedgekeurde termijnstaat.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden zoals reguliere onderhoudswerken. Er zijn voorts nog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.
- 02 In verband met de door gemeentelijke diensten (o.a. begrafenissen) en door derden uit te voeren werken of activiteiten is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 01 KWALITEITSBORGING**

- 01 In de wijk Westpolder zijn diverse straten uitgevoerd in een waterbergende- / waterdoorlatende bestrating. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een afspraak in te plannen voor een overleg met de opdrachtgever over de waterbergende- / waterdoorlatende bestrating, om de werkwijze en de instructies van de leverancier met betrekking tot het waterbergende - / waterdoorlatend pakket te bespreken.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt na gunning een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd op basis van de door de directie verstrekte planning volgens bepaling 01 13 07 van dit bestek.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 Binnen 2 weken na gunning, dient de aannemer een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 in bij de directie.
- 04 Het in lid 03 genoemde gedetailleerde werkplan dient de aannemer tenminste rekening te houden met de volgende eisen:
- de route van onkruid vrij maken verhardingen;
 - de route van onkruid vrij maken rondom obstakels;
 - werkwijze bijmaaien en verwijderen maaisel grafstenen;
 - specificatie in te zetten materieel op elementenverhardingen begraafplaats en winkelcentrum de Meent;
 - specificatie in te zetten materieel op trottoirs;
 - specificatie in te zetten materieel op rijwegen;
 - specificatie in te zetten materieel rondom pleinplakkers.

01 13 07 FLEXIBELE PLANNING

- 01 De eerste onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd in week 16 de laatste in week 46. Tussentijdse rondes dienen gelijk te worden verdeeld over de periode tussen week 16 en week 46. De aannemer neemt dit op in zijn planning. Rondes dienen in 1 doorlopende werkgang te worden uitgevoerd. Gedurende het groeiseizoen kan de planning door de Opdrachtgever worden aangepast in verband met de weersomstandigheden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

HFD PAR ART LID

- De directie is gerechtigd om maximaal 1 week voorafgaand aan de start van elke uitvoeringsronde de start vooruit te schuiven. Hier dient de aannemer aan mee te werken.
- Ook is het mogelijk dat het gewenst is om de start van een ronde te vervroegen. Dit zal altijd in overleg met de aannemer plaatsvinden.

- 02 Door wijzigingen in de planning kan het gebeuren dat één of meerdere beurt(en) meer of minder dienen te worden uitgevoerd. Het aantal beurten meer of minder worden verrekend.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WAM VERZEKERING

- 01 Voorwaarden ten aanzien van de verzekering in het kader van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.05 van de Standaard wordt bij schade aan bomen veroorzaakt door de aannemer een boete van € 500,- opgelegd. Deze boete wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling nodig is. Indien de opdrachtgever van mening is dat vitaliteit van de boom ernstig is aangetast en/of een boom mogelijk moet worden vervangen wordt overgegaan op de procedure zoals beschreven in artikel 01.18.05 van de Standaard.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
- de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
 - alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
- 02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 20 SCHADES OBJECTEN

01 20 01 ALGEMEEN

- 01 Alle schades dienen direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en een herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 02 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/ herstel en het tijdsip c.q. de manier waarop de vergoeding.

01 20 02 VERHARDINGEN

- 01 Schade aan elementenverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 50,- per m2. Deze schades worden

HFD PAR ART LID

door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

- 02 Schade aan gebonden verharding wordt verrekend tegen een tarief van € 400,- per m2. Deze schades worden door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

01 20 03 SCHADE AAN EIGENDOMMEN VAN DERDEN

- 01 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De aannemer dient bij de bouwvergadering de globale stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schades te melden.

01 25 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN

01 25 01 WERKTIJDEN

- 01 Het werk moet aaneengesloten worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. Tevens geen werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Werkzaamheden buiten de genoemde uren alleen uitvoeren na schriftelijke toestemming van de directie.
- 02 In afwijking van de genoemde werktijden in lid 01 van dit artikel dienen werkzaamheden op de volgende wegen te worden uitgevoerd tussen 09:00 uur en 15:00 uur:
- Burgemeester Keijzerweg
 - Veerweg
 - Kennedylaan
 - Westkil
 - Noordkil
 - Ketelweg
 - Jan Steenlaan
 - Platanenlaan
- 03 Indien de aannemer buiten de in lid 01 en lid 02 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten, dient hij vooraf voor deze werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie. Daartoe dient hij een gemotiveerd verzoek in.
- 04 In afwijking van de genoemde werktijden in lid 01 van dit artikel dienen werkzaamheden in de nabijheid van scholen niet te worden uitgevoerd tussen 07:45 uur en 08:45 uur.

01 26 WERKZAAMHEDEN OP BEGRAAFPLAATS

01 26 01 EISEN

- 01 Voor alle werkzaamheden aangaande de begraafplaats geldt dat deze worden uitgevoerd in overleg met de bedrijfsleiding van de begraafplaats en dat deze de ongestoorde voortgang van uitvaarten en asbestemmingsplechtigheden niet mogen verstoren.
- 02 Van alle werknemers die werkzaamheden verrichten op de begraafplaats wordt een respectvolle houding verwacht naar de overledenen, families en nabestaanden. Dit betekent o.a. dat op de begraafplaats specifieke eisen gelden m.b.t. kleding (geen korte broek, geen ontbloot bovenlichaam, etc.) en geluid (niet zingen, geen radio, etc.).
- 03 Voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats dient altijd eerst contact opgenomen te worden met de directie. De exacte periode waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden, wordt door de directie bepaald.

01 27 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN

01 27 01 VEILIGHEID EN KWALITEIT

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

HFD PAR ART LID

01 28 BESTEKSADMINISTRATIE EN VERGADERINGEN**01 28 04 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat in ieder geval de volgende bouwvergaderingen worden gehouden:
 - voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een opstartbouwvergadering.
 - gedurende het groeiseizoen en eenmaal per vier weken een bouwvergadering. Bij voorkeur in de eerste week van de termijn.
- 02 Tevens kan de aannemer de directie verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
- 03 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV maakt de aannemer de verslagen van de bouwvergadering.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 8 ONKRUID OP VERHARDINGEN****51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 01 METHODEN**

- 01 Het gebruik van chemische middelen voor het verwijderen van onkruid op verharding is niet toegestaan. Bij het niet voldoen aan de voorschriften volgt bij de eerste constatering een boete van € 10.000,-. Bij een tweede constatering wordt de overeenkomst onmiddellijk beëindigd en alle daaruitvloeiende schade verhaald op de aannemer.
- 02 Op natuur- / sierbestrating is de methode borstelen niet toegestaan.
- 03 Schade aan planten, schuttingen, paaltjes en hekwerken e.d. dient te worden voorkomen. In verband hiermee is het niet toegestaan om langs houten en kunststof elementen open vuur toe te passen. Ook andere methoden die schade kunnen toebrengen zijn niet toegestaan, zoals bijvoorbeeld een onkruidborstel langs gemetselde muren. Langs de randen van tuinen en hagen dient een afstand te worden aangehouden van circa 15 cm.
- 04 Het is niet toegestaan om met een onkruidborstel over pleinplakkers te gaan en om nabij pleinplakkers met een brander te werken.

51 82 02 EISEN MATERIEEL

- 01 In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de euroklasse 6 of elektrisch aangedreven motor.
- 02 In te zetten bosmaaiers en bladblazers dienen elektrisch te zijn.
- 03 In te zetten materieel en handgereedschap dient te beschikken over de originele veiligheidsvoorziening(en).
- 04 Voor het rijden op trottoirs mag de wieldruk maximaal 2,5 kg per cm² en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.
- 05 Indien thermische bestrijding wordt toegepast dienen per machine minimaal 2 gekeurde brandblussers op de machine aanwezig te zijn met minimaal 5 kg blusmiddel per brandblusser.
- 06 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is het voeren van een oranje veiligheidslicht verplicht.

51 82 03 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat niet alle soorten materieel geschikt is voor het volledige te behandelen oppervlak. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er hoeken en randen zijn die met klein materieel of handmatig moeten worden behandeld.

51 82 04 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

- 01 Alle losliggende vrijgekomen materialen bij het verwijderen van onkruid dienen te worden verzameld en afgevoerd.
- 02 Naast plantaardig materiaal kan vrijgekomen materiaal ook bestaan uit andere materialen zoals bijvoorbeeld

HFD PAR ART LID

zand. (bij de methode borstelen)

51 82 05 OBSTAKELS

- 01 Obstakels bestaan onder andere uit paaltjes, verkeersborden, kolken, inspectieputten, lichtmasten, straatmeubilair, speeltoestellen e.d.

51 83 INFORMATIEOVERDRACHT**51 83 01 ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING**

- 01 Houtsnippers behoren niet tot het areaal voor onkruidbeheersing op verhardingen.
- 02 In het areaal van dit bestek zijn ook sportterreinen meegenomen. Scholen, de kinderboerderij en het zwembad behoren niet tot het areaal.

51 83 02 VERWIJDEREN VEEGVUIL

- 01 Het verwijderen van veegvuil wordt door team Wijkonderhoud uitgevoerd. Het aantal veegbeurten bedraagt 6 keer per jaar.

51 83 03 ONGEBONDEN VERHARDINGEN

- 01 Ongebonden verhardingen bestaan uit grind op begraafplaats en jeu de boules baan in het centrum.
- 02 Het grind op de begraafplaats wordt minimaal 6 x per jaar losgehaakt door de eigen dienst.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.
- 03 Toe te passen borden en/of afzetmaterialen moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.
- 04 Wegen mogen niet geheel worden afgesloten. Voor verkeersmaatregelen op doorgaande routes is een vergunning van de wegbeheerder noodzakelijk. De aannemer is verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag.
- 05 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 2024-13

Onkruidbeheersing op verhardingen 2025-2026

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-13

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2024-13

Onkruidbeheersing op verhardingen 2025-2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GEBIED INTENSIEF				
11	OPPERVLAKKEN				
110010	Onkruidvrij maken elementverharding klinkers.	are	6.617,00	V	
110020	Onkruidvrij maken elementverharding tegels.	are	196,00	V	
110030	Onkruidvrij maken elementverharding trap elementen.	are	15,00	V	
110040	Onkruidvrij maken elementverharding natuur-/ sierbestrating.	are	307,00	V	
110050	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	192,00	V	
12	OBSTAKELS				
120010	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	19.280,00	V	
120020	Onkruidvrij maken langs scheidingen.	m	2.238,00	V	
2	GEBIED REGULIER				
21	OPPERVLAKKEN				
210010	Onkruidvrij maken elementverharding klinkers.	are	122.336,00	V	
210020	Onkruidvrij maken elementverharding tegels.	are	77.856,00	V	
210030	Onkruidvrij maken elementverharding trap elementen.	are	92,00	V	
210040	Onkruidvrij maken elementverharding natuur-/ sierbestrating.	are	1.468,00	V	
210050	Onkruidvrij maken elementverharding waterbergende bestrating.	are	1.678,00	V	
210060	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	2.610,00	V	
22	GOTEN EN RANDSTROKEN				
220010	Onkruidvrij maken goten langs gebonden verharding.	m	770.623,00	V	
23	OBSTAKELS				
230010	Onkruidvrij maken rondom obstakels.	st	373.870,00	V	
230020	Onkruidvrij maken langs scheidingen.	m	134.912,00	V	
230030	Onkruidvrij maken rondom pleinplakkers.	st	980,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	VERKEERSMAATREGELEN				
810010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
810020	Toepassen stationaire afzetting.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				