

Bijlage V, Regionale eisen Areaalgegevens

De Regio WNN heeft aanvullende eisen ten aanzien van het op- en afleverdossier, aanvullend op Bijlage M en de Vraagspecificatie. Deze eisen zijn in deze bijlage vermeld.

Algemeen :

Va010	De Opdrachtnemer dient de planning van de te leveren op- en afleverdossiers tijdig af te stemmen met de beheerder.	Bron KES P2.1 (5)
Va020	De Opdrachtnemer dient het opleverdossier en afleverdossier van bestaande deelobjecten met betrekking tot de Bediening Op Afstand, die worden aangepast, te verwerken in de actuele versies van de bestaande documenten.	

Hoofdindeling opleverdossier :

Manuals 00.0

Objectdossier 00 Integraal

Objectdossier 02.1 CBG

Objectdossier 03.0 Netwerken

Objectdossier 05.0 B&O-systemen

Objectdossier 06.1 MIS

Objectdossier 07.0 TOSS

Objectdossier 08.1 Kleine objecten

TCD 00.0

Toelichting: het doel van deze eis is, dat de beheerder een integraal dossier behoudt van de bedieningscentrale Schellingwoude. De Opdrachtnemer dient het actuele Technische Dossier op te vragen bij beheerder. Hierbij dient de Opdrachtnemer er van uit te gaan, dat de beheerder dit dossier slechts voor beperkte periode kan uitgeven ten behoeve van het verwerken van wijzigingen.

Decompositie

Va110	De Opdrachtnemer dient een objectendecompositie conform het "Decompositiekader NEN 2767 RWS", "Referenties bij Decompositiekader NEN 2767 RWS" en "Werkbeschrijving Opstellen Decompositie" met bijbehorende "RWS Template decompositie", gebaseerd op het systeem zoals beschreven in de VSE. <i>Toelichting: De decompositie in de vraagspecificatie voldoet niet volledig aan de structuur conform bovenstaande documenten.</i>	Bron KES P2.1 (9)
Va120	De Opdrachtnemer dient de oplever- en afleverdossiers te koppelen aan de decompositie uit eis Va110.	Bron KES P2.1 (9)
Va130	De Opdrachtnemer dient bij de start van de ontwerpwerkzaamheden afstemming en overeenstemming te hebben met de beheerder en Opdrachtgever ten aanzien van de objectendecompositie uit eis 110 ten behoeve van de koppeling van de oplever- en afleverdossiers én de objectendecompositie uit de VSE.	Bron KES P2.1 (6)

Voor de oplevering van het Oplever- en Afleverdossier dient dusdanig met beheerder te zijn afgestemd en vervolgens te worden opgeleverd, waardoor:

- Het dossier eenvoudig inzicht geeft in de wijze waarop het aantoonbaar en navolgbaar voldoet aan de machineveiligheid (in relatie met eis Va020).

- Het dossier voor de beheerder eenvoudig op te nemen is in het BMS (op basis van decompositie uit VA110);
- Het dossier eenvoudig inzicht geeft in vereiste verificatie- en validatie van de eisen uit de VSE.

WNN Tekenrichtlijn

Va210	De Opdrachtnemer dient te voldoen aan [Tekeningenvoorschrift WNN 1.7.1].	Bron KES P2.1 (4)
Va220	De Opdrachtnemer dient voor de start van de ontwerpwerkzaamheden een tekening toe te sturen aan de Beheerder om overeenstemming te hebben of de opzet van de tekeningen voldoet aan de tekenrichtlijn van WNN.	Bron KES P2.1 (7)

Prestatiegestuurd instandhoudingsplan (pIHP)

Va410	De Opdrachtnemer dient een kwantitatief prestatiegestuurd Instandhoudingsplan (p-IHP) op te stellen ten behoeve van het bepalen van de langjarige onderhoudsmaatregelen van het beheerobject Selectieve onttrekking. Het p-IHP dient tenminste te voldoen aan de volgende eisen: • De modellering van het p-IHP dient te zijn opgesteld in de software RCM Cost, waarbij de bronbestanden van het model en rapportage worden aangeleverd in inleesbare bronbestanden; • alle faalmechanismen uit de RAMS analyse conform de VSE (tenminste SE_01695, SE_00096, SE_00097) dienen te zijn opgenomen in het p-IHP; • de prestatie eisen in het p-IHP dienen overeen te komen met de gestelde prestatie eisen aan niet-beschikbaarheid en betrouwbaarheid conform de VSE conform en de RAMS analyse; • alle onderhoudscomponenten dienen een onderhoudsstrategie, onderhoudsmaatregelen, inspectie maatregelen en bijbehorende kosten van maatregelen () dienen te zijn opgenomen en in lijn te zijn met de niet beschikbaarheidsanalyse en het Beheer- en onderhoudsplan.	Bron KES P2.1 (4)
Va430	De Opdrachtnemer dient met de beheerder afstemming en overeenstemming te hebben over de wijze waarop het RCM Cost model en bijbehorende rapportage is opgebouwd en opgesteld.	Bron KES P2.1 (4)