

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 1
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 105,600 –116,500						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AQ.	110,694		HR-R/ Marnezijl [10E-300-02]		Armaturen einde levensduur	Vervangen armaturen.
AR.	113,500	113,640	HR-R	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
AS.	113,850		HR-R/ VZP Laerd	BB	Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 9C, Rijksweg 7 gedeelte 154,970 –149,400						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
L.	154,050	153,925	HR-L	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
M.	153,925	153,850	Vw-n	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
N.	153,6		HR-L/ VZP De Vonken	BB	Ontbreken van OBAS.	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 3
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 21, Rijksweg 31 gedeelte 52,750 –76,350						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AH.	68,1		HR-R/ VZP Stienkamp	BB	Ontbreken van OBAS.	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 4
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 22, Rijksweg 31 gedeelte 76,350 –66,300						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AC.	68,1		HR-L/ VZP De Kreilen	BB	Ontbreken van OBAS.	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AS.	103,2		HR-R/ VZP Hayum		Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.
AT.	104,300	104,125	HR-L	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
AU.	104,125	104,065	Vw-n	BB en IB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
AV.	104,0		HR-L/ VZP Wildinghe		Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.
AW.	112,049		HR-L	BB en MB	Raakvlak met aan te brengen geluidschermen	Plaatsen en aansluiten van voorseinen.
AX.	112,050		HR-L	BB en MB	Raakvlak met aan te brengen geluidschermen	De bij aanvang van het Werk aanwezige voorseinen verwijderen.
AY.	111,750		HR-L	BB en MB	Raakvlak met aan te brengen geluidschermen	De bij aanvang van het Werk aanwezige voorseinen verwijderen.
AZ.	111,755		HR-L	BB en MB	Raakvlak met aan te brengen geluidschermen	Plaatsen en aansluiten van voorseinen.
BA.	129,900	129,730	HR-L	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
BB.	129,730	129,665	Vw-n	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
BC.	129,4		HR-L/ VZP Bloksloot		Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.
BD.	138,100	138,250	HR-R	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
BE.	138,250	138,520	Vw-m	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
BF.	153,165	153,240	HR-R	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
BG.	153,240	153,335	Vw-m	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden C, Rijksweg 31 gedeelte -						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
J.	32,550	32,760	HR-R	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
K.	32,760	32,810	Vw-m	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
L.	10,050	9,880	HR-L	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
M.	9,880	9,830	Vw-n	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
N.	9,7		HR-L/ VZP 't Strand		Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 8
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden D, Rijksweg 32 gedeelte -						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
U.	40,2		HR-R De Weeren	BB	Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.
V.	57,0		HR-L/ VZP Smarpot	BB	Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.